

GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

CENTRAL ARCHÆOLOGICAL  
LIBRARY

CALL No. 891.05/B.F.F.E.O.  
ACC. No. 32062

D.G.A. 79.

GIPN—S4—2D. G. Arch.N. D./57—25-9-58—1,00,000

~~A 470~~





BULLETIN

DE

L'ÉCOLE FRANÇAISE

D'EXTRÊME-ORIENT



BULLETIN  
DE  
l'École Française  
D'EXTRÊME-ORIENT

---



TOME XXVIII. — 1928

32062



891.05  
B.E.F.E.O.

A470

HANOI

1929


**CENTRAL ARCHAEOLOGICAL  
LIBRARY, NEW DELHI.**

Acc. No. .... 32062 .....

Date..... 20.7.57 .....

Call No. .... 891.05/B.F.F.E.O .....





Hollag et Imp. P. Le Est. Paris

*Emile Senart*  
1847 - 1928



A LA MÉMOIRE  
DE  
EMILE SENART

*Membre de l'Institut,  
Président de la Société Asiatique.*

1847-1928

Handwritten text, possibly a title or heading.

Small handwritten mark or character.

Handwritten text, possibly a date or reference.

Handwritten text, possibly a name or signature.

Handwritten text, possibly a description or note.

Small handwritten mark or character.

# LE VOYAGE DE KANSHIN

EN ORIENT (742-754)

Par AOMI-NO MABITO GENKAI (779)

Traduit par J. TAKAKUSU.

*M.A., D. litt. Oxon., Dr. Phil. Leipzig, D. litt. Tōkyō,  
Membre de l'Académie Impériale de Tōkyō.*

---

## INTRODUCTION

### I

#### LA PÉRIODE DE NARA (710-794).

La période de Nara est le point central de l'intérêt de l'histoire japonaise. De cette époque, en effet, date la rapide ascension de la civilisation du Japon, grâce à l'influence combinée des cultures coréenne, chinoise et indienne. L'étude de l'ancien Japon est l'étude de Nara, source des sciences et des arts japonais.

Il existait à Nara une université d'Etat qui comprenait quatre facultés : histoire, littérature, droit et mathématiques <sup>(1)</sup>. C'était le grand foyer de la science chinoise aussi bien que japonaise ; un culte national de Confucius y était célébré périodiquement. De nombreux étudiants étaient envoyés en Chine pour y étudier les sciences et les arts et surtout le système politique chinois, qui était, dans une certaine mesure, imité au Japon <sup>(2)</sup>. L'organisation militaire,

---

<sup>(1)</sup> D'après un mémoire présenté par Miyoshi-Kiyotsura (914), la première université de Nara, qui existait en 701, et vit son importance accrue à l'époque de Tempyō (729-748), comprenait six facultés : études classiques, histoire, droit, mathématiques, phonétique et calligraphie. Partout ailleurs, il est dit que l'Université de Nara est l'endroit où les étudiants sont exercés en quatre branches : histoire, littérature classique, droit et mathématiques. (*Shōkugenshō* 職原抄, vol. I. Voir *Kojiruiyē* : Littérature, vol. II, chap. 28, et les auteurs qui y sont cités.) L'organisation originelle en quatre facultés fut probablement étendue lors de l'arrivée du savant chinois Yen Shin-kei, pendant la période Tempyō (*infra*, p. 7).

<sup>(2)</sup> Depuis l'envoi de la première ambassade en Chine, en 607, par le prince impérial Shōtoku, il y eut environ dix missions en Chine pendant la période de Nara. Quatre sortes d'étudiants en sciences politiques ou religieuses accompagnaient chacune de ces missions : c'étaient, pour les sciences politiques, les *ryōgakusei* 留學生.

la défense des côtes, le régime fiscal, la monnaie, le cérémonial de la Cour, les coiffures et vêtements officiels, les rangs, titres et grades honorifiques, étaient presque entièrement réglementés d'après les modèles chinois.

Quatre sortes de musiques étaient en usage à la Cour : la musique T'ang, chinoise ; la musique Kan, coréenne ; la musique du Lin-yi ou Champa (indo-malaise), enfin la musique de Tamra (lla Quelpaert, près de la Corée). La musique, avec danses, du Lin-yi, que l'on nomme généralement « musique indienne », fut introduite pendant la période de Nara. Elle constituait la partie la plus importante de la musique nationale. Plusieurs morceaux de cette musique indienne ont été conservés jusqu'à nos jours.

Mal satisfaits des fastidieux caractères chinois, les Japonais de cette époque inventèrent un alphabet syllabique, plus simple, consistant en cinquante sons. Le syllabaire est généralement arrangé suivant la méthode indienne d'enseignement des *akṣaras* (lettres), et ceci est dû, je crois, à l'étude du sanskrit sous la direction d'un brahmane indien qui se trouvait à Nara (*infra*, II, 11).

Les deux histoires nationales : le *Kojiki* <sup>(1)</sup> et le *Nihongi* <sup>(2)</sup> ; un recueil de poèmes : le *Manyōshū* <sup>(3)</sup> ; un rapport topographique : *Fūdoki* <sup>(4)</sup>, sont de

---

étudiants envoyés à l'étranger, et les *shōyakusei* 請益生, enquêteurs ; pour les sciences religieuses, les *gakumonō* 學問僧, élèves prêtres, et les *genkakusō* 還學僧, élèves prêtres ayant déjà étudié à l'étranger. Les étudiants en sciences religieuses étaient pour la plupart bouddhistes. Leur nombre variait beaucoup : 2, 3, 5, 8, 13, etc. Trois d'entre eux au moins étudièrent sous Hiuan-tsang, le célèbre voyageur aux Indes. Ceux-ci, comme les étudiants en sciences politiques, étaient payés par la Cour. Les ambassades cessèrent tout à fait en l'an 900. En dehors de quelques-unes d'entre elles, envoyées à titre exceptionnel, il y avait eu celles : 1° de la religieuse Jenschin et d'autres, en Corée, en 583 ; — 2° des étudiants de diverses classes et de prêtres étudiants, partis en 608 au nombre de huit ; (parmi ces missionnaires, deux prêtres et deux médecins revinrent en 623 ; deux autres prêtres en 632, deux prêtres encore en 639, un en 640) ; — 3° d'un groupe de prêtres envoyés en Corée en 648 ; — 4° d'un groupe de treize prêtres partis en Chine en 653 ; — 5° de deux prêtres qui se rendirent en Chine en 658 ; (de tous ceux-ci, douze prêtres rentrèrent au Japon entre 671 et 670) ; — 6° d'un prêtre, chargé d'une mission en Chine en 701 ; — 7° de trois prêtres, partis en Chine en 703 ; — 8° d'un prêtre, également envoyé en Chine en 716 ; — 9° de deux prêtres, Yeiyei et Fushō, cités dans notre Relation, partis en 733. Genbō, qui s'était rendu en Chine en 716, revint en 735, rapportant 548 volumes de texte du Tripiṭaka 一切經. En tout, plus de trente-trois envoyés en Chine, dont les noms sont tous connus.

(1) *Kojiki* 古事記, anciennes annales compilées par Futo-no Yasumaro et Hita-no Aré (711-712) ; traduction anglaise de B. H. Chamberlain, Tôkyō, 1883.

(2) *Nihongi* 日本記 « Annales japonaises » par le prince Toneri (720) ; traduction allemande en deux vol. par K. Florenz. Cf. Wenckstern, *Bibliogr.*, vol. I, p. 98 ; vol. II, p. 108.

(3) *Manyōshū* 萬葉集 « Recueil poétique », par Tachibana-no Moroyé et Ōtomo-no Yakomochi (760-762).

(4) *Fūdoki* 風土記 « Notes topographiques », compilées par les gouvernements provinciaux en 712.



cette époque. Alors aussi vivait le plus grand des poètes japonais, Kakino-moto-no Hitomaro (1).

La peinture, la sculpture, l'architecture, comme toutes les branches des arts pratiques, atteignirent un haut degré de perfection. L'histoire des arts à l'époque de Nara et antérieurement, est un des sujets d'étude les plus attrayants. La plus magnifique, sinon la meilleure des œuvres japonaises de cet âge, est peut-être la statue gigantesque du buddha Mahā-Vairocana à Nara.

C'est également à Nara que se trouvait le centre des études bouddhiques, depuis que le prince Shōtoku avait fondé le Collège d'Hōriuji 法隆學問寺. A Hōriuji, en effet, un groupe nombreux de prêtres savants, tant coréens que japonais, quelques-uns ayant étudié en Chine sous Hiuan-ising, le grand voyageur aux Indes, avaient fondé un important foyer d'études (2). Le bouddhisme de Nara, que nous appelons « les Quatre Ecoles de la Capitale du Sud », à savoir : *Kusha*, réaliste (3) ; *Sanron*, négativiste (4) ; *Hossō*, idéaliste (5) et *Kegon*, panthéiste (6), servit de base aux doctrines des sectes subséquentes, qui formèrent, en dernier lieu, les douze sectes japonaises du bouddhisme (7).

L'organisation sociale de cette époque fut tout entière soumise à l'influence du bouddhisme. Les rites, les fêtes nationales étaient, pour la plupart, dirigés par les prêtres. La construction de nouvelles routes et de nouveaux ponts ; la plantation d'arbres le long des routes ; le creusement de puits publics et de canaux ; l'érection d'édifices publics, *dharmacālās*, etc., tout cela fut conçu et exécuté par des prêtres bouddhistes.

Il y avait à Nara quatre organisations charitables, dont les deux plus importantes étaient la fondation d'aide au clergé ou *Keiden-in* 敬田院, et la Société de distribution d'aumônes aux pauvres ou *Hiden-in* 悲田院. *Keiden* et *Hiden* signifiant respectivement « le champ du respect » et « le champ de la charité ». Il y avait en outre l'hôpital où étaient soignés les malades, ou *Seryō-in* 施療院, et le dispensaire où les malades recevaient gratuitement des remèdes, ou *Seyaku-in* 施藥院.

---

(1) Mort en 730. Ses poèmes sont inclus dans le *Manyōshū*.

(2) Dōshō, envoyé en 653. Chitsū et Chitatsu, envoyés en 658, étudièrent sous Hiuan-ising. Dōshō fonda l'école du Vijñānamitra (idéalisme) à Nara. Chitsū et Chitatsu, suivant l'exemple de leur prédécesseur, enseignèrent, eux aussi, les principes de cette école.

(3) *Kusha* = *Abhidharma-Kośa*. Les principes de cette école sont basés sur la doctrine exposée dans les *Kośa* de Vasubandhu.

(4) *Sanron* = trois *cāstras*, à savoir : le *Mādhyamika-cāstra* de Nāgārjuna (n° 1179) ; le *Dvādaśamukha-cāstra*, du même (n° 1186), et le *Çatacāstra* de Deva (n° 1188-1189). Cette école est basée sur les trois livres.

(5) *Hossō* = *Dharma-Lakṣana*. La doctrine de cette école repose sur le *Vijñānamātra-cāstra* de Vasubandhu (n° 1239).

(6) *Kegon* = *Avatamsaka*. Cette école repose sur le *Gaṇḍavyūha*.

(7) Voir B. Nanjio, *Short History of the Twelve Japanese Sects of Buddhism*. Tôkyô, 1886.

Ces œuvres étaient toutes organisées et gérées par la Cour impériale.

L'impératrice Kōmyō passe pour avoir, dans sa charité, lavé dans un bain médicinal un malade atteint de lèpre. L'empereur Shōmu, lui aussi, désira embrasser la religion bouddhique. Il reçut les préceptes (*çīla*) dans une enceinte sacrée (*sīmāmaṇḍala*) spécialement préparée pour cet usage et alla jusqu'à s'appeler « le Serviteur des Trois Joyaux ». Le système des monastères provinciaux fut inauguré. Chaque province dut entretenir un monastère que l'on appela *Koku-bun-ji* 國分寺 ou monastère provincial. Un bureau spécial fut ouvert à la Cour impériale pour la copie des textes du Tripitaka. De nombreux copistes, collationneurs et reviseurs, y occupaient des emplois officiels. Certains empereurs, dit-on, copièrent eux-mêmes plusieurs textes. Un exemplaire au moins du Tripitaka était conservé dans chaque monastère. En fait, jamais le bouddhisme ne s'éleva si haut dans l'estime nationale et ne fut plus fertile en œuvres administratives ou charitables.

Cette période bouddhiste peut être, sans désavantage, comparée au règne du grand Açoka dans l'Inde, quoique, vers sa fin, la corruption ait pénétré profondément dans l'ordre ecclésiastique.

## II

### LES CRÉATEURS DE LA PÉRIODE DE NARA.

#### 1. KANSHIN (鑑真 KIEN-TCHEN), de Chine.

Plusieurs personnages, tant étrangers que japonais, dignes d'être considérés comme les créateurs de la période de Nara, sont cités dans la relation dont nous donnons ci-après la traduction française.

Le héros de notre relation, le grand maître Kanshin, est la plus grande figure de cette période, particulièrement éclatante, du bouddhisme. Autour de lui, nous voyons réunis : un brahmane hindou ; un indo-malais du Champa (cham) ; un artiste malais de K'ouen-louen ; des prêtres de l'Asie centrale (Hou) ; un médecin persan ; plusieurs savants chinois et coréens, sans compter de nombreuses notabilités japonaises, souverains en tête.

Kanshin était, sans aucun doute, un guérisseur de maladies physiques aussi bien que spirituelles, car il était un médecin expert dans la préparation des médicaments. Le seul fait que fut construite pour lui la terrasse rituelle (*sīmāmaṇḍala*), où étaient conférés les préceptes, prouve qu'il acquit à Nara un très grand renom. De plus, un monastère nouveau, appelé Tō-ritsu-shōdaiji (T'ang Vinaya-Cāturdiçya-vihāra) fut érigé par la Cour, qui le lui dédia comme centre d'enseignement du Vinaya.

Un rescrit impérial enjoignait aux prêtres et aux religieuses appartenant à toutes les sectes du Japon d'aller vivre dans ce monastère pendant trois ou



cinq ans, pour y acquérir la connaissance du Vinaya, sans laquelle aucun d'eux ne serait autorisé à prendre part aux actes de sa propre secte. Le nombre des prêtres qui s'y trouvaient en exécution de cette prescription dépassait toujours, paraît-il, trente mille.

A la mort de l'empereur Shōmu, en 756, la quantité totale de riz et de sel réservée à la Couronne, fut cédée à Kanshin et à un autre prêtre, Hōyei, pour leur propre usage.

Il n'est pas nécessaire de retracer ici en détail la vie de Kanshin : je donnerai plus loin des notes biographiques traduites des œuvres d'historiens chinois et japonais ; en outre, notre texte lui-même porte sur une grande part de sa vie active en Chine, et ensuite au Japon. Néanmoins, les faits suivants doivent être présents à la mémoire pendant la lecture du texte :

Kanshin (Kien-tchen) naît en l'an 688 A. D. à Kiang-yang (Yang-tcheou, Chine).

701. — A quatorze ans, il entre dans les ordres sous le maître en Dhyāna Tche-man 智滿.

705. — Il reçoit les préceptes de Bodhisattva sous le maître en Vinaya Tao-ngan 道岸.

707. — Il se rend à Lo-yang, puis à Tch'ang-ngan, la capitale, pour y étudier.

708. — Âgé de vingt ans, il reçoit l'ordination complète sous le maître en Vinaya Heng-king 恒景.

716. — Il retourne à Houai-nan, après neuf ans, et commence à enseigner. Quelque temps après, il reçoit la visite d'un certain Pālī ou Pālita, prêtre de l'Inde méridionale, qui lui apprend le bouddhisme mystique. Quelques autres prêtres indiens lui apprennent la grammaire sanskrite.

733. — A l'âge de 46 ans, il est considéré comme le grand maître en Vinaya de la Chine méridionale. Deux étudiants japonais, arrivent en Chine, chargés par l'empereur Shōmu (724-748) d'engager un professeur de Vinaya.

735. — Le maître en Vinaya Dōsen (Tao-siuan), engagé par les deux étudiants japonais comme professeur temporaire, arrive à Nara.

742. — Âgé de 55 ans, Kanshin rencontre les deux étudiants japonais et accepte leur invitation de se rendre au Japon. Première tentative de départ pour le Japon et construction d'un navire à Yang-tcheou. Echec dû à la trahison de son élève coréen.

743. — Seconde tentative faite après de minutieux préparatifs. Le navire fait naufrage à l'embouchure du Yang-tseu-kiang. Troisième tentative avec le même bateau réparé. Naufrage total à l'archipel de Tcheou chan 舟山.

744. — Quatrième tentative arrêtée par le Gouvernement.

748. — Cinquième tentative. Construction d'un nouveau navire. Préparatifs minutieux, comme en 743. A bord : 14 élèves, 35 laïcs et 18 marins.

Départ de Yang-tcheou et voyage jusqu'au fleuve de Lang-chan, puis jusqu'à la baie de Hang-tcheou, près de San-chan (Seshan). Arrivée à San-ta-chan.

Escale d'un mois à Yue-tcheou ; escale de même durée à Chou-fong chan (Shukea ou Sik-fong), île de l'archipel de Tcheou chan. Départ définitif pour Ting-ngan chan (île Tong-ting) le 16<sup>e</sup> jour de la 10<sup>e</sup> lune. Violente tempête. Traversée de trois jours (du 17 au 19) dans la Mer des Serpents, à travers le courant kuro-siwo. Du 20 au 22, trois jours de traversée dans la Mer des Poissons volants. Un jour, le 23, dans la Mer des Oiseaux volants (probablement les albatros : *Diomedea Pacificus*), près des îles Pinacle, au N.-E. de Formose. Pendant les deux jours qui suivent (24-25), rien en vue. Vent et grosse mer. On aperçoit quatre poissons dorés (probablement la brème de mer, appelée *tengu-dai*, de couleur jaunâtre). Le lendemain, 26, beau temps. Une montagne est en vue ; il s'agit probablement des îles Yona, du groupe Sakishima ou de quelque haute montagne de Formose. Le lendemain 27, pluie. Le 28 est également pluvieux. Le 29, on aperçoit quatre poissons blancs. Arrivée dans un port. Descente à terre et découverte d'un lac. Le jour suivant (1<sup>er</sup> de la 11<sup>e</sup> lune), en cherchant le lac vu la veille, on n'aperçoit que le sol. Forêts tout en fleurs, jeunes pousses de bambous et fruits, choses anormales en hiver. La traversée avait duré quatorze jours (du 16 au 29 de la 11<sup>e</sup> lune). Les naturels du pays étaient cannibales. Il s'agit donc sans doute du promontoire méridional de Formose (Kôshun). Le port où Kanshin fit escale serait ainsi la baie de Hachiyô, sur la côte orientale, ou celle de Nanwan, au Sud. Après trois jours de navigation (du 2 au 4), arrivée dans le havre de Kin-tcheou, dans l'île de Hai-nan.

749. — Kanshin voyage et prêche à Hai-nan.

750. — Traversée du détroit pour gagner le continent. Séjour au Che-ngan et au Kouang-tong (Canton). Retour à Yang-tcheou et enseignement actif dans son pays.

753. — Sixième et dernier voyage au Japon, à bord d'un navire d'Etat japonais.

754. — Arrivée à Nara. Kanshin est âgé de 67 ans.

754 à 763. — Activité déployée dans ce centre du savoir bouddhique.

763. — Mort de Kanshin à l'âge de 76 ans.

765. — Le titre posthume de *kwa-kai-daishi* (grand maître qui a traversé l'Océan) lui est décerné <sup>(1)</sup>.

Bien que sa renommée et sa gloire éclipsent toutes les autres, beaucoup, parmi ses compagnons et ses contemporains, ne furent pas moins actifs dans leurs travaux religieux ou dans leur enseignement.

Si elle permet de faire de l'histoire au moyen de la biographie, la relation que nous publions pourra être considérée comme une œuvre de premier ordre et digne d'une sérieuse attention.

---

(1) Ce titre n'est pas mentionné dans l'histoire officielle, mais il est donné par les annales du monastère, que j'ai suivies.



Essayons de donner quelques brèves notes biographiques sur les personnages dont les noms, en dehors de celui de Kanshin, figurent dans cette relation.

2. TAJIHI-NO MABITO HIRONARI 多治比真人廣成, *alias* TAN-TCH'E 丹堀.

En 732 fut désignée une ambassade pour la Chine sous la direction de Tajihi-no Mabito Hironari, avec un ambassadeur en second : Nakatomi-no Asomi Nashiro, quatre juges et quatre secrétaires. Au début de l'année suivante (733), l'ambassade prit congé de la cour impériale et, au commencement de l'été, les quatre navires qui en emmenaient les membres mirent à la voile dans le port de Naniwa (maintenant Ōsaka). Sur un des bateaux avaient pris place les étudiants bouddhistes Yeiyei et Fushō, prêtres du monastère Kōbukuji (*infra*, 7) qui, par la suite, intervinrent pour inviter Kanshin. De plus, ce fut Tajihi-no Mabito Hironari qui invita Bodhisena de l'Inde, le fondateur des études sanskrites au Japon, et Buttetsu, qui introduisit à Nara la musique indienne (*infra*, 11).

L'ambassade revint en 735. Toutefois l'un des quatre navires ne parvint pas au Japon, à cause d'une violente tempête. Nous y reviendrons plus loin. Ce fut vraiment un voyage mémorable ; car, parmi les passagers se trouvaient plusieurs des fondateurs de la période de Nara. Il y avait, entre autres :

- 1° Kibino Makibi, étudiant en sciences politiques, qui retournait dans son pays et qui fut, par la suite, vice-président de l'Université, précepteur de la princesse héritière, commandant en chef de la Garde, ministre d'Etat (*infra*, 6) ;
- 2° Dōsen (Tao-siuan), Chinois, maître en Vinaya, invité à Nara (*infra*, 8) ;
- 3° Yen Shin-kei 袁晉卿 (Yuan Tsin-k'ing), Chinois, qui devint professeur de phonétique et président de l'Université ;
- 4° Genbō, savant bouddhiste, revenant dans son pays et qui fut plus tard sōjō (évêque), fondateur à Nara de l'école idéaliste (Vijñānamātra-vāda) ;
- 5° Bodai-Senna (Bodhisena), brahmane de l'Inde méridionale, qui devint sōjō (*infra*, 11) ;
- 6° Buttetsu (Fēt-triet), musicien du Champa (*infra*, 11) ;
- 7° Rikyō, savant bouddhiste qui revenait au Japon et qui, le premier, suggéra à l'ambassadeur d'inviter le brahmane indien susmentionné ;
- 8° Ri-mitsu-i 李密醫, médecin persan ;
- 9° Houang-fou 皇甫 et Tong-tchao 東朝, de Chine, probablement musiciens (1).

---

(1) Il est dit dans les *Shoka Nihongi* qu'en 735 les ambassadeurs étaient à peine de retour et que certains Chinois faisaient à la Cour de la musique chinoise. Il y est dit également qu'en 736, l'ambassadeur en second, Nakatomi-no Nashiro, ainsi que trois Chinois et un Persan, étaient attachés à la Cour. Plus tard, dans le courant de la même année, deux Chinois, Houang-fou et Tong-tchao, et un Persan, Ri-mitsu-i, se voient accorder un titre honorifique. D'après ces annales, il semblerait que ces Chinois étaient des musiciens.

Ces passagers internationaux, comprenant quatre Chinois, trois Japonais, un Indien, un Cham et un Persan, furent amenés au Japon par l'ambassade. Mais nous ne savons pas exactement comment ils étaient répartis à bord des quatre navires, ni quel était le nombre des autres grands personnages qui périrent en mer au cours du naufrage.

Le premier navire, qui portait le chef de l'ambassade Tajihi-no Mabito Hironari, atteignit Tane-ga-shima, île au large de Satsuma, dans la 11<sup>e</sup> lune de l'année 734. L'ambassadeur se présenta devant la cour impériale dans la 3<sup>e</sup> lune de l'année 735. Il est probable que la plupart des personnages cités plus haut l'accompagnèrent à Nara.

Le second navire, à bord duquel se trouvait l'ambassadeur en second Nakatomi-no Asomi Nashiro, semble être arrivé plus tard. Car c'est seulement à la 7<sup>e</sup> lune de l'année 736, que Nakatomi-no Asomi Nashiro se présenta à la Cour, amenant avec lui un Persan et trois Chinois, qui se trouvaient sans doute parmi ceux mentionnés plus haut.

Le troisième navire, transportant le juge Higuri-no Mabito Hironari 平郡真人廣成, fut séparé des autres au cours d'une tempête, peu après que les quatre bâtiments eurent quitté Sou-tcheou 蘇州. Tous les passagers, au nombre de 115, après être restés longtemps à la dérive, parvinrent au pays de K'ouen-louen (Malaisie) 崑崙國<sup>(1)</sup>. Ils furent attaqués par une troupe de brigands. Quelques-uns furent tués sur place; les autres purent s'échapper. Par la suite, plus de 90 personnes moururent de la malaria. Quatre seulement survécurent, parmi lesquels Higuri-no Mabito Hironari, et purent voir le roi de K'ouen-louen. Celui-ci les secourut, mais les logea dans un endroit malsain. En 735, quelques gens civilisés de K'ouen-louen, revenant de K'in-tcheou 欽州<sup>(2)</sup> en Chine, arrivèrent et conduisirent secrètement les survivants à bord d'un navire en partance pour la Chine. A leur retour dans ce pays, ils virent l'étudiant japonais Abe-no Nakamaro (*infra*, 4), qui les présenta à la Cour chinoise. Ils demandèrent l'autorisation de rentrer dans leur pays par le Pou-hai 渤海<sup>(3)</sup>. L'empereur Hiuan-tsong accéda à leur requête. On leur procura un navire et des vivres et, dans la 3<sup>e</sup> lune de la même année, ils partirent du port de Teng-tcheou 登州 dans le Chan-tong<sup>(4)</sup>. Ils parvinrent au pays de Pou-hai au cours de la 5<sup>e</sup> lune.

A cette époque, précisément, le roi du Pou-hai, Ta K'in-meou 大欽茂, était sur le point d'envoyer un ambassadeur au Japon. Ils firent voile de conserve ;

---

(1) Le *K'ia ling ts'uan T'ang wen* 欽定全唐文 (vol. 287, 張九齡) donne Lin-yi 林邑, au lieu de K'ouen-louen, dans une lettre adressée par la Cour chinoise au Japon.

(2) K'in-tcheou est dans Lien-tcheou fou, Kouang-tong, par 21°38 de latitude et 109°7 de longitude.

(3) La capitale de ce pays était alors Yin-tcheou, Mandchourie.

(4) Latitude 37°45; longitude 120°42.



mais, au cours d'une violente tempête, le navire du Pou-hai fit naufrage et chavira. Le chef de l'ambassade, Siu Yao-tō 胥要德, et ceux qui composaient sa suite, quarante personnes en tout, se noyèrent.

Le juge Hironari se chargea des survivants. Après avoir été poussés à la dérive pendant un long temps, ils atteignirent la province de Dewa (Japon septentrional) et firent leur rapport à la Cour dans la 11<sup>e</sup> lune de l'année 739.

Nous n'apprenons absolument rien quant au sort du quatrième navire, mais il se peut qu'il soit revenu en même temps que le premier.

Tel fut le voyage de retour, si fécond en événements, de la mission dirigée par Tajihhi-no Mabito Hironari, l'ambassadeur en chef. En 737, il fut nommé second conseiller d'Etat (中納言) et, l'année suivante (738), il fut en outre créé Grand Maître des Cérémonies (式部卿).

3. FUJIWARA-NO ASOMI KIYOKAWA 藤原朝臣清河, *alias* HO-TS'ING 河清, pendant son séjour en Chine.

L'ambassade envoyée en Chine en 751, et qui ramena Kanshin avec sa suite en 754, perdit son premier navire à bord duquel avait pris place l'ambassadeur en chef, Fujiwara-no Asomi Kiyokawa.

Kiyokawa fut gouverneur de Yamato et vice-gouverneur de Settsu avant d'être désigné pour cette mission. Dans l'ambassade qu'il dirigeait en 751, deux autres ambassadeurs lui furent adjoints : Ôtomo-no Sukune Komaro (*infra*, 5) et Kibi-no Asomi Makibi (*infra*, 6). Firent également partie de l'ambassade quatre juges, quatre secrétaires, un enquêteur érudit du nom de Fujiwara-no Sachiwo et d'autres, en tout 222 personnes.

Lorsque la mission des ambassadeurs fut remplie, les quatre navires quittèrent Sou-tcheou le 16<sup>e</sup> jour de la 11<sup>e</sup> lune de l'année 753. Les membres de l'ambassade avaient pris place à bord comme suit :

Sur le premier navire : Fujiwara-no Asomi Kiyokawa, chef de l'ambassade ; Abe-no Asomi Nakamaro, étudiant en sciences politiques (*infra*, 4), qui venait de passer 37 ans en Chine, depuis 716, et d'autres membres ;

Sur le second navire : Ôtomo-no Sukune Komaro, second ambassadeur ; Kanshin, ses disciples Hōshin (*infra*, 9), Shitaku (*infra*, 10), Hōsai, Gijō, Donjō, Hōjō Ninkan et d'autres ;

Sur le troisième navire : Kibi-no Makibi, l'autre adjoint au chef de l'ambassade ; Fushō (*infra*, 7) et d'autres ;

Sur le quatrième navire : Fushe-no Asomi Hitonushi, un des juges, et d'autres.

De ces quatre navires, les trois premiers furent favorisés par les vents et atteignirent Akonaha (aujourd'hui Okinaha), dans les îles Lieou-kieou, après une traversée de cinq jours. Le second et le troisième navires en partirent le 6<sup>e</sup> jour de la 12<sup>e</sup> lune de l'année 753, après avoir attendu pendant deux semaines un vent favorable. Le second, qui portait Kanshin, arriva dans de bonnes conditions à Satsuma, comme le dit notre Relation. Il partit

de là pour Naniba (Ôsaka), par Hakata près de Dazai-fu, qui était alors le quartier général des affaires étrangères et de la défense nationale, dans la province de Chikuzen, à l'Ouest de l'île Kiushû. Il parvint à destination au cours de la 2<sup>e</sup> lune de l'année 754. Quant au troisième, il fut emporté vers l'Océan Pacifique par le courant kuro-siwo, au loin de l'île Yaku, située au Sud-Est de Satsuma. Il finit par atteindre, dans la 1<sup>ère</sup> lune de l'an 754, le port de Muro (aujourd'hui Tanabe), dans la province de Kii, située dans la plus grande île de l'archipel japonais.

Le quatrième navire, ayant perdu les autres de vue, arriva au port d'Ishigaki, dans l'île de Satsuma, dans la 4<sup>e</sup> lune de l'année 754, après avoir souffert cinq mois, durant lesquels il alla en dérive.

Le premier navire qui portait, avec Kiyokawa, le célèbre Abe-no Nakamaro, s'échoua à Akonaha, alors qu'il se préparait à quitter le port. Dans le courant de l'année suivante, comme on était sans nouvelles de lui, le Dazaifu envoya à sa recherche vers le Sud. On apprit que le premier navire avait quitté Akonaha pour les îles Amami, lesquelles dépendaient alors du gouvernement d'Ôsumi, mais on ne put rien savoir de la route qu'il avait suivie ensuite. Plus tard, néanmoins, des lettres du chef de l'ambassade lui-même et les récits de ses amis firent connaître que le bâtiment avait été chassé des îles Lieou-kieou vers le Sud par la mousson, et qu'il avait finalement atteint Hoan-châu en Annam (1). Là, les indigènes s'opposèrent à tout débarquement et presque tous ceux qui se trouvaient à bord périrent au cours de la rencontre qui eut lieu.

Kiyokawa et Nakamaro échappèrent à grand'peine. Ils se hâtèrent de revenir en Chine et, suivant la *Nouvelle Histoire des Tang*, ils se présentèrent tous deux, la même année, devant la Cour (2).

Ils séjournèrent en Chine, attendant toujours une occasion de regagner leur pays. Notre Kiyokawa ne semble pas avoir occupé un poste quelconque en Chine, mais Nakamaro entra au service de la Cour chinoise (*infra*, 4).

Au Japon, la cour impériale espérait toujours le retour de Kiyokawa. En 756, bien qu'absent, il fut nommé Conseiller d'Etat (從三品參議) (3).

Lorsque, en 759, arriva l'envoyé Yang Tch'eng-k'ing 楊承慶, venant du Pou-hai 渤海 au Leao-tong, l'empereur Junnin dépêcha en Chine, par le Pou-hai, une mission spéciale comprenant, outre l'ambassadeur en chef Kao Yuan-tou 高元度 (4), le juge Kura-no Imiki Uzunari 內藏忌寸全成 et une suite

---

(1) Aujourd'hui Đêc-thô 德壽 ou Đêc-quang 德光, dans la province de Hà-tĩnh 河靜 (Annam). Voir *Shoku Nihongi*, vol. II, année 803.

(2) Ceci est presque impossible. Le navire était aux Lieou-kieou le 6<sup>e</sup> jour de la 12<sup>e</sup> lune et fut poussé vers l'Annam. Bien que Nakamaro eût de la Chine une longue expérience de 38 années, et que de ce fait le voyage ait pu être facilité, la durée du trajet est trop brève. Peut-être devons-nous lire : 天寶十三載 (754) pour : 十二載 (753) de la *Nouvelle Histoire des Tang* (日本傳).

(3) Cette nomination prouve qu'il était attendu au pays à brève échéance.

(4) Il était naturalisé chinois.



de 99 personnes, pour ramener Kiyokawa. Juste à ce moment, la rébellion de Ngan Lou-chan 安祿山 sévissait en Chine; le roi du Pou-hai, Ta K'in-meou, voyant le danger, renvoya au Japon le juge Uzunari ainsi que 88 de ses subordonnés. Il ordonna en même temps à l'ambassadeur principal Kao Yuan-tou de gagner la Chine incognito, avec onze personnes, probablement parce qu'il était naturalisé chinois.

Entre temps, en 760, un autre envoyé du Pou-hai portait à la Cour japonaise une lettre de Kiyokawa. L'empereur Junnin compatit aux malheurs de l'ambassadeur qui fut promu, en son absence, au grade de Surintendant des Documents secrets et Ministre d'Etat de l'Education (文部卿).

L'envoyé Kao Yuan-tou revint en 761. Il apportait un aimable message de l'empereur chinois Sou-tsong 肅宗, ainsi conçu :

« Bien que nous désirions satisfaire à votre requête et renvoyer dans son pays Kiyokawa, nous considérons néanmoins comme peu sûr de le laisser partir en ce moment, où la rébellion sévit encore. Si votre envoyé Kao Yuan-tou demeurerait jusqu'à ce que la paix soit rétablie et que Kiyokawa puisse partir sans danger, Votre Impériale Cour pourrait nous suspecter. Que votre envoyé s'en retourne donc d'abord en prenant la route du Sud, par les Iles Lieou-kieou, et fasse part de nos idées à Votre Cour. »

En apprenant la décision de l'Empereur, Kiyokawa, dit-on, versa des larmes.

En 770, Kiyokawa et Nakamaro envoyèrent des lettres à leurs parents, au Japon, par l'intermédiaire d'un prince coréen de Simra 新羅王子, nommé Kin Yin-kiu 金隱居. Une autre lettre parvint de nouveau en 774 par l'intermédiaire du Gouvernement de Corée. Cette lettre était peut-être antérieure à la première, mais avait été retardée en route.

En 776, fut désignée une autre ambassade. Le chef en était Sayeki Imayemishi-no Sukune, ayant pour second Ôtomo-no Sukune Mashitachi. Quatre juges et quatre secrétaires les accompagnaient.

La lettre impériale adressée à Kiyokawa est des plus pathétiques. En voici le texte :

« Tu nous as servi d'ambassadeur dans un pays lointain et tu as passé de nombreuses années à l'étranger. La sincérité de ton patriotisme est largement connue à présent et des nouvelles de toi nous sont parvenues souvent. Nous avons, par conséquent, ordonné à l'ambassadeur que nous envoyons maintenant, de te ramener en sûreté. Nous t'envoyons en présent cent pièces de soie et autant de belle toile, ainsi que cent grains d'or, de grande dimension.

« Tu dois t'efforcer de revenir en sûreté avec notre ambassadeur. A partir d'aujourd'hui, il ne se passera pas beaucoup de temps avant que nous ne nous revoyions au pays. Plusieurs points importants sont passés ici sous silence. »

La Cour japonaise tout entière semble avoir espéré l'accueillir enfin au pays après cette longue absence de 24 ans. Sa fille, Ureshi-Himé 喜娘, alors adulte, et qui avait toujours désiré revoir son père chéri, ne voulut pas rester

à attendre son retour. Elle décida de partir avec l'ambassadeur, dans l'espoir d'aider la mission à le ramener.

Les navires officiels s'avancèrent jusqu'à Matsura, dans la province de Hizen. Mais les vents favorables ne s'élevaient point et, comme l'été touchait à sa fin, ils décidèrent d'attendre l'été suivant. L'ambassadeur en chef tomba malade et ne put partir, tandis que son adjoint était relevé de ses fonctions pour une raison quelconque. Les expériences précédentes permettaient de se rendre compte du danger de la traversée et il semble qu'il y ait eu quelques hésitations devant le péril d'une mission au delà des mers. Les deux ambassadeurs en second, Ono-no Asomi Iwané et Ōkami-no Asomi Suyetari, furent désignés à la place des défaillants et l'ambassade reçut l'ordre de poursuivre son voyage sans son chef.

En 777, ils parvinrent en Chine, mais ils ressentirent partout les effets de la rébellion.

Au début de l'année 778, ils arrivèrent, à Tch'ang-ngan, la capitale, et y séjournèrent quatre mois en qualité d'hôtes impériaux. Tout était donc pour le mieux. Mais à leur grand désappointement, ils apprirent que Kiyokawa était mort depuis huit ans <sup>(1)</sup>. Quel coup douloureux ce dut être pour sa courageuse fille, dont l'unique désir, en affrontant les périls de la mer, était de revoir son père affectionné !

Pour comble de malheur, le voyage de retour fut une répétition de la même triste histoire. Les quatre navires eurent à subir les épreuves de l'échouage, des avaries, de la piraterie. Tandis que trois d'entre eux parvenaient au pays après de graves difficultés, en 778, le premier qui portait, avec les principaux fonctionnaires, la fille désillusionnée de Kiyokawa, fut brisé en deux par des vagues furieuses, au cours d'un orage essuyé très peu de temps après le départ. La proue fut complètement séparée de la poupe. L'ambassadeur japonais Ono-no Iwané et sa suite, soit 38 personnes, furent emportés dans la mer, ainsi que l'ambassade chinoise au Japon, qui comprenait 25 grands personnages. Une partie des survivants, c'est-à-dire 58 personnes, Chinois ou Japonais, demeurèrent sur la poupe du bâtiment et arrivèrent, après bien des péripéties, aux Iles Koshiki, à la hauteur de Satsuma.

Quant aux 41 autres passagers, parmi lesquels se trouvait la vaillante fille de Kiyokawa, ils flottèrent à la dérive sur la partie avant, qui mesurait quelque dix pieds carrés. Ils atteignirent l'île Nishinaka-shima (Amakusa), province de Higo, ayant passé neuf jours en mer à la dérive <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Il mourut à l'âge de 73 ans en 770 (*Nihon-kōki*, vol. II, année 803). La seconde lettre, reçue en 774, devait avoir été expédiée au moins quatre ans plus tôt. Nakamaro mourut, lui aussi, la même année.

<sup>(2)</sup> *Shoku Nihongi*, vol. 35, année 778.



Quand ces nouvelles navrantes parvinrent au pays, la résidence de Kiyokawa fut abandonnée par sa famille, sans doute à la demande de sa fille, et devint un temple du « Tout miséricordieux » Avalokiteçvara.

Je donnerai ici un des pathétiques poèmes de Kiyokawa composé peu de temps avant sa mort, et qui nous est parvenu dans le recueil *Manyōshū* (761-762) :

*Aratama-no  
Toshi-no wo nagaku  
Waga omoeru  
Kora ni kōbeki  
Toki chikazukinu.*

« Le fil de la vie a été prolongé d'un nouveau jour de l'an. Proche est le temps où je pourrai choyer mes enfants, dont l'image est toujours dans mon cœur ! »

Ce père aimant quitta néanmoins ce monde sans même avoir revu aucun de ses enfants, pas même celle qui traversa courageusement l'Océan pour aller le retrouver. Le chagrin, à la Cour impériale, fut des plus poignants.

En 778, Kiyokawa fut promu, à titre posthume, au rang de *junii* (junior de second rang) par l'empereur Kōnin et, en 803, au rang de *shōnii* (senior de second rang) par l'empereur Kwammu. Enfin, l'empereur Nimmei lui accorda, en 836, le titre de *juichii* (junior de premier rang). Chacune de ces nominations était accompagnée d'un rescrit impérial rédigé avec la plus cordiale sympathie.

4. ABE-NO ASOMI NAKAMARO 安倍朝臣仲麻呂, *alias* TCHONG-MAN 仲滿, TCH'AO-K'ING 晁卿, TCH'AO-HENG 朝衡晁衡.

La première partie de la carrière de Nakamaro comme étudiant en sciences politiques en Chine, ressemble à celle de Kibi-no Makibi (*infra*, 6). La seconde partie de cette carrière, alors qu'il s'était réfugié à la Cour chinoise, ressemble à celle de Kiyokawa.

Nakamaro fut envoyé en Chine en 716 comme étudiant avec Kibi-no Makibi ; il n'avait alors que seize ans. Il s'y distingua bientôt par son vaste savoir. L'empereur Hiuan-tsong lui conféra la charge de *tso pou-k'ue* 左補闕<sup>(1)</sup> et en fit le compagnon du prince héritier Yi 儀王友. Nakamaro devint ensuite Surintendant des Documents secrets (秘書, 校書, 秘書監) et Chef du corps des Gardes (衛尉卿).

---

(1) Probablement aspirant à un emploi à la Cour.

Makibi son compagnon d'études, pendant ce temps, retourna au Japon en 735. Il en partit à nouveau en 752, comme ambassadeur adjoint à Kiyokawa, chef de la mission.

A cette occasion, Nakamaro fut chargé par la Cour chinoise de recevoir les envoyés japonais. S'étant acquitté de cette tâche, il demanda l'autorisation de rentrer dans son pays avec la mission. L'empereur chinois Hiuan-tsong lui ordonna de se considérer comme envoyé chinois près de la Cour du Japon. Il accepta cette situation.

A la veille de quitter Ming-tcheou 明州 (aujourd'hui Ning-po) il composa en japonais un poème lyrique et en montra une traduction chinoise à ses savants amis de Chine. Tous admirèrent son goût poétique et sympathisèrent avec son sentiment. Ce poème se retrouve dans le recueil *Kokinshū*, composé par Ki-no Tsurayuki en 905.

*Aounahara  
Furisake mireba  
Kasuga naru  
Mikasa-no yama ni  
Ideshi tsuki kamo*

« Voyez là-bas sur la vaste étendue de la mer bleue, la lune qui s'élève au-dessus de la montagne Mikasa, à Kasuga (Nara). »

Lorsqu'il quitta la Cour chinoise, beaucoup de littérateurs de ses amis, tels Pao Ki 包佶<sup>(1)</sup>, Tch'ou Kouang-hi 儲光義<sup>(2)</sup>, Wang Wei 王維<sup>(3)</sup>, Tch'ao-houa 趙驥<sup>(4)</sup>, qui illustrèrent l'époque des T'ang, lui exprimèrent leur sympathie amicale dans des poèmes qui nous sont tous parvenus dans quelque recueil littéraire chinois. Un des poèmes de Nakamaro lui-même figure dans deux recueils poétiques de la dynastie des T'ang<sup>(5)</sup>.

Il repartit pour le Japon en 753, en même temps que Kanshin, mais sur un autre navire. Il se trouvait, en effet, avec Kiyokawa, à bord du premier navire d'Etat qui, ainsi que nous l'avons dit plus haut, s'échoua aux Iles Lieou-kieou et fut poussé à la dérive vers l'Annam. Après de nombreux tourments, il revint sain et sauf en Chine la même année (753) avec Kiyokawa.

---

(1) Le *Wen yuan ying hwa* 文苑英華 contient un poème intitulé: 送日本國聘賀使晁臣卿東歸.

(2) Le *Tch'ou Kouang-hi tsi* 儲光義集 contient un poème ayant pour titre: 洛中貽朝汶書衡.

(3) Le *Wang Wei tsi* 王維集 contient 送朝 壹序.

(4) Voir le *Wen yuan ying hwa* 文苑英華.

(5) Voir le *Wen yuan ying hwa* 文苑英華 et le *T'ang che p'in houi* 唐詩品彙. Là, le nom est 胡衡 au lieu de 朝衡.



Pendant ce temps, la nouvelle des épreuves subies par son navire parvint en Chine où elle émut vivement les amis qu'il y comptait. Parmi ceux-ci, Li T'ai-po 李太白, le plus grand des poètes de l'époque, pensant que Nakamaro avait péri en mer, composa un poème dédié à sa mémoire <sup>(1)</sup> :

日本晁卿辭帝都  
征帆一片繞蓬壺  
明月不歸沈碧海  
白雲愁色滿蒼梧

« Tch'ao-k'ing, de la contrée du Soleil levant, prit congé de la capitale impériale. — Hissant une voile, il fit le tour du Lac du pays des fées. — La lune brillante n'est jamais revenue, mais elle a sombré dans la mer bleue. — Des nuages blancs d'une couleur dolente couvrent le pays du Wou Bleu <sup>(2)</sup>. »

(Les expressions « Lune brillante » et « Mer bleue » semblent se rapporter au poème de Nakamaro, donné ci-dessus.)

D'après la *Nouvelle Histoire des T'ang*, Tch'ao-k'ing (Nakamaro) se présenta à nouveau devant la Cour chinoise en 753 et, pendant la période Chang-yuan (761-762), il fut promu au grade d'officier permanent de la cavalerie d'honneur de gauche, et Gouverneur général de l'Annam <sup>(3)</sup>.

D'après la chronique officielle du Japon <sup>(4)</sup>, il occupa par la suite et successivement divers emplois. Il fut ainsi nommé chef en second des censeurs (御史中丞), officier à titre permanent de la cavalerie d'honneur de droite (右散騎常侍), surintendant des Palais et des Portes (光祿大夫) <sup>(5)</sup>, duc de K'ai-kouo, du district de Pei-hai 北海郡開國公 <sup>(6)</sup> avec le revenu territorial de trois mille maisons (食邑三千戶).

Après un séjour de 54 ans en Chine, il mourut dans la 1<sup>ère</sup> lune de l'année 770, à l'âge de soixante-dix ans. L'empereur Tai-tsong l'honora d'une promotion posthume au rang de vice-roi de Lou-tcheou 潞州大都督 <sup>(7)</sup>.

(1) Il s'agit du poème 哭晁卿行 (Li Po tsai 李白集).

(2) L'arbre wou est le *sterculia platanifolia* Linn. Le Wou bleu est l'ancienne dénomination de Wou-tcheou dans la province de Kouang-tong.

(3) *Sin T'ang chou* 新唐書, vol. 220 (日本傳): 天寶十二載, 朝衡復入朝, 上元中, 擢左散騎常侍, 安南都護.

(4) *Shoku Nihongi*, vol. 5: 承和三年五月.

(5) Plus tard ce fut le directeur du bureau des Divertissements.

(6) Pei-hai est dans le Chau-tong, près de l'estuaire du Vieux Fleuve.

(7) Lou-tcheou comprend Lou-ngan dans le Chan-si, latitude 36°07, longitude 113°13. Le *Nihon-kōki* (vol. 11) donne par erreur ce titre à Kiyokawa. Voir *Shoku Nihongi*, vol. 5: 承和三年五月.

Malgré les hautes dignités auxquelles il était parvenu en Chine, il ne cessait de penser à retourner dans son pays. Chaque fois qu'il parlait de sa patrie, il était, dit-on, triste et dolent.

En 779, l'empereur Kōnin fit à la famille de feu Nakamaro un don généreux; car les membres de cette famille étaient trop pauvres et trop peu nombreux pour célébrer convenablement les cérémonies funèbres et faire avec régularité de dignes offrandes au défunt. Cinquante-sept ans plus tard, en 836, l'empereur Nimmei lui décerna le titre de *jūnii* (junior de second rang).

Nakamaro fut, en réalité, un ambassadeur sans charge, pouvant représenter avec compétence l'une des nations auprès de l'autre. Les conseils qu'il donna, à titre privé, aux envoyés japonais qui se rendaient de temps en temps en Chine et ses communications publiques à la Cour de Nara, durent jouer le rôle d'étoile directrice dans la conduite des affaires intérieures ou internationales pendant plus d'un demi-siècle.

5. ŌTOMO-NO SUKUNE KOMARO 大伴宿禰胡麻呂, *alias* HOU WAN 胡萬.

Ōtomo-no Komaro fut un des deux co-ambassadeurs qui partirent sous la direction de Kiyokawa.

Après sa mission, il s'embarqua pour le Japon, en 753, comme il a été dit plus haut, à bord du deuxième navire, avec les hôtes illustres venant de Chine (Kanshin et sa suite).

Quand il parvint à Nara, pendant la 1<sup>re</sup> lune de l'année suivante (754), il rapporta à l'impératrice Kōken l'intéressant incident suivant :

Le 1<sup>er</sup> jour de l'année 753, tous les fonctionnaires et les envoyés étrangers se trouvaient à la Cour pour féliciter la famille impériale. L'empereur Hiuan-tsong les reçut dans la galerie Han-yuan 含元殿, du palais de P'eng-lai 蓬萊宮. Les sièges se trouvaient ainsi disposés :

Trône.

Côté Ouest.

Tibet (T'ou-fan 土蕃).

Japon (Je-pen 日本).

Côté Est.

Corée (Sin-lo 新羅).

Arabie (Ta-che 大食).

Sur quoi, Komaro lui-même se mit à discuter la question avec le maître des cérémonies. Il lui fit remarquer que la Corée était accoutumée de longue date à payer tribut au Japon, et que, par suite, il n'était pas convenable de donner à l'ambassadeur coréen le premier siège du côté Est et de placer le Japon au second rang du côté Ouest, c'est-à-dire à un rang nettement inférieur.

Le général Wou Houai-pao 吳懷寶 s'étant aperçu, à la contenance de Komaro, que le Japon n'accepterait en aucune façon l'arrangement adopté, fit signe au Coréen, qui s'exécuta aussitôt, de changer de place avec l'envoyé japonais.



Peu de temps après son retour au Japon, Komaro occupa dans le gouvernement un poste des plus importants <sup>(1)</sup>. Mais il fut mêlé d'une façon plus ou moins directe à la tentative de rébellion du prince Michi-no Oya 道祖王 et mourut en prison après qu'on l'eut mis à la torture pour lui arracher des aveux.

6. KIBI-NO ASOMI MAKIBI 吉備朝臣真吉備, *alias* TCHEN PEI 真備.

Entre tous les étudiants envoyés en Chine pendant la période de Nara, Kibi-no Asomi Makibi occupe une place prééminente. Il se signala par ses talents dans les sciences et dans les arts, par les services considérables, à la fois civils et militaires, rendus à la nation et aussi par les hautes capacités dont il fit preuve dans les importantes fonctions qu'il occupa, notamment dans celles de conseiller du Trône et de ministre d'Etat.

Lorsqu'il eut atteint sa vingt-deuxième année, il reçut l'ordre de se rendre en Chine comme étudiant, en même temps que Abe-no Asomi Nakamaro (*supra*, 4) et Genbō, prêtre bouddhiste qui devait fonder plus tard l'école idéaliste (Vijñānamātra) (*supra*, 2 et 4). Ces trois hommes passent pour les trois génies de leur siècle.

Il s'embarqua en 716 avec l'ambassade impériale. Il se montra toujours étudiant laborieux et fut bientôt réputé pour son vaste savoir. Ayant passé dix-neuf ans à l'étranger, il retourna au pays en 735 (*supra*, 2). Il offrit à la Cour impériale, avec un livre sur le cérémonial des T'ang: 唐禮, en 130 volumes, deux traités sur le calendrier *Ta-yen* (Mahā-yāna), dont un sur sa construction: 大衍曆經, en 1 volume, et 大衍曆立成, en 12 volumes, un autre livre sur la musique: 樂書要錄, en 10 volumes, une flûte en cuivre, avec les notes musicales en douze sections (銅律管一部, 寫律管聲十二條); un gong carré en fer; un cadran solaire (鐵如方響, 測影鐵尺一枚); des arcs de différentes sortes <sup>(2)</sup>.

Kibi-no Asomi Makibi fut nommé vice-président de l'Université (大學助), où il enseigna lui-même, dit-on, les classiques, l'histoire, le droit, les mathématiques, la phonétique et la calligraphie. Pour les deux dernières matières, il avait un collègue chinois très capable, comme il a été dit plus haut (2-3).

(1) *Sa-dai-ben* 左大辨人, secrétaire de premier rang.

(2) A. *Tsuru-maki-nuri-tsuno-no-yumi* 絃纏漆角弓一張, un arc fait de cornes laquées et entouré de cordelettes; il était, dit-on, utilisé par la cavalerie; — B. *Ba-jo-ni-mizu-wo-nomu-no-tsureru-tsuno-no-yumi* 馬上飲水漆角弓一張, « un arc fait de cornes laquées permettant de boire à dos de cheval », probablement avec une tasse attachée à l'extrémité; — C. *Men-wo-ara-washi-shi-setsu-wo-nureru-tsuno-no-yumi* 露面漆四節角弓一張 « un arc de corne dont les quatre sections sont laquées de manière à montrer leur surface naturelle »; — D. *Kabuto-wo-iru-ya*, 射甲箭二十隻 « 20 flèches à bout aigu pour tirer sur le heaume »; — E. *Itatsuki-no-ya* 平射箭十隻, encore appelé *heteisen* 平題箭, « 10 flèches à bout non pointu pour l'exercice ordinaire ». Dans une note japonaise, il est dit que cela signifie: « une flèche employée pour les jeux ». Un autre nom, chinois, est: *hi chō tsien* 戲射箭.

Il était en même temps, dans la hiérarchie militaire, capitaine des gardes (右衛士督).

En 741, il fut nommé précepteur de la princesse héritière (東宮學士), et lui enseigna les classiques et l'histoire. En 751, il fut désigné comme l'un des deux co-ambassadeurs envoyés en Chine, comme il a été dit plus haut (*supra*, 3). Il parvint l'année suivante à Tch'ang-ngan, où la Cour impériale chinoise lui fit un accueil cordial. Parmi les fonctionnaires qui le reçurent se trouvait Nakamaro, son ancien compagnon d'études. L'empereur Hiuan-tsong, lorsqu'il vit les ambassadeurs japonais, fut vivement séduit par le maintien gracieux et digne de Makibi et de Kiyokawa. Il appela le Japon « Patrie de la bienséance et des hommes supérieurs » (禮儀君子國). Puis l'Empereur donna l'ordre à l'artiste de la Cour d'exécuter leurs portraits <sup>(1)</sup>.

Le 16<sup>e</sup> jour de la 11<sup>e</sup> lune de l'an 753, Makibi partit pour le Japon à bord du troisième navire d'Etat et atteignit A-ko-na-ha 阿兒奈波 (Okinaha) le 20<sup>e</sup> jour. Il partit de ce point le 6<sup>e</sup> jour de la 12<sup>e</sup> lune. Le lendemain il arriva à l'île Yaku, au large d'Ōsumi, d'où il mit à la voile le 18. Il rencontra une tempête qui paraît avoir poussé son navire droit au centre du courant noir (kuro-siwo), vers l'Est. Dans la 1<sup>re</sup> lune de l'année 754, il atteignit le cap de Muro (aujourd'hui Tanabe) <sup>(2)</sup>, dans la province de Kii, au Sud de l'île principale. Lorsque Kanshin et sa suite arrivèrent à Nara, Makibi y était déjà et, comme messenger spécial de l'empereur Shō nu <sup>(3)</sup>, accueillit le nouvel hôte que lui-même se proposait de reconduire au pays.

Pendant la rébellion de Ngan Lou-chan 安祿山, en 755, la Cour de Nara craignit que le révolté, ne pouvant atteindre son but en Chine, ne traversât l'océan pour attaquer le Japon; en conséquence, un plan de défense fut mis en discussion en 758, à Dazai-fu, près de Hakata, à Kiushū, où Makibi était alors directeur général de la défense navale et militaire (*dagai-no daimi* 太宰大貳). Son projet était d'établir un système de colonisation militaire qui prévoyait cinquante jours d'entraînement et dix jours de travail agricole. Cette méthode étant approuvée par la Cour, on ordonna la construction, aux frais de la nation, d'une flotte de cent bâtiments de guerre, qui devaient être envoyés en station dans les ports importants. L'année suivante, sans doute lorsque parvint au Japon la nouvelle de la mort du chef de la rébellion, l'idée fut émise de châtier la Corée et surtout Sinlo, qui négligeait depuis quelque temps de payer le tribut habituel.

Makibi lui-même fut désigné pour former les officiers à l'art militaire. En 761, il fut nommé commissaire en chef de Kiushū (西海道節度使), et.

---

(1) Nous pouvons ici remarquer que l'autre ambassadeur adjoint, Komaro, qui contesta les sièges (*supra*, 5) n'obtint pas cet honneur.

(2) 紀伊國牟漏崎 et non 田邊.

(3) L'impératrice Kōken était déjà sur le trône, mais son père, l'ancien empereur, de qui émanait l'invitation, semble avoir agi personnellement en hôte.



sous sa direction, on obtint 121 navires de guerre et de transport, 12.500 soldats, 62 cadets, 4920 marins et 20.250 cottes de drap et casques. La campagne contre la Corée était donc prête, lorsque ce pays dépêcha successivement plusieurs envoyés pour apporter l'habituel tribut. Ces envoyés furent sévèrement réprimandés pour leur négligence depuis plusieurs années, et le projet de campagne fut abandonné.

En 763, l'usage du calendrier Ta-yen 大衍曆<sup>(1)</sup> fut proclamé, Makibi ayant formé des spécialistes pour son établissement.

En 764, Makibi fut rappelé à Nara et chargé de la construction du monastère Tōdaiji. Il était alors sur le point d'achever les ouvrages de fortification d'Ido, près de Hakata, auxquels il travaillait depuis 757. Cette nomination fut due, probablement, à l'influence du premier ministre Fujiwara-no Oshikatsu qui, préparant une révolte, voyait avec déplaisir un personnage aussi influent occuper un poste militaire de cette importance.

Après son retour à Nara, Makibi devint conseiller d'Etat, puis commandant en chef des Gardes impériaux, lorsqu'il conduisit une armée pour réprimer la rébellion du susdit ministre, qui, grâce à l'habile tactique de son adversaire, fut tué au cours de la première rencontre. Ce succès valut à Makibi sa promotion au second ordre du Mérite. Il fut, en 766, nommé conseiller d'Etat (中納言, 大納言), puis, à l'âge de 72 ans, ministre d'Etat (右大臣).

La célébration, en 767, d'une cérémonie rituelle en l'honneur de Confucius, à l'Université de Nara, fut suggérée et organisée par lui, suivant la forme chinoise.

Le fait que le syllabaire japonais *kata-kana*, actuellement en usage, est généralement considéré comme étant de son invention, à la suite d'une simplification des caractères chinois, prouve que Makibi était réputé comme le maître des inventions savantes. Les récentes recherches du Dr. T. Ōya indiquent cependant que le système d'écriture *kata-kana* n'est point l'invention d'un seul homme. Il serait le résultat d'une évolution insensible poursuivie pendant plus de deux siècles, au cours de la période qui s'étend de l'époque de Nara à celle de la Cour de Heian.

Un code criminel en 24 articles, rédigé par Makibi, fut mis en vigueur en 791, soit quinze ans après sa mort, survenue en 775, à l'âge de 81 ans<sup>(2)</sup>.

Pendant qu'il était en charge, il demanda à la Cour, à plusieurs reprises, de le relever de ses fonctions à cause de son grand âge. Mais chaque fois,

---

(1) L'ancien calendrier était également chinois. On l'appelait le calendrier Yi-fong 儀鳳曆. Ta-yen semble se rapporter à *Mahā-yāna*, nom d'une forme développée du bouddhisme. Le nouveau calendrier était basé sur l'astronomie bouddhique. Il resterait à étudier en quoi il se rapporte à l'ouvrage astrologique sur les Nakṣatra, traduit en 759. (Nanjio, n° 1356.)

(2) *Shoku Nihongi* donne par erreur : 83.

quelque nécessité importante le retenait au travail. Ce fut seulement cinq ans avant sa mort qu'il fut autorisé à résigner son poste de commandant en chef des Gardes, tandis qu'un rescrit impérial lui demandait de conserver ses fonctions de ministre d'Etat.

Il est appelé « le précepteur de trois souverains » 三朝帝者之師, parce qu'il servit sous trois empereurs <sup>(1)</sup>.

Une inscription rédigée le 12<sup>e</sup> jour de la 8<sup>e</sup> lune de l'année 739 par ce savant homme d'Etat et gravée sur la pierre tombale qui recouvre les restes de sa mère, nous est heureusement parvenue <sup>(2)</sup>, ainsi qu'une autre, figurant sur une urne de cuivre qui contient les restes du mari de sa grand'mère et qui est datée de l'an 708 <sup>(3)</sup>. Toutes deux sont importantes, mais la première est d'un intérêt particulier, car elle nous donne un spécimen de son écriture.

#### 7. YEIYEI 榮睿 et FUSHŌ 普照.

Yeiyei et Fushō, du monastère Kōbukuji, étaient les deux étudiants que l'empereur Shōmu envoya en Chine en 733 <sup>(4)</sup>. Tous deux s'embarquèrent avec l'ambassade impériale se rendant auprès de la Cour chinoise sous la direction de Tajihi-no Mabito Hironari (*supra*, 2). Ils ne se séparèrent point et, pendant dix ans, ils étudièrent ensemble, avec ardeur, à Lo-yang principalement, sous le savant Ting-pin, du monastère Ta-fo-sien. La Cour chinoise honora chacun d'eux d'un don annuel de 25 pièces de soie <sup>(5)</sup>, outre des vêtements à chaque saison. De plus, le rang officiel de *sui-chia* leur fut offert, mais ils le refusèrent.

(1) On en nomme même cinq, à savoir : Shōmu, Kōken, Junnin, Shōtoku et Kōnin. Mais Kōken et Shōtoku désignent une seule et même impératrice. Junnin fut détrôné par elle et ne reçut pas le nom d'empereur. Il n'y en a donc en fait que trois.

(2) Cette inscription porte : 從五位上守右衛士督兼行中宮亮下道朝臣眞備, 薨亡妣楊貴氏之墓, 天平十一年八月十二日記歲次己卯. « Ceci est la tombe où Shimotsu-michi-no Asomi Makibi, [son titre étant] Jugoi-jō, [et sa fonction] Shu-u-ye-shi-no Kami, [avec la fonction cumulative de] Kō chūgū-no suke, — a déposé les restes de sa mère, née Yagi. Ecrit le 12<sup>e</sup> jour de la 8<sup>e</sup> lune de la 11<sup>e</sup> année de la période Tempō, l'année cyclique étant *ki-bō*. »

(3) 銘. 下道國勝, 弟國依朝臣, 右二人毋夫人之骨藏器, 故知後人明不可移破. 和銅元年歲次戊申十一月廿七日乙酉. « Ceci est l'urne contenant les reliques de l'époux de la mère de Shimotsu-michi-no Kuni-katsu et de son frère cadet Kuni-yori Asomi. [Ceci semble indiquer que le mari de leur mère n'était pas leur père, mais probablement un second mari.] C'est pourquoi les hommes de la postérité sauront qu'ils ne doivent ni la déplacer ni la briser. Le 27<sup>e</sup> jour, le jour cyclique étant *otsu-yā*, de la 11<sup>e</sup> lune de la 1<sup>ère</sup> année de la période Wadō, l'année cyclique étant *bo-shin*. » Makibi était donc fils de Shimotsu-Michi-no Kuni-katsu.

(4) *Fo-tsou-t'ong-ki* 佛祖統記 (Nanjio, n° 1661), vol. 40, et *Fo-tsou li-tai* (n° 1637), vol. 16, donnent 726 (開元十四年) par erreur.

(5) 匹 = 疋, mesure de 62 à 64 pieds de long environ.



Yeiyei et Fushō ne tardèrent pas à se rendre compte de l'imperfection de l'enseignement bouddhique au Japon, surtout en ce qui concernait les règles du Vinaya. Leur zèle à remédier à ce défaut les induisit à envoyer au Japon au plus tôt, et même avant leur retour, un maître compétent. Leur choix se porta sur Tao-Siuan (Dōsen : *infra*, 8), prêtre du monastère où ils séjournèrent et qui était très versé dans la doctrine du Dhyāna aussi bien que dans les règles du Vinaya. Mais leur activité à tous deux ne commença néanmoins à se manifester qu'au moment où ils en vinrent à songer au retour, en 742.

Dans leur situation d'étudiants ordinaires, ils ne pouvaient rien faire qu'attendre l'arrivée d'une autre ambassade japonaise en Chine. Mais ils formèrent le projet de partir dès qu'ils le pourraient et invitèrent leurs compagnons d'études, trois Chinois et un Coréen, à s'embarquer avec eux pour le Japon.

Il leur fallait un navire. Ils persuadèrent Li Lin-tsong, frère aîné du premier ministre d'alors, Li Lin-pou, d'écrire à Li-ts'ou, directeur du matériel à Yang-tcheou, pour obtenir de lui la construction et l'approvisionnement d'un bateau. Cela fait, ils prièrent Kanshin, le héros de notre Relation, de se joindre aux voyageurs pour propager la Loi dans l'Est. Le Maître accepta avec joie cette invitation.

Tout devait se faire en secret, car l'empereur chinois Hiuan-tsong, qui favorisait plutôt le taoïsme, n'aurait pas permis qu'un prêtre bouddhiste fût officiellement invité. Ils rencontrèrent de grandes difficultés et échouèrent cinq fois dans leurs tentatives d'embarquement. Ils furent parfois poursuivis, pris et emprisonnés par les autorités. D'autres fois, ayant réussi à s'embarquer, ils furent entraînés à la dérive et firent naufrage en mer. C'est surtout grâce à leur habileté qu'ils purent échapper à un désastre complet.

L'expédition eut cependant à subir un grand malheur. Un des deux étudiants, Yeiyei, mourut en 750, pendant un séjour près de Kouang-tong, après huit longues années de voyage.

Quelque temps après, en 753, arriva en Chine une autre ambassade japonaise. Le sixième et dernier voyage de Kanshin s'accomplit à bord du deuxième navire officiel. Fushō, cependant, prit place, avec l'ambassadeur en second Kibi-no Makibi, sur le troisième navire qui, de nouveau, fut entraîné à la dérive par le courant noir, mais parvint heureusement en 754 à Muro, aujourd'hui Tanabe dans Kii<sup>(1)</sup>, ainsi qu'il a été dit plus haut.

Après son retour au Japon, Fushō aida fidèlement Kanshin dans ses travaux de propagation de la discipline du Vinaya. L'érection du monastère Tō-shōdaiji, centre de l'enseignement du Vinaya, est due, pour une grande part, aux efforts de Fushō et de Shitaku (Sseu-T'o), son collègue chinois (*infra*, 10).

---

(1) *Gen-kō-shaku-shō*, vol. 13, dit que Fushō revint avec Kanshin; c'est une erreur. Voir plus haut, p. 18.



Fushō lui-même vécut au monastère Tōshōdaiji, faisant de temps à autre des conférences sur le traité de Vinaya, de Fa Li, et accomplit plusieurs œuvres de charité. En 758, il obtint la permission impériale de planter des arbres fruitiers de chaque côté des routes dans les faubourgs de Nara <sup>(1)</sup>, car il pensait que ces arbres pourraient protéger les voyageurs de leur ombre et les nourrir de leurs fruits. On le considérait comme la meilleure autorité à laquelle on pût avoir recours pour la solution de toutes les questions difficiles, surtout lorsqu'il s'agissait de l'interprétation d'un texte. Sa décision était toujours acceptée de tous.

La renommée des deux étudiants japonais resta dans les mémoires en Chine, et la part active qu'ils prirent aux travaux de Kanshin fut signalée par les historiens bouddhistes de Chine : Tsan-ning, des Song (A. D. 988), Tchep'an (A. D. 1269) et Nien-tch'ang (A. D. 1333) des Yuan, Tch'ang-tsou, des Ming (A. D. 1417) <sup>(2)</sup>.

#### 8. DŌSEN (Tao-Siuan 道璿), de Chine.

Dōsen était un prêtre chinois de Hju-tcheou 許州, qui fut, comme nous venons de le dire, invité par Yeiyei et Fushō, pour être au Japon le premier maître en Vinaya. Il arriva à Maniwa (aujourd'hui Ōsaka), en 735, avec l'ambassadeur Tajihī-no Mabito Hironari (*supra*, 2), qui revenait au Japon, sa mission terminée. Ses autres compagnons de voyage étaient, comme nous l'avons vu, de nationalités diverses. Tous participèrent à la vie sociale et intellectuelle de Nara. C'étaient : un brahmane indien, un musicien du Champa, un professeur chinois, un médecin persan et, aussi, Kibi-no Makibi (*supra*, 6) ainsi que Genbō (*supra*, 2), les deux étudiants japonais revenant de Chine. C'est au milieu de ces amis internationaux que Dōsen pénétra dans la capitale. Il fut aussi bien accueilli par la Cour que par le peuple. Il s'occupa, pendant plus de vingt années qu'il séjourna au monastère Daianji, à enseigner le chinois et à répandre les règles du Vinaya. L'empereur Shōmu lui fit don, en 736, d'un vêtement d'hiver, pour lui manifester l'estime en laquelle il le tenait. On lui accorda en outre le titre officiel de Maître en Vinaya, en 751. A l'arrivée de Kanshin, en 754, il lui confia tous ses disciples et se retira au monastère Hisodera. Là, il composa un commentaire en trois volumes du *Brahmajāla-sūtra*. Il avait aussi une connaissance très approfondie de la doctrine de la méditation (Dhyāna) qu'il enseigna à Gyōhyō 行表, savant prêtre de 73 ans.

Dōsen mourut en 760, à l'âge de 59 ans. C'était un des meilleurs amis de Kibi-no Makibi, qui passe pour avoir rédigé sa biographie ; mais cette œuvre est malheureusement perdue <sup>(3)</sup>.

---

(1) *Gen-kō-shaku-sho*, vol. 22.

(2) Nanjio, n<sup>os</sup> 1495, 1661, 1637 et 1620 respectivement.

(3) *Gen-kō-shaku-sho*, vol. 16.

9. HŌSHIN (Fa-Tsin 法進), de Chine.

Hōshin, du monastère de Po-t'a sseu (Yang-tcheou), était un des disciples les plus avancés de Kanshin. Il semble qu'il ait été renommé comme maître en Vinaya, dès avant d'avoir quitté son pays. En 754, il s'embarqua avec Kanshin. De toute la suite du célèbre voyageur, il se trouvait être le doyen en éducation religieuse et reçut de la Cour un traitement conforme à son rang. Ainsi, lorsque l'empereur Shōmu reçut les préceptes de Kanshin, en 755, Hōshin remplissait les fonctions d'*upadhyāya* (instructeur personnel), Kanshin lui-même officiant comme *karmācārya* (maître ordonnant) <sup>(1)</sup>.

En 757, lorsque la Cour conféra des titres ecclésiastiques aux prêtres savants et de conduite pure, il y en eut cinq qui furent distingués <sup>(2)</sup>, et, parmi eux, Hōshin qui reçut le titre de Maître en Vinaya. En cette qualité il continua à instruire les prêtres du cloître Kaidanin, du monastère Tōdaiji.

En 767, il devint « doyen junior » (小僧都) et fut promu en 774 au titre de « doyen senior » (大僧都). Il connaissait à fond la langue japonaise dont il se servait avec aisance au cours de ses conférences sur différents textes.

Il mourut en 778, âgé de 70 ans.

10. SHITAKU (Sseu-T'o 思託), de Chine.

Shitaku, du monastère de T'ien-t'ai, en Chine, était lui aussi un prêtre érudit de la suite de Kanshin. C'est sous ce dernier qu'il entra dans les ordres par ordre de l'empereur chinois Hiuan-tsang (713-755). Il vécut sur le mont T'ien-t'ai.

Lorsque le voyage de Kanshin fut projeté, il suivit fidèlement son maître à chaque tentative et semble avoir pris une part fort active à tous les préparatifs.

Lorsqu'il vint à Nara, il reçut tous les élèves de Dōsen (*supra*, 8), capables de converser en chinois, puis commença aussitôt à enseigner les traités de Vinaya au monastère Daianji.

Quand, en 770, mourut l'impératrice Kōken, il célébra l'office funèbre en qualité de prêtre officiant. De plus — et ce n'est pas un des moindres événements de son existence — il enseigna les règles du Vinaya à Kūkai (Kōbō-Daishi), fondateur de la secte Shingon (Mantra) au Japon. Shitaku, néanmoins, ne vécut pas assez pour voir dans tout son éclat la gloire de son disciple. Il mourut vers la fin de la période de Yenryaku (782-805), âgé d'environ 70 ans.

Deux ouvrages ont été composés par Shitaku : les biographies des prêtres de la période Yenryaku, en un volume, et la relation du voyage de Kanshin vers l'Est, en trois volumes.

---

(1) La présence des deux maîtres est nécessaire pour la cérémonie de l'ordination. Pour la signification de leur présence, voir *Vinaya Texts*, transl. by T. W. Rhys Davids and H. Oldenberg, *Sacred Books of the East*, vol. XIII, pages 178-179.

(2) Ces cinq prêtres sont : Kanshin, Rōben 良辨, Jikun 慈訓, Hōshin et Kyōshun 慶俊. Voir *Shoku Nihongi* (天平勝寶八年五月).



De ces deux ouvrages, le premier est perdu. Quant au second, cité par un ouvrage bibliographique chinois datant de 988 <sup>(1)</sup>, il semble avoir existé jusqu'à ces dernières années, bien que nous n'ayons pu le trouver nulle part.

11. BŌDAI-SENNA (Bodhisena) 菩提僊那, de l'Inde méridionale, et BUTTETSU 佛徹, du Champa.

Bodhisena, brahmane de l'Inde méridionale, dont le nom de famille était Barachi (Bhāradvāja) <sup>(2)</sup>, fut attiré en Chine par la renommée de ce pays et, surtout, par celle de Mañjuçrī, qui passait alors pour vivre en Chine <sup>(3)</sup>. Il partit pour l'Est à bord d'un navire. Lorsqu'il fut parvenu jusqu'à la Mer du Sud, probablement au large de Sumatra ou de la Péninsule malaise, il rencontra un prêtre du Champa (Lin-yi) <sup>(4)</sup>. Ce prêtre se nommait Buttetsu. Il avait fait naufrage au cours d'une expédition qu'il avait entreprise dans le dessein de chercher des trésors. Tous deux poursuivirent ensemble leur voyage. Ils parvinrent en Chine vers 733.

Bodhisena gagna le mont Wou-t'ai 五臺山 <sup>(5)</sup> à la recherche de Mañjuçrī. Il ne l'y trouva point. Mais un prêtre facétieux lui dit que Mañjuçrī était parti pour le Japon.

Juste à ce moment, un envoyé impérial du Japon, Tajihi-no Mabito Hironari (*supra*, 2) était sur le point de prendre congé de la Cour chinoise. Il pressa vivement le brahmane indien de s'embarquer avec lui. Cette invitation fut faite à l'instigation de Rikyō 理鏡 <sup>(6)</sup>, étudiant bouddhiste de Nara. Le brahmane accepta joyeusement l'invitation et, en compagnie de Buttetsu, prit place à bord du navire officiel à destination du Japon. Lorsque, le 8<sup>e</sup> jour de la 8<sup>e</sup> lune de l'année 736, ils arrivèrent à Naniwa (aujourd'hui Ōsaka), le messager impérial, Gyōgi 行基, savant prêtre, le Mañjuçrī du Japon, les reçut en

---

(1) Nanjio, n° 1495, sous « Kanshin » 鑒真.

(2) 婆羅遲 P'o-lo-tch'e. L'identification de ce nom avec Bhāradvāja n'est qu'une conjecture.

(3) La croyance à la présence de Mañjuçrī en Chine, semble avoir été répandue dans toute l'Inde, car plusieurs prêtres indiens se rendirent en Chine pour l'y rencontrer. Cette tradition fut ensuite incorporée dans le *Svayambhā-purāṇa*, au Népal. Voir l'*History of Nepal* de Wright. Il semble qu'un prince Kumārabhūta, surnommé Mañjuçrī, ait existé; que ledit prince ait vécu en un endroit nommé Pañca-çirṣa (montagne aux cinq pics) et qui fut peu à peu transféré en Chine. Le mont Wou-t'ai (montagne aux cinq pics) lui aurait été consacré. La Chine en vint à être considérée comme le siège de son culte. D'après M. S. Lévi, un mot koutchéen pour Kumāra, est Mañju. Koutcha peut avoir quelque rapport avec l'origine de son culte ou avec son transfert en Chine.

(4) Champa est le nom indien du Lin-yi 林邑, en Annam, l'ancien centre cham. Pour ce nom, consulter la relation d'Yi-tsing, III, notes 10 et 12.

(5) Wou-t'ai chan, à Tai-tcheou (Chan-si). Lat. 38°46', long. 113°24'. Wou-t'ai « cinq terrasses » semble désigner le Pañca-çirṣa sanskrit, qui passe pour être la résidence de Mañjuçrī. Cf. *supra*, n. 3.

(6) Prêtre du Yakushiji.



grande pompe officielle, avec cent prêtres, des maîtres de cérémonies, des musiciens et d'autres dignitaires des Affaires étrangères.

Dès leur première entrevue, tous deux paraissent s'être assez bien compris. On dit, en effet, qu'ils conversèrent en sanskrit et en japonais et qu'ils se conduisirent l'un à l'égard de l'autre comme des amis de vieille date <sup>(1)</sup>. On donna comme résidence à Bodhisena le monastère de Daianji et la cour impériale lui fournit, avec les vêtements, tout ce qui lui était nécessaire.

Quand, en 749, fut fondue la gigantesque statue du buddha Vairocana, il fut chargé de célébrer la cérémonie de consécration. Aidé de son compagnon Buttetsu, il accomplit les rites avec la plus grande perfection, Buttetsu s'étant particulièrement chargé de la direction du corps musical.

En 750, on le nomma au plus haut des rangs ecclésiastiques, celui de *sōjō* (évêque), dont le rôle est de diriger l'ordre bouddhique tout entier au Japon. Il reçut le surnom populaire de *Baramon sōjō* 倭羅門僧正 (évêque brahmane). Il enseigna le sanskrit <sup>(2)</sup> et la doctrine du *Gaṇḍavyūha*, du Mahāyāna, d'abord à Daianji, puis à Kikōji, enfin à Ryōsenji, où il mourut en 760, âgé de 57 ans. Ses restes furent incinérés et enterrés dans la forêt de Ubokuya 右僕射林, sur la colline Tomi 登美山, en face du monastère de Ryōsenji. Un stūpa commémorant sa mort, s'y élève encore, et une inscription rédigée en 770 par son disciple Shūyei 修榮 <sup>(3)</sup>, qui la lui destinait, nous est parvenue, sans jamais avoir été gravée sur la pierre. Cette inscription fut pourtant imprimée et publiée avec des annotations en 1700 <sup>(4)</sup>. Dans le recueil *Manyōshū*, nous trouvons un poème où il est fait allusion au Brahmane :

*Baramon no  
Tsukurishi ota wo  
Hamu karasu  
Manabuta harete  
Hataboko ni ori*

(Prince Takamiya) <sup>(5)</sup>.

« Voyez ce corbeau, qui a pris les grains de riz du champ cultivé par le Brahmane : on le voit, les yeux gonflés de pleurs, se posant sur la hampe de l'étendard. »

(1) *Gen-kō-shaku-sho*, vol. 15.

(2) Qu'il ait enseigné aux prêtres et aux laïcs en son monastère, on le voit par le mémoire qu'il adressa à la Cour, et dans lequel il est dit qu'un upāsaka (disciple laïque), Hada-no Kitatsu, était instruit en sanskrit et étudiait les textes des Dhāraṇī : 1° Uṣṇīṣa-dhāraṇī; 2° Sahasrabhūja-dhāraṇī; 3° Prajñāpāramitā-dhāraṇī; 4° Cakravartī-cintāmaṇi-dhāraṇī; et plusieurs autres sūtras, chinois probablement. Ce mémoire, signé de lui, est daté du 15<sup>ème</sup> jour de la 11<sup>ème</sup> lune de l'an 742. Voir *Dai-Nihon-Komonjo*, vol. 2, page 315.

(3) Sur cette inscription, voir *Gunshō-ruijū*, vol. 69.

(4) L'en donnerai la traduction à la fin de ce travail.

(5) Voir *Manyōshū*, édition Matsushita, n° 3856, p. 785.

Le sens exact de ce poème reste obscur aujourd'hui, et aucun scoliaste n'en donne une explication claire, mais il semble contenir cette idée qu'un sot corbeau lui-même, qui dérobe des grains de riz dans un champ donné au Brahmane, est bientôt plongé dans le repentir de son action, sous l'influence du saint enseignement exposé par le Brahmane. « Les yeux gonflés », à cause des larmes versées en repentir. « Sur la hampe de l'étendard » (*dhvaja-yaṣṭi*) parce qu'il reste attaché à l'enseignement du Brahmane, un étendard étant toujours hissé lorsqu'un maître bouddhiste fait une conférence, quel qu'en soit le sens. Cette allusion au Brahmane n'est donc point toute d'imagination, puisqu'il vivait en fait à cet endroit même et au même moment, jouissant d'un rang élevé et d'une allocation de rizières.

L'arrangement des 50 sons de l'alphabet, ou plutôt du syllabaire japonais, passe en général pour dater de la période de Nara, mais il se peut qu'il soit le résultat de l'impulsion donnée par le Brahmane aux études sanskrites, voire même qu'il soit complètement de son invention. L'ordre du syllabaire, en effet, reflète une connaissance pratique de la méthode d'enseignement de l'alphabet sanskrit <sup>(1)</sup>.

Buttetsu, compagnon du Brahmane, était, comme il a été dit plus haut, un prêtre du Champa ou Lin-yi (Annam). Lors de leur arrivée à Nara, Gyōgi organisa une réception en l'honneur des hôtes étrangers, à son monastère de Sugawaradera 菅原寺 <sup>(2)</sup>. Très heureux de rencontrer l'hôte Mañjuçrī, comme ils l'avaient espéré, ils se levèrent l'un après l'autre et se mirent à danser pendant le festin, se servant de baguettes à manger pour battre la mesure. En ce temps, il y avait un vieillard étrange, qui habitait sur une colline, située derrière le monastère. On le voyait toujours couché, levant parfois la tête pour regarder vers l'Est. Mais il ne prononçait jamais une parole et on le croyait muet. Pourtant, lorsqu'il entendit la nouvelle musique, qui lui parvenait de la salle de réception, il s'y précipita, se joignit au chœur et dansa en criant à très haute voix : « Les temps sont venus ! Les temps sont venus ! Les circonstances ont mûri ! » Tous trois, dit-on, se considérèrent comme des amis intimes.

---

(1) L'arrangement des *go-jū-in* ou 50 sons japonais, est le suivant : *a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, so* (à l'origine *ca, ci, cu, ce, co*, y compris *s, ç, z* et *z* doux), *ta, chi, tsu, te, to* (comprenant le *d* doux), *na, ni, nu, ne, no, ha, hi, fu, he, ho* (à l'origine : *pa, pi, pu, pe po* et comprenant le *b* doux, *ma, mi, mu, me, mo, ya, yi, yu, ye, yo, ra, ri, ru, re, ro, wa, wi, wu, we, wo*). On peut faire remonter cet arrangement à la période de Kamakura (1186-1335). On le trouve, par exemple, dans la grammaire sanskrite de Shin-pan (1280). Le même, différent sur un ou deux points, se rencontre dans la grammaire sanskrite de Myōkaku (900). L'invention des caractères eux-mêmes (ア イ ウ エ オ, etc.) est généralement attribuée à Makibi sans aucune preuve. On peut faire remonter cette tradition à l'œuvre de Fujiwara-no Nagachika (1350), mais pas au-delà. Les recherches de M. Ōya prouvent qu'elle est mal fondée.

(2) Près de Nara et à l'Ouest de cette cité.



D'après cet incident, il semble que le vieillard étranger ait reconnu la musique indienne et, par suite, qu'il était natif de l'Inde ou du Champa. Peut-être avait-il fait naufrage quelque part avant de trouver son chemin vers Nara <sup>(1)</sup>.

Buttetsu était aussi habile musicien que savant érudit. La musique du Japon lui doit beaucoup. C'est grâce à l'activité déployée par lui à Nara que la Cour eut une section de musique du Lin-yi, en plus de celles de musique coréenne et chinoise.

Après son arrivée à Nara en 736, Buttetsu se consacra entièrement à la formation des étudiants en musique, jusqu'à l'année 749, où, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de la statue du buddha gigantesque, il produisit pour la première fois une grande musique accompagnée de danses, d'un genre tout nouveau et dénommée Bān-shū-gaku 萬秋樂 (les dix mille automnes). C'est le nouveau style musical, différent des autres productions du Lin-yi <sup>(2)</sup>, qui sont du style ancien. Cette musique spéciale semble donc être entièrement de sa composition, avec l'aide de Bodhisena, qui choisit, dit-on, les paroles sacrées formant le texte de la pièce. Le grand succès obtenu par cette séance musicale lui valut une haute réputation.

En 753, les danses du Lin-yi, de Buttetsu, furent enseignées au corps musical de la Cour sur l'ordre de l'Empereur <sup>(3)</sup>. Buttetsu enseignait en tout huit sortes de danses :

1. Le Bosatsu (bodhisattva) 菩薩人 <sup>(4)</sup> ;
2. Le Batō (Pedu, qui obtint des Açvins un cheval blanc, lequel tue les serpents : paidva ahihan) <sup>(5)</sup> ;
3. Le Karyōbinga 迦陵頻伽 (kalaviṅka ou coucou céleste) <sup>(6)</sup> ;
4. L'Amma 案摩 (Ammā ou Ambā, la déesse Durgā) <sup>(7)</sup> ;

---

(1) *Gen-kō-shaku-sho*, vol. 15 : « Fushimi-no Okina ».

(2) La musique coréenne et chinoise est, avant la dynastie des T'ang (618-906), la musique de style ancien. La musique des T'ang est appelée « du nouveau style ». Buttetsu semble avoir adopté ce nouveau style pour la composition de ce fameux morceau.

(3) Sur les danses du Lin-yi, on consultera avec profit l'article de M. P. Demiéville, *La musique à l'époque de la Cour au Japon*, dans : *Etudes asiatiques*, I, p. 199-226. [N. D. L. R.]

(4) Aujourd'hui perdu. Très probablement musique bouddhique pure.

(5) 拔頭, 撥頭, 鉢頭, 髮頭. Sur le nom du roi mythologique Pedu, voir *Rg-veda*, I, 116, 6 ; I, 117, 9 ; I, 118, 9 ; I, 119, 10 ; VII, 71, 5 ; IX, 88, 4 ; X, 39, 10 ; et *Atharva-veda*, X, 4, 5-11. On représente dans cette danse un cheval (figuré par un homme avec un vêtement blanc et une crinière), qui saute et hennit devant un serpent figuré soit par une sculpture, soit par une fleur de chrysanthème sauvage. La musique est forte, différente de toutes les autres. Elle est encore dansée parfois à la Cour. Dans l'*Ancienne histoire des Tang* (音樂志), on trouve aussi : 撥頭, mais cela s'explique mal.

(6) Le kalaviṅka est l'oiseau de Paradis. C'est probablement une musique bouddhique pure.

(7) L'Amma représente probablement le Tāṇḍava, danse de Çiva et de son épouse. Elle est dansée par un homme et une femme.



5. La marche triomphale de Bairo 倍臚破陣樂 (Bhairava, forme terrible de Çiva)<sup>(1)</sup> ;
6. La Ko-on-ju 胡飲酒 (La boisson des Hou, peuple de l'Asie centrale)<sup>(2)</sup> ;
7. Le campement du roi Ranryō (Sāgara Nāgarāja)<sup>(3)</sup> ;
8. La Ban-shū-gaku 萬秋樂 (Dix mille automnes)<sup>(4)</sup>.

Les cinq premières de ces danses paraissent être indiennes. La sixième et la septième sont deux musiques antiques traditionnelles en Chine et perfectionnées par notre Buttetsu. La huitième est de son invention.

En 767, l'impératrice Kōken s'étant rendue au monastère de Yamashinadera, près de Nara, donna l'ordre d'exécuter devant elle les danses du Lin-yi, sous la direction de Buttetsu.

Par la suite, la musique du Lin-yi ou Champa est invariablement dénommée musique indienne, dans le règlement de musique de 809 et dans le Livre des Noms japonais 和名類聚抄, de 931 environ<sup>(5)</sup>. Parmi les dix pièces de la musique de cour révisée de l'époque moderne (1874), et les cinquante pièces de musique ancienne réglementée par la Cour en 1899, deux des pièces musicales et dansantes du Lin-yi furent conservées : le Kalaviṅka et le Pedu. On les exécute encore quelquefois.

Un air appelé Shā-da 沙陀 fut également introduit par Buttetsu. Ce n'est pas une danse, mais un air à danser. On le désigne toujours sous le nom de Chō-kyōku (chant), mais jamais sous celui de Gaku (musique) ou de Bu (danse).

---

(1) La restauration de Bairo en Bhairava n'est encore qu'une hypothèse. Cette danse paraît être originaire du Champa, car elle passe pour avoir été composée par Pan Ming Tō 斑明德 du Lin-yi. Elle est exécutée par 12 personnes, mais ce nombre peut être réduit à 8, voire à 4. La marche autour de la scène est appelée *waku*, ce qui, paraît-il, veut dire : cercle (maṇḍala). Le chœur est nommé : *Rin-ya-ran-jō* (voix mixte du Lin-yi, 林邑亂聲). Le son qui est considéré comme le présage de la victoire est appelé *sha-mo* 舍毛音, ce qui peut représenter sama-vādi ou çama-dhvani. Ce son de bon augure est attendu au 7<sup>e</sup> tour de chant. Tous ces renseignements sont très douteux.

(2) Probablement la même que le *Tsouei Hou tseu k'iu* 醉胡子曲, de la musique des T'ang. *Hou* est Çūlika (宰利), c'est-à-dire la Sogdiane ou un peuple de l'Asie centrale apparenté aux Sogdiens. Cette musique marque un progrès sur l'ancienne composée par Buttetsu.

(3) C'est la *Lan-ling wang p'o tchen k'iu* 蘭陵破王陣曲 ou la *t'ai-mien* 代面 (la-mien 大面) de l'Ancienne histoire des T'ang (Musique). On croit généralement qu'elle est chinoise et représente le triomphe du roi de Lan-ling (Tch'ang kong 長恭). Il semble pourtant que cette musique soit d'origine indienne. On l'orthographie parfois : 羅龍王 Roi Nāga = Nāgarāja Sāgara, avec omission de *sāga*. Le danseur porte une tête de nāga. Buttetsu perfectionna cette danse.

(4) Appelée encore *Jison* 慈尊 (Maitreya), *Manda* 曼陀 (probablement : Mandārava), *Yamato* 大和 ou *Shō-ka* 唱歌 (chant), etc.

(5) Compilé en 931-937 par Minamoto Shitago.

*Shā-da* est, je crois, le nom de l'échelle musicale indienne. Le *Shā-da* désignerait donc un air ou une mélodie d'origine indienne, par opposition aux autres airs, tels que le *Kōrai* (kauli, koréen), le *Taijiki* (ta-che, tajik, arabe), le *Hanshiki* (pan-che ou pan-chip, du Panjab sans doute), le *Ishikotsu* (Idikuti, koutchéen).

L'échelle musicale indienne, *grāma*, consiste en sept notes (*svara*) : *ṣa*, *ṛ*, *ga*, *ma*, *pa*, *dha*, *nī* <sup>(1)</sup>, et on a pu, dans l'enseignement pratique, l'appeler, pour plus de brièveté, *ṣadhani* ou *ṣadha*, du nom des première et dernière initiales principales, d'où les noms japonais *sa-dha* et chinois *cha-t'o* <sup>(2)</sup>.

Sa musique, comme les musiques plus anciennes, fut, à l'origine, employée pour les offices religieux, puis pour les cérémonies de la Cour. On en vint à en faire un simple divertissement. Elle contribua beaucoup au développement de toutes les danses musicales subséquentes : *Dengaku* (danse du fermier) <sup>(3)</sup> ; *Saibara* (danse des cochers) <sup>(4)</sup> ; *Sarugaku* (danse comique) <sup>(5)</sup> ; *Nō* (drame lyrique) <sup>(6)</sup> ; et *Kyōgen* (farce musicale) <sup>(7)</sup>. Ces danses furent les seuls divertissements permis pendant la longue période d'oppression féodale qui s'étend de l'époque de Kamakura à celle de Tokugawa.

En dehors de la musique, *Buttetsu* est généralement considéré comme une autorité pour l'enseignement du sanskrit. Son livre sur le *Siddham* (alphabet sanskrit) en un volume, est le premier manuel de sanskrit dont nous puissions relever trace quant à présent. Il est souvent cité dans les ouvrages de grammaire composés par la suite, bien que le livre lui-même semble perdu.

(1)	Indien	Anglais	Persan
Grāma	Abréviations	Gamut	Durrimufassal
1. Ṣadja	ṣa	C do	da
2. Ṛṣabha	ṛ	D ré	re
3. Gandhāra	ga	E mi	mi
4. Madhyama	ma	F fa	fa
5. Pāñcama	pa	G sol	sa
6. Dhaivata	dha	A la	la
7. Niṣada	nī	B si	be

(2) Comparer le nom persan de l'échelle musicale « Durrimufassal » ou le « gamut » anglais, qui dérive du grec « gamma », dernière note de Guy d'Arezzo, et du latin *ut* (premier mot de l'hymne de St Jean, *Ut queant laxis...* sur lequel on chantait la gamme). Mais *Cha-t'o* 沙陀 était le nom d'un royaume du Turkestan chinois. Aussi est-ce peut-être une mélodie de ce pays.

(3) Voir *Shoku Nihongi* (14<sup>e</sup> année de Tempō, 742, date où elle fut dansée).

(4) *San-dai-jitsu-roku* (première année de Jōgan : année 859). Le nom est cité pour la première fois.

(5) Danse populaire. Elle prévalut au début de la période de Kamakura (1186-1231).

(6) Le *nō* prit naissance pendant la période des Ashikaga (1368-1573).

(7) Le *kyōgen* est une farce populaire, produit de la même époque.



21. NYŌHŌ (Jou-pao 如寶, ou Ngan Jou-pao 安如寶) et HŌSAI (Pao-Tsouei 寶最 du Hou 胡國).

Nyōhō était originaire du Hou 胡國 (Asie centrale) <sup>(1)</sup> et disciple de Kanshin, en compagnie de qui il était arrivé à Nara. Il semble que Nyōhō soit venu très jeune au Japon. Il reçut en effet à Nara l'ordination complète (*upasampadā*), qui ne pouvait être conférée qu'à l'âge de 20 ans. Il aida son maître dans l'érection des monastères Kaidanin et Tōshōdaiji, à Nara. Puis il fut nommé abbé du monastère de Yakushiji, dans la province de Shimsosa. Il revint peu après au Tōshōdaiji, où il acquit, sous la direction de Kanshin, une grande renommée comme maître en Vinaya. L'empereur Kwammu (782-806), par respect pour l'élévation de son caractère, voulut recevoir de lui les préceptes. En 804, Nyōhō demanda à l'empereur l'autorisation d'ouvrir dans son monastère des conférences publiques sur les règles du Vinaya. Il reçut cette autorisation qui fut bientôt convertie en une mesure permanente. En 813, l'empereur Saga lui fit don d'un village de 50 maisons.

Le principal édifice du Tōshōdaiji, où se trouvait enfermée la statue du buddha Vairocana, fut projeté et exécuté par Nyōhō.

Il mourut en 814, ayant dépassé 90 ans. Il y eut, à ce qu'il semble, un autre prêtre du Hou, nommé Pao-tsouei. D'après notre texte, il serait venu à Nara en compagnie de Kanshin, mais nous n'avons aucun détail sur son activité au Japon.

13. GUN HŌRIKI, du K'ouen-louen 崙崙國軍法力, et T'ïEN-T'ING, du Champa (Lin-yi) 瞻波國善聽.

Gun Hōriki du K'ouen-louen (Malaisie) <sup>(2)</sup> vint avec Kanshin et vécut au Tōshōdaiji. Après l'érection de ce monastère, il fit les statues de Maitreya

---

(1) Hou était le nom d'une des tribus de l'Asie centrale. D'après Yi-tsing, Tukhāra et Sū-li (Sūli ou Suri = Sogdiane), sont des tribus Hou. (Yi-tsing, *Record*, p. 49; le mot « Mongolian » que l'on rencontre là est une erreur.) Sūli est au-delà du Kashmir. (Yi-tsing, p. 69.) Sūli au Nord est appelé « la frontière de Hou », l'Inde étant nommée « Hindu » 印度. (Yi-tsing, p. 118-119.) Dans un ouvrage d'astrologie (Nanjio, n° 1356), ce qui est donné comme langage hou est un dialecte sogdien, tandis que « Po-sseu » (persan) est aussi donné à côté. Le langage hou est donc apparenté au persan. — Une édition de notre texte a An-Nyōhō au lieu de Nyōhō. An représente ici Arsak, c'est-à-dire la Parthie. En employant An, elle suit l'exemple des premiers traducteurs bouddhistes qui vinrent en Chine à l'époque de l'empire Arsacide, au cours du II<sup>e</sup> siècle.

(2) D'après M. Ferrand, le K'ouen-louen de l'histoire chinoise correspond au Kamrūn des voyageurs arabes et désigne l'Inde maritime transgangétique, couvrant l'Indochine, le Siam, la Birmanie et la Péninsule malaise, c'est-à-dire comprenant les peuples môn-khmers. Notre Gun Hōriki venait du K'ouen-louen. Le texte traduit ci-dessous cite T'ien-T'ing, du Champa (ou Lin-yi), immédiatement après lui. Nous devons donc distinguer le K'ouen-louen du Lin-yi. Cependant, on lit dans les Biographies de l'Ancienne histoire des Tang (147) : « A partir du Lin-yi (Champa) et vers le Sud, les populations ont les cheveux bouclés, la peau noire et sont appelés K'ouen-louen. » Ce qui signifierait que Lin-yi (Champa) est le nom du pays, tandis que K'ouen-louen désigne le



et de deux autres bodhisattvas, qui devaient être placées dans la grande salle des conférences. La tradition qui nous est parvenue ne permet pas de décider s'il sculpta lui-même ces statues ou s'il les fit sculpter à ses frais (1).

T'ien-T'ing, un Cham du Lin-yi, compatriote de Buttetsu, vint avec Kan-shin à Nara. Nous n'entendons plus parler de lui par la suite. Son nom : « ouïe fine », semble indiquer qu'il fut assistant musicien.

#### 14. RŌBEN 良辨.

Rōben est un des prêtres éminents qui se distinguèrent à Nara pendant la période éclatante du bouddhisme. On raconte qu'à l'âge de deux ans, il fut pris et enlevé par un vautour pendant que sa mère, ayant laissé l'enfant dans un endroit ombragé, cueillait des feuilles de mûrier. L'oiseau emporta l'enfant à Nara et se posa près du temple shintoïque de Kasuga. Fort heureusement, un savant prêtre, Giyen 義淵, l'aperçut et courut au secours du bébé. L'oiseau s'envola, abandonnant sa proie. L'enfant fut recueilli et élevé par le prêtre. Tout jeune, il commença à étudier le bouddhisme sous la direction de son père adoptif. Il se retira à Kyōto en qualité d'ascète laïque et fut surnommé l'ascète Kin-Ju (vautour d'or) de Higashiyama. En 733, sa renommée parvint à la cour de Nara ; l'empereur Shōmu fit construire un temple d'Avalokiteçvara, en l'honneur de l'ascète qui avait alors le nom de Rōben. Il avait une connaissance très approfondie de la doctrine Avatamsaka (panthéisme) du système Mahāyāna.

Rōben était dans sa 45<sup>e</sup> année lorsque commença réellement sa carrière de conseiller religieux de l'empereur Shōmu. Le grand monastère Tōdaiji et le gigantesque buddha Mahā-Vairocana, érigés par l'empereur, furent conçus, projetés, dessinés et exécutés par Rōben. Son propre temple servit de quartier général de l'entreprise. Tandis que Gyōgi, le bodhisattva, autre prêtre célèbre et savant de Nara, très au fait de la doctrine Vijñānamātra (idéisme) du système Mahāyāna, voyageait pour recueillir les dons en vue de la construction, Rōben demeurait à Nara pour surveiller l'exécution des travaux. Le modèle en bois du grand Buddha, haut de 53 pieds, siégeant sur un lotus d'une

---

peuple. Ceci concorde avec la relation du naufrage de Higuri-no Hironari donnée dans le livre 287, du *K'in-ling ts'uan Tang wen* 欽定全唐文, où il est dit qu'il atteignit le pays de Lin-yi, tandis que, ailleurs (*Shoku Nihongi*, 13), on le signale comme étant parvenu au pays K'ouen-louen (*supra*, p. 8). Comme le Champa ou Lin-yi semble, d'après son nom, avoir été peuplé de gens venant de l'Inde et comme il se trouvait sous l'influence bouddhique (Yi-tsing, p. 10), nous pouvons, en toute sécurité, appeler ces populations indo-malaises. Buttetsu et T'ien-T'ing appartenaient à ces populations. K'ouen-louen est probablement le peuple malais en général. Dans le nom de Gun Hōriki (\*Kwen Fap Lik\*), Gun (K'ouen) indique probablement sa tribu K'ouen-louen tout comme le An de An Shi (Arsak), et Hōriki (\*Fap Lik\*) est son nom religieux.

(1) *Gen-kō-shaku-sho*, vol. 28, sous Shōdaiji.

circonférence de 69 pieds, fut répété deux fois et la fonte fut recommencée huit fois, les sept premières épreuves ayant été jugées imparfaites. Pendant que les travaux étaient en cours, on s'aperçut que les métaux, et l'or surtout, allaient manquer. Au Japon, en effet, l'extraction de l'or était alors chose presque inconnue. Rōben partit à la recherche de l'or, priant avec ferveur les divinités des montagnes de faire découvrir le précieux métal. Bientôt après, la province de Mutsu, dans le Nord, offrit à la Cour une grande quantité de minerais d'or. Ceci accrut la réputation de Rōben. La statue put être achevée en 746.

Les quatre fondateurs du monastère Tōdaiji sont, d'après la tradition : l'empereur Shōmu, le bodhisattva Gyōgi, le vénérable Rōben, et l'évêque brahmane Bodhisena qui se chargea de la cérémonie de consécration de la statue.

En 751, Rōben fut nommé *shō-sōzu* (doyen junior). En 756, après qu'il fut resté au chevet de l'empereur pendant sa maladie, — car soigner les malades était alors le devoir d'un prêtre, — il fut nommé *dai-sōzu* (doyen senior). Enfin, il fut promu aux fonctions de *sōjō* (évêque : le plus haut rang ecclésiastique) en 760.

Lorsque Kanshin arriva de Chine, Rōben le reçut dans la grande salle du Buddha gigantesque. On dit qu'il lui demanda, non sans orgueil, si une statue aussi colossale existait en Chine, à quoi, bien entendu, il fut répondu négativement <sup>(1)</sup>.

Rōben aida Kanshin dans la construction de la terrasse sacrée de l'ordination (Kaidanin) au monastère Tōdaiji.

Son activité ne se limita point à Nara, car on lui fait honneur d'avoir construit l'Ishiyama-deva de Ōmi, le Daisenji de Sagami et le Bodaiji de Yamato, tous célèbres monastères. Ses disciples, au nombre de huit, furent aussi réputés. Ils se distinguèrent à la fois dans les œuvres religieuses et littéraires.

Rōben mourut en 772, à l'âge de 85 ans.

### III

#### LE TEXTE DE LA RELATION DU VOYAGE DE KANSHIN VERS L'EST.

Quatre ouvrages différents, au moins, relatèrent le voyage de Kanshin vers l'Est, tous portant le même titre : *Tong tcheng tchouan* « Relation du voyage vers l'Est ». Ce sont :

1° Relation du voyage en Orient du Maître Kanshin (*Kien-tchen ho-chang tong tcheng tchouan* 鑑真和尚東征傳). Ouvrage en trois volumes <sup>(2)</sup>, rédigé en chinois par Shitaku (Sseu-T'o 思託), élève chinois de Kanshin, mort en 805.

(1) La Relation du voyage de Kanshin par Kenyi mentionne ce fait qui ne figure pas dans notre texte.

(2) On dit parfois qu'il comporte cinq ou six volumes.



2° Relation du voyage en Orient du Grand Maître des T'ang (*T'ang ta ho-chang tong tcheng tchouan* 唐大和尚東征傳), en un volume, rédigé en chinois par Genkai 元開, élève japonais de Kanshin, composé en 779.

3° Relation illustrée du voyage de Kanshin en Orient (*Houei pen tong tcheng tchouan* 繪本東征傳), ouvrage rédigé en japonais par un auteur inconnu; peintures de Rengyō (1298). Cet ouvrage comportait à l'origine douze rouleaux, dont cinq seulement subsistent.

4° Relation du voyage en Orient du Grand Maître qui traversa la mer (*Kwa-kai Dai shi To-sei-den* 過海大師東征傳), ouvrage en deux volumes, rédigé en japonais par Kenyū (1322).

De ces livres, le plus étendu et le plus important était celui de Shitaku, composé très probablement peu après la mort de Kanshin, en 763. Il semble avoir servi de source à toutes les relations postérieures. Le texte en est mentionné dans une biographie chinoise de Tsan-ning (988) <sup>(1)</sup>. Il paraît avoir été utilisé largement par Kenyū, l'auteur de la quatrième relation. Dans cette dernière, nous remarquons la mention de plusieurs faits auxquels notre texte ne fait aucune allusion.

En 1702, une biographie de prêtres appelée *Hōncho Kōsō Den* 本朝高僧傳, fut composée par Shibān 師蠻. Au début de l'ouvrage se trouve une liste de livres de référence, dans laquelle figure, à côté de la relation de Genkai, celle de Shitaku. Nous pouvons en déduire que cette dernière existait encore à cette époque. Peu après, en 1721, un prêtre, Hyaku Setsu, écrit, dans une note ajoutée à l'édition de notre texte dans une collection d'ouvrages publiée par lui <sup>(2)</sup>, qu'il a recherché lui-même le livre de Shitaku pendant quelque temps, sans aucun résultat. Peut-être était-il déjà complètement perdu. J'ai fait moi-même depuis 1903, dans l'espoir de le découvrir dans quelque bibliothèque isolée, des recherches spéciales. J'ai aujourd'hui presque complètement abandonné tout espoir de le retrouver.

Nous sommes ainsi amené à considérer notre texte, le deuxième, comme l'autorité la plus sûre; il peut d'ailleurs être regardé comme une forme abrégée du premier.

Ce texte est intéressant au plus haut point et présente un caractère unique, car il est à peu près le seul exposé contemporain de l'activité bouddhiste pendant la période de Nara: il est l'œuvre d'Aomi-no Mabito Genkai, petit-fils de l'empereur Kōbun (prince Ōtomo) et disciple direct de Kanshin. Son importance fut reconnue pendant la période des Tokugawa. Il fut publié en 1762 à Kyōto, en une très belle édition, avec une préface du ministre impérial Fujiwara-no Naozane. Le titre *Tong tcheng tchouan* 東征傳 signifie littéralement: « Relation de l'expédition orientale ». Il veut donc dire, soit

(1) Voir *infra*, p. 37.

(2) *Gunjō-ruijū*, vol. 69.



« l'attaque de l'Est », soit « le voyage vers l'Est ». Ce titre offensa le gouvernement du shōgunat, car le terme « Est » était sacré à la cour du Shōgun, toujours jaloux de la cour impériale de Kyōto, capitale de l'Ouest. La circulation du livre fut, par suite, prohibée d'une manière absolue et toutes les planches ayant servi à son impression furent confisquées.

Ce fut seulement en 1897 que le Rév. Chi Kai Kitagawa, de Nara, alors abbé du Tōshōdaiji, imprima le texte après une soigneuse collation et le distribua parmi ses amis. Nous sommes donc en possession de trois éditions différentes et d'un manuscrit :

a. Un texte imprimé incorporé au recueil *Gunjo-ruiju*, vol. 69, avec une note ajoutée, datée de 1721 ;

b. Une édition séparée parue à Kyōto et supprimée par le gouvernement des Tokugawa, avec une préface datée de 1762 ;

c. Une nouvelle édition privée du Rév. Chi Kai Kitagawa, du Tōshōdaiji, de 1898 ;

d. Un manuscrit de date inconnue (probablement du siècle dernier) que possède le Rév. Kaishin Kureto, du Kōkiji.

Dans la traduction que je donne ci-dessous, j'ai utilisé ces quatre textes, me servant du premier comme base. Quant aux textes *b* et *d*, j'ai été assez heureux pour les trouver dans la vieille bibliothèque du Kōkiji, près de Nara. Le possesseur, le Rév. K. Kureto, me les a très aimablement confiés pour mon étude <sup>(1)</sup>.

Du troisième ouvrage, les « Voyages illustrés », cinq rouleaux seulement subsistent au monastère Tōshōdaiji, à Nara. Chaque rouleau mesure environ cinquante pieds sur une largeur d'un pied deux pouces <sup>2/3</sup>. Les illustrations commencent par un motif représentant Kanshin entrant dans les ordres ; elles se terminent par sa mort à Nara. La relation elle-même, qui accompagne les gravures, se termine par sa visite à la Cour impériale lors de son arrivée.

La tradition veut que pendant la 8<sup>e</sup> lune de la 6<sup>e</sup> année de la période Yeinin (1298), un noble de Kamakura ait ordonné à Rengyō, prêtre artiste dont le nom séculier était Rokurobei 六郎兵衛蓮行, de peindre les incidents de la vie de Kanshin, fondateur de la discipline bouddhique au Japon. Ce noble se proposait d'offrir les rouleaux à Ninshō 忍性, du monastère Gokurakuji. Chaque rouleau porte le nom du peintre. Le noble en question ne peut être que Taira Nagatoki, gouverneur de Musashi, car c'est lui qui bâtit ce monastère pour Ninshō, réputé comme une grande autorité en Vinaya et comme un grand admirateur de Kanshin. La relation elle-même, rédigée en japonais, pourrait être l'œuvre de Ninshō. Aucune preuve ne peut cependant en être donnée.

---

(1) Depuis lors, j'en ai moi-même édité le texte dans ma collection *Yāhōden* 遊方傳, vol. 1, *Nihon bukkyō zenchō* 日本佛教全書.

IV

NOTES BIOGRAPHIQUES SUR KANSHIN.

Les biographes de Kanshin, japonais ou chinois, sont nombreux. Bien que leurs récits diffèrent jusqu'à un certain point, ils semblent cependant avoir tous puisé leurs renseignements dans la relation primitive de Shitaku.

La seule source indépendante d'information se trouve dans les *Shoku Nihongi* 續日本記 « Continuation des Chroniques nationales », composés en 797; ce n'est pas cependant, à vrai dire, une notice biographique.

Pour plus de commodité, je classerai les notices biographiques en trois groupes : récits officiels japonais ; biographes chinois ; biographes japonais.

A. — Récits officiels japonais.

*Shoku Nihongi*, vol. XIX : « Le 16<sup>e</sup> jour de la 1<sup>ère</sup> lune de la 6<sup>e</sup> année de la période Temp'yō Shōhō (754), Ōtomo-no Sukune Komaro, co-ambassadeur en Chine, revint au Japon. Kanshin, Hōshin et d'autres, en tout huit personnes, se trouvaient avec lui.

« Le 24<sup>e</sup> jour de la 5<sup>e</sup> lune, pendant la 8<sup>e</sup> année de la même période (756), l'impératrice Kōken dit : « Le maître Kanshin, l'autre Chinois Hōshin, le doyen junior Rōben, le lecteur Jikun, l'abbé Kyōshun, sont les plus distingués d'entre tous les prêtres. Ils sont les gardiens spirituels de l'époque actuelle, les uns par leur savoir étendu, les autres par la pureté de leur discipline. Par conséquent, nous conférons à Kanshin et à Rōben le titre de doyen senior, à Jikun celui de doyen junior, et nous nommons Hōshin et Kyōshin professeurs de Vinaya. »

« Le 9<sup>e</sup> jour de la 6<sup>e</sup> lune de la même année, il fut décidé, suivant les instructions du gouvernement impérial, que la fourniture quotidienne de nourriture, riz, sel, etc., allouée jusque là à l'ex-empereur Shōmu, serait désormais donnée au maître chinois Kanshin et à Hōyei comme offrande permanente. »

*Shoku Nihongi*, vol. XXI : « Le premier jour de la 8<sup>e</sup> lune de la 2<sup>e</sup> année de la période Temp'yō Hōji, l'empereur Junnin déclara : « Le maître Kanshin, doyen senior, est pur de conduite et de discipline, jusque dans son grand âge. Il est venu à nous de loin, à travers les vagues de l'océan. Il devra porter, à l'avenir, le titre de Grand Maître (*Ta-ho-chang, Mahā-upādhyāya*), avec les honneurs et les offrandes convenables. L'administration des affaires ecclésiastiques est fastidieuse et point n'est besoin d'importuner à ce propos une main aussi âgée. Nous le relèverons donc de son poste de surveillant général de l'ordre ecclésiastique. Tous les prêtres et moines, de quelque monastère que ce soit, iront vers lui pour recevoir son enseignement, lorsqu'ils désireront apprendre les règles et la discipline. »



*Shoku Nihongi*, vol. XXIV : « Le 6<sup>e</sup> jour de la 5<sup>e</sup> lune de la 7<sup>e</sup> année de la période Temp'yō Hōji (753), mourut le grand Maître Kanshin. Le Maître était originairement un grand-prêtre du monastère Long-hing sseu 龍興寺 de Yang-tcheou, en Chine. Il était très versé dans la connaissance des livres sacrés et possédait une science particulière des règles et de la discipline. Entre les deux fleuves Kiang et Houai <sup>(1)</sup>, lui seul était seigneur de l'instruction religieuse.

« Dans la 2<sup>e</sup> année de la période Temp'ao (743), le prêtre étudiant Yeiyei et Gōgyō <sup>(2)</sup> virent le Maître et dirent : « La Loi bouddhique est propagée vers l'Est ; on la trouve dans notre pays. L'enseignement existe donc. Cependant personne ne peut la transmettre convenablement. Notre Maître aurait-il la bonté de se rendre vers l'Est et de faire avancer la cause ? »

« Ils ne cessèrent pas d'insister pour obtenir son consentement. L'ayant obtenu, ils achetèrent un navire à Yang-tcheou et mirent à la voile. Poussés à la dérive par une tempête, ils firent bientôt naufrage.

« Le Maître pria le Buddha avec une ferveur concentrée, et ceux qui l'accompagnaient échappèrent à la mort, grâce à sa puissance.

« Pendant la 7<sup>e</sup> année de la période Temp'ao (748), ils tentèrent à nouveau de traverser la mer et, une fois de plus, essuyant une tempête, furent poussés à la dérive vers le midi ensoleillé. A ce moment, Yeiyei mourut subitement. Le Maître eut tant de chagrin et pleura tant qu'il en perdit la vue.

« Dans la 4<sup>e</sup> année de la période Temp'yō Shōhō (752), une ambassade japonaise se rendit en Chine, et Gōgyō lui fit part de leur projet. Enfin le Maître et ses disciples, soit 24 personnes, s'embarquèrent à bord du navire de l'ambassadeur en second, Ōtomo-no Sukune Komaro, et arrivèrent au Japon. On leur assigna une résidence au monastère Daianji, avec un traitement convenable. A cette époque, tous les livres bouddhiques étaient collationnés par ordre impérial. Les caractères mal écrits <sup>(3)</sup> que l'on rencontrait çà et là, étant semblables dans tous les textes, ne pouvaient être corrigés. Cependant le Maître Kanshin, récitant par cœur, les corrigea en rouge dans beaucoup de cas. Lorsqu'il était requis de juger des qualités des herbes médicinales, le Maître les prenait une à une, en respirait l'odeur et les déterminait sans la moindre erreur.

« L'empereur Shōmu le choisit pour instructeur et reçut de lui les préceptes. Lorsque l'impératrice douairière (Kōmyō) fut malade, le médicament qu'il lui offrit la guérit et il fut promu au rang d'évêque. Après quelque temps, la direction des affaires ecclésiastiques parut trop pénible pour lui. On lui donna le titre de Grand Maître (*Ta-ho-chang*, *Mahā-upādhyāya*) avec

---

(1) Le Yang-tseu kiang et le Houai-ho.

(2) Gōgyō est probablement un autre nom de Fushō.

(3) Il n'y avait alors de livres imprimés ni en Chine ni au Japon.



une rizière de cent *cho* <sup>(1)</sup> dans la province de Bizen. En outre, l'ancienne résidence du prince Nittabe lui fut donnée pour y bâtir un nouveau monastère où serait enseigné le Vinaya. Ce monastère porte aujourd'hui le nom de Shō-daiji (Cāturdiçya-vihāra). Le Maître prédit le jour de sa mort. Lorsque le moment arriva, il s'assit droit et mourut avec joie à l'âge de 77 ans. » <sup>(2)</sup>

*B. — Biographes et historiens chinois.*

a) *Song kao seng tchouan*, vol. XIV, par Tsan-ning, 988 <sup>(3)</sup>.

b) *Fo tsou t'ong-ki*, vol. XL, par Tche-p'an, 1269 <sup>(4)</sup>.

c) *Fo-tsou li-tai t'ong-tsai*, vol. XVI, par Nien-tch'ang, 1333 <sup>(5)</sup>.

d) *Chen seng tchouan*, vol. VIII, par l'empereur T'ai-tsong, 1417 <sup>(6)</sup>.

a) *Song kao seng tchouan*, vol. XIV : « Kien-tchen (Kanshin), né dans la famille Chouen Yu, est originaire du district de Kiang-yang, Kouang-ling. Tout enfant, il était intelligent et d'esprit compréhensif. Il possédait à fond le cérémonial de réception des invités. Ayant un jour accompagné son père au monastère Ta-yun sseu, il y vit une image du Buddha et son esprit en fut vivement impressionné. Il demanda à son père l'autorisation de se faire prêtre. Son père admira son intention et accéda à sa prière.

« Kanshin alla sur le champ trouver le maître en Dhyāna Tche-man et reçut ses conseils. A ce moment, précisément, la reine usurpatrice Ts'eu T'ien-heou publia un édit pour l'ordination des prêtres dans toute la Chine (701). Kanshin fut admis comme novice (*çramaṇera*) et affecté au monastère Ta-yun sseu, dont le nom devint par la suite Long-hing sseu.

« En 705, il reçut les préceptes de Bodhisattva, du maître en Dhyāna Tao-ngan.

« En 707, il se rendit à Tch'ang-ngan où, le 28<sup>e</sup> jour de la 3<sup>e</sup> lune de la même année, il reçut les préceptes du maître en Vinaya Heng-king, de King-tcheou (7).

« Bien qu'il ne fût encore que novice, il avait l'apparence d'un homme mûr.

« Lorsqu'il visita les deux capitales (Tch'ang-ngan et Lo-yang), il fut instruit par plusieurs maîtres en renom, avec un soin tout particulier. Bientôt il eut une connaissance approfondie du Tripiṭaka. Y avait-il quelque proposition, il tenait à s'assurer de son motif. Jamais il ne se glorifia de quoi que ce fût.

---

(1) Un *cho* = deux acres et demi.

(2) Plus exactement 76.

(3) Nanjio, n° 1495.

(4) Nanjio, n° 1661.

(5) Nanjio, n° 1637.

(6) Nanjio, n° 1620.

(7) Ici 恒景, mais 弘景 dans le texte ci-dessous.

« Il voyagea entre le fleuve Houai et la mer et convertit le peuple au moyen des règles et de la discipline du Vinaya. Ainsi il prospéra comme chef du savoir en cette région de la Chine.

« Lorsque la lune se reflète sur un lac gelé, tout semble parfaitement clair et transparent. Et quand une voix s'élève sur le Trône du Lion, il y a une grande intensité d'écho et de résonance. Ainsi, à cette époque, des prêtres nommés Yeiyei et Fushō, arrivèrent du Japon en Chine, à la recherche de la Loi, afin de pourvoir à l'insuffisance des connaissances de leur pays.

« Pendant la période K'ai-yuan (733), ces deux Japonais vinrent à Yang-tcheou. Ils rendirent visite à Kien-tchen (Kanshin) et, se courbant à ses pieds, ils lui dirent : « Notre pays s'étend au milieu de l'océan, et nous ne savons pas combien de centaines de milliers de lieues le séparent de Ts'i-tcheou 齊州<sup>(1)</sup>. Nous avons la Loi, il est vrai, et cependant nous n'avons personne qui puisse la transmettre. Nous pouvons chercher toute une nuit dans une chambre sombre, mais que pourrions-nous trouver sans lumière ? Nous vous demandons à vous, Maître, si vous consentiriez à abandonner vos travaux qui apportent ici les bienfaits et la joie aux populations, pour devenir le maître de l'enseignement dans l'Est de la mer. »

« Il comprit leurs motifs, observa leurs efforts et leur répondit en ces termes : « J'ai appris jadis que le Maître en Dhyāna Houei-che, de la Colline du Midi (Nan-yo), avait repris naissance au Japon comme souverain du pays et qu'il propageait hors de ce pays la Loi du Buddha. Est-ce vrai ? J'ai appris aussi que le prince Nagaya, du Japon, fit faire un millier de robes (*kāṣāya*) qu'il distribua aux prêtres vertueux de la Chine. Le bord de chaque robe portait brodés les vers suivants : « Les régions sont dissemblables, ayant montagnes et fleuves différents. Mais le Ciel est un, ayant le même air et la même lune. J'offre ceci aux fils du Buddha, afin de former un lien dans la vie à venir. » D'après cela, je considère le Japon comme un lieu particulièrement favorable à la Loi du Buddha. »

« Ainsi il agréa leur demande, sans toutefois exprimer d'une manière précise son acceptation.

« Ledit prince Nagaya est le premier ministre de ce pays.

« Là-dessus, Kien-tchen (Kanshin) invita Sseu-t'o (Shitaku) et d'autres, quatorze personnes en tout, à l'aider, et il acheta un navire. Ils partirent de Kouang-ling (Yang-tcheou) avec des textes sacrés, Sūtras et Vinaya, dans le courant de la 6<sup>e</sup> lune de la 2<sup>e</sup> année de la période T'ien-pao (743). Ils se dirigèrent vers le port de Yue-tcheou et jetèrent l'ancre près de l'île Chou-fong. Le Maître fit, cette nuit-là, un rêve étrange. Dès qu'ils eurent gagné le large, ils essuyèrent une tempête violente. Quelques marins, jugeant le naufrage imminent, proposaient de jeter par dessus bord

---

(1) Ancien état, qui comprenait la plus grande partie du Chan-tong.



tout le bois d'aloès de Tchang, lorsqu'ils entendirent une voix qui, du ciel, leur criait : « Ne le jetez pas ! Ne le jetez pas ! » Ils aperçurent les guerriers célestes, cuirassés et armés, qui se tenaient debout à la poupe et à la proue.

« Après que la tempête fut passée, ils furent soudainement drossés dans la Mer des Serpents, où ils virent des serpents dont la longueur dépassait trente pieds et dont la couleur était celle des fins brocards. Ils parvinrent ensuite à la Mer des Poissons volants, où des poissons d'un pied de long volaient dans le ciel.

« Puis ils entrèrent dans une mer où ne se voyaient que des oiseaux volants, lesquels s'abattirent sur le navire et le surchargèrent d'un tel poids que le bâtiment faillit sombrer.

« Lorsqu'ils sortirent de la Mer des Oiseaux, l'eau vint à leur manquer. Ils abordèrent alors, à l'improviste, dans une île où ils découvrirent un étang d'eau pure et limpide. Ils y burent ; l'eau en était fraîche et douce.

« Enfin ils arrivèrent au Japon. Le souverain du pays fit bon accueil à Kanshin et lui assigna comme résidence le grand monastère de la capitale.

« Devant la grande salle du buddha Vairocana fut construite une terrasse où il transmit les préceptes de Bodhisattva, d'abord au souverain du pays, à la reine, aux princes et à d'autres personnages. Puis, instruisant les prêtres vertueux de son pays (la Chine), dix en tout (constitués en chapitre) <sup>(1)</sup>, il conféra le noviciat (*sha-mi*) à Chōshū (Teng-chou) <sup>(2)</sup> et à d'autres au nombre de quatre cents. En cette occasion, il employa la procédure du vote ecclésiastique (*kammavācā*), appelé *ñatti-catuttha-kamma* <sup>(3)</sup>.

« Un prince impérial de premier rang du nom de Nitta <sup>(4)</sup> lui fit don de sa demeure afin qu'elle fût convertie en un monastère appelé le Cāturdīçya-vihāra. Une centaine de *k'ing* <sup>(5)</sup> de rizières fut allouée à ce monastère. Depuis lors, il ne cessa d'enseigner le texte du Vinaya et nombreux furent ceux qui acceptèrent son enseignement.

---

(1) Il y a deux sortes d'actes ecclésiastiques : 1<sup>o</sup> le *gaṇa-kamma*, acte accompli par un groupe de deux ou trois prêtres ; c'est cet acte qui semble avoir été appliqué lors de l'ordination de l'Empereur, de l'Impératrice, etc. ; 2<sup>o</sup> le *saṃgha-kamma*, auquel participent 4, 5, 10 ou 20 prêtres. Ici un chapitre de 10 prêtres fut formé pour l'ordination des prêtres ordinaires.

(2) 澄修, mais 證修 Shōshū dans le texte ci-dessous.

(3) 白四摩訶羯磨, i.e. *ñatti-catuttha kamma*. Il y a deux sortes de procédures pour le vote ecclésiastique (*kammavācā*) : 1<sup>o</sup> *Ñatti-dutiya-kamma* : on y lit une proposition une fois ; la seconde lecture est la résolution ; 2<sup>o</sup> *Ñatti-catuttha-kamma* : on formule trois fois la proposition ; la quatrième lecture est la résolution. En semblable occasion, Kanshin employait la procédure régulière des trois lectures. Ce fait est un renseignement que ne donne pas notre texte.

(4) Nitta ou, plus exactement, Nittabe est : 新田 (部) ; mais le chinois écrit ici, sans comprendre le sens du japonais : 報田.

(5) Le *k'ing* 頃 = 15 acres 13.



« On l'appela au Japon le Ta-ho-chang (*maḥā-upādhyāya*) et il y fut le pionnier de la propagation de la discipline (Vinaya).

« Le 5<sup>e</sup> jour <sup>(1)</sup> de la 5<sup>e</sup> lune de l'an 763, il mourut, âgé de 77 ans <sup>(2)</sup>, sans maladie, alors qu'assis, il faisait ses adieux à ses amis. Après sa mort, son corps ne fléchit point ni ne se corrompit <sup>(3)</sup>. Même à présent, il n'est besoin ni de ramie pour le soutenir, ni de laque pour en assurer l'adhérence. Souverains, nobles, dévots du pays apportèrent de temps à autre une précieuse poudre d'encens pour en enduire son corps. Un prêtre, Sseu-t'o (Shitaku), composa un ouvrage intitulé : « Relation du voyage vers l'Orient », où il donna de ce voyage un récit détaillé. »

b) *Fo-tsou t'ong-ki*, vol. XL : « Dans la 14<sup>e</sup> année de la période K'ai-yuan (726) des prêtres du Japon du nom de Yeiyei et Fushō vinrent à Yang-tcheou. Suivant les ordres du souverain de leur pays, ils apportèrent dix <sup>(1)</sup> assortiments de *saṃghāṭi* (robes) et les distribuèrent parmi les maîtres en Vinaya de bonne conduite. Kien-tchen (Kanshin) reçut une de ces robes et il sentit que la semence de la loi du Buddha existait même en ce pays étranger. Enfin, il s'embarqua pour l'Est à bord du navire [officiel]. Lorsqu'il arriva au Japon, le souverain l'accueillit et lui donna pour résidence la grande salle du buddha Vairocana. Sur la demande du souverain lui-même, il lui communiqua les préceptes du Triple refuge (*Trīcaraṇa*), qu'il enseigna ensuite à la reine et aux courtisans. Tel est le début de l'enseignement du Vinaya au Japon. »

c) *Fo-tsou li-tai t'ong-tsai*, vol. XVI : « En l'an 726, des prêtres du Japon, Yeiyei et Fushō, vinrent à Yang-tcheou. Ils distribuèrent dix assortiments de *saṃghāṭi* (robes), sur lesquelles étaient brodés divers paysages de montagnes et de fleuves <sup>(2)</sup>. Le monarque de leur pays les leur avait confiées pour être distribuées aux prêtres chinois d'une haute vertu.

« Le maître en Vinaya Kien-tchen (Kanshin) en reçut une. Il admira que même les hommes d'une terre étrangère eussent reçu l'héritage de la religion du Buddha. Il désira se rendre parmi eux et la leur enseigner. Yeiyei et Fushō le pressèrent, eux aussi, très instamment. Ils s'embarquèrent à destination de l'Est, à bord du navire [officiel].

« Ils furent entraînés par les vents contraires vers la Mer des Poissons, vers celle des Serpents, etc. Cependant ils échappèrent à tous les dangers, grâce aux pieuses actions de Kien-tchen, puisées dans les règles du Vinaya. Le

---

(1) Le sixième jour, suivant notre texte ci-dessous.

(2) 76, suivant notre texte.

(3) Ses restes furent incinérés. Ceci se rapporte probablement à son image.

(4) Notre texte porte : un millier.

(5) C'est une confusion, comme on le verra plus loin.

Maltre parvint enfin au Japon. Le Souverain, prévenu d'avance de son arrivée, alla à sa rencontre et l'accueillit.

« On lui donna pour résidence la grande salle du buddha Vairocana. Bientôt après, le Roi le pria de lui transmettre les préceptes du Triple Refuge. La Reine, ainsi que les courtisans, les reçurent aussi.

« L'enseignement de la discipline du Vinaya prit ainsi pour la première fois racine au Japon. »

d) *Chen seng tchouan*, vol. XIII. La relation que l'on y trouve est pratiquement la même que celle de *a*. C'est seulement un abrégé de celle-ci et on n'y saurait découvrir aucune information nouvelle. J'ai jugé préférable de l'omettre complètement.

### C. — Biographies bouddhistes japonaises.

a. *San goku-Buppō-denjū-yengi*, vol. III, par Gyōnen (1240-1321).

b. *Risshū-kōyō*, vol. II, par Gyōnen (1240-1321).

c. *Genkō-shakusho*, vol. I, par Shiren (1322).

d. *Hon chō-kōsō-den*, vol. II, par Shiban (1702).

Ces quatre biographies puisent la plupart de leurs informations dans la relation dont nous donnons la traduction ci-dessous. Toutes les quatre utilisèrent aussi le texte aujourd'hui perdu de Shitaku (Sseu-t'o), qui existait encore au temps de Shiban (1702), ainsi que nous l'avons dit plus haut. Elles contiennent donc quelques menus faits dont notre texte ne parle pas. Les informations même qui sont communes à ces quatre ouvrages présentent souvent quelques différences, mais insignifiantes.


Comme tous ces points seront traités, lorsqu'il sera nécessaire, dans les notes jointes au texte que nous traduisons, nous nous bornons à mentionner ces biographies, afin d'éviter les répétitions. Qu'il suffise de dire que, de ces quatre textes, *d* est le plus complet, car il résulte d'une étude spéciale de la vie de Kanshin ; *c* est très concis et présente une esquisse bien tracée du Maître, tandis que *a* et *b* sont de brèves relations de la propagation du Vinaya en Chine et au Japon, où est intercalé un récit abrégé du voyage de Kanshin vers l'Est.

(A suivre.)

Traduit de l'anglais par Mlle Jeanne WILKIN

---





# NOUVELLES INSCRIPTIONS DU CAMBODGE

Par Louis FINOT,

*Directeur p. i. de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.*

## I

### NOUVELLES INSCRIPTIONS DE SAMBOR.

Les dernières fouilles exécutées à Sambôr Prei Kūk par M. V. Goloubew ont mis au jour quelques nouvelles inscriptions qu'il est utile de faire connaître.

Deux autels portent gravé le mot *pūrva* « oriental », qui s'oppose au mot *paścima* « occidental », gravé sur la grande dalle de l'édicule S<sub>2</sub>.

Un autre autel, exhumé au Nord de S<sub>1</sub>, porte une invocation répétée sur les quatre faces :

*oṃ jaiminaye svāhā.*

Jaimini est un sage védique, qui passe pour le fondateur d'un des six systèmes orthodoxes : la *Pūrva-Mīmāṃsā*. *Svāhā* « bénédiction ! » est l'exclamation rituelle qui accompagne les oblations. Ces trois mots « Béni soit Jaimini ! » nous apprennent donc, ce qui est loin d'être sans intérêt, que le vieux ṛṣi recevait un culte dans la ville d'Īcānavarman.

Une stèle d'une certaine longueur (elle compte 18 lignes), trouvée au même endroit, a malheureusement perdu sa partie supérieure qui devait contenir la date, le nom du dieu et les origines de la fondation. Ce qui reste ne se compose guère que d'une liste de serfs hommes (*vā*) et femmes (*ku*), qu'il n'y aurait aucun intérêt à reproduire. Bornons-nous à noter les noms de deux donateurs : le *kamratāṇ añ Ārī-Bhavavarmma* (l. 2), et le *kamratāṇ añ Mucalinda* : ce dernier est celui du Nāgarāja qui abrita de ses replis le Buddha assailli par un orage ; il est curieux de retrouver ici le souvenir de l'antique légende bouddhique.

A la fin de l'inscription sont énumérés les dons de 400 bœufs (*tmur m[v]āy slik*), 25 buffles (*krapi pramḥay*) et quelques rizières (*sre*).

L'écriture est du VI<sup>e</sup>-VII<sup>e</sup> siècle.



La dernière des nouvelles inscriptions est heureusement intacte. Elle est gravée sur le piédroit Sud d'un nouveau sanctuaire découvert par M. Goloubew, en juin 1927, dans le groupe Sud.

Elle commémore l'érection d'un lînga de Hara (Çiva) en 549 çaka (627 A. D.) par le brahmane Vidyāviçesa, secrétaire général des commandements du roi Īcānavarman. Ce roi, dont la dernière date connue jusqu'ici était 548 çaka, régnait donc encore l'année suivante. Le fondateur avait une science très étendue, à en croire son panégyrique : il possédait la grammaire, les systèmes Sāṃkhya, Vaiçeṣika, Nyāya, et enfin le bouddhisme, qui apparaît ainsi sur le même plan que les çāstras orthodoxes.

Il est à noter que le desservant du temple doit être un brahmane *pācupata* : ainsi se constate, dès l'origine de la monarchie khmère, l'importance d'une secte que, plus de six siècles après, Tcheou Ta-kouan retrouvera encore florissante à la capitale du Cambodge.

Nous donnons ci-après le texte et la traduction de cette inscription. (Voir le fac-simile, Pl. I.)

#### TEXTE

- I. (1) çrī-kadamveçvaraḥ pāyād ayam akṣīṇasampadaḥ |  
(2) yuṣmān açakyanirddeça-prabhāvātiçayodaya[h] ||
- II. (3) vikramāvajitāmbhodhi-parikhāvanimaṇḍalaḥ |  
(4) Çrīcānavarmmety abhavad rājā viṣṇur ivāparaḥ ||
- III. (5) prayuktanayamātreṇa kadācid avanībhujām |  
(6) pakṣacchidāpakartīṇā[m] bajrī yena viçeṣitaḥ ||
- IV. (7) yo nirākṛtaniçeṣa-kalidurllalitodayaḥ |  
(8) varṇṇamuṣṭir abhūd eko yugādiprthivībhujām |
- V. (9) sāmkyātītatayā yasya kratūnām amarādhipaḥ |  
(10) çatakratukṛtan nāma manye na bahu manyate ||
- VI. (11) nirādhāram idaṃ mābhūd dagdhe kusumadhanvani |  
(12) itī viçvaṣṛjā nūnaṃ vapur yatra niveçitam ||
- VII. (13) tena bhūmibhujā vyāpta-diçā maṇḍalakīrtinā |  
(14) bhṛtyo yo dhikṛtas sarvveṣv itikartavyavastuḥ ||
- VIII. (15) çabdavaiçeṣikanyāya-samīkṣasugatādhvanām |  
(16) dhuriyo likhito nekaçāstraprahata vuddhibhiḥ ||
- IX. (17) kavir vṛādī suhr̥dvargga ātmaprāṇād amanyata |  
(18) vidyāviçeṣanāmā ya ācāryyo lokaveditā ||









- x. (19) icchatā bhaktim iṣāne sthirān janmani janmani |  
 (20) teneha sthāpitam idaṃ liṅgaṃ cūddhābhisandhinā ||
- xi. (21) cākatrītham iti grāmo dattir iṣāya yajvanah |  
 (22) bhṛtyagomahiṣārāma-kṣetraprabhṛtipūritah ||
- xii. (23) dvijaḥ pācupato rājñādhikṛto devatārccane |  
 (24) idan devakulaṃ bhoktum arhaty ābhūtasamplavam ||
- xiii. (25) tena mā vaṣya-kartavyam asya yatnena pālanam |  
 (26) svapūnyasyeva sadvargga-kṛtām āciṣam icchatā ||
- xiv. (27) dvārārṇaveṣuṣākābde dvāviṃṣe puṣyayogini |  
 (28) iṣasya divase siṅhalagne cāyaṃ sthito haraḥ ||
- xv. (29) kṛte puṇyavikāre sminn atha yajvā sa bhūbhujā |  
 (30) tatandarapurāsvāmī bhojakapravaraḥ kṛtaḥ ||

# TRADUCTION

i. Que Çrī-Kadambeçvara, source d'une surabondance de prospérités indéfinies, vous protège [ et vous donne ] une fortune impérissable!

ii. Il y eut un roi nommé Çrī-Iṣānavarman, qui, pour avoir conquis par sa vaillance le cercle de la terre ayant pour ceinture les quatre mers, était comme un autre Viṣṇu.

iii. Ayant abattu par le seul usage de sa politique les partisans (ou les ailes) des rois (ou des monts) ennemis, il surpassa le Porte-foudre (Indra).

iv. Etouffant la naissance odieuse de toutes les querelles (ou la naissance de toutes les malices de Kali), il fut à lui seul l'abrégé de la gloire (1) des rois du premier des yugas.

v. Surpassé par le nombre de ses sacrifices, le roi des dieux, je pense, n'attache plus beaucoup de prix au nom que lui valurent ses cent sacrifices (Çatakratu).

vi. En lui, sans doute, Brahmā créa un corps pour que l' Amour consumé ne demeurât pas sans support.

vii. Ce roi, dont la gloire étendait son orbe jusqu'aux points cardinaux, préposa un de ses serviteurs à l'exécution de tous ses commandements.

(1) Tel paraît être le sens de l'expression *varṇamuṣṭi*, qui se retrouve dans l'inscription de Bhavavarman de 561 çaka (BEFEO., IV, 695).



viii. Celui-ci fut proclamé par les connaisseurs de multiples sciences comme la plus haute autorité dans les systèmes de la Grammaire, du Vaiçeṣika, du Nyāya, du Samkṣa (= Sāṃkhya) et du bouddhisme.

ix. Poète éloquent, connaissant le monde, cet ācārya nommé Vidyāviṣeṣa était plus cher à ses amis que leur propre vie.

x. Souhaitant que la dévotion envers Īcāna demeurât ferme de génération en génération, il érigea ce līṅga au corps pur.

xi. Le village nommé Ćākatīrtha, rempli de serviteurs, bœufs, buffles, enclos, champs, etc., est le don du fondateur à Īcā.

xii. Un brahmane pācupata nommé par le roi pour le service du dieu doit jouir des revenus du temple jusqu'à la fin du monde.

xiii. Il ne devra pas en faire à sa volonté, mais protéger scrupuleusement cette œuvre pie comme la sienne propre, s'il souhaite la bénédiction promise aux justes.

xiv. En l'année çaka *flèches-mers-portes* (549), le 22<sup>e</sup> jour du mois d'Iṣa (= Āçvina), sous l'astérisme Puṣya, le Lion étant à l'horizon, ce Hara a été érigé.

xv. Et cette fondation étant faite, le fondateur fut créé par le roi seigneur de Tatandarapura [et] premier astrologue (1).

## II

### LES INSCRIPTIONS DE SEK TA TUY.

Le temple de Sek Ta Tuy, situé à une dizaine de kilomètres à l'Ouest de Bēh Mālā, a été signalé pour la première fois par M. Parmentier en 1928.

Le gopura Est de la 2<sup>e</sup> enceinte offre 4 inscriptions : 2 sur les piédroits de l'entrée Est, 2 sur les piédroits de la porte intérieure Ouest.

---

(1) Cette dernière stance présente plusieurs incertitudes dont la principale est la valeur de *bhojaka*. A prendre les mots dans leur sens habituel, la phrase signifierait : « Le fondateur fut fait par le roi le premier de ceux qui vivent sur — ou qui font vivre — le seigneur de Tatandarapura », (*bhojaka* signifiant *eating* ou *giving to eat*). Cela n'est guère satisfaisant. *Bhojaka* a un autre sens dans le *Harṣacarita* : il signifie « astrologue » : ceci est mieux ; mais il est peu probable que le roi ait imposé un astrologue de son choix au seigneur en question. Nous sommes donc amené à corriger *svāmī* en *tvāmī* et à entendre le vers dans ce sens que Vidyaviṣeṣa reçut du roi deux dignités : celle de seigneur de Tatandarapura et celle de premier astrologue royal.

1. *Piédroits de la porte extérieure.* — C'est une seule inscription, qui commence sur le piédroit Sud et s'achève sur le piédroit Nord. Elle est tout entière en sanskrit et en *çlokas*, chaque hémistiche formant une ligne. Le premier piédroit contient 17 stances et 34 lignes, l'autre 16 stances et 32 lignes. L'inscription entière comprend donc 49 stances. Le haut des deux piédroits est très endommagé et 8 à 10 lignes ont presque complètement disparu.

L'acte commémore l'érection par le guru du roi, Yajñavarāha, d'un *līṅga* associé quant au revenu (*mīṣrabhoga*) avec un autre dieu nommé Tribhuvanamaheçvara. Il ne porte aucune date; mais les détails qu'il donne sur les rapports du fondateur avec plusieurs rois permettent une datation approximative.

Ce fondateur, Yajñavarāha, était fils du brahmane Dāmodara, gendre du roi Harṣivarman, fils de Yaçovarman. Il était guru d'un roi Jayavarman, qui ne peut être que Jayavarman IV (928-942 A. D.) ou Jayavarman V (968-1001 A. D.). Il n'y a aucune raison décisive de préférer l'un à l'autre. Le seul indice qu'on pourrait relever en faveur du premier, c'est que Jayavarman IV est loué par l'inscription de Prāsāt Kōk comme « vainqueur de Campā et des quatre coins de l'horizon » (Aymonier, *Camb.*, II, 419) et que le Jayavarman de Ta Tuy paraît avoir eu, lui aussi, des démêlés avec le Champa (A, v). Mais ce détail est peu probant. Dans tous les cas, ce temple est du X<sup>e</sup> siècle et se place entre les constructions de Yaçovarman et celles de Sūryavarman I.

Les inscriptions de Bantāy Srei nous avaient fait déjà connaître un temple élevé au dieu Tribhuvanamaheçvara sous le règne de Jayavarman V et où des statues furent érigées par un guru royal également nommé Yajñavarāha, mais qui vivait, semble-t-il, trois siècles plus tard (1). Il y a là des coïncidences troublantes.

Rappelons d'abord les passages des inscriptions de Bantāy Srei qui situent dans le temps le Yajñavarāha qu'elles mentionnent :

a) Madhurendrapaṇḍita ou Madhurendrasūri fut ministre des grâces royales sous Jayaparamaheçvarapada (Jayavarman VIII, 1243-1296 A. D.) et favori de son successeur Çrīndravarman (1296-1308) : or il est dit « obéissant avec intelligence au précepteur royal Yajñavarāha » (*narendraguru-yajñavarāha-dhīmad-vaçya*) (Inscr. 4<sup>1</sup>, l. 7, et 5, xxiv-xxv).

b) Ce même Madhurendrasūri recommande à la bienveillance royale la fondation d'Içvarapura et il est appuyé dans cette requête par Dharaṇīndrasūri, lequel reçoit un ordre royal en 1304 A. D. : « 1226 çaka... Çrī-Çrīndravarmma-deva pandval ta vraḥ kamrateṇ añ Çrī-Dharaṇīndrapaṇḍita... » (4<sup>2</sup>, l. 19).

(1) Inscription de Yajñavarāha sur un piédroit de la porte N. du bâtiment annexe S.-O. (érection d'une Vajravarī et de deux Vidyaguru); — inscription de Jāhnavī, sa sœur, sur un piédroit du sanctuaire Sud (érection d'un *līṅga*); — inscription de son parent Pṛthivīndrapaṇḍita sur un piédroit du sanctuaire Nord. V. *Mémoires archéologiques*, I, pp. 92-93.



Ainsi Madhurendrapaṇḍita vivait sûrement au commencement du XIV<sup>e</sup> siècle, sous Çrīndravarman et s'il « obéissait » au précepteur royal Yajñavarāha, il s'ensuit, semble-t-il, que Yajñavarāha était guru du même roi.

Pour pouvoir identifier le Yajñavarāha de Bantāy Srei à celui de Sek Ta Tuy, il faudrait raisonner ainsi : le fondateur du temple de Sek Ta Tuy dit dans l'inscription sanskrite de ce temple qu'il érigea de nombreux liṅgas et statues : le Tribhuvanamaheçvara de Bantāy Srei pourrait être une de ces fondations ; et quand Madhurendra est dit « obéissant au précepteur royal Yajñavarāha », on doit entendre par là qu'il obéit aux intentions du fondateur du temple, guru de Jayavarman V, qui vivait trois siècles auparavant.

Cette hypothèse semble invraisemblable. En premier lieu, il n'est dit nulle part dans les inscriptions de Bantāy Srei que ce temple ait été *fondé* par Yajñavarāha, mais simplement qu'il y érigea une Vāgīçvarī et deux Vidyāguru. En second lieu, on peut admettre à la rigueur qu'une démarche de Madhurendra en faveur du temple d'Içvarapura ait été considérée comme un acte d'obéissance aux intentions du lointain fondateur. Mais la stance en question ne mentionne aucun acte particulier de ce personnage : elle n'a d'autre objet que de vanter sa haute situation comme favori du roi (*ativallabhaç çrīçrīndrādhipasya*), comme favori du peuple (*mahājanamata*) et enfin comme investi d'une dernière qualification qui ne peut être, ainsi que les deux autres, que d'ordre général, celle de *narendraguru-dhīmad-vaçya*, c'est-à-dire sans doute d'assistant, de coadjuteur du précepteur royal. Dans l'inscr. 4<sup>e</sup>, l. 7, il est appelé *anvaya* du vrah guru Yajñavarāha, *anvaya* étant apparemment synonyme de *vaçya* <sup>(1)</sup>. Enfin, quand il est question du « roi » sans aucune spécification, il ne peut s'agir que du roi régnant, et le « guru du roi » ne peut être que le guru du souverain qui était alors sur le trône, Çrīndravarman.

La conclusion de ce qui précède est que le guru de Çrīndravarman a dû reprendre le titre porté trois siècles auparavant par le guru de Jayavarman IV (ou V) : celui de Yajñavarāha. Le cas n'est d'ailleurs pas unique. Sur un piédroit du sanctuaire Nord de Bantāy Srei on lit dans une inscription votive : « Celui qui, parent et ami spirituel de Yajñavarāha, a reçu le nom de Çrī-Prthivīndrapaṇḍita. » Or ce nom de Prthivīndrapaṇḍita est celui du ministre de la justice de Sūryavarman I (1002-1049 A. D.) : il faut donc admettre qu'il fut repris par un mandarin de Çrīndravarman. Que des courtisans épris des traditions anciennes, qui se piquaient de reproduire l'art et l'écriture des ancêtres, aient étendu leurs plagiats jusqu'à l'onomastique, on ne saurait en être très surpris. On ne peut nier cependant que l'apparition du nom de Yajñavarāha sur les piédroits de Sek Ta Tuy ne complique d'un nouvel élément la question de Bantāy Srei.

---

(1) En sanskrit, *anvaya* signifie « descendance, lignée » ; il pourrait avoir reçu en khmèr la valeur adjectivale « descendant » ; mais il peut aussi avoir pris le sens étymologique « suivant », c'est-à-dire « obéissant », *vaçya*.

Comme on l'a vu plus haut, le lînga érigé par Yajñavarāha, et qui ne reçoit aucun nom particulier, est dit (B, xi) *mīṣṛabhoga* « coparticipant » d'un autre dieu nommé Tribhuvanamaheçvara, dont il ne nous est rien dit de plus. Bien que le dieu de Bantāy Srei porte le même nom, il n'y a pas lieu de les identifier, en raison de l'éloignement des deux temples. Celui de Sek Ta Tuy était probablement l'idole d'un sanctuaire voisin.

L'inscription commence par l'éloge d'un roi dont le nom a disparu de la praçasti, mais se retrouve à la stance B, xiv : Jayavarman. On peut identifier ce roi, comme nous l'avons dit, soit avec Jayavarman IV, soit avec Jayavarman V.

Le panégyrique est banal et ne se compose que de clichés littéraires, exception faite de la stance A, v, malheureusement incomplète et obscure, d'où il semble résulter que ce roi s'abstint, par pure générosité, d'écraser le roi du Champa.

Le reste de l'inscription est consacré au panégyrique du guru royal Yajñavarāha. Son père Dāmodara, gendre du roi Harṣavarman I, était versé dans l'étude du R̥gveda. Lui-même était un docteur çivaïte renommé et il était même « professeur de çivaïsme » (çaiṃvācārya) du roi. Mais il n'était pas étranger aux autres systèmes : il avait étudié notamment le Yoga de Patañjali et la doctrine bouddhique. Il parlait plusieurs langues. Enfin il connaissait la médecine ; et une stance de son éloge semblerait même signifier qu'il avait ouvert dans sa maison une sorte de dispensaire où il donnait aux malades des consultations et des médicaments.

Ce brahmane lettré et pieux avait édifié de nombreux lîngas, fondé des āçramas, creusé des bassins sacrés et des étangs. Le temple de Sek Ta Tuy, élevé à un lînga, est une de ses fondations : elle fut sanctionnée par le roi Jayavarman (IV ou V).

II. *Piédroits de la porte intérieure.* — Les piédroits de la porte intérieure sont encore plus endommagés que les précédents : de larges écaillures ont enlevé une grande partie de la surface gravée et, même dans les parties conservées, la médiocre qualité de l'écriture, jointe aux difficultés d'une langue encore mal connue, rend l'intelligence du texte trop incertaine pour qu'il soit possible d'en tenter une traduction suivie. Nous nous bornerons à en extraire les renseignements les plus intéressants.

Observons d'abord que, à la différence des piédroits extérieurs, ceux-ci portent des inscriptions indépendantes l'une de l'autre : chacune commence par le signe qui marque le début d'un texte, et, dans celle du Nord, ce signe est en outre suivi d'une date en chiffres. Mais elles sont néanmoins de la même époque et concernent le même objet. Cet objet, ce sont des donations à un dieu désigné à plusieurs reprises par le nom de *Kamrateṇ jagat vnam brāhmaṇa* « le dieu du mont des brahmanes » (ou : du brahmane). C'est apparemment le nom vulgaire de l'idole dont le nom savant était Tribhuvanamaheçvara.



Les deux inscriptions sont en khmèr.

La première est peu instructive. Il y est question d'achats de terres (*jau bhūmī*), de creusement de bassins (*jyak travañ*), de donations de serfs chargés de garder l'*ācrama*. On stipule des redevances de riz (*rañkə*), les unes quotidiennes (*pratidina*), les autres payables au début de chaque année (*sañ-krānta*). Il y a plusieurs fondations (*kalpanā*) successives ; et chaque fois un président de tribunal (*sabhāpati*) est chargé de poser les bornes (*sañ gol*).

La seconde inscription, celle du piédroit Nord, est beaucoup plus intéressante, moins en raison de son objet, qui est à peu près le même, — il s'agit toujours de donations diverses au dieu du Mont des brahmanes — que grâce aux données chronologiques qu'elle contient.

Elle commence par une date çaka de 3 chiffres ; et, malgré les éraflures de la pierre à cet endroit, il est presque certain qu'ils doivent se lire 961, soit 1039 A. D. Cette date nous transporte au milieu du règne de Sūryavarman I (1002-1049 A. D.), ce que confirme la suite du texte, comme on le verra tout à l'heure.

Le chiffre de l'année çaka est suivi des précisions suivantes : « le jour de la pleine lune du mois de Caitra, jeudi, année du Tigre » (*[pūr]namīket caitra brhaspatibāra khāl nakṣatra*).

Pour apprécier ce qu'a de nouveau et même d'inattendu la mention de l'année du Tigre, il nous faut rappeler brièvement l'histoire du cycle duodénaire en Indochine <sup>(1)</sup>.

Jusqu'à une époque récente, les plus anciens témoignages sur l'emploi de ce cycle au Siam et au Cambodge étaient l'inscription de Rāma Khamhèng et la relation de Tcheou Ta-kouan, toutes deux de 1295-1296.

Mais, tandis que l'inscription de Sukhodaya donne aux années les noms des animaux *cycliques*, qui diffèrent de ceux des animaux *réels* <sup>(2)</sup>, l'envoyé chinois recueillit à Añkor une liste de noms empruntés à la langue indigène. Il n'en donne à la vérité que quatre, mais qui suffisent à caractériser la série : le cheval, le coq, le porc, le bœuf sont désignés par les mots *pou-sai*, *louan*, *tche-lou*, *ko*, qui correspondent au khmèr *səh*, *mān*, *čruk*, *kò*, alors que les mêmes animaux sont nommés, dans le cycle, *momī*, *rokà*, *kör*, *čhlau* <sup>(3)</sup>.

On pouvait conclure de là qu'à la fin du XIII<sup>e</sup> siècle, les Thai usaient du cycle duodénaire avec les termes actuels, tandis que les Cambodgiens l'employaient avec des noms indigènes.

---

<sup>(1)</sup> Sur l'origine de ce cycle, v. Ed. CHAVANNES, *Le cycle turc des douze animaux*, dans *Toung Pao*, sér. II, vol. VII, 1906, p. 51-399.

<sup>(2)</sup> *Phi marāñ*, *phi kur*, *phi mame*, « année du Dragon, du Porc, de la Chèvre ». (G. Cœdès, *Recueil des inscriptions de Sukhodaya*. Bangkok, 1924, p. 41-42.)

<sup>(3)</sup> TCHEOU TA-KOUAN, *Mémoires sur les coutumes du Cambodge*, trad. PELLIER, dans *BEFEO*, II, 164.

La question en était à ce point lorsqu'en 1918, M. G. Cœdès fit connaître un buddha de bronze trouvé dans une pagode de Jaiya (péninsule malaise) et dont le socle portait une inscription en khmèr. Suivant ce texte, la statue fut fondue par ordre du gouverneur du pays de Grahi, pays de langue et de civilisation khmères, comme l'indique l'inscription, mais relevant probablement du royaume sumatranais de Çrīvijaya. Or cette dédicace est datée de 1105 çaka, année du Lièvre (*thoḥ nakṣatra*) <sup>(1)</sup>. Ainsi, dès 1183 A. D., le cycle duodénaire était employé dans la péninsule malaise, aux frontières du Cambodge et avec les termes actuellement en usage.

Maintenant, l'inscription de Sek Ta Tuy nous prouve qu'un siècle et demi plus tôt, dès la première moitié du XI<sup>e</sup> siècle, et au cœur même du Cambodge, le cycle duodénaire servait déjà à dater les actes et que les animaux cycliques y portaient les mêmes noms qu'aujourd'hui.

Après la date vient l'énumération des dons, à commencer par celui de la terre de Stuk Khliṇ à Lohendrapurī. Les prestations comprennent du paddy (mesuré en *thlvaṇ*), du riz mondé, du sésame et des fèves. On voit aussi mentionnés des vases d'étain (*bhājana trapu*) qui, avec un *khvat* (?) d'argent, semblent avoir fait partie du prix d'achat de la terre.

Les serfs (*khñum*) donnés au dieu servent par quinzaines (*pratipakṣa*) sous la direction de chefs appelés *tamrvac* ou *khloṇ vala*. La donation est confirmée par S. M. Sūryavarman (*vraḥ pādu kamrateṇ kaṃtvan añ Çrī-Sūryavarmadeva vraḥ karuṇā*) qui fait poser les bornes (*sāṇ gol*) et prescrit diverses mesures pour la garde et l'entretien du temple. Il s'agit de Sūryavarman I, comme le prouve, outre la date presque certaine qui ouvre l'inscription, le titre *kamrateṇ kaṃtvan añ*, particulier au protocole de ce roi <sup>(2)</sup>.

# TEXTE.

## I

### A. — Piédroit Sud (Pl. II, A).

- I. (1) [nam]aç çabdaguṇāya . . . . . iyava . . . . . |  
(2) . . . . . ||
- II. (3-4) . . . . . ||
- III. (5-6) . . . . . rmmaṇaḥ ||

<sup>(1)</sup> Il y a eu quelque hésitation sur la lecture des chiffres de la date, mais la question est maintenant tranchée. Cf. G. Cœdès, *BEFEO.*, XVIII, 33-36, et *Bijdragen*, Deel 83, Afl. II-III (1927), p. 409.

<sup>(2)</sup> Aymonier, *Cambodge*, III, 496; Cœdès, *BEFEO.*, XIII, vi, 15.



- iv. (7) . . . . . ṣaṇe |  
 (8) . . . . . [ā]ṣvasiṣuḥ prajāḥ ||
- v. (9) prasāha[m] vana [ge ?] kṛtsna[m] campādhiṣṭhādirājake |  
 (10) kevalam guṇavat-prītyā nojjhañcāpañ cakāra yaḥ ||
- vi. (11) smarayat smarasaundaryyam saundaryyam yasya nirmalam |  
 (12) nūtanām akaron nūnam anūnām aratim rateḥ ||
- vii. (13) dakṣiṇāpathavinyastāsāras siddhiprado rthinām |  
 (14) yuktaṁ yo yuktinipunaic cṛiparvvata itṛitaḥ ||
- viii. (15) dūre yeṣāṁ manāṁsīmām asprkṣan kṣāṁ mahībhṛtām |  
 (16) ādarṇanapathāt teṣāṁ yaṁ samprāpya cīrāṁsi tu ||
- ix. (17) prāyaḥ durvvidagdhānām pāthivānām layan dadhat |  
 (18) adbhīḥ tulyam ajany ugraṁ tejo yasyāpi dussaham ||
- x. (19) jāgrataḥ prativarṣāntaṁ ṣaureḥ cīr anurāgiṇī |  
 (20) yasya nityapravuddhasya kathābhir māsya akatthyata || (1)
- xi. (21) vṛddho pi pādahīno pi rājadharmmaḥ kalau yuge |  
 (22) yaddaṇḍanītim ālamvya pravṛtto skhalitaṁ pathi ||
- xii. (23) tasya rājādhirājasya surarājasamadyuteḥ |  
 (24) yaḥ ṣaivadīkṣāvidhinā cāstānugrahako guruḥ ||
- xiii. (25) cīr-yaḥovarmmaputrasya pautrasya cīrindravarmmaṇaḥ |  
 (26) cīr-harṣavarmmaṇo rājāno dauhitro yo graṇīs satām ||
- xiv. (27) dhiyā gotreṇa tulyasya puruhūtapurodhasā |  
 (28) dāmodarākhyaviprasya vahvṛcasyātmajaḥ ca yaḥ ||
- xv. (29) prakāṣarupāṁs (2) samprāpya suprasannan nisarggataḥ |  
 (30) arkatviṣa ivādarṇam yaṁ vidyā vyadyutan bhṛṣam ||
- xvi. (31) bhaktvāṣṭapūṣpikāṁ ṣaivīm havīmṣi ca havirbhujī |  
 (32) yogañ ca pratyaham yogyas svapoṣam iva yo puṣat ||
- xvii. (33) hiraṇyāni ca vāsāṁsi kuṇḍodhnīr gāc ca parvvasu |  
 (34) yaḥ pratigrāhayām āsa māsi māsi dvijanmanaḥ ||

(1) On serait tenté de lire *māmy* a<sup>o</sup>; mais il semble que cette apparence soit due à une correction du graveur.

(2) Corr. *rūpāṁs*.



A




B

PRASAT SEK TA TUY. Inscriptions de la porte extérieure Est.

A, Piedroit Sud. (P. 51.) B, Piedroit Nord. (P. 53.)





B. — *Piédroit Nord.*

- I. (1) . . . . . nikam sadā . . . . . |  
(2) mā . . . . . sauvarṇa . . . . . dyas satkrtaḥ . . . . . ||
- II. (3) ye vṛ . . . . . dhiyām . . . . . lavidyādayo madam |  
(4) vyanīna . . . . . m ātmanaḥ ca yaḥ ||
- III. (5) pātāṇja[la] . . . . .  
(6) bauddhe ve . . . . .
- IV. (7) ākhyāyika . . . . .  
(8) nānābhāṣā . . . . . kṣānāda . . . . . ||
- V. (9) doṣavaiṣamyadāridrya . . . . . |  
(10) bheṣajadravya . . . . . ||
- VI. (11) dīnānāthānāndhakṛṣṇa . . . . . lavṛddhātūrādibhiḥ |  
(12) duḥkḥārṇavam titīrṣadbhir yyatsadmākulam āvṛtam ||
- VII. (13) kāvyais saccharitair dūre nānādvīpāntarasthitān |  
(14) yas samutsukayām <sup>(1)</sup> āsa viduṣas sajjanān api ||
- VIII. (15) sadassu sadguṇair yyasya sajjanāyitum icchatām |  
(16) prasahyāpi dviṣām nītā jihvā stutyavijihmatām ||
- IX. (17) civaliṅgāny anekāni sārccāny ācayam ambhaṣām |  
(18) sthāpayām ācramāṃṣ cāsa yaḥ ca liṅgapurādiṣu ||
- X. (19) vrahmakṣatreṇa tenedaṃ vidyānām pārādṛṣvanā |  
(20) asmin yajñavarāheṇa sthāpitam liṅgam aiṣvaram ||
- XI. (21) yo sau cṛimattribhuvanamaheçvara itīritaḥ |  
(22) tanmīçrabhogo devo yaṃ kalpitas tena yajvanā ||
- XII. (23) yo mataḥ kamvujendrasya çaivācāryyo graṇīr guruḥ |  
(24) tadadhīnam idan devakulam rakṣyam yathāvidhi ||
- XIII. (25) rājñi vijñāpanais sapta kṛtvo duṣṭasya nigrāhaiḥ |  
(26) ihāmutra bubhūṣadbhis sadbhis tat paripālyatām ||
- XIV. (27) abhyarthitasya guruṇā rājñāç çṛī-jayavarmmaṇaḥ |  
(28) gurvarthodyuktamanasaḥ tad idaṃ kila çāsanam ||
- XV. (29) anādeyam adeyañ ca bhūpais tadvallabhair api |  
(30) parirakṣyan tu tat puṇyam kalpitam yajvanā yathā ||
- XVI. (31) praṣṭavyapūrvavvṛttānta āpraṣṭavyo stu nārakaiḥ |  
(32) ākalpāntād avīcyādaḥ yaḥ kuryyād idam anyathā ||

(1) Le lapicide avait gravé après ka un caractère fautif mā, dû sans doute à l'omission de yā.



TRADUCTION.

A

I [Hommage] à [Celui qui possède] l'attribut de la Parole . . .

II-III . . . . .

IV . . . . . désireux de consoler ses sujets.

V. Pour l'amour seul des gens vertueux, il ne lança pas toute sa puissance sur le roi de Campā [réfugié dans les forêts ?].

VI. Sa beauté sans tache, qui rappelait la beauté de l'Amour, renouvelait dans son intégrité le chagrin de Rati.

VII. Ayant sa richesse distribuée par la voie des dakṣiṇās (*ou* son essence dans le Dekkhan), donnant le succès aux solliciteurs (*ou* la sanctification à ceux qui la désiraient), il recevait logiquement des connaisseurs en logique le nom de Āṣṭiparvata (Mont de prospérité) <sup>(1)</sup>.

VIII. Loin de lui, les cœurs des rois touchaient la terre ; à son aspect, leurs têtes la touchaient aussi.

IX. Infligeant régulièrement la destruction aux terriens imprudents (*ou* aux rois rebelles), son terrible et invincible éclat devenait aussi pareil aux Eaux.

X. Āṣṭi, éprise de Āṣṭi (Viṣṇu) qui ne s'éveille qu'à la fin de chaque saison des pluies, était louée chaque mois par les discours de ce roi toujours éveillé.

XI. Même vieux, même privé de [trois] pieds dans le Kaliyuga, le Dharma royal, s'appuyant sur sa forte politique, suivait son chemin sans chanceler.

XII. Ce roi suprême, d'un éclat pareil à celui du roi des dieux, avait un guru, un maître qui le favorisa des rites de l'initiation çivaïte.

XIII. Fils de la fille du roi Harṣavarman, [ce dernier] fils de Yaçovarman et petit-fils d'Indravarman <sup>(2)</sup>, il était le premier des gens de bien.

XIV. Son père était le brahmane Dāmodara, adepte du Ṛgveda, égal en intelligence et en noblesse au chapelain d'Indra (Kāçyapa).

XV. Possédant une beauté éclatante, parfaitement pur de nature, les sciences l'illuminaient puissamment, comme les feux du soleil un miroir.

---

<sup>(1)</sup> Āṣṭiparvata, nom d'une montagne du Dekkhan, où jaillit une source sanctifiante regardée comme un des grands *tirthas* de l'Inde. MBh., Vanap., ch. 85.

<sup>(2)</sup> Les rois ici nommés sont : Indravarman I (877-889 A. D.), son fils Yaçovarman (889-vers 910 A. D.), Harṣavarman I (vers 910).

xvi. Pieusement, il pratiquait chaque jour, aussi régulièrement que sa nourriture, l'offrande d'une guirlande de huit fleurs à Çiva, les oblations sur le feu et les exercices du Yoga.

xvii. Chaque mois, aux quatre phases de la lune, il prodiguait aux brahmanes l'or, les vêtements, les vaches au pis gonflé.

B

i-v. . . [le système] de Patañjali . . . bouddhiste . . . récits . . . langues diverses . . . déséquilibre des humeurs . . . médicaments . . .

vi. Les misérables, les abandonnés, les aveugles . . . les vieillards, les malades et autres [malheureux], désireux de franchir l'océan des souffrances, remplissaient chaque jour sa maison.

vii. Par ses poèmes et ses belles actions, il excitait l'envie des sages et des hommes de bien demeurant dans les autres continents.

viii. Sous l'influence de ses mérites éminents, ses ennemis mêmes qui, dans les assemblées, auraient souhaité l'humilier <sup>(1)</sup>, sentaient leur langue poussée de force à la sincérité de l'éloge.

ix. Il fonda, à Liṅgapura et autres lieux, nombre de liṅgas de Çiva accompagnés de statues, d'étangs et d'āçramas.

x. Ce brahmane-kṣatriya, nommé Yajñavarāha, qui avait vu l'autre rive des sciences, édifia en ce [lieu] un liṅga d'Īçvara.

xi. Ce dieu-ci fut établi par ce donateur comme participant au revenu de celui qui est appelé l'auguste Tribhuvanamaheçvara <sup>(2)</sup>.

xii. Lui qui porte le titre de professeur de çivaïsme et de premier guru du roi du Cambodge, ce sanctuaire qui relève de lui doit être gardé selon la règle.

xiii. Par les notifications faites à sept reprises au roi, par les châtiments réservés au coupable, que les gens de bien, désireux du bonheur en ce monde et dans l'autre, le protègent !

xiv. Le roi Jayavarman, sollicité par son guru et ayant le cœur toujours disposé à le favoriser, a rendu cet édit.

---

<sup>(1)</sup> *Sajjanāyitum* ne paraît donner aucun sens acceptable : je conjecture *lajjāṃ nayitum*.

<sup>(2)</sup> *Miçrabhoga*, selon Barth, « se dit d'une donation faite au profit de deux (ou plusieurs) divinités ou de divinités associées en un même culte et bénéficiant d'une semblable donation » (*IS.*, p. 303). Ici le liṅga érigé par Yajñavarāha participe au revenu d'un autre dieu nommé Tribhuvanamaheçvara.



xv. Cet établissement religieux ne doit être ni pris, ni donné par les rois ou leurs favoris ; qu'ils le gardent tel qu'il a été établi par le fondateur !

xvi. Quand il aura à répondre de sa vie passée, qu'il soit mis à la question par les gardiens des enfers, jusqu'à la fin du kalpa, dans l'Avīci et les autres enfers, celui qui changera la destination de cette bonne œuvre !

## II


### A. — Piédroit Sud.

(1) ♣ . . . . . vallabha khloñ (2) mukha . . . . . (3) nā ti . . . . .  
 (4) pāda kamrateñ añ çri-sūryyavarmmadeva . . . . . (5) ka ta cām vraḥ  
 pāñjīy pre tak vraḥ pāñjīy . . . (6) pragalbha thve vraḥ rājakāryya nu vraḥ  
 kaṁsteñ <sup>(1)</sup> çri samphal (7) vraḥ kaṁsteñ jau bhūmi nu canvyān (?) vraḥ  
 karu[nā] . . . . (8) kulapati nu tamrvac khloñ <sup>a</sup>nak phoñ ti thve ā . . . . (9)ñ slā  
 khnar antām phoñ jyak travāñ ti jau bhūm[i] nā thve . . . . [ā](10)çrama neḥ nu  
 padigaḥ mvāy ñan jyañ prāmvyal ti vra[ḥ kaṁ]steñ (11) ven jeñ sabhāpati nā do  
 yugapat sañ gol ta gi ° ri khūm vraḥ vnaṁ (12) vrāhmaṇa ti <sup>a</sup>nak lak āy kroy  
 ti vraḥ kaṁsteñ loḥ viñ (13) gho kan ā gho . . . . k . . . . yau ta . . . . lār . . . .  
 (14) vlah go pha . . . . tai kandeñ [kra]vañ ti pañvā(15)n tai paro . . . . .  
 kalpa[nā] . . . . . vyar pra(16)tidina rañko . . . . . ta sañkrānta v[ra]i[ai] çira mvāy  
 (17) phoñ bhūmi . . . . . ti duk ta āçrama neḥ (18) ti oy ta kamrateñ [jagat  
 vnaṁ brāhma]ṇa ti pre çişya pari(19)pālana . . . . . panita srūk vidyā-  
 vāsa ç(20)īya vraḥ . . . . . (21) bhūmi no[h] . . . . . (22) jau bhūmi  
 nā . . . . . nā nu sve . . . . . (23) vraḥ kaṁsteñ sabhāpati sañ gol ta . . . . . k ta  
 loḥ . . . . . [pa](24)digah mvāy ñan jyañ prām dop mvāy . . . . . (25) prām °  
 kalpanā . . . ru li . . . . . pratidi[na] . . . . . (26) h mi mvāy sañkrānta . . . . (27) h  
 noḥ ti duk ta āçrama neḥ oy . . . . (28) çivaliṅga vnaṁ vrāhmaṇa ti pre çişya gi  
 ta . . . . . (29) tai bhavya kvan gho kansān gho khdep gho saa[p]. . . . . (30)  
 pithā tai kantai gho tīrtha krapiy 4 ||

### B. — Piédroit Nord.

(1) ♣ 961 (?) çā[ka pūr]ṇamī ket caitra bṛhaspatibāra khāl (2) naksatra . . . .  
 jau bhūmi stuk khliñ ti lohendrapurī nā (3) lo . . . . . [tamrv]ac vala nā kamrateñ  
 jagat (4) . . . . . [pa]kṣa rñoc ° paras ti jvan ta kamra (5) [teñ jagat]  
 vnaṁ vrāhmaṇa . . . . . jau bhūmi neḥ prāk khvat mvāy (6) liñ . . . . . dāha mvāy  
 ñan jyañ prām bhājana trapu vyar sme ñan (7) jyañ pvān kay (?) dik mvāy

(1) Ici et aux lignes 7, 12 et 23, la consonne finale de *kaṁsteñ* est surmontée d'un signe *i*, comme si le lapicide avait voulu écrire *kaṁsteñi*.



A

B

PRASAT SEK TA TUY. Inscriptions de la porte intérieure Ouest.

A, Piédroit Sud. (P. 56.) B, Piédroit Nord. (P. 56.)





..... yak mvāy ta jau tamratrvac va(8)la ..... mra ..... s srū  
 thlvañ prampiy padañ ðik sa(9)ta ..... pura ..... thlvañ bhay mvāy  
 krauv khlāñ (10) ... go vyar srū thlvañ ..... (1)  
 (11-21) ..... (22) ..... la (23) ..... (24) ..... roḥh (25) ..... rāmaren-  
 dravī(26) ..... ya utta (27) ..... kāla ..... khūm ta jmaḥ (28) .....  
 ta kamrateñ (29) ..... ta kamrateñ jagat (30) ..... vnañ brāhmaṇa  
 kāla duk jar neḥ bhū(31)[mi] ... mrateñ tvañ vva nu khlōñ vala vva ta cām  
 camnām neḥ ta (32) ..... pratigraha trapu ñan tulā oñkāra tel ta trapu  
 ..... (33) ..... aṅga canlyak deça vraḥ jñāñ vlaš phnañ deça  
 vlaš kāmpyat kan (34) ... lamveñ çira ti khāñ jvañ khūm ta jmaḥ tai tsak tvañ  
 vraḥ go 10 ° ma (35) ... vala vyar ta kamrateñ jagat vnañ vrāhmaṇa paras ta  
 oy dāñ vraḥ go 10 (36) ..... vleñ canlyak srū rañko lño santeḥ doḥ niy  
 dravya ta roḥh ti jauv bhūmi ... (37) ... anle ta vyar pi cām camnām nu  
 paras ta ampall neḥ ti jvañ ta kamrateñ jaga(38)t vnañ brāhmaṇa ti thvāy jā  
 vraḥ rājadharmma vraḥ pāda kamrateñ kāmptvañ aṅ çrī-sū(39)ryyavarmmadeva  
 vraḥ karuṇā pandval pre oy bhūmi ta roḥh neḥ jā vraḥ karuṇā (40) prasāda ta  
 kāmsteñ vrek kamrateñ kāmptvañ aṅ pre vraḥ sabhā pratihārapāla dau (41)  
 niyama puruṣa pradhāna pvañ toy nu amcās <sup>a</sup>nak pvañ toy nu tamrvac vala  
 pratipa(42)kṣa amcās <sup>a</sup>nak pādamūla pratipakṣa samayuga nā cañvat bhūmi ta  
 roḥh neḥ(43)h oy samnañ gol roḥ cañvat neḥ vraḥ karuṇā pandval pre thve  
 camnām kalpa(44)nā roḥh iṣṭi thve thmal çata mvāy bhay vyar hlās piy ceñ vrañ  
 pleñ vrañ ti (45) chkā lok bras jā hlvā khlāñ oy dāñ paras <sup>a</sup>val ° bhūmi ta roḥh  
 neḥ phon ta (46) aṅ oy ta loñ takan mvāy aṅ ta jmaḥ loñ çrī ta paripālana ||

(1) Depuis cette ligne, la pierre est complètement ruinée et il est difficile de déterminer exactement le nombre des lignes: nous en comptons approximativement 11 jusqu'à l'endroit où reparaissent d'abord des fins de ligne, puis des lignes complètes.



III

LA STÈLE DU PRĀSĀT TRAPĀṆ RUN.

Le Prāsāt Trapāṇ Run, signalé pour la première fois en septembre 1928, se trouve à environ 4 km. S. O. du village de Damdēk, 4 km. N. O. du village de Run (1), 1500 m. au S. du kilomètre 280 de la route coloniale 1 bis de Phnom Penh à Siemreap. Il se réduit maintenant à un éboulis de briques perdu dans la brousse. On aperçoit un encadrement de porte tourné vers l'Est et un linteau décoratif représentant Indra sur l'éléphant tricéphale. Des débris de sculptures sont déposés sur un autel de *nāk tā*, sous un petit abri.

La stèle (2) mesure 1 m. 15 de haut sur 0 m. 30 × 0 m. 46. Elle est inscrite sur les 4 faces, dont voici la description, d'après l'orientation actuelle de la pierre :

A (Ouest). 59 lignes en sanskrit. La première ligne contient l'invocation, les autres 58 stances, à raison d'une stance par ligne : 1-XLI et XLIX à LVII sont des *çlokas* ; XLII-XLVIII et LVIII, des stances *indravajrā* ou *upajāti*.

B (Est). 63 lignes en khmère.

C (Sud) et D (Nord). 15 et 12 lignes : listes d'esclaves des deux sexes.

Les côtés A, B et C sont bien conservés ; D est très endommagé. L'inscription est d'une calligraphie remarquable.

L'objet de l'acte est le don d'une terre sise à Aninditapura fait à un temple de Viṣṇu situé à Vrai karaṇ. Il porte la date de 928 *çaka* = 1006 A. D., sous le règne de Jayavīravarman (= Sūryavarman I). Il émane du fondateur même du temple, Pañcagavya ou Kavīndrapaṇḍita, dont le fils, Nārāyaṇa ou Kavīndravijaya, est constitué gardien de la fondation.


La généalogie de cette famille brahmanique est la suivante :

---

(1) Ce village est mal placé sur la Carte archéologique de L. de Lajonquière où il occupe l'emplacement de Damdēk.

(2) Elle a été estampée par le secrétaire cambodgien Kruoch, qui a fait en même temps un premier déchiffrement de l'inscription khmère.

GOVINDA



(1) La date de 854 pour la fin du règne de Jayavarman II a été établie par M. G. Coëdès dans son étude sur les capitales de Jayavarman II publiée plus loin (*Etudes cambodgiennes*, XX.)



L'inscription sanskrite, après un hymne à Viṣṇu (I-XI), terminé par deux stances en l'honneur de Ćiva et de Brahmā (XII-XIII), nous donne la généalogie de la famille du donateur, Kavīndrapaṇḍita, depuis le frère de sa trisaïeule, Jayendravallabha, fils de Govinda, qui servait le roi Jayavarman II au début du IX<sup>e</sup> siècle, jusqu'à son propre fils Nārāyaṇa Kavīndravijaya (début du XI<sup>e</sup>), en passant par Nṛpendravallabha, Ćrī-Naravīra, — qui érigea un liṅga en 880, — Saṃkarṣana et Ravinātha, grand-père du donateur, ses propres parents n'étant pas nommés. Elle énumère également les souverains que servirent ces brahmanes et consacre un éloge spécial aux rois Jayavarman II (XIV-XV), Jayavarman V (XXXII-XXXVI) et Jayavīravarma, qui porta plus tard le nom de Sūryavarman I (XLII-XLVIII). C'est de ce roi que Kavīndrapaṇḍita obtient une terre qu'il offre au temple de Viṣṇu fondé par lui onze ans auparavant (XLIX-LII). Dans les dernières stances (LIII-LVIII) il confie à son fils Kavīndravijaya la garde de la fondation.

Kavīndrapaṇḍita était professeur de littérature sanskrite : outre les *ĉāstras* sur la grammaire, la politique et la religion, il expliquait les deux grandes épopées : le *Rāmāyaṇa* et le *Mahābhārata*, celui-ci dans le texte développé (*vīstara*), ce qui laisse supposer qu'il en existait un abrégé.

L'inscription khmère décrit en détail la procédure suivie pour exécuter une double opération : le don d'une terre au Viṣṇu de Vrai karaṇ ; et l'acquisition par échange, pour être incorporée à la précédente, d'une parcelle qui y était enclavée.

Ce document est intéressant de plusieurs points de vue, mais surtout en ce qu'il nous permet de préciser la situation d'Aninditapura.

Aninditapura est connu, avec Ćaṃbhupura et Vyādhapura, comme une des grandes principautés du Cambodge. Ses dynastes (*īṣvaras*) appartenaient à l'illustre race de Kauṇḍinya et de Somā. Un des princes de cette maison, Bālāditya, est loué en termes grandiloquents par les stèles de Prāḥ Ēkosēi (IS., p. 90) et de Mēbōn (BE., XXV, p. 332) ; c'est à lui que se rattache Rājendrarvarman. D'autre part, Yaçovarman fait remonter sa généalogie à un autre prince d'Aninditapura, Puṣkarākṣa, qui fonda à Ćaṃbhupura un *vaṃṣa* dont était issue sa mère Indradevī. Le roi Jayavarman II était, par sa mère, arrière-petit-neveu de ce Puṣkarākṣa (1). La principauté d'Aninditapura, gouvernée par d'aussi grands princes, a dû jouer un rôle important dans l'histoire du Cambodge et il y aurait un grand intérêt à pouvoir la localiser. On n'y a pas réussi jusqu'ici : il semble que notre inscription nous apporte quelques lumières nouvelles sur cette question.

C'est, avons-nous dit, une donation au temple de Viṣṇu fondé en 995 A. D., à Vrai karaṇ ; comme d'autre part le texte spécifie que l'idole avait été érigée « dans cette ville-ci » (*pure 'smin*) [A, xxxviii], il ne peut y avoir

(1) IS., p. 181, 189, stèle de Prāḥ Bat.

aucun doute que Vrai karañ soit Pràsàt Trapāñ Run et que le tumulus de briques marque l'emplacement du temple de Viṣṇu. Quant à la terre donnée au dieu, c'était un bien de famille octroyé jadis par Jayavarman II à Jayendravallabha originaire d'Aninditapura (A, xvt; B, l. 5); il est vraisemblable que cette terre était située dans le pays natal du donataire, Aninditapura. Enfin Kavīndrapaṇḍita « exposa qu'il y avait une terre d'Aninditapura, sans propriétaire, qui jouxtait l'étang de Jnvāl, à l'Est du pays de Vrai karañ, dans le voisinage du temple du mratāñ khloñ. C'est cette terre que le mratāñ khloñ demandait en don pour l'offrir au dieu de Vrai karañ » (B, 6-8). Il résulte clairement de ce passage que Vrai karañ était situé dans Aninditapura ou au moins sur la limite Ouest de cette principauté. Jusqu'où s'étendait le territoire d'Aninditapura, dont un seul point se trouve ainsi fixé, et où se trouvait sa capitale ? Nous ne saurions répondre dès maintenant à ces questions <sup>(1)</sup>.

L'inscription khmère est particulièrement instructive sur les formes observées dans les transmissions de propriété foncière : cette procédure, précise et minutieuse, se déroule en sept actes, dont les trois derniers constituent une procédure supplémentaire causée par l'intervention d'un tiers.

Premier acte. Au « Bassin de pierre » <sup>(2)</sup> de Yaçodharapurī (Añkor Thom). Le requérant, Kavīndrapaṇḍita, précepteur du roi (*ācārya*, mais non *guru*), lui présente sa pétition en vers (*çloka*). Il y ajoute des précisions en langage ordinaire. Le roi accorde la concession en présence d'une dizaine de *sañjak* <sup>(3)</sup>, qui pourront en témoigner éventuellement, désigne l'un d'entre eux comme exécuteur de son ordonnance et lui adjoint quatre « inspecteurs des qualités et des défauts » (*guṇadoṣadarçī*) pour saisir le Tribunal (*Vraḥ Sabhā*).

Second acte. Au Tribunal. Les envoyés notifient au Tribunal présidé, à ce qu'il semble, par le maître spirituel du roi (*Vraḥ Guru*) la décision du souverain. Le *Vraḥ Guru* désigne quatre membres du Tribunal et un huissier pour accompagner sur place l'exécuteur principal de l'ordonnance, le brahmane

(1) Rappelons à ce propos que la famille dont l'inscription de Sdok Kak Thom nous a conservé la généalogie était originaire du pays de Çatagrāma, dans Aninditapura.

(2) Cf. *infra*, p. 67, note 1. Si cette traduction est exacte, il s'agit probablement du grand bassin à parement de grès qui se trouve au Nord du Phimānākās.

(3) On considère généralement les *sañjak* comme les amis personnels du roi (AYMONIER, *Cambodge*, III, 537); mais ici, ils semblent bien assister à l'audience en qualité de fonctionnaires : en effet, à l'exception de trois personnages non qualifiés, et outre le fils du donateur, désigné pour administrer la fondation, on ne voit figurer dans cette assemblée que des dignitaires désignés par leurs fonctions pour participer à l'acte en préparation : les inspecteurs des qualités et défauts (*guṇadoṣadarçī*), le premier précepteur du roi, le récitateur du *dharmācāstra* (conseiller juridique), les chefs des magasins des trois catégories, enfin le garde des archives. Si même, comme il semble, le même personnage est nommé deux fois, en tant que titulaire de deux offices, ce serait la preuve qu'il n'est là que comme « chef de service » et non comme particulier.



(*steñ añ*) Danle jrai, dont le nom offre cette particularité d'être emprunté, non au sanskrit, mais à la langue vulgaire (*danle jrai* = lac des figuiers).

Troisième acte. A Vrai karañ. L'huissier convoque les anciens et notables des villages pour recevoir notification de l'ordonnance et poser les bornes. L'assemblée est de 11 membres : un *khloñ vala*, un *mratāñ*, un *steñ*, 6 *vāp*, 2 serfs (l'un *gho*, l'autre *sī*), enfin 5 *me* (1).

Quatrième acte. Au palais des Quatre Portes, à Ankor Thom, où le roi était occupé à examiner les travaux d'un temple (*vrah vnam*) dont il avait ordonné la construction. Le brahmane Danle jrai rend compte de sa mission et demande au roi d'autoriser l'acquisition d'une parcelle enclavée dans la concession et revendiquée par des tiers, contre une autre située hors des bornes et actuellement sans maître. Nouvelle ordonnance à cet effet.

Cinquième acte. Au Tribunal. Le Vrah Guru nomme une nouvelle délégation pour aller à Vrai karañ exécuter l'ordonnance.

Sixième acte. A Vrai karañ. Nouvelle convocation des notables qui affirment sous serment qu'il existe bien une terre sans maître pouvant être concédée. La commission mesure les deux parcelles, fait poser les bornes, notifie l'ordonnance royale aux deux propriétaires de l'enclave (2), et les met en possession de leur nouvelle terre.

Septième acte. Au « Bassin de pierre ». Le roi verse la libation d'eau qui consacre la donation. Clauses accessoires. Règlement entre les deux sanctuaires de Viṣṇu et du Çivaliṅga. Imprécations finales.

Comme on le voit, la propriété foncière était entourée, même à l'égard des décisions royales, de sérieuses garanties légales et administratives : le roi ne concédait que les terres sans propriétaire (*nirmūla*) et cette condition était vérifiée par les délégués d'une cour judiciaire.

Comme il arrive d'ordinaire dans les inscriptions khmères, le texte en langue vulgaire présente d'assez nombreuses difficultés, soit de lexique, soit de syntaxe. Plusieurs ont été résolues grâce à l'amical obligeance de M. G. Cœdès, qui a bien voulu lire mon manuscrit et me communiquer ses remarques, dont j'ai tiré le plus grand profit.

## TEXTE.

### A

(1) Siddhi svasti om namo bhagavate vāsudevāya

1. (2) *yenādhiṣṭhitam avyaktam alaṃ sakalaśṣṭāye |*  
*puruṣas sa yadīyāñço vāsudevan namantu tam ||*

(1) Il n'est pas à supposer que ces *me* soient des femmes ; le terme actuel *mé* « chef » (dans *mé srōk*, *mé val*, etc.) aurait donc été en usage dès le XI<sup>e</sup> siècle.

(2) Fait à noter : l'un des deux est un moine bouddhiste (*bhikṣu*).







- ii. (3) yasya nābhibhavāmbhoja-jaṇmanāmbhojajanmanā |  
khyātaṃ paramakartṛtvaṃ sraṣṭrāṇṇaśatanūbbhṛtāṃ ||
- iii. (4) mātātmyam anyad yasyāstān nābhijāmvujasambhavaḥ |  
merur yyat padmayonyādi-devānāṃ ādir ālayaḥ ||
- iv. (5) pādād yasya jagadvandyāt prabhavantī surāpagā |  
trailokyapāvanī prāha mahattvaṃ parato dhikam ||
- v. (6) vāmanasya tribhir llokān kramato vikramakramaiḥ  
yasyāgrāhyasvabhāvatvaṃ vidvadbhir anumīyate ||
- vi. (7) vādhāpi viruddhānāṃ yadīyākārakarmaṇāṃ |  
arthavadviṣṇunāmnaiva ṣṛaddheyatvaṃ udāhṛtam ||
- vii. (8) anubhyo nutamo (1) vyaktaṃ yas sarvvatra praveṇāt |  
antar nīveṇayan sarvva[m] mahadbhyo pi mahattamaḥ ||
- viii. (9) sāmyaṃ sarvvatra bhūteṣu yasya samsevyasevinām |  
agnyāder iva caktis tu vañchitāptyanavāptikṛt ||
- ix. (10) puruṣottamanāmnaiva samastāṃs tyajātā parān |  
sarvvataḥ sphuṭaṃ akhyātaṃ paramatvaṃ akṛtrimam ||
- x. (11) krameṇa kramato yasya trilokīm ravir āgataḥ |  
muhur lalāṭīkorastha-māṇihemāṅghripithatām ||
- xi. (12) yatkródhasamprasattibhyāṃ rudrājau samvabhūvatuḥ |  
namastād bhavatān tasmai viṣṇave prabhaviṣṇave ||
- xii. (13) namadvam cūlināṃ yasya tricūlāni virejire |  
yugapat tripuraṇ jetur jayastambhā iva trayāḥ ||
- xiii. (14) hiraṇyaretasā tapta-hiraṇyasadṛṣṭiḥ |  
hiraṇyagarbhāya namo hiraṇyākṣārijanmane ||
- xiv. (15) āsīd āvāridher urvvīm vahan vedārdhabhūdharaḥ |  
rājā ṣṛī-jayavarmmeti mahendrādrikṛtāspadaḥ ||
- xv. (16) somānvayapradīpo yas somas sajjanaḥ |  
someṣvare sadā bhaktas somasomyo vahuḥ ṣṛiyā ||
- xvi. (17) jayendradāsanāmābhūd aninditapurodbhavaḥ |  
jayendravalabhākhyāṃ yas tasya bhṛtyo vahaḥ punaḥ ||
- xvii. (18) govindanāmno viprasya vedavedāṅgavedinaḥ |  
govindabbaktasya suto yo govindanimākrtaḥ ||

(1) Corr. anubhyo nutamo.



- xviii. (19) ātmadeḥe tamvvañ-nāmni valikarpūra-nāmni ca |  
kuladevān araksad yas svayañ ca samatiṣṭhipat ||
- xix. (20) jayendravallabhabhrātā vāsudevo jaghanyajaḥ |  
bhṛtyo bhavad yas tatsūno rājñāç çrī-jayavarmmaṇaḥ ||
- xx. (21) nṛpendravallabhākhyāṃ yaç çriddhām çrī-jayavarmmaṇaḥ |  
tataḥ prāpa punar bhṛtyo vabhūva çrīndravarmmaṇaḥ ||
- xxi. (22) tayor bhrātā kaniṣṭho yaḥ pradyamnaç çrīndravarmmaṇaḥ |  
bhṛtyaç çrīnaravīrākhyām adhād yo bhartṛbhaktitaḥ ||
- xxii. (23) çrīndreçvarālaye liṅgaṃ çambhor ardhāmvarāṣṭabhiḥ |  
saṃstihāpya yo dadau tatra dāsais siddhipuraṃ yutam ||
- xxiii. (24) bhāḡineyavaras teṣāṃ yas saṃkarṣaṇanāmadrk |  
çrīndravarmmasutasyāptaç çrī-yaçovarmmaṇo bhavat ||
- xxiv. (25) çrī-yaçovarmmaṇo bhṛtyas sa rājños tadapatyayoḥ |  
çrī-harṣavarmma-çrīçānavarmmaṇor api cārakaḥ ||
- xxv. (26) saṃkarṣaṇasya tasyāpi bhāḡineyo vabhūva yaḥ |  
ravīnāthāhvayo bhṛtyaç çreṣṭhaç çrī-jayavarmmaṇaḥ ||
- xxvi. (27) yas tataḥ prāptasanmāno bhṛtyas satputrayor api |  
çrī-harṣavarmmabhūpāla-çrīmad-rājendravarmmaṇoḥ ||
- xxvii. (28) tasya naptā vabhūvāryas sātvasas sa matas satām |  
pañcagavyābhidhāno yaḥ pañcavyākaraṇāntagaḥ ||
- xxviii. (29) çavdārthāgamaçāstrāni <sup>(1)</sup> kāvyam bhāratavistaram |  
rāmāyaṇaṃ ca yo dhṛtya çīṣyān apy adhyajīgapat ||
- xxix. (30) kulakarmmaçrutidravyair unnato pi svabhāvataḥ |  
vinayāvismayābhyām yo nīcāir-ākṛtir āvabhau ||
- xxx. (31) jātyandhaḥ pararaṇdhreṣu klīvaḥ paragrheṣu yaḥ |  
kalau cakre kṛtācāram api kālānurūpavit ||
- xxxi. (32) [v]ānyāmṛtasrutā <sup>(2)</sup> yasya satprītyudāhir eva na |  
vavṛdhe saddhṛd açmāpi bhāsevendor himārdritaḥ ||
- xxxii. (33) çrīmad-rājendravarmmāgrya-sūnur yas sūryasannibhaḥ |  
rājā çrī-jayavarmmeti vyomamārggāṣṭarājyabhāk ||
- xxxiii. (34) mahāvinīto lakṣmīvān dviṣan vivudhavidviṣām |  
ahīnabhogasadmā yo vabhau viṣṇur ivāparaḥ ||

(1) Corr. çāstrāṇi.

(2) Corr. vāgya°.

- xxxiv. (35) dharmmajñaṃ valinaṃ cūraṃ kṛtavidyaṃ priyamvadam |  
yaṃ prāpyaikapatiṃ pṛthvī jahāsa drupadātmajāṃ ||
- xxxv. (36) kīrṇṇāṇsasya raṇe dṛpta-dviṣanmuktaic̣ çilīmukhaiḥ |  
srastāṅganākacāmoda-luvdhair vṛā yasya bhīs samā ||
- xxxvi. (37) yasya dhūpitanetreva kīrttir yaññahavirbhujām |  
dhūmair abhidrutā dikṣu viveçāripurāṇy api ||
- xxxvii. (38) sa pañcagavyas tasyāsīd rājñaç çrī-jayavarmanṇaḥ |  
abhiṣekakriyākārī tathācāryas sadārccitaḥ ||
- xxxviii. (39) sa vaiṣṇavīn imām arccām viṣṇubhakto vidhānataḥ |  
mahīdharaçaçidvārāiḥ pure smin samatiṣṭhipat ||
- xxxix. (40) sakṣetrakiñkaraṇ grāmaṃ sapaçudravyasamyutam |  
bhaktyā vāhyopacārārthaṃ dadau dānavavairiṇe ||
- xl. (41) dhātā mahāsutas tasya pañcagavyasya yo yatīḥ |  
çaivasiddhāntaniṣṇāto vidhinātiṣṭhipat kṛtī ||
- xli. (42) pitṛbhaktatayā deçe paitṛke sa pinākinah |  
liṅgaṃ vināyakaṇ cemaṃ vidhinātiṣṭhipat kṛtī ||
- xlh. (43) niççeṣanamrāvanipālamauli-  
mālārajorukṣitarugmapīthaḥ <sup>(1)</sup> |  
vedārdharandhrair dharaṇīn dadhāno  
yo bhūpatiç çrī-jayavīravarmṇā ||
- xlh. (44) dagdhaḥ smaraç çītakalaḥ kalaṅkī  
kāntir bhavet kutra madīyasarge |  
iti svasargātiçayābhilāṣāt  
kāntyadhiko yo vidadhe vidhātrā ||
- xliv. (45) nirdhūtadoṣā mahataḥ pravṛttā  
vihāya bhūbhṛnnivahān atavyān <sup>(2)</sup> |  
gaṇgeva vidyā yam anekamārggā  
jagāma bhūmnā guṇaratnasindhum ||
- xlv. (46) nilotpalaçyāmarucām asīnām  
āghūrṇitānām samadan dviṣadbhiḥ |  
dṛṣṭau dṛçām vā hariṇekṣaṇābhīr  
vīryoddhato yas samadhīr vṛabhūva ||

(1) Corr. rūkṣitarukma°.


(2) Corr. atavyām.



- XLVI. (47) svavandhumadhye pi gatārisenā  
sasāadhanāpy āmasuhṛtvṛtāpi |  
ekeva niçvāṣaparā samugdhā  
saṁsmṛtya yaṁ kāmavaçeva yoṣit ||
- XLVII. (48) kṣobhaṁ vidhāyoddhatavāhinināṁ  
jetāsakṛd yo yudhi rājanāgān |  
yaçomṛtaṁ lokabhujāṁ samakṣaṇ  
jahāra pakṣīadra ivorusatvaḥ ||
- XLVIII. (49) matkīrttane py eṣa vinamravaktraḥ  
prāk sādhitāyā mama vañcitāyāḥ |  
kiṁ jīviteneti ruçeva kīrttiḥ  
priyāpi yātā daçadikṣu yasya ||
- XLIX. (50) sa pañcagavyas tasyāpi nṛpasyācāryyapuṅgavaḥ |  
vabhūvātimoto mantri sadāntaḥpuradarçanaḥ ||
- L. (51) kavīndrapaṇḍitākhyāṁ sa çṛīddhāṁ vibhṛad anūnadhiḥ |  
dolādivibhavaḥ tena satkṛtaḥ kamvubhūbhṛtā ||
- LI. (52) purastād asya deçasya kṣetram etat kṛtāvadhi |  
tasmin mantrivare prādād dhāmno rītaṁ sa mahīpatiḥ ||
- LII. (53) dattam etat kṣitīçena kṣetram kilāṅkitam kṛtī |  
sa svayaṁ sthāpīte prādād bhaktyā ketabhavidviṣi (1) ||
- LIII. (54) saujanyajanmabhūr vvidvān kulīnaḥ kulanandanah |  
nārāyaṇāhvayas tasya sūnus sūriguṇākaraḥ ||
- LIV. (55) premnā preyasi satsūnau tasmin sa samakalpayat |  
sakṣetrakiṅkaragrāman devatārccanapālanam ||
- LV. (56) vividhaiḥ patragair lekhyair dvijaçālāçmagaiç ca saḥ |  
sākṣibhir nṛpavākyaic ca karmamaitat kṛtavān dṛḍham ||
- LVI. (57) kavīndravijayākhyāṁ yaç çṛimatīṁ çṛīpatipriyaḥ |  
vāgmī nārāyaṇo vidvān āptavān rājasammataḥ ||
- LVII. (58) tena devakulaṁ rakṣyaṁ sadāsakṣetrapāçavam |  
pitryaṇ cāpi kulaṁ sarvvaṁ iti pitrā prakalpitaṁ ||
- LVIII. (59) karitavya-nānāvidha-yātanānāṁ  
çikṣāṇ caradbhir yamakiṅkaraughaiḥ |  
lakṣikṛtas so stu sadā yugāntād  
yo laṅghayet kalpitaṁ asya sarvvaṁ ||

(1) Co.r. kaiṭabha°.





PRASAT TRAHAṆ RUN. Stèle. Face B. (P. 67.)





B

(1) 928 ɕaka pi ket jyestha ɕukravāra āraḍa-nakṣatra nu dhūli vraḥ pāda dhūli  
jeṇ vraḥ kamrateṇ aṇ ɕrī-[ja](2) yavīravarmmadeva ta svey vraḥ rājya nu ɕaka  
catvāri do nava ° stāc [nā] vraḥ ɕilātataḥ (1) yaḥodharapurī (2) pi (3) mratāṇ  
khloṇ ɕrī-kavīndrapaṇḍita sruk vnaṇ vvaṇ kri... pura nivedana ɕloka pi svaṇ  
bhūmi vraḥ karuṇā prasāda leṇ (4) jā vraḥ dāna pi jvan ta vraḥ kamrateṇ aṇ  
nārāyaṇa man mratāṇ khloṇ sthāpanā ta sruk vraī karaṇ ta i<sup>2</sup>ji mra(5)tāṇ  
khloṇ toy mātṛpakṣa dār vraḥ karuṇā prasāda ta gi vraḥ rājya vraḥ pāda para-  
meḥvara ° vraḥ karuṇā ta mra(6)tāṇ khloṇ tantyaṇ ruva bhūmi pi khmi mratāṇ  
khloṇ paṇgaṇ thpvaṇ nivedana man mān [bhū]mi aninditapura ta nirmūla (7)  
pi āyatta tatāk jnvāl gus toy pūrva sruk vraī karaṇ pi samīpa nu vraḥ mratāṇ  
khloṇ noḥ gi pi mratāṇ (8) khloṇ svaṇ leṇ jā vraḥ dāna pi jvan ta vraḥ āy vraī  
karaṇ ta puṇya nai vraḥ karuṇā ta mratāṇ khloṇ oy pra(9)[sāda] bhūmi noḥ  
jā vraḥ dāna °<sup>3</sup>nak saṇjak ta seva ta noḥ nā vraḥ oy prasāda bhūmi ta mratāṇ  
khloṇ ° (10) [mratā]ṇ khloṇ ɕrī-prthivīndravarmma ° mratāṇ khloṇ ɕrī-vāgī-  
ɕvaravarmma steṇ aṇ taraṇ vyaṇ mratāṇ khloṇ (11)[n ɕrī-ka]vīndravijaya syaṇ ta  
guṇadoṣadarḥḥi steṇ aṇ danle jrai [ācā]ryyapradhāna sabhāsat ° mratāṇ khloṇ  
ɕrī-(12)rājasamkalpa svat vraḥ dharmmaḥāstra ° mratāṇ khloṇ ɕrī-kṣitīndra-  
varmma khloṇ glāṇ eka ° mratāṇ khloṇ ɕrī-nṛpatīndra(13)varmma khloṇ glāṇ do  
mratāṇ khloṇ ɕrī-kṣitīndravarmma khloṇ glāṇ [tri]ṇi mratāṇ ɕrī-narendrapaṇḍita  
cām vraḥ paṇjiy (14) vraḥ pandval steṇ aṇ danle jrai pre dau oy bhūmi noḥ ta  
mratāṇ khloṇ jā vraḥ dā[na] vraḥ pandval pre steṇ (15) aṇ danle jrai nu guṇado-  
ṣadarḥḥi phoṇ syaṇ ta cuṇ kathā ta kamrateṇ aṇ vraḥ guru man oy vraḥ karuṇā  
prasā(16)da bhūmi ta mratāṇ khloṇ ɕrī-kavīndrapaṇḍita pre samakṣa nu vraḥ  
sabhā phoṇ āy vraḥ sabhā steṇ aṇ danle jrai (17) nu guṇadoṣadarḥḥi phoṇ syaṇ  
ta cuṇ kathā roḥḥ vraḥ ɕāsana ta kamrateṇ aṇ vraḥ guru kamrateṇ aṇ vraḥ guru  
pandva(18)l vraḥ ɕāsana ta loṇ ɕridhara bhāgavata pamre vraḥ kralā sroṇ ta  
khloṇ samtāp nu vāp yok siṇ vyavahārādhi(kādhi)(19)kāri nu vāp rāc daḥadhita  
ta raṇvāṇ eka pre dau nu steṇ aṇ danle jrai pre thve ghō vraḥ ɕāsana steṇ aṇ  
danle jrai (20) nu vraḥ sabhā nu raṇvāṇ dau lvoḥ ta gi sruk vraī karaṇ steṇ aṇ  
danle jrai pre raṇvāṇ dau hau grāmavṛddhapuruṣa pradhāna ta (21) samīpa  
nu sruk vraī karaṇ cuṇ pvān toy (1) pandval vraḥ ɕāsana pre syaṇ ta yugapat  
nā saṇ gol ta bhūmi (22) noḥ pi oy ta mratāṇ khloṇ ɕrī-kavīndrapaṇḍita ta gi

(1) La première syllabe de ce mot, qui revient plus loin, ligne 42, est dans ces deux endroits d'une lecture incertaine: il faut probablement lire *ɕilātataḥ*, pour *ɕilātataḥka*, « bassin de pierre ». Dans le second passage, le roi fait la libation d'eau qui accompagne la donation, ce qui explique sa présence près du bassin. Le mot *tatāk* revient l. 7.

(2) Cf. l. 38.

(3) Il faut lire sans doute, comme à la ligne 38, *pvān toy sruk*.



daçamī rññoc jyeṣṭha noḥ sauravāra revatī-nakṣatra steñ (23) danle jrai nu vraḥ sabhā sañ gol ta bhūmi noḥ oy jā vraḥ dāna ta mrātāñ khloñ roha vraḥ çāsana mra(24)tāñ khloñ jvan ta vraḥ kamrateñ añ nārāyaṇa āy vraī karañ grāmavṛddha ta jā sākṣi nā sañ gol khloñ (25) vala thvāñ treḥ velā ° vāp daçaagrāma sruk adhvaḥjita ° vāp hi sruk travāñ guru ° vāp çama pradhāna sruk (26) kaṃluñ laṃvāñ ° vāp sur daçaagrāma sruk kaṃluñ laṃvāñ sot ° mrātāñ vraḥ dūk le gho nārāyan khñuṃ vraḥ (27) thkval cās sruk vraī karañ si hṛdayavindu khñuṃ kaṃsteñ parāḥjita sruk kantāl vala vāp vrau grāmavṛddha steñ pra(28)tyaya sruk samarvvac vāp pa daçaagrāma sruk dānyakatika vāp çivavrahmaṇa vāp pra vāp dān vāp em vā(29)p vidyāmaya khloñ jñvāl ° nin vāp pit me ° yak me ñaṃ me des me sān me dvat neḥ syaṇ sruk amarāla(30)ya man steñ añ danle jrai viñ aṃvi sañ gol ta bhūmi pi oy ta mrātāñ khloñ ° vraḥ stāc āy vraḥ caturdvāra (31) nā mel vraḥ vnam ta ti pre thve nirmāṇa ° mrātāñ khloñ çrī-kavīndrapaṇḍita svat çloka nā vraḥ viṣṇudharma paṅgaṃ thpvañ (32) nivedana roḥḥ phal phley oy dāna bhūmi steñ añ danle jrai paṅgaṃ thpvañ nivedana man mān bhūmi ta ti khloñ jñvāl(33)l anin lak phtāt ° nak ta cval kaṃluñ cañ[v]āt gol noḥ pi ° nak vol vāda vraḥ çāsana pre dau sveñ pi tyañ (34) nā mān bhūmi ta nirmūla pre oy snoñ ° steñ añ danle jrai nu mrātāñ khloñ çrī-prthivīndravarmma nu guṇado(35)ṣadar-ççi phon cuñ kathā roḥḥ vraḥ çāsana ta kamrateñ añ vraḥ guru ° kamrateñ añ vraḥ guru pandval vraḥ (36) çāsana ta loñ vrahma bhāgavata paṃre ta khloñ saṃtāp nu mrātāñ çrī-çrutabhaktitarjita khloñ saṃtāp nu ra(37)ñvāñ eka ° pre dau thve roha vraḥ çāsana vraḥ sabhā ta roḥḥ neḥḥ dau lvoḥ ta sruk vraī karañ pre rañvāñ (38) hau grāmavṛddha pvān toy sruk pandval vraḥ çāsana oy çapatha tañ tyañ daha mān bhūmi varṇaçrama ta ni(39)rmūla ° grāmavṛddha syaṇ ta çapatha kathā ruva bhūmi anin ta nirmūla toy krau gol ° vraḥ sabhā vās aṃruñ bhūmi ta mān (40) apavāda kaṃluñ gol dep vās aṃruñ bhūmi ta nu jā snoñ mvāy aṃruñ sañ gol samakṣa nu grāmavṛddha puruṣa pra(41)dhāna phon [pandva]l vraḥ çāsana ta vāp bhimatūryya sruk kaṃluñ laṃvāñ nu bhikṣu vraḥ sramo ta mān bhūmi ta cva(42)l kaṃl[un] gol... bhū]mi noḥ snoñ man vraḥ stāc nā vraḥ [çi]lātātāk nā vraṃ dik ta vraḥ dāna pi oy ta (43) vraḥ paṃ [ . . . mrātā]ñ khloñ çrī-kavīndrapaṇḍita paṅgaṃ thpvañ nivedana man bhūmi srāc ti vraḥ sabhā dau (44) oy snoñ. . . phon ° vraḥ çāsana pre siddhi bhūmi noḥ man oy dān ta mrātāñ khloñ tarāp phdai karom (45) noḥ mān . . . . . [mrātāñ khlo]ñ paṅgaṃ thpvañ nivedana sot leñ āc ti duk ta vraḥ rik ta āy vraḥ sabhā leñ ā(46)c ti cār ta çilā . . . . . vraḥ vrāhmaçāla leñ āc ti duk ta phnat nā paṃre vraḥ kralā sroñ leñ āc ti duk ta (47) praçasta ta . . . . . [sru]k vraī karañ leñ vvaṃ āc ti kula-santāna mrātāñ khloñ yok bhūmi neḥ pi lak phtā(48)t ° nak . . . . k avadhi ta ampāl neḥḥ roḥḥ iṣṭi mrātāñ khloñ ° bhūmi vraḥ dāna tadiñ thñā(49)y . . . . pi tadiñ thñāy pūrvva çata vyar bhai pi 19 pantoy thñāy slik 1 çata . . . . . [pv]ān (50) bhūmi . . . . . lvoḥ gol utara tem vi nau va slik 1 çata vyar 16 pantoy . . . . . vyar 5 ♣

(51) kvan mra[tāñ khloñ çrī-kavī]ndrapaṇḍita ta jmaḥ loñ nārāyaṇa dār jmaḥ mrātāñ çrī-kavī[ndravijaya . . . .] kanmya(52)ñ paṃre vraḥ kralā sroñ jā

rājapurohita ukk ru mratāñ khloñ ta vapā mratāñ paṅgaṃ thpvañ (53) nivedana kule mratāñ cīrī-kavīndravijaya mvāy mūl nu kule mratāñ khloñ nā bhāgavata paṃmre daha ku(54)le mratāñ khloñ mūl ta kule mratāñ cīrī-kavīndravijaya āc daha kule mratāñ cīrī-kavīndravija(55)ya mūl ta kule mratāñ khloñ āc riy bhāga nā vraḥ kamrateñ añ nārāyaṇa nu bhūmyāka khñuṃ (56) phley noḥ āyatta ta kula mratāñ cīrī-kavīndravijaya nā bhāga vraḥ kamrateñ añ cīvaliṅga nu (57) khñuṃ bhūmyāka pley noḥ āyatta ta kvan mratāñ khloñ toy bhāga kule steñ nandikācāryya ā(58)cāryyahoma pi cām ta saṃmul nu mratāñ khloñ phle nā bhāgavata paṃre neḥ kalpanā ta roḥh neḥh (59) nau ru kula mratāñ khloñ kula ānak neḥ ta vyar loḥ ta mān bhakti paripālana leñ roḥh neḥh vvaṃ ā(60)c ta panhyat daha mān ta panhyat kalpanā neḥ pañcu (?) ti vyavahāra kaṃmrateñ phdai karom nirṇaya ta pa(61)[ra]loka vraḥ yama yāna nā ta naraka ta daṃne pra avici lvaḥ saṃsāra ° nā bhūmi bhāga ° bhūmi uttara nu (62) bhūmi vraḥ dāna ti mratāñ khloñ jvan ta vraḥ kamrateñ añ nārāyaṇa bhūmi ti dakṣiṇa nu sre vraḥ dāna pi. . . . (63) ti mratāñ khloñ jvan ta vraḥ kamrateñ añ cīvaliṅga ❀

### C

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| (1) ❀ vraḥ kamrateñ añ nārāyaṇa (sic) | ❀ rṇnoc      |
| (2) khñuṃ toy khnet                   | gho kan-ā    |
| (3) gho thke                          | gho kavit    |
| (4) gho kanrau                        | gho saṃrac   |
| (5) gho kansān                        | gho vira     |
| (6) gho saap                          | gho kandeñ   |
| (7) gho palek                         | gho kanloñ   |
| (8) gho taṇas                         | tañ kansan   |
| (9) tai kapur                         | tañ kaṃvrau  |
| (10) tai kansu                        | tañ paṃpau   |
| (11) tai khñuṃ                        | tañ kavi     |
| (12) tai dharma                       | tañ kan      |
| (13) tai saṃrac                       | tañ saṃrddhi |
| (14) tai sñvan                        | tañ tandhi   |
| (15) tai pada                         | tañ pañlās   |

### D

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| (1) khñuṃ vraḥ kamrateñ añ cīvaliṅga |             |
| (2) bhāga khnet                      | bhāga rṇnoc |
| (3) gho kaṃvraḥ                      | gho saṃrac  |
| (4) gho kantiñ                       | gho vira    |
| (5) gho...day                        | gho mimek   |



(6) tai kanrau	gho kansān
(7) tai kansān	tai mrat
(8) tai pandān	tai nīrvāṇa
(9) tai campā	tai kanthun
(10) tai kanlaḥ	tai thñe
(11) tai thñe	tai kante
(12).....	tai laṅgāy

# TRADUCTION.

## A

Succès ! Bonheur ! Om ! Hommage à Nārāyaṇa !

I. Qu'on s'incline devant Vāsudeva, qui a maîtrisé la matière primitive pour une création parfaite de l'univers et dont le Puruṣa est une partie !

II. Lui dont la qualité de Cause suprême est proclamée par le Créateur même de tous les êtres vivants, par Brahmā, qui prend naissance dans le lotus de son nombril.

III. Arrière tout autre panégyrique que celui-ci : le Meru, origine et séjour de Brahmā et des autres dieux, sort du lotus de son nombril !

IV. En jaillissant de son pied vénéré des êtres, la Rivière céleste, purificatrice des trois mondes, proclame que sa grandeur est supérieure à toute autre.

V. Franchissant les mondes, sous l'aspect d'un nain, en trois pas héroïques il laisse deviner aux sages la transcendance de sa nature.

VI. Même combattus de mille façons, ceux dont les actes se règlent sur lui proclament leur loyauté par le seul nom, plein de sens, de Viṣṇu.

VII. Pénétrant toute la matière, il est le plus petit des atomes ; absorbant en lui l'univers, il est le plus grand des grands éléments.

VIII. Son entière impartialité à l'égard des êtres, pareille à la puissance d'Agni et des autres [dieux], est pour les adorateurs de l'Adorable, la cause de la satisfaction et de l'insatisfaction de leurs désirs.

IX. Son nom seul de Puruṣottama, éliminant tous les autres êtres, proclame partout hautement sa suprématie innée.

X. Quand il gravit un par un les trois mondes, le soleil devint successivement l'ornement de son front, le bijou de sa poitrine et le tabouret de ses pieds d'or.

xi. Rendez hommage au resplendissant Viṣṇu, dont la colère et la sérénité ont donné naissance à Rudra et à Aja (Brahmā).

xii. Inclinez-vous devant le dieu armé de dards (Çiva), dont les trois dards sont les colonnes triomphales de sa victoire simultanée sur les trois villes.

xiii. Hommage au dieu (Brahmā) dont l'éclat est celui de l'or chauffé par le feu, à Hiranyagarbha, fils de l'Ennemi de Hiranyākṣa.

xiv. Il y eut un roi, Çrī-Jayavarman <sup>(1)</sup>, qui posséda la terre jusqu'à l'océan, en 724, et établit sa résidence sur le mont Mahendra.

xv. Il fut le flambeau de la race de Somā (ou de la Lune), une lune pour revivifier les gens de bien, toujours dévot à Īçvara et Umā (Someçvara), doux comme la lune, riche en beauté.

xvi. Il y eut un nommé Jayendradāsa, originaire d'Aninditapura, qui porta, comme serviteur du roi, le nom de Jayendravallabha.

xvii. Il était fils d'un brahmane nommé Govinda, versé dans les Vedas et les Vedāṅgas, dévot à Govinda (Viṣṇu) et qui fit des images <sup>(2)</sup> de Govinda.

xviii. Dans son pays natal appelé Taṃvvañ et Valikārpūra, il garda les dieux de sa famille et en érigea de nouveaux.

xix. Le frère cadet de Jayendravallabha, Vāsudeva, fut serviteur du roi Jayavarman <sup>(3)</sup>, fils du [roi susdit].

xx. Il reçut de Çrī-Jayavarman le nom favorable de Nṛpendravallabha. Puis il fut serviteur du roi Çrī-Indravarman <sup>(4)</sup>.

xxi. Des deux précédents le frère puîné Pradyumna fut serviteur du roi Çrī-Indravarman et reçut, à cause de sa fidélité à son maître, le titre de Çrī-Naravīra.

xxii. Dans le temple de Çrī-Indreçvara <sup>(5)</sup> il érigea un liṅga de Çambhu en 802 et lui donna Siddhipura avec des esclaves.

xxiii. Le fils de leur sœur, nommé Saṃkarṣaṇa, fut en faveur auprès de Çrī-Yaçovarman <sup>(6)</sup>, fils de Çrī-Indravarman.

---

(1) Jayavarman II Parameçvara, 802-854 A.D.

(2) Sur *nimā* « statue », cf. *IS.*, p. 111, n. 1.

(3) Jayavarman III Viṣṇuloka, 854-877 A.D.

(4) Indravarman I Īçvaraloka, 877-889 A.D.

(5) Indreçvara est énuméré parmi les fondations d'Indravarman I dans l'inscr. de Praḥ Bāt (*IS.*, p. 190). C'est le temple appelé aujourd'hui Bakoñ, à Roluos.

(6) Yaçovarman Paramaçivaloka, 889-circa 910.



xxiv. Serviteur de Çrī-Yaçovarman, il fut compagnon de ses deux fils : Çrī-Harṣavarman et Çrī-Īçānavarman <sup>(1)</sup>.

xxv. Le fils de la sœur de Saṃkarṣaṇa, nommé Ravinātha, fut le serviteur excellent de Çrī-Jayavarman <sup>(2)</sup>.

xxvi. Comblé d'honneurs par lui, il fut le serviteur de ses deux fils Çrī-Harṣavarman et Çrī-Rājendravarman <sup>(3)</sup>.

xxvii. Son petit-fils, noble sectateur de Kṛṣṇa (*sātvata*), estimé des gens de bien, se nommait Pañcagavya <sup>(4)</sup> ; il possédait complètement les cinq Vyākaraṇas.

xxviii. Ayant appris les traités de grammaire, de politique et de religion, les poèmes, le Bhārata dans toute son étendue et le Rāmāyaṇa, il les enseignait à ses élèves.

xxix. Bien qu'il fût élevé par sa naissance, ses actes, sa science, ses richesses, il paraissait humble par sa bonne éducation et sa modestie.

xxx. Aveugle-né pour les défauts d'autrui, eunuque pour le foyer des autres, il pratiquait dans l'âge Kali les mœurs de l'âge Kṛta, sachant ce qui convient au temps.

xxxi. Bien qu'il fût un océan par la bienveillance, son cœur loyal n'était pas enflé par la bouche d'où coule l'ambrosie <sup>(5)</sup>, pas plus qu'un rocher n'est humecté par la neige de la clarté lunaire.

xxxii. Le fils aîné, pareil au soleil, de Çrī-Rājendravarman fut Çrī-Jayavarman <sup>(6)</sup>, qui monta sur le trône en 890.

xxxiii. Parfaitement correct (*ou* conduit par le grand Oiseau), possédant la fortune (*ou* Lakṣmī), hostile aux ennemis des sages (*ou* des dieux), siège de parfaites délices (*ou* ayant pour siège les replis du Serpent), doué d'une sagesse excellente (*ou* d'une excellente māyā), il brillait comme un autre Viṣṇu.

---

<sup>(1)</sup> Harṣavarman I Rudraloka et Īçānavarman II Paramarudraloka (*circa* 910-928).

<sup>(2)</sup> Jayavarman IV Paramaśivaloka (928-942).

<sup>(3)</sup> Harṣavarman II (942-944) et Rājendravarman (944-968).

<sup>(4)</sup> Probablement le même que le steñ Pañcagavya qui fait une donation au dieu de Prāsāt Thnal Čhuk (province de Melu Prei) vers 992 (AYMONIER, *Cambodge*, II, 225).

<sup>(5)</sup> La lune, réceptacle d'ambrosie, gonfle la mer, mais, bien qu'il fût une mer par sa bienveillance et que la flatterie soit une lune, en ce qu'elle distille l'ambrosie, son cœur n'en était pas enflé.

<sup>(6)</sup> Jayavarman V Paramaviraloka (968-1001).

xxxiv. Quand elle l'eut obtenu comme unique époux, lui qui était savant en Dharma, fort, courageux, reconnaissant, agréable en ses paroles, la Terre se moqua de la fille de Drupada <sup>(1)</sup>.

xxxv. Les flèches lancées, dans le combat, par les ennemis arrogants sur ce roi aux larges épaules lui causaient autant d'effroi que les abeilles avides du parfum de la chevelure d'une femme nonchalante <sup>(2)</sup>.

xxxvi. Sa Gloire, comme si elle avait les yeux blessés par la fumée des feux de ses sacrifices, s'enfuit aux quatre points de l'espace et pénétra même dans les villes de ses ennemis.

xxxvii. Ce fut Pañcagavya qui célébra le sacre du roi Jayavarman, et demeura son précepteur toujours honoré.

xxxviii. Dévot à Viṣṇu, il érigea dans cette ville-ci, suivant le rite, cette statue de Viṣṇu, en 917.

xxxix. Il donna par piété à l'Ennemi des Dānavas, pour son service extérieur, un village avec des champs, des serviteurs, du bétail, de l'argent.

xl. Le consécrateur en fut l'illustre fils de Pañcagavya, ascète profondément versé dans la doctrine çivaïte, qui l'érigea avec habileté, suivant le rite.

xli. Par affection pour son père, il érigea dans le pays paternel ce liṅga et ce Viñāyaka (Gaṇeṣa), avec habileté, suivant le rite.

xlii. Ayant son tabouret d'or terni par le pollen des guirlandes de fleurs [qui ceignaient] les têtes de tous les rois inclinés, le roi Çrī-Jayavīravarman <sup>(3)</sup> posséda la terre en 924.

xliii. « L'Amour a été consumé ; la lune a une tache : où trouver la beauté pour ma création ? » Dans cette pensée, par désir de donner un degré supérieur à sa création, le Créateur le fit riche de beauté.

xliv. Purifiante, émanée du Grand [dieu] (ou de l'intellect) négligeant sur la terre les foules des montagnes (ou des rois), à l'exemple de la Gaṅgā, la Science aux voies multiples alla droit à cet océan de qualités précieuses.

xlv. A la vue des glaives brandis orgueilleusement par les ennemis, ou des yeux tournés vers lui par les femmes, [tous deux] ayant le sombre éclat du lotus bleu, — héroïquement dressé, il gardait son cœur calme.

---

(1) Chacune des qualités énumérées était propre à l'un des cinq Paṇḍavas, maris de Draupadī ; mais la Terre les trouvait toutes réunies dans son unique époux Jayavarman.

(2) Le même mot *çītimukha* signifie « flèche » et « abeille ».

(3) Jayavīravarman ou Sūryavarman I (1002-1049). Cette date d'avènement, qu'on n'avait trouvée jusqu'ici qu'appliquée à Sūryavarman I (cf. inscr. de Prāh Kév. JS., p. 104, vers 10), achève de prouver que ces deux noms désignent le même personnage.



XLVI. Même au milieu de ses parents, après le départ de l'armée ennemie, en possession de toutes ses aises, entourée de ses amis, la femme [de son ennemi], en pensant à lui, était comme solitaire, gémissante, mélancolique, véritable esclave de l'amour.

XLVII. Jetant le trouble dans les plus fières armées, ayant maintes fois vaincu dans la guerre les plus grands (ou les nāgas) des rois, il arrachait ouvertement aux maîtres de la terre l'ambrosie de la gloire, comme le roi des oiseaux plein d'une vaste énergie.

XLVIII. « Même quand on me vante, celui-ci baisse humblement la tête : j'ai été jadis séduite et trompée : à quoi bon vivre ? » Ainsi, comme par colère, sa Gloire, bien que chérie de lui, est allée aux dix points de l'horizon.

XLIX. Pañcagavya fut le principal maître de ce roi, conseiller très honoré, ayant toujours accès aux appartements privés.

L. Portant le nom fortuné de Kavīndrapaṇḍita, d'une intelligence supérieure, il fut honoré d'un palanquin et autres insignes par ce roi du Cambodge.

LI. Autrefois une terre de ce lieu-ci, préalablement bornée, fut donnée par le roi à ce conseiller d'élite, pour sa résidence.

LII. Cette terre donnée par le roi et marquée [par des bornes], ce sage la donna par piété au Viṣṇu érigé par lui <sup>(1)</sup>.

LIII. De bonne naissance, savant, noble, joie de sa famille, réceptacle des qualités du sage était son fils appelé Nārāyaṇa.

LIV. Par affection pour ce fils chéri, son père lui conféra un village avec des champs et des serviteurs et la garde de l'idole divine <sup>(2)</sup>.

LV. Il confirma cet acte par divers écrits consignés sur feuilles de palmier et sur une pierre de la Ćālā des Brahmanes, par des témoins et par les ordres du roi.

LVI. Ce Nārāyaṇa, cher à Viṣṇu, éloquent, honoré du roi, qui a obtenu le titre glorieux de Kavīndravijaya,

LVII. C'est par lui que le temple du dieu doit être gardé, avec ses esclaves, ses champs et son bétail, ainsi que toute sa famille paternelle : voilà ce qui lui fut prescrit par son père.

LVIII. Si quelqu'un transgresse tout ce qui a établi par lui, puisse-t-il servir de cible, constamment et jusqu'à la fin du yuga, aux troupes des serviteurs de Yama qui sont chargés d'exercer les sanctions des divers devoirs !

---

(1) Il s'agit ici de la donation primitive au temple de Viṣṇu et non de celle qui fait l'objet propre du présent acte ; celle-ci n'est mentionnée que dans l'inscription khmère.

(2) Peut-être est-ce cette terre qui est désignée dans l'inscription khmère sous le nom de Nā Bhāgavata paṃpre.

B

(1-5) En 928 çaka (1006 A.D.), le 3 de la lune croissante du mois de Jyeshtha, vendredi, sous l'astérisme Ārāda <sup>(1)</sup>, lorsque S. M. Jayavīravarmadeva <sup>(2)</sup>, qui monta sur le trône en 924 çaka, se trouvait au Bassin de pierre de Yaçodharapurī, le mratāñ khloñ Çrī-Kavīndrapañḍita, de Sruk Taṃvvañ . . . . . lui adressa des çlokas pour demander en concession royale une terre destinée à être offerte au dieu Nārāyaṇa, que ce mratāñ khloñ avait érigé au pays de Vrai karañ, [pays] qu'un de ses aïeux en ligne maternelle avait reçu de la faveur royale sous le règne de S. M. Parameçvara <sup>(3)</sup>.

(5-9) Sa Majesté, s'adressant au mratāñ khloñ, demanda de quelle terre il s'agissait <sup>(4)</sup>. Aussitôt <sup>(5)</sup> le mratāñ khloñ, saluant de la tête, exposa qu'il y avait une terre d'Aninditapura, sans propriétaire, qui jouxtait l'étang de Jnāl <sup>(6)</sup>, à l'Est du pays de Vrai karañ, dans le voisinage du temple du mratāñ khloñ [requérant]. C'est cette terre que le mratāñ khloñ demandait en don pour l'offrir au dieu de Vrai karañ, pour le mérite spirituel de Sa Majesté et de lui, mratāñ khloñ. Le roi lui accorda cette terre en don.

(9-13) Les *sañjak* qui furent témoins <sup>(7)</sup> lorsque le roi donna cette terre au mratāñ khloñ étaient :

le mratāñ khloñ Çrī-Prthivīndravarmma <sup>(8)</sup> ;

le mratāñ khloñ Vāgīçvara ;

le steñ añ Tarañ vyañ ;

le mratāñ khloñ Çrī-Kavīndravijaya <sup>(9)</sup>, [tous quatre] inspecteurs des qualités et des défauts (*guṇadoṣadarçī*) <sup>(10)</sup> ;

le steñ añ Danle jrai, ācārya en chef, membre du Tribunal ;

le mratāñ khloñ Çrī-Rājasamkalpa, récitateur du Dharmācāstra ;

le mratāñ khloñ Çrī-Kṣitīndravarmma, chef des magasins de la première catégorie ;

(1) Probablement corruption de Ārādra.

(2) Plus tard Sūryavarman I (1002-1049 A.D.).

(3) Jayavarman I Parameçvara (802-854 A.D.).

(4) Littéralement: « L'Auguste Miséricorde au mratāñ khloñ demanda comme [était] cette terre ».

(5) Il est question plus loin (l. 32) du khloñ Jnāl, qui avait vendu une terre enclavée dans la fondation ; il assiste également comme témoin au bornage (l. 29).

(6) Sur les *sañjak* voir *supra*, p. 61, note; *seva*, évidemment emprunté au skr. *sevate*, « faire sa cour au roi », doit signifier ici « assister à l'audience royale ».

(7) Prthivīndravarmman et Vāgīçvara sont connus par d'autres inscriptions. Cf. Aymonier, *Cambodge*, III, 500.

(8) C'est le fils du requérant.

(9) On admet généralement qu'il n'y avait qu'un seul *guṇadoṣadarçī*, sorte de « ministre de la justice criminelle » (Aymonier, *Cambodge*, III, 551); mais ici, le mot *phoñ* (l. 15) semble indiquer un pluriel.



le mratāñ khloñ Çrī-Nṛpatīndravarmma, chef des magasins de la seconde catégorie ;

le mratāñ khloñ Çrī-Kṣitīndravarmma <sup>(1)</sup>, chef des magasins de la troisième catégorie ;

le mratāñ khloñ Çrī-Narendrapaṇḍita, garde des archives.

(14-17) Le roi commanda au steñ añ Danle jrai de procéder à la remise en don de cette terre au mratāñ khloñ. Il commanda au steñ añ Danle jrai et aux inspecteurs des qualités et des défauts d'exposer au kamrateñ añ Vrah Guru, en présence du Tribunal, les termes dans lesquels S. M. avait concédé cette terre au mratāñ khloñ Çrī-Kavīndrapaṇḍita. Devant le Tribunal, le steñ añ Danle jrai et les inspecteurs des qualités et des défauts exposèrent au Vrah Guru les termes de l'ordonnance royale.

(17-19) Le kamrateñ añ Vrah Guru confia l'exécution de l'ordonnance au loñ Çrīdhara le Bhāgavata <sup>(2)</sup>, en service à la Salle des ablutions royales <sup>(3)</sup>, au khloñ Saṃtāp, au vāp Yok, préposé aux affaires judiciaires, au vāp Rāc Daçadhita, premier huissier <sup>(4)</sup>, et les chargea d'aller [sur place].

(19-21) Le steñ añ Danle jrai fit faire la proclamation <sup>(5)</sup> de l'ordonnance royale. Puis, avec le Tribunal et l'huissier, il se rendit au sruk Vrai karañ. Là, il envoya l'huissier convoquer les anciens et notables des villages aux environs du sruk Vrai karañ, quatre par village, leur notifier l'ordonnance royale et les faire venir ensemble pour planter les bornes sur la terre destinée au mratāñ khloñ Çrī-Kavīndrapaṇḍita.

(21-24) Le 10<sup>e</sup> jour de la lune décroissante du mois de Jyeṣṭha, samedi, sous l'astérisme Revatī, le steñ añ Danle jrai et le Tribunal posèrent les bornes sur cette terre concédée en don, selon l'ordonnance royale, au mratāñ khloñ et offerte par lui au vrah kamrateñ añ Nārāyaṇa de Vrai karañ.

---

(1) La répétition de ce nom est singulière ; si elle ne résulte pas d'une erreur du lapicide, il faut supposer que le même personnage figure deux fois dans la liste en raison de sa double fonction de chef des magasins de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>e</sup> catégorie.

(2) L'expression *bhāgavata paṃre* reparaitra plus loin, l. 36, *loñ vrahma bhāgavata paṃre ta khloñ saṃtāp* ; ll. 53 et 58, *nā bhāgavata paṃre*. « Bhāgavata » désigne un sectateur de Viṣṇu ; « paṃre » signifie servir. Il semble qu'une terre voisine du temple de Viṣṇu ait porté le nom de Nā bhāgavata paṃre, « là où les Bhāgavatas servent » ; c'était peut-être le village dont la copropriété avait été donnée par Kavīndrapaṇḍita à son fils, à charge d'assurer le service du temple de Viṣṇu (A, LIV-LV ; B, 53, 58). Quant aux *loñ* nommés ici (ligne 18) et plus loin (l. 36) et qualifiés l'un de « bhāgavata paṃre vrah kralā sroñ », l'autre de « bhāgavata paṃre ta khloñ Saṃtāp », je pense que le mot *paṃre*, déterminé par ce qui suit, n'a pas pour eux la valeur générale de « serviteur du temple », mais de « serviteur à la Salle des ablutions royales », « serviteur du khloñ Saṃtāp ».

(3) *Vrah kralā sroñ* (khm. mod. *srañ* « se baigner »). Cf. plus bas, ll. 46, 52.

(4) On verra plus loin que les *rañvāñ* sont chargés de convoquer les notables devant la commission royale : c'étaient donc des espèces d'huissiers.

(5) *Gho* doit être, soit par omission, soit par abréviation, l'équivalent de *ghoṣaṇa* « proclamation ».

(24-31) Anciens des villages, qui furent témoins de l'implantation des bornes :

Le khloñ vala Thpvāñ, qui fixa l'heure propice ;

Le vāp chef de dix villages (*daçagrāma*) du sruk Adhvājita ;

Le vāp Hi, du sruk Travāñ guru ;

Le vāp Çama, notable (*pradhāna*) du sruk Kaṃluñ laṃvāñ ;

Le vāp Sur, chef de dix villages, aussi du sruk Kaṃluñ laṃvāñ ;

Le mratāñ Vraḥ Dūk le ;

Le gho Narāyan, serf du Vraḥ Thkvāl cās <sup>(1)</sup>, du sruk Vrai karañ ;

Le si Hṛdayavindu, serf du kaṃsteñ Parājita, du sruk Kantāl vala ;

Le vāp Vrau, ancien de village (*grāmaṃvṛddha*) ;

Le steñ Pratyaya, du sruk Samarvvac ;

Le vāp Pa, chef de dix villages, du sruk Dānyakatika ;

Les vāp Çivavrāhmaṇa, Pra, Dān, Em, Vidyāmaya ;

Le khloñ Jnvāl Anin <sup>(2)</sup> ;

Le vāp Pīt ;

Les *me* Yak, Nam, Des, Sān, Dvat, tous du sruk Amarālaya.

(31-32) Alors le steñ añ Danle jrai revint de poser les bornes sur la terre destinée à être donnée au mratāñ khloñ. Sa Majesté était au Palais des Quatre Portes <sup>(3)</sup>, et examinait le Vraḥ Vnam dont elle avait ordonné la construction <sup>(4)</sup>. Le mratāñ khloñ récitait des çlokas du vraḥ Viṣṇudharma et, saluant de la tête, énuméra les fruits que procure le don de la terre <sup>(5)</sup>.

(33-34) Le steñ añ Danle jrai, saluant de la tête, exposa qu'il y avait une terre que le khloñ Jnvāl Anin avait vendue ..... à quelqu'un <sup>(6)</sup> et qui pénétrait à l'intérieur des bornes, et que les gens avaient porté plainte <sup>(7)</sup>. Le roi ordonna qu'on allât s'enquérir s'il existait une terre sans maître qui pût remplacer celle-là.

---

(1) Un Vraḥ Thkvāl (mais sans l'épithète *cās* « le vieux ») est nommé dans plusieurs inscriptions, qui ne nous permettent pas de le localiser et nous apprennent seulement qu'il était dans une Ile. Un autre paraît être l'ancien nom de Vat Phu. Le Vraḥ Tkval cās figure dans une inscription du Bayon (*infra*, p. 104).

(2) *Anin* (écrit *añin*) est peut-être l'abréviation en langue vulgaire d'Aninditapura. Cf. B. I. 32-33, 39.

(3) C'est le nom donné, à cette époque, au Palais royal d'Añkor Thom.

(4) Il s'agit apparemment de la construction d'un prasāt à Añkor Thom, citée ici pour fortifier par un synchronisme l'authenticité de l'acte.

(5) Le « Viṣṇudharma » cité ici ne peut guère être que le *Viṣṇudharmaçāstra* ou *Viṣṇusmṛti*, éd. Jolly (Bibl. Indica) et trad. du même (SBE., vol. VII), bien que ce texte contienne peu de chose sur les fruits spirituels que procure le don de la terre (xcii, 3-4). L'expression *phal phley* est composée du skr. *phala* et du khm̐r *phley*, khm̐. mod. *phlê*, signifiant tous deux « fruit ».

(6) Au vāp Bhīmatūrya et au bhikṣu Sramo (l. 44). Le mot *phlāt*, qui revient plus loin, l. 47, également associé à *lak* « vendre », est inconnu.

(7) *Pol* (khm̐.) « clamer » ; *vāda* (sk.) « plainte, accusation ». Les gens (*anak*) réclament parce que les limites de la terre donnée au temple englobent une parcelle qu'ils avaient achetée du khloñ Jnvāl Anin.



(34-37) Le steñ añ Danle jrai, le mratāñ khloñ Çrī-Prthivīndravarmma et les inspecteurs des qualités et des défauts notifièrent au kamrateñ añ Vraḥ Guru les termes de l'ordonnance royale [prescrivant l'enquête]. Le kamrateñ añ Vraḥ Guru confia l'exécution de l'ordonnance au loñ Vrahma, le Bhāgavata, serviteur du khloñ Saṃtāp, au mratāñ Çrī-Çrutabhaktitarjita, au khloñ Saṃtāp et au premier huissier, et il les envoya notifier cette ordonnance au Tribunal.

(37-42) Le Tribunal se rendit au village de Vrai karañ et envoya l'huissier convoquer les anciens des villages, quatre par village, pour leur notifier l'ordonnance et leur faire prêter serment [de dire] s'ils savaient qu'il existât une terre *varṇācrama* <sup>(1)</sup>, qui était sans maître. Les anciens des villages prêtèrent serment et dirent que cette terre d'Anin était sans maître et hors des bornes.

Le Tribunal mesura [en] *aṃruñ* <sup>(2)</sup> la terre litigieuse (*apavāda*) à l'intérieur des bornes; puis il mesura autant d'*aṃruñ* dans la terre qui devait la remplacer. Il posa les bornes en présence des anciens et notables des villages, notifia l'ordonnance au vāp Bhīmatūryya, du sruk Kaṃluñ laṃvāñ, et au bhikṣu Vraḥ Sramo, qui possédaient la terre enclavée dans les bornes, [et leur donna] la terre de remplacement.

(42-45) Alors le roi, étant près du Bassin de pierre, versa l'eau de la donation au vraḥ . . . . . Le mratāñ khloñ Çrī-Kavīndrapaṇḍita, saluant de la tête, fit connaître que la terre était complète, que le Tribunal était allé remettre la terre de remplacement, [suivant] l'ordonnance royale, et avait opéré la dévolution de la terre, qui avait été donnée au mratāñ khloñ pour toute la durée du monde.

(45-48) Le mratāñ khloñ, saluant de la tête, énonça encore ceci :

« Qu'on dépose les saints *rik* (vers ?) au Tribunal ;

« Qu'on les [grave] sur une pierre . . . . . *brāhmaçālā* <sup>(3)</sup> ;

« Que l'on confie le *phnat* (?) aux fonctionnaires de la Salle des ablutions royales ;

« Qu'on place l'acte royal dans . . . . . village de Vrai karañ ;

« Que la descendance du mratāñ khloñ ne prenne pas la terre pour la vendre à quelqu'un. »

. . . . . fin de cette affaire.

(48-50). Offrande <sup>(4)</sup> du mratāñ khloñ. Terre de donation. Largeur <sup>(5)</sup>. . . . . trois ; largeur . . . Est : 279. Longueur . . . quatre cents . . . cent quatre [vingts].

(1) Terme juridique ou nom propre ?

(2) *Aṃruñ* doit être le nom d'une mesure agraire.

(3) Peut-être : « pour être conservés dans la *brāhmaçālā* ». Cf. A. LV : *dvijaçālāçmagaiç ca*. Il y avait aussi une *brāhmaṇaçālā* à Añkor Thom (BEFEO., XXV, p. 398, vers 25).

(4) Le donateur étant appelé *yajamāna*, ses offrandes peuvent être nommées *iṣṭi*.

(5) *Tadiñ* : khm. mod. *toñ* « largeur », s'oppose à *p ntoy* « longueur ». Le mot *thāgāy*, qu'il ne faut pas confondre avec *thāai*, « soleil, jour », est inconnu. Il existe au Cambodge un toponyme Toting Thngai, qu'Aymonier traduit par : « en travers [de la marche] du soleil » (Cambodge, I, 273 ; II, 424).

Terre . . . . . jusqu'à la borne du Nord, en partant de . . . six cent seize. Longueur . . . deux [cent] cinq <sup>(1)</sup>.

(51-63) Le fils du mratāñ khloñ Ćrī-Kavīndrapaṇḍita, appelé le loñ Nārāyaṇa, qui reçut le titre de Ćrī-Kavīndravijaya [et la charge de] page à la Salle des ablutions royales, qui est en outre chapelain du roi, comme le mratāñ khloñ son père, informa respectueusement [le roi] de ce qui suit :

La famille du mratāñ Ćrī-Kavīndravijaya aura la copropriété de Nā Bhāgavata paṃre avec la famille du mratāñ khloñ [son père]. Si la famille du mratāñ khloñ est propriétaire, la famille du mratāñ Ćrī-Kavīndravijaya aura [le même] droit ; si la famille du mratāñ Ćrī-Kavīndravijaya est propriétaire, la famille du mratāñ khloñ aura [le même] droit. La portion du temple du dieu Nārāyaṇa, avec ses *bhūmyāka* <sup>(2)</sup>, serfs et revenus, dépendra de la famille du mratāñ Ćrī-Kavīndravijaya. La portion du temple du dieu Ćivaliṅga, avec ses serfs, *bhūmyāka* et revenus, dépendra du fils du mratāñ khloñ <sup>(3)</sup>, réserve faite de la part <sup>(4)</sup> de la famille du steñ Nandikācārya, ācāryahoma, qui gardera la copropriété avec le mratāñ khloñ. Les revenus de Nā Bhāgavata paṃre [faisant l'objet de] cette fondation resteront dans les deux familles du mratāñ khloñ et de ce seigneur (son fils), tant qu'elles auront la piété d'en assurer la sauvegarde <sup>(5)</sup>.

(1) Une large écaillure de la pierre rend peu intelligible ce passage qui, même intact, n'eût probablement pas été sans difficulté. Autant qu'on peut en deviner le sens, il énonce les dimensions en largeur (*tadiñ*) et en longueur (*paṇtoy*) de deux terres (*bhūmi*). Pour la première terre, qualifiée de *bhūmi dāna* « terre de donation », le texte donnait probablement la largeur du côté Ouest (lacune), il ne reste que la largeur du côté Est : 479. Suit la longueur de cette même terre, sans distinction de Nord et de Sud : 400 + 80, peut-être 680. La seconde terre, dont le nom a disparu, a en largeur, du Sud jusqu'à la borne du Nord (*loḥ gol uttara*), 616, et en longueur un nombre dont il ne reste que le dernier chiffre : 5. L'unité de mesure est peut-être l'*amruñ* (cf. l. 39-40). Remarquer la manière dont les nombres sont écrits : 1<sup>o</sup> en toutes lettres le *slik* (= 400, les centaines (*ṣata*) et les vingtaines (*bhai*) ; 2<sup>o</sup> en chiffres les dizaines et les unités ; ainsi 616 s'écrit : un *slik*, deux centaines, 16.

(2) *Bhūmyāka*, dérivé de *bhūmi*, « terre » pourrait signifier « métayers » ou « tenanciers ».

(3) Ce fils ne peut être que Kavīndravijaya, bien que cette expression contraste avec celles qui précèdent ; s'il s'agissait d'un autre fils, on n'aurait pas manqué de le désigner par son nom.

(4) *Tay bhāga*, « suivant la part ».

(5) Le sens de cette déclaration est par endroits assez incertain. Elle semble régler les droits de propriété (*māl*) et d'usufruit (*phley*) sur trois domaines : 1<sup>o</sup> Domaine de Nā Bhāgavata paṃre. Copropriétaires et usufruitiers : ayants-droit de Kavīndrapaṇḍita et de Kavīndravijaya. 2<sup>o</sup> Domaine du temple de Nārāyaṇa. Propriétaires et usufruitiers : ayants-droit de Kavīndravijaya. 3<sup>o</sup> Domaine du temple de Ćivaliṅga. Copropriétaires : Kavīndrapaṇḍita et Kavīndravijaya ; usufruitier : ce dernier seul. Une part du domaine appartient exclusivement aux ayants-droit de Nandikācārya.



Qu'on se garde de détruire cette fondation ! S'il se trouve quelqu'un pour la détruire, qu'il soit traduit en justice (?) et que le souverain décide ! Et pour ce qui est de l'autre monde de Yama, que ce [violateur] reste dans les enfers, à commencer par l'Avīci, jusqu'à la consommation du Saṃsāra !

Sections de la terre. La terre du Nord est la terre de donation que le mrātāṇ khloṇ [Kavīndrapaṇḍita] a offerte au dieu Nārāyaṇa. La terre du Sud comprend les rizières de donation que le mrātāṇ khloṇ a offertes au dieu Çivaliṅga.

---

# ÉTUDES CAMBODGIENNES<sup>(1)</sup>

Par G. COEDÈS,

*Sécrétaire Général de l'Institut Royal de Siam.*

## XIX. — LA DATE DU BÀYON.

Dans une récente étude intitulée *Le Bàyon d'Angkor et l'évolution de l'art khmèr*, M. Ph. Stern a essayé de montrer que le Bàyon et les monuments appartenant au même style (Portes d'Angkor Thom, Pràsàt Ćruñ, Práh Khàn d'Angkor, Tà Prohm, Bantây Kdèi, Bantây Ćhmàr, etc.) furent édifiés environ 150 ans plus tard qu'on ne le croit généralement, et qu'au lieu d'être l'œuvre de Yaçovarman (889-910) ou celle de Jayavarman II (802-853), ils datent en réalité de Sūryavarman I (1002-1049).

La thèse de M. Stern comprend deux parties distinctes. Il y a d'abord une partie que j'appellerai « destructive », dans laquelle il fait la critique de la chronologie admise et montre, d'une part la fragilité des données épigraphiques sur lesquelles repose l'identification du Bàyon avec le Yaçodharagiri ou Vnam Kantāl de Yaçovarman, d'autre part l'impossibilité, pour qui étudie sans parti pris l'évolution de l'architecture et de la sculpture khmères, de voir dans l'art du Bàyon un art contemporain de celui d'Indravarman. Je crois que toute cette partie de la thèse de M. Stern peut être considérée comme définitive. Quelle que soit la date que les recherches futures assigneront à l'art du Bàyon, il restera à M. Stern le grand mérite d'avoir le premier osé combattre une chronologie que tout le monde acceptait comme un dogme ; et si, comme il veut bien le rappeler aimablement dans son avant-propos, j'ai été « le premier parmi ceux qui s'adonnent aux études khmères, à s'intéresser à sa conception », c'est que j'avais moi-même l'impression qu'on faisait fausse route en plaçant le Bàyon au IX<sup>e</sup> siècle.

L'identification de Hariharālaya avec le groupe de Roluòs, que j'établis dans le mémoire qui fait suite à celui-ci, apporte une confirmation indirecte à la thèse de M. Stern, en montrant que les capitales du roi Jayavarman II, à qui certains auteurs ont cru pouvoir attribuer les monuments de l'art du Bàyon, devaient avoir des dimensions et un aspect très modestes. Cette identification rend improbable l'attribution d'aucun monument de cet art au règne de Jayavarman II. De plus, en nous donnant une idée de ce qu'était une résidence royale au IX<sup>e</sup> siècle, elle montre que les fondations de Yaçovarman à Angkor Thom, même réduites, comme le croit M. Stern, au

(1) Voir BEFEO., XI, 391 ; XIII, vi ; XVIII, ix ; XXIV, 345.



Phimānākās, aux Prāsāt Suor Prāt, au Bārāy oriental et au Phnom Bākhēn, constituant, si on les compare à celles de ses prédécesseurs à Rolūos, une œuvre considérable justifiant les éloges amphigouriques que lui décernent les inscriptions.

Mais M. Stern ne s'est pas borné à démontrer l'impossibilité de la chronologie adoptée avant lui. Dans la partie « constructive » de son livre, il propose une nouvelle chronologie basée sur l'étude comparée de l'architecture et de la sculpture, et confirmée, pense-t-il, par un document épigraphique, la stampe 23 de l'inscription de Lovēk (ISCC., XVII). Celle-ci attribue au roi Udayādityavarman II la construction, au milieu de sa capitale, d'un monument comparé au Meru et appelé la Montagne d'Or, dans lequel M. Stern nous invite à reconnaître le massif central du Bāyon.

En ce qui concerne cette inscription de Lovēk, j'avoue, après un examen attentif, ne pas trouver son témoignage beaucoup plus décisif que celui de l'inscription de Sdōk Kāk Thom, sur lequel on se basait pour attribuer le Bāyon à Yaçovarman, avant que M. Stern vint nous montrer sa fragilité. Yaçodharapura (Angkor Thom) n'y est pas expressément nommé, et la ville d'Udayādityavarman II (*svapurī*) pourrait à la rigueur désigner une autre résidence royale. De plus, même venant après une comparaison avec le mont Meru situé au milieu du Jambudvīpa (*madhyastha hemādri jambudvīpa*), c'est peut-être forcer un peu le sens du mot *antar* dans l'expression *antassvarṇādri* que de le traduire par « centre (géométrique) de la ville ». En somme, l'inscription de Lovēk est beaucoup moins précise que celle de Sdōk Kāk Thom, qui mentionne expressément la ville de Yaçodharapura et le Vnam Kantāl, le « mont central ». Mais même s'il s'agit, — comme je le crois malgré tout et d'accord avec M. Stern, — d'un édifice construit par Udayādityavarman II au centre, ou vers le centre, d'Angkor Thom, l'argumentation de M. Stern, lorsqu'il essaie de démontrer que le Hemaçrṇagiri ou Hemagiri n'est pas le Bāpūn, comme on le croit généralement, mais le Bāyon commencé par Sūryavarman I et peut-être même avant lui, puis achevé par Udayādityavarman II, cette argumentation n'est pas absolument convaincante. Elle ne tient pas compte d'une troisième possibilité en faveur de laquelle les arguments ne manquent pas non plus : l'identification du Hemaçrṇagiri avec la « Terrasse du Roi Lépreux ».

Du Hemaçrṇagiri qui existait déjà sous Jayavarman V (inscr. de Prāsāt Kēv, ISCC., XV, B, 7 ; Prāsāt Kōk Pō, Aymonier, *Cambodge*, II, p. 383), la seule chose un peu précise que l'on sache, c'est qu'il était le siège de « l'Inspecteur des qualités et des défauts » (ISCC., XV, B, 7 et 19). J'avais toujours éprouvé une grande difficulté à me représenter ce magistrat siégeant au sommet ou même dans les galeries du Bāpūn ; je ne vois pas davantage où installer son prétoire au Bāyon. Mais je me le représente sans peine rendant la justice sur la Terrasse du Roi Lépreux, dans une salle en bois, analogue à cette salle du conseil que Tcheou Ta-kouan nous décrit à l'entrée du Palais

Royal, au-dessus de la Terrasse des Eléphants, salle peut-être fort somptueuse, au sommet de laquelle un *pañcaçûla* n'était pas déplacé (*ISCC.*, XV, A, 6).

Hemagiri, Hemaçrṅgagiri, etc., ne sont que des épithètes désignant le Meru. Or, de tous les édifices qui s'élèvent au centre d'Angkor Thom, la Terrasse du Roi Lépreux est peut-être celui qui mérite le mieux d'être appelé Meru : son plan et sa décoration surtout sont là pour l'attester. Cette terrasse, dit très nettement M. Marchal (*Et. As. EFEO.*, II, p. 77), « fut tronquée au Nord lors de la construction du monastère de Tép Pranâm et au Sud lors de la construction de la Terrasse des Eléphants ». La Terrasse des Eléphants appartient à l'art du Bâyon ; par « construction du monastère de Tép Pranâm », il ne faut naturellement pas entendre la construction primitive par Yaçovarman, à laquelle la Terrasse du Roi Lépreux ne saurait être antérieure, mais la restauration de Sūryavarman I. Cette date est en plein accord avec les inscriptions de Prāsāt Kēv et de Prāsāt Kōk Pō citées plus haut, qui attribuent le Hemaçrṅgagiri au règne de Jayavarman V <sup>(1)</sup>. Ce sont là pures hypothèses, mais celle par laquelle je propose de chercher sur cette terrasse le siège de l'Inspecteur des qualités et des défauts trouve, d'une manière assez inattendue, un commencement de confirmation dans la présence même sur cette terrasse de la statue du Roi Lépreux. Cette statue porte en effet, gravée sur son socle, une courte inscription en caractères des XIV<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles, où M. Aymonier n'a reconnu que les mots : *brah aṅga* et *brah pāda* (*Cambodge*, III, p. 125), mais qui peut se lire assez aisément :

(1) ព្រះ អង្គ ឲ្យ មោក ថ្វាយ តែ ឲ្យ ព្រះ បា ធម្មាទិព្វត្ថិ ធិរាជ ថា មេហ មុក នា  
មោក យោក លេយ (2) . . . វា នោះ ពេចយាគ្គក ហៀ ព្រះ គ្រិស្ត  
អម្បាល វិទ្យុច កុម្មឺ ឲ្យ ប្រាស វា នោះ លេយ

(1) *brah aṅga oy mok thvāy bē ai brah pāda dharmmādibbatīy dhīrāja*  
*thā peh nāk nā mok yok ley* (2) . . . *vā noh . . . becghātlāka hey brah*  
*tras ampāl khsec kumpi oy pros vā noh ley.*

(1) M. Stern (p. 37), reprenant une opinion émise par M. Aymonier (*Cambodge*, III, p. 497) croit pouvoir conclure de l'inscription de Prāsāt Kēv (*ISCC.*, XV, A, 5) que le Hemagiri fut achevé par Sūryavarman I. Mais l'expression « guru du roi qui acheva le Hemagiri » n'est pas forcément, comme ces auteurs le croient, un équivalent de « guru de Sūryavarman » dans la strophe suivante. M. Aymonier lui-même admet que le personnage en question, Yogiçvarapaṇḍita, a pu être guru de Jayavarman V (*Cambodge*, III, p. 496, et inscription de Sdāc Kōmōā, K. 170, *ibid.*, I, pp. 449-450).



Ce qui signifie : « Sa Majesté a fait offrir un plateau d'offrandes <sup>(1)</sup> à Sa Majesté Dharmādhipati-adhirāja <sup>(2)</sup>. Que quiconque le prendra (soit livré) aux bourreaux, et puissent les Buddhas futurs ne pas le délivrer ! »

Cette inscription est évidemment postérieure à la statue, mais il n'est nullement impossible que les rois des XIV<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles aient gardé par tradition le nom exact de cette image et qu'elle représente en effet Dharmarāja. Ce nom désigne ordinairement Yama, mais sur les bas-reliefs de la galerie des enfers à Angkor Vat, il apparaît sous la forme abrégée Vraḥ Dharma, à côté d'un personnage portant les insignes royaux, qui joue avec Citragupta le rôle d'assesseur de Yama, et *inspecte les qualités et les défauts* des défunts qui se présentent au jugement.

Si la statue du Roi Lépreux se trouve à sa place primitive et n'a pas été amenée d'ailleurs, sa présence sur la terrasse qui lui doit son nom apporte un argument assez fort en faveur de l'identification de cet édifice avec le Hemaçr̥ṅgagiri, siège de l'inspecteur des qualités et des défauts, soit qu'elle ait été destinée à représenter la Loi personnifiée, soit qu'elle représente un des « inspecteurs » divinisés.


Je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur le sens de cette digression, et qu'on me prêtât l'intention d'identifier, par des arguments d'une dangereuse ingéniosité, ce Hemaçr̥ṅgagiri dont on sait si peu de chose. Je veux simplement indiquer une *possibilité* à laquelle on n'a pas encore songé. Or, si le Hemaçr̥ṅgagiri correspond à la Terrasse du Roi Lépreux, rien n'empêche plus d'identifier le Meru, construit par Udayādityavarman II au milieu de la ville, avec le Bâpûn.

Le seul témoignage de l'inscription de Lovèk n'est donc pas concluant, et l'interprétation qu'en donne M. Stern aurait besoin d'être confirmée par les données de l'architecture et de la sculpture, pour emporter la conviction que le Bâyon fut achevé par Udayādityavarman II.

Or, en ce qui concerne l'évolution de l'architecture, les spécialistes, tout en reconnaissant la correction des raisonnements de M. Stern dans le détail, éprouvent une grande difficulté à comprendre la chute brusque de l'art du Bâyon entre deux formes d'une remarquable sûreté, c'est-à-dire entre l'art de Prāsāt Kèṅ et du Bâpûn d'une part, et l'art d'Angkor Vat d'autre part. M. Marchal, dont on ne saurait contester la haute compétence en ces matières, m'écrit : « La thèse de M. Stern me force à m'incliner devant des arguments précis

---

(1) Le *pé*, mot d'origine siamoise signifiant « radeau », est un petit plateau en feuilles de bananier, sur lequel on dispose des offrandes destinées aux génies qu'on désire se concilier, en vue par exemple de la guérison d'une maladie.

(2) La graphie incorrecte du texte se trouve dans les autres inscriptions modernes d'Angkor Vat, par ex.  *senādhipati*.

auxquels je n'ai pas encore trouvé un démenti, mais mon esprit de logique n'est pas satisfait, car l'évolution de l'art khmèr ne suit plus une courbe continue. Après l'admirable époque dont les Khlân, Pràsât Kèv, Bâpûon nous fournissent des types très précis, vient l'époque relâchée, chaotique, pélasgique, dirai-je, du Bâyon, suivie sans liaison, sans type intermédiaire, de l'époque d'Angkor Vat, Phimai, etc. Et la thèse de M. Stern rend impossible le classement logique de Čau sây, Thommanon, ces deux charmants temples si proches *et* d'Angkor Vat *et* du Bâpûon. »

Il semble donc que la chronologie proposée par M. Stern soit sujette à revision, et je vais, en me basant uniquement sur l'épigraphie, indiquer aux architectes et historiens de l'art une voie qui permet de sortir de l'impasse où on est arrivé.

L'épigraphie des monuments de l'art du Bâyon se compose de stèles, qu'on peut, il est vrai, soupçonner d'avoir été placées dans les monuments plus ou moins longtemps après leur fondation, ou même apportées d'ailleurs, et de courtes inscriptions gravées à l'entrée des chapelles et donnant simplement les noms des images qui y étaient placées. M. Stern traduit l'opinion courante, quand il dit (p. 22) : « Aucun des monuments du style du Bâyon ne porte d'inscription qui puisse être contemporaine de son édification. Les seuls textes gravés qu'on y trouve, sauf quelques graffiti impossibles à dater, sont de la fin de la grande époque des inscriptions, du roi bouddhiste Jayavarman VII (1182-1201) ou postérieurs. » Cette date est parfaitement correcte, mais l'affirmation qu'aucun de ces monuments « ne porte d'inscription qui puisse être contemporaine de son édification » est une affirmation pure et simple, basée uniquement sur la date attribuée à ces monuments par les devanciers de M. Stern et par M. Stern lui-même.

Pour qui aborde le problème sans aucune idée préconçue, il y a une affinité tout à fait remarquable entre les monuments de l'art du Bâyon et l'épigraphie de Jayavarman VII, si remarquable même qu'il est surprenant qu'à aucun moment aucun auteur n'ait songé à attribuer ces monuments au premier et seul roi qui y ait laissé des inscriptions. Par « affinité » j'entends : 1) qu'aucun des édifices de l'art du Bâyon n'a livré d'inscription antérieure à Jayavarman VII ; 2) que les inscriptions de Jayavarman VII, en dehors des édits des hôpitaux <sup>(1)</sup>, ne se trouvent que dans ces édifices.

Personnellement, j'avais toujours trouvé étrange que des temples remontant au règne de Yaçovarman (ou, qui pis est, de Jayavarman II) n'eussent livré

---

(1) Il est possible que l'étude de l'architecture des monuments où ont été trouvés les édits des hôpitaux permette de les rattacher à l'art du Bâyon. Cela est en tout cas certain pour la « chapelle de l'hôpital » située à l'Ouest de Pràsât Kèv. A ce sujet, M. Marchal veut bien m'informer que « tout le style architectural de cette chapelle la rattache au Bâyon ; un fronton découvert dans les décombres représente l'Avalokiteçvara debout propre à l'époque du Bâyon ».



aucune stèle, aucune inscription murale, aucun graffito antérieur à Jayavarman VII. La thèse de M. Stern, en abrégant la période de temps qui se serait écoulée entre leur construction et le règne de ce dernier, aplanit cette difficulté sans la réduire complètement, car si toutes les inscriptions trouvées dans les monuments de l'art du Bâyon leur sont réellement postérieures, il reste à expliquer pour quelle raison Jayavarman VII a choisi, pour y faire des fondations ou y rassembler des statues, des temples appartenant à un art homogène mais antérieur à son règne d'au moins un siècle et demi, à l'exclusion de tous les autres temples appartenant à un art différent. Bref, la thèse de M. Stern n'explique pas l'« affinité » qui, je le répète, existe entre l'épigraphie de Jayavarman VII et les édifices de l'art du Bâyon.

Parmi ces inscriptions, les plus remarquables sont les stèles des Prāsāt Cūn, placées aux coins de la grande muraille d'enceinte d'Angkor Thom. Pas plus que ses devanciers, M. Stern ne songe à nous expliquer pourquoi, dans sa chronologie, ces stèles sont postérieures de plus d'un siècle aux monuments qui semblent avoir été construits tout exprès pour les abriter. Bien qu'il ne le dise nulle part, il pense sans doute que ces stèles ont été mises là par Jayavarman VII à la place d'autres stèles ou de statues plus anciennes. C'est évidemment une explication possible, et ce serait à peu près la seule à laquelle on pût avoir recours, s'il était définitivement démontré que les Prāsāt Cūn datent de Sūryavarman I.

Mais examinons ces inscriptions de plus près. Elles sont inédites. Le seul auteur qui semble les avoir lues, ou du moins qui en parle, est Abel Bergaigne. Il les mentionne incidemment à propos de la généalogie de Jayavarman VII, « qui se retrouve en termes identiques sur des stèles placées aux angles des remparts d'Angkor Thom, et sur la stèle de Tà Prohm » (*JA.*, 1884, I, p. 70).

Des quatre stèles qui marquaient les quatre angles de l'enceinte, celles des angles Nord-Ouest et Sud-Ouest ont été estampées par M. Aymonier (*Cambodge*, II, p. 95); celle de l'angle Nord-Est a été retrouvée en 1923 (*BEFEO.*, XXIII, pp. 505 et 543), et celle de l'angle Sud-Est a été découverte tout récemment. La stèle de l'angle Sud-Ouest est complètement gravée sur ses quatre faces. Celle du Nord-Ouest n'est gravée que sur trois faces, et la troisième n'est même pas complète : un intervalle séparant les 20 lignes écrites dans le haut de 8 autres lignes écrites dans le bas correspond à un texte de 34 lignes qui n'a pas été buriné. La stèle de l'angle Nord-Est n'a que deux faces inscrites ; la première qui contient l'invocation, la généalogie et le commencement de la praçasti, et une deuxième face qui comprend seulement six lignes de praçasti : comme pour la stèle du Nord-Ouest, le travail du lapicide a donc été interrompu pour une raison ou pour une autre. Quant à la stèle de l'angle Sud-Est, les estampages que j'en possède se composent d'une série de fragments dont la place respective m'est inconnue.

A une première lecture, les deux stèles des angles Nord-Ouest et Sud-Ouest ne semblent contenir, en dehors de la généalogie de Jayavarman VII, qu'une

longue praçasti de ce roi. Mais il est sans exemple dans l'épigraphie khmère qu'une inscription n'ait pas été gravée à l'occasion d'un événement déterminé ou pour commémorer une fondation particulière. Les stèles du Thnāl Bārāy, comparables à celles des Prāsāt Ćruñ par leur situation aux quatre angles du Yaçodharataṭāka, et par le fait qu'elles consistent comme elles en une interminable praçasti du roi Yaçovarman, ont cependant été gravées à l'occasion d'un événement précis et important qui y est clairement mentionné : le creusage du Yaçodharataṭāka et la fondation du Yaçodharāçrama. Il serait bien étonnant, vu leur position, que les stèles des Prāsāt Ćruñ n'eussent pas une relation quelconque avec la muraille aux angles de laquelle elles ont été placées.

L'objet d'une inscription, c'est-à-dire la fondation ou la cérémonie à l'occasion de laquelle elle a été composée et burinée, est régulièrement indiqué à la fin du texte, après la praçasti du roi et avant les clauses finales recommandant la fondation aux générations futures ou menaçant des peines de l'enfer ceux qui y porteraient atteinte. C'est donc aux stances ultimes des inscriptions des Prāsāt Ćruñ qu'il faut demander leur secret, si elles en ont un.

Examinons d'abord la stèle de l'angle Sud-Ouest, la seule qui ait été complètement gravée. La fin de la quatrième face est endommagée, pas assez, cependant, pour que la suite des idées n'y apparaisse pas. Les huit dernières lignes, dont il ne reste que le début, donnaient les noms de quatre personnages, qualifiés de kamrateñ, qui étaient les auteurs des diverses parties du texte de cette inscription <sup>(1)</sup>. Ces huit lignes sont précédées (ll. 27-50) par des exhortations (ll. 27-28) et des admonitions aux rois futurs introduites par les mots : *sa cāvadaḍ dharmavatām varisṭhaḥ* (l. 27), et : *bhāvīçvarān abravīt* (l. 32). Les inscriptions du Thnāl Bārāy qui, ai-je dit, offrent tant de points de ressemblance avec celles des Prāsāt Ćruñ, se terminent aussi par des prières aux rois futurs, suivant immédiatement l'exposé de l'objet même des inscriptions. On peut donc s'attendre à trouver sur cette stèle du Prāsāt Ćruñ Sud-Ouest l'indication de l'événement qu'elle a pour but de commémorer, juste avant ces exhortations et juste après la praçasti qui se poursuit jusqu'à la ligne 22. Toute cette praçasti est en *triṣṭubh* et se termine par une allusion à la victoire de Jayavarman VII sur le roi du Champa Jaya Indravarman. Avec la ligne 23, le mètre change, ce qui indique généralement un changement de sujet : au Thnāl Bārāy, par exemple, la fondation du Yaçodharataṭāka est énoncée sur les quatre stèles dans un mètre différent de ceux employés pour la praçasti qui précède. La stance *vasantatilakā* qui occupe les lignes 23-24 n'est pas

(1) Les lignes impaires commencent toutes quatre par les mots : *çloka amvī* . . . , « les stances à partir de . . . », et les lignes paires par les mots : *daṃnuk kamrateñ* . . . , « poésie du seigneur . . . ». Il ne subsiste rien de plus. Cette collaboration d'auteurs différents explique peut-être l'inachèvement des inscriptions, et notamment le fait qu'une des faces de la stèle du Nord-Ouest présente au milieu un espace vide correspondant à 34 lignes de texte : le poète de cour chargé de ce passage ne s'est peut-être jamais exécuté.



entièrement lisible : on comprend cependant qu'il y est question de l'unification du Champa et du Cambodge (*ekīkrte Bhṛguja-Kambuja-bhūmibhāge*). La strophe suivante, qui est une mālinī, se lit ainsi (Pl. VI, B) :

*vilasitaka — — vyālikhacchr̥ṅga eko  
bhujagasadanasaṅgāgāḍhatānyā pi tena  
anukurula ime te nirmīte śrīmahācārī-  
jayagīrijayasindhū tadvrhatkīrttikōṭīm*

« L'un grattait de son falte (le ciel) brillant ; l'autre, par sa profondeur insondable, touchait au monde des serpents : ce Śrīmahācārījayagiri et cette Jayasindhū, créés par ce roi, rivalisaient avec l'arc de sa gloire immense. »

Suivent les exhortations mentionnées plus haut.

Que faut-il entendre par ce haut Jayagiri et cette profonde Jayasindhū faits (*nirmīte*) par le roi Jayavarman VII ? Dans les descriptions de villes, si fréquentes dans les poèmes sanskrits, la muraille d'enceinte et le fossé qui l'entoure sont régulièrement comparés à la montagne et à l'océan qui entourent la terre. On en pourrait citer de nombreux exemples. Je me bornerai au premier qui se présente à ma mémoire, au début du *Brhatkathāclokasaṅgraha* de Budhasvāmin (éd. Lacôte) :

*mahākhālā mahācātā purī asty ujjayanīlī yā  
mahāmbhodhimahācailamekhaleva mahāmahī.*

Dans la stèle du Prāsāt Ćruṅ, le *giri* et la *sindhū* correspondent respectivement à la grande montagne (*mahācaila*) et au grand océan (*mahāmbhodhī*) du *çloka* de Budhasvāmin. C'est donc la construction de la muraille d'enceinte et le creusage des fossés d'Angkor Thom, que la stèle du Prāsāt Ćruṅ aurait pour objet de commémorer. Leurs noms Jayagiri et Jayasindhū rappelleraient le nom du roi fondateur Jayavarman VII, tout comme le nom du Yaçodharatātaka rappelle celui de Yaçovarman.

Cette interprétation est pleinement confirmée par la tradition littéraire siamoise. Dans des textes poétiques de dates diverses, dont le plus ancien que je connaisse date du règne de Phra Narai (1656-1688), muraille et fossé des villes décrites portent les noms mêmes que l'on vient de lire dans l'inscription du Prāsāt Ćruṅ. Par exemple, dans la traduction en vers de l'histoire de Samudaghosā (un des cinquante jātakas) par le Mahārājaguru, maître du roi Phra Narai, l'enceinte de la ville de Rāmapuri est décrite de la façon suivante :

*ĕt jān brah̐ JAIYASINDHU acinta rvañ vien  
.....  
ĕt jān kāmbèñ JAIYAGIRI ratanalekhā (1)*

(1) Edition de la Bibliothèque nationale de Bangkok, 1925, p. 10. — Autres textes : *Aniruddha*, composé par le fils du Mahārājaguru (éd. 1924), p. 3 ; *Sarbasiddhi*, par le Prince Paramānujī Jinoros (éd. 1924), p. 12 ; *Udena*, par le Phya Isaranubhāb, milieu du XIX<sup>e</sup> siècle (éd. 1926), p. 3 ; *Sudhana*, par le même (éd. 1927), p. 6.



A



B

ANGKOR THOM. Deux passages des inscriptions des Prasat Crun.

A, Prasat Crun Nord-Ouest, 3<sup>e</sup> face. (P. 89.) B, Prasat Crun Sud-Ouest, 4<sup>e</sup> face. (P. 88.)





« Entourée d'une septuple Jayasindhu à l'éclat inouï . . . et d'un septuple mur d'enceinte Jayagiri orné de joyaux. »

L'expression *Çrī Jayasindhu* se retrouve au début d'un fragment de la stèle de l'angle Sud-Est. Ce fragment de 7 lignes correspond à la partie inférieure d'une des faces, probablement de la quatrième. Les débuts des deux dernières lignes (*saṃrakṣito rakṣati dharmmo . . . ayañ ca dharmo . . .*) semblent en effet appartenir à une stance morale analogue à celles qui terminent l'inscription de la stèle du Sud-Ouest. La première ligne de ce fragment se lit :

*tena çrījayasindhu çailaparikhā dugdhāvdhiṣu . . .*

Ici, la Jayasindhu, comparée à l'Océan de lait, est nettement identifiée avec la *parikhā* ou fossé d'enceinte. (La lecture *çaila* « fait en pierre » n'est pas certaine.)

Passons maintenant à la stèle de l'angle Nord-Ouest, qui est, je l'ai dit, inachevée. La quatrième face est vierge ; la troisième, qui est incomplète, ne contient que des stances de *praçasti* ; mais la dernière stance fait allusion, en termes à double entente, à un fait précis. En voici le texte (Pl. VI, A) :

*yogyā yaçodharapurī maṇisaudhabhūṣā  
yenotsukā kulabhavā jayasindhuvastrā  
rddhotsavē tatavikāsiyaçovītāne  
hastāhriṭā bhuvanaśaukhyasutodbhavāya*

« La ville de Yaçodharapurī, (épouse) bien assortie, ornée de poudre et de joyaux (ou d'un *maṇisaudha* = palais de pierres précieuses), brûlante de désir, fille de bonne famille, vêtue d'une Jayasindhu, fut épousée par ce roi, au cours d'une fête à laquelle rien ne manquait, sous le dais de sa gloire déployée et étendue, en vue de la procréation du bonheur de l'univers. »

On voit que le roi Jayavarman VII est comparé à un jeune marié, prenant possession de sa capitale Yaçodharapurī comme d'une épouse. La ville est décrite comme ornée d'un palais de joyaux (*maṇisaudha*) et vêtue d'une Jayasindhu. On retrouve ici encore une métaphore courante. De même que dans la *Bṛhatkathā* la muraille et les fossés de la ville sont une ceinture (*mekhalā*), de même la Jayasindhu est ici un vêtement (*vastra*) qui couvre Yaçodharapurī. Le texte ne dit pas expressément que cette Jayasindhu et le *Maṇisaudha* aient été « faits » par Jayavarman VII, mais la comparaison de la ville avec une jeune épousée serait déplacée s'il s'agissait de l'ancienne capitale que lui avaient léguée ses prédécesseurs. Il y a donc ici une confirmation indirecte du *nirmite* de la stèle du Sud-Ouest.

La fête, comparée à un mariage, est, à n'en pas douter, l'inauguration d'une nouvelle capitale ou d'une capitale restaurée et agrandie, et c'est bien la



construction de l'enceinte que les stèles des Pràsàt Ćruñ, placées aux angles de la muraille, sous des édicules construits pour elles, ont pour objet de commémorer.

Si la muraille d'enceinte d'Angkor Thom avec les Pràsàt Ćruñ, et par conséquent aussi avec ses portes, est l'œuvre de Jayavarman VII, c'est tout l'art du Bâyon qu'il faut faire redescendre à cette époque. Cette nouvelle datation aurait comme avantage immédiat d'expliquer l'affinité signalée plus haut entre l'épigraphie de Jayavarman VII et les monuments de l'art du Bâyon, et, en même temps, de rendre compte d'un fait qui avait vivement frappé Commaile. Ni à Angkor Vat, ni sur aucun des monuments antérieurs, aucune figuration d'édifice n'appartient à l'art du Bâyon; mais, par contre, un des bas-reliefs du Bâyon « donne le dessin presque exact des tours d'Angkor Vat ». (*Guide aux ruines d'Angkor*, p. 40 et pp. 133-134.) <sup>(1)</sup>

Cette datation n'est en conflit avec aucun des résultats acquis jusqu'à présent par l'étude d'ensemble des monuments de l'art du Bâyon. Tous ces monuments, y compris ceux qui n'appartiennent pas au groupe d'Angkor, comme Tà Prohm de Bâti, Vât Nokor de Kômpon Ćâm et toutes les Dharmacâlās, étaient primitivement des édifices bouddhiques : or Jayavarman VII est un des grands monarques bouddhistes du Cambodge, sinon le plus grand. La plupart de ces temples ont été l'objet d'actes de vandalisme, qui ont consisté dans la destruction des images bouddhiques : or l'épigraphie des successeurs de Jayavarman VII, récemment révélée par les études de M. Finot (*Inscriptions d'Angkor*, BEFEO., XXV, pp. 289-407, et *Le temple d'Īçvarapura*) et la stèle dite d'Angkor Vat nous montrent que ces rois furent de fervents hindouistes et comblaient les brâhmanes de leurs faveurs. Les statues placées dans ces temples étaient en majorité, ainsi que nous l'apprennent les inscriptions gravées à l'entrée des chapelles, des images de personnages divinisés, portant pour la plupart le titre de *kamrateñ jagat* « maître du monde » et présentant les traits du bodhisattva Lokeçvara : or le règne de Jayavarman VII est caractérisé par une sorte de frénésie de déification et de consécration de statues-portraits : je n'en veux pour preuve que ces deux stances de la grande inscription du Phimānākās (*loc. cit.*, pp. 391-392) nous disant que la reine Jayarājadevī, « cette femme intelligente érigea partout son père, sa mère, ses frères, amis, parents et membres de sa famille, connus d'elle ou dont elle avait entendu parler » (st. xciii), et que sa sœur Indradevī « érigea de nombreuses images de Ćrī Jayarājadevī avec les images du roi et d'elle-même dans toute ville » (st. xcvi).

La présence de pierres de réemploi dans les édifices de l'art du Bâyon est un des arguments que M. Stern a utilisés à l'appui de sa thèse ; à juste titre d'ailleurs, car, à elle seule, l'existence de ces réemplois suffit presque

---

<sup>(1)</sup> Il va sans dire que le monument représenté n'est pas forcément Angkor Vat ; mais c'est certainement un édifice du style d'Angkor Vat.

à ruiner l'ancienne chronologie des monuments khmers. Mais la nature même de ces réemplois semble indiquer, pour la construction des édifices de l'art du Bâyon, une époque plus basse que la date proposée par M. Stern. Voici ce que m'écrit à ce sujet M. Parmentier :

« Je vais apporter une petite confirmation à votre thèse. C'est la présence constante dans les monuments de l'art du Bâyon à Angkor, et dans ces monuments seuls, de réemplois nombreux. Si l'on examine à la lorgnette les voûtes des Portes, des Prāsāt Ćruñ, de la Chapelle de l'hôpital, de Tà Prohm, etc., il est rare qu'on n'aperçoive pas quelque pierre sculptée et *généralement de l'art du Bâpûon*. La destruction des monuments étant peu probable, il faut donc supposer la ruine d'édifices élevés en pierre, c'est-à-dire au plus tôt par Yaçovarman. Et ce n'est pas beaucoup de compter deux ou trois siècles pour l'effondrement de bâtiments, mal construits il est vrai, mais qui, pratiquement, ne craignaient que trois causes de ruine : le tremblement de terre, l'action de la végétation et, pour les édifices de l'art du Bâpûon, la pourriture des poutres de bois placées en fourrure à l'intérieur des pierres de grès portantes. Nous n'avons aucune connaissance de mouvements sismiques, qui eussent laissé leur trace dans les inscriptions ou les traditions ; l'action de la végétation n'est possible qu'après un abandon complet ; et pour la pourriture des bois, elle dut être longue à se produire. Il est invraisemblable que, maîtres d'un système qui dut apparaître comme une solution géniale, les premiers architectes l'aient vicié par l'emploi de mauvais bois, et, même en ce cas, la pourriture des poutres dut être lente : il existe encore à Angkor Vat cinq ou six pièces de bois ciselées de l'époque, restées libres, et j'en ai retrouvé deux brutes placées en fourrure, intactes, à Prāh Khān de Kōmpōñ Svây. Il en est sans doute d'autres invisibles dans les parties encore debout. »

Donc, selon M. Parmentier, la présence, dans les monuments de l'art du Bâyon, de pierres sculptées appartenant à l'art du Bâpûon, indique que ces deux arts sont séparés par un intervalle d'au moins deux ou trois siècles. Or, dans la chronologie de M. Stern, le Bâpûon daterait de Jayavarman V (968-1001), le prédécesseur presque immédiat de Sūryavarman I (1002-1049) à qui il attribue le Bâyon, ce qui laisse à peine cinquante ans pour la ruine des monuments dont les pierres ont servi en réemploi, à supposer que cette ruine soit due à des causes naturelles. C'est qu'en effet, quoi qu'en pense M. Parmentier, la destruction des monuments n'est pas du tout improbable.

Sūryavarman I fut un usurpateur qui, aux termes de l'inscription du Prāh Khān de Kōmpōñ Svây, « enleva dans la bataille la royauté à un roi mêlé à d'autres rois » (BEFEO., IV, p. 674). Si l'on savait d'une façon certaine que cette bataille fut livrée dans la région d'Angkor et pour la possession même de la ville, il serait équitable de laisser à M. Stern le bénéfice d'un argument en sa faveur : ces troubles sanglants auraient pu avoir pour résultat la destruction de quelques édifices de construction toute récente, dont les matériaux de démolition auraient été utilisés par le nouveau roi. Mais nous ignorons tout de



cette « bataille ». Par contre, nous savons de façon certaine que, sous le règne de Dharāṇḍravarman II (1152-1181), prédécesseur de Jayavarman VII, le roi du Champā Indra Jayavarman IV attaqua en 1177 le Cambodge par voie de mer, et remonta le fleuve jusqu'à la capitale, qui fut prise et mise au pillage « le quinzième jour de la cinquième lune » (1). Que certains monuments d'Angkor aient eu à souffrir au cours du sac de la ville, cela est vraisemblable, et il est alors tout naturel que, montant sur le trône en 1181 — quatre ans après ces événements, — Jayavarman VII ait éprouvé le désir de reconstruire la capitale avec des murs de défense puissants, qui faisaient peut-être défaut à l'ancienne Yaçodharapurī, et qu'il ait employé des matériaux provenant d'édifices ruinés à la construction de monuments nouveaux.

A ce propos, M. Marchal veut bien me faire remarquer que l'hypothèse d'une reconstruction de la capitale après une destruction partielle « rend très plausible le changement de méthode apporté dans la construction par Jayavarman VII, et les nouveautés qu'apporte le style du Bâyon ». Et en fait de nouveautés, M. Marchal énumère : les tours à visages, les éléphants encastrés dans la maçonnerie, les balustres non plus tournés, mais engagés dans le mur, les dvārapālas en ronde bosse sur des socles, le nāga à garuḍa, les bas-reliefs avec un Avalokiteçvara comme personnage principal.

On ne manquera pas, je le prévois, de soulever une objection à la nouvelle chronologie que je propose, en tirant argument du fait que les inscriptions donnant les noms des images placées dans les monuments de l'art du Bâyon furent, comme le dit M. Aymonier, « gravées après qu'on eut enlevé les rosaces et dessins contemporains de l'édification » (*Cambodge*, III, p. 31). « A cette époque (celle de Jayavarman VII), dit encore M. Aymonier, alors que les traditions anciennes menaçaient de se perdre, de pieux lapicides, pleins de respect pour l'antique culte, polissaient des piliers, des murs de galeries des vieux temples, grattaient au besoin les fines arabesques et les rosaces primitives, afin d'inscrire les noms de quelques-unes des divinités brâhmaniques qu'on y adorait. » (*Ibid.*, II, p. 344.) Cette assertion que toutes les inscriptions de Jayavarman VII donnant les noms des divinités adorées dans les sanctuaires, et ne se rencontrant, ai-je dit, que dans ceux de l'art du Bâyon, ont été gravées après grattage d'une surface antérieurement décorée, a été répétée par tous les auteurs et par moi-même comme un article de foi, sans que personne ait songé jamais à la vérifier sur les monuments. J'avais un vague souvenir d'avoir remarqué autrefois quelques inscriptions gravées sur une surface préparée tout exprès pour les recevoir ; mais, aveuglé par la foi que j'avais alors, comme tout le monde, dans l'antiquité du Bâyon, je n'y avais prêté aucune attention. Ayant récemment demandé à M. Marchal de bien vouloir vérifier ce fait, qui acquiert une grande importance depuis que les stèles du Prāsāt Ćruṇ nous invitent à

(1) G. MASPERO, *Le Royaume de Champa*, Paris, 1928, p. 164.

faire descendre la date du Bâyon jusqu'au règne de Jayavarman VII, j'ai reçu la réponse suivante : « Parmi les inscriptions du Bâyon, plusieurs furent gravées sur une surface grattée, mais un certain nombre sont nettement gravées sur une surface très légèrement en relief sur le dessin, mais suffisamment pour prouver que cette surface avait été ménagée d'avance. » (Pl. VII.) M. Marchal a bien voulu prendre la peine d'examiner une à une les inscriptions du Bâyon, et de faire le départ entre celles qui sont sûrement gravées après grattage, celles qui sont sûrement gravées sur une surface ménagée, et celles dont on ne peut rien affirmer : je reviendrai tout à l'heure sur cette question. Ainsi, non seulement l'objection tirée du « grattage des inscriptions » tombe, celui-ci pouvant s'expliquer par un manque de coordination entre les décorateurs et les lapicides, ou mieux, comme on le verra, par le fait qu'on plaça dans les temples plus de statues qu'il n'en avait été prévu dans le plan primitif ; mais l'observation de M. Marchal apporte en faveur de la nouvelle datation du Bâyon un argument extrêmement fort. Si les décorateurs du Bâyon ont ménagé sur les piliers des surfaces destinées à recevoir des inscriptions que nous savons appartenir au règne de Jayavarman VII, c'est évidemment qu'ils travaillaient sous ce règne.

L'attribution de l'art du Bâyon au règne de Jayavarman VII, en faveur de laquelle je crois avoir apporté quelques arguments sérieux, résout-elle la difficulté soulevée par la thèse de M. Stern ? En d'autres termes, la filiation Bâpûon — Angkor Vat — Bâyon est-elle plus satisfaisante que la filiation Bâpûon — Bâyon — Angkor Vat ? Je laisse aux spécialistes en histoire de l'art le soin d'en décider. Ce que je voudrais montrer ici, c'est qu'en dehors de toute considération architecturale, la datation que je propose cadre mieux que celle de M. Stern avec ce que nous savons de l'histoire des monuments khmers.

Les monuments khmers d'origine royale, dont nous connaissons la destination primitive avec certitude, — comme c'est le cas pour les fondations d'Indravarman I et de Yaçovarman, — se répartissent en trois catégories : 1) temple du Devarāja ; 2) temple de Çiva représenté sous la forme du liṅga et adoré sous un vocable rappelant le nom du roi fondateur ; 3) temples consacrés aux parents du roi et à ses ancêtres divinisés. Depuis Indravarman I, les rois du Cambodge au sujet desquels l'épigraphie apporte des données précises, semblent avoir eu à cœur d'exécuter tout ou partie de ce programme.

Indravarman I installe sur la pyramide de Bâkoṅ le liṅga Indreçvara, entouré de templions consacrés à ses ancêtres, et construit à Bâkô six tours contenant les images de Çiva et de Devī personnifiant ses ancêtres.

Yaçovarman élève au centre de Yaçodharapura le Yaçodharagiri à l'usage du Devarāja, construit sur le Phnom Bâkhèṅ le temple du liṅga Yaçodhareçvara et commence la construction à Lolei de six tours destinées à recevoir les images de Çiva et de son épouse personnifiant ses ancêtres. De ces tours de Lolei, quatre seulement sont achevées. Il n'est pas impossible que l'interruption dans le travail ait eu pour cause le transfert de la capitale de Hariharālaya à Yaçodharapura.



Harṣavarman I, « suivant l'exemple de ses pères » (inscr. de Bāksēi Čāmkrôn, xxxii) érigea, sans doute dans le temple qui porte l'inscription, une image de Viṣṇu, deux images de Ćiva et deux images de Devī, qui représentaient peut-être respectivement Viṣṇuloka (Jayavarman III), Īṣvaraloka (Indravarman I), Paramaċivaloka (Yaċovarman), et les épouses de deux de ces rois.

Jayavarman IV fonde à Chok Gargyar (Kôh Kér) une nouvelle capitale, dans laquelle le monument appelé aujourd'hui Prāsāt Thom avec sa grande pyramide devait correspondre au temple du Devarāja. L'étude des inscriptions gravées sur les monuments de Prāsāt Čĕn et de Doā Kūk révélera, je l'espère, la destination de ces temples, où Jayavarman IV avait peut-être installé un liṅga portant son nom et les statues de ses ancêtres.

Rājendravarman élève au centre du Yaċodharataċaka le monument de Mēbôn, dont l'idole principale était un liṅga. Les inscriptions ne nous disent pas si ce liṅga portait le nom du roi, mais parmi les quatre images placées dans les quatre tours d'angle, les statues de Ćiva et de Devī étaient « à la ressemblance de ses père et mère » (stèle du Mēbôn, ccvi).

L'épigraphie des successeurs de Rājendravarman est moins explicite. De Jayavarman V, nous savons qu'il construisit le Hemaċrṅgagiri, qui ne semble rentrer dans aucune des trois catégories énumérées ci-dessus. Mais si le Meru de l'inscription de Lovēk correspond au Bāpûon, Udayādityavarman aurait suivi l'exemple de Yaċovarman en construisant une haute pyramide au milieu de la capitale, et si le liṅga d'or qui y était installé est celui-là même qui est cité dans la stèle de Prāḥ Nôk (trouvée dans le voisinage du Bāpûon) comme étant le réceptacle de l'ātman subtil du roi Udayādityavarman II (*JSCC.*, XVIII, I, 27), ce Meru correspondrait à l'Indreċvara (Bākoṅ) d'Indravarman I et au Yaċodhareċvara (Phnom Bākhēn) de Yaċovarman.

Enfin, j'ai montré ailleurs (*BCAI.*, 1911, p. 211 et suiv. ; *JA.*, 1920, I, p. 97) qu'Angkor Vat était un temple élevé à la mémoire de Paramaviṣṇuloka = Sūryavarman II, soit qu'il ait été construit par ce roi lui-même pour y installer une idole portant son nom, soit qu'il ait été élevé à sa gloire par son successeur.

On voit que les constructions royales se répètent de règne en règne. Il y a une tradition qui se maintient et qui explique une abondance de monuments que les seuls besoins du culte ne justifiaient certainement pas. Voyons donc maintenant si les monuments de l'art du Bāyon entrent dans ce programme de constructions royales pour le règne de Jayavarman VII.

Le Bāyon, construit au centre géométrique de l'enceinte d'Angkor Thom, fait, avec les portes et les pavillons d'angles, partie d'un plan cohérent dont toutes les parties se tiennent. Or je crois avoir prouvé que l'enceinte date de Jayavarman VII. Le Bāyon correspond ainsi, pour la nouvelle capitale agrandie de Jayavarman VII, au Yaċodharagiri ou Vnaṃ Kantāl élevé par Yaċovarman au centre de la primitive Yaċodharapurī, et au Meru d'Udayādityavarman II. Le Bāyon est un monument fort complexe, dont la construction et la décoration posent de multiples problèmes qui ont été récemment étudiés par M. Parmentier

(BEFEO., XXVII, p. 149). Il importe de rechercher si les faits mis en lumière par M. Parmentier sont de nature à confirmer, ou au contraire à infirmer, la nouvelle datation que je propose pour le Bâyon.

Voici comment M. Parmentier résume les résultats de ses recherches : « La composition du Bâyon, déjà peu franche à l'origine, ne nous est pas parvenue telle qu'elle fut conçue, et des modifications importantes apparaissent de la périphérie au centre. Le changement le plus marquant est dans les cours III ; il est de deux dates fort éloignées l'une de l'autre (p. 152) . . . De ces différentes indications, il résulte nettement que seize salles avec un vestibule à chaque bout, l'un accolé aux galeries III, l'autre légèrement séparé des galeries II, divisaient les cours III en seize courettes minuscules (p. 153) . . . Nous ne saurons sans doute jamais l'époque exacte de la destruction de ces communications, mais elle est limitée par deux périodes : le règne de Jayavarman VII, qui inscrit sur les piédroits de leurs portes non encore murées cinq inscriptions et utilise ces salles-passages comme sanctuaires de ses innombrables petits cultes nouveaux, — et l'abandon d'Angkor comme capitale par les Cambodgiens. En effet, le murage est exécuté fort soigneusement et suivant les méthodes anciennes d'assemblage des pierres (pp. 155-156) . . . En résumé, l'histoire architecturale du Bâyon peut se résumer ainsi : 1) Etablissement d'un plan général à niveau unique avec, comme à Bantây Chmâr, grande enceinte de galeries, indépendante et séparée du noyau central par de larges espaces . . . 2) Pour une raison inconnue et en même temps qu'on se proposait de relever l'enceinte II et le groupe I, on renonça aux vastes cours pourtourantes du projet primitif pour transformer le plan en un véritable gril . . . Il est vraisemblable que ce changement de parti fut décidé au cours même de l'exécution des galeries III . . . 3) Le groupe central parut sans doute à son tour trop enserré dans le cadre des galeries II et peut-être trop mesquin pour ce vaste ensemble. Pour augmenter dans des proportions énormes le pràsât du milieu sans sacrifier les annexes, on se décida à réunir le tout sur une esplanade unique, relevée par un soubassement plus haut que ceux prévus pour chacun de ces bâtiments et à qui on donna en plan tout l'espace disponible en sacrifiant les porches des tours II et le degré axial (pp. 160-161) . . . 4) Bien après et peut-être dans les derniers jours de l'empire khmêr, les seize salles-passages furent supprimées et les cours III délivrées de leur encombrement extrême (p. 162). »

La découverte des seize salles-passages est particulièrement importante, et donne à l'épigraphie du Bâyon un intérêt qu'elle n'avait pas autrefois. Avant l'étude de M. Parmentier, on se représentait les inscriptions gravées sur les piédroits des portes de la galerie extérieure (III) et donnant certaines indications topographiques, comme s'appliquant aux diverses ailes de cette galerie, qui aurait été divisée suivant un plan restitué hypothétiquement par M. Finot (BCAL., 1913, p. 82). Dans cette hypothèse, les statues nommées dans les inscriptions auraient été alignées dans la galerie, le long du mur dont elles



auraient en partie caché les bas-reliefs. On en devait raisonnablement conclure que cet arrangement était postérieur à la construction du monument et que par conséquent celui-ci était antérieur au règne de Jayavarman VII. Mais depuis les découvertes de M. Parmentier, il n'en va plus de même. Les salles-passages correspondent certainement aux « chapelles » (*vrah kuṭi*) nommées, avec leur localisation, sur les piédroits des portes qui y donnaient accès ; les statues se trouvaient dans des édicules qui avaient peut-être été construits tout exprès pour les recevoir, et l'hypothèse, favorable à la théorie de M. Stern <sup>(1)</sup>, d'une collection d'images rassemblée par Jayavarman VII dans un monument plus ancien, perd tout fondement.

Si, dès l'origine ou en cours de construction, le Bâyon a été destiné à abriter les statues énumérées dans les inscriptions, — dont la plupart, ne l'oublions pas, ont été gravées sur une surface préparée à l'avance, — l'étude de ces inscriptions prend un regain d'intérêt, et il devient possible de rechercher ce qu'elles ont à nous apprendre sur le monument lui-même.

J'ai déjà publié ces inscriptions dans le *Bulletin de la Commission archéologique de l'Indochine* (1913, p. 81). Malheureusement, une erreur assez grave s'est glissée dans le texte au cours de l'impression que je n'ai pas pu surveiller : à partir de la troisième inscription de la galerie intérieure (II), la transcription s'est trouvée décalée par rapport aux numéros du plan et cette erreur s'est continuée jusqu'à la fin. Une réédition, corrigée au cours d'un séjour à Angkor, et complétée par les renseignements de M. Marchal sur la nature des surfaces inscrites, m'a paru désirable ; mais pour ne pas encombrer cette discussion, je la donne en appendice. Il ressort de l'examen des inscriptions du Bâyon :

1) que les inscriptions gravées sur une surface réservée intentionnellement correspondent aux chapelles des tours et aux salles-passages découvertes par M. Parmentier, tandis que les inscriptions gravées après grattage d'une surface décorée sont inscrites sur des piliers de galeries et à l'entrée d'édicules isolés ;

2) que les statues placées dans les chapelles de la galerie extérieure (III) et dans les salles-passages (*vrah kuṭi*) représentaient des divinités locales, presque toutes bouddhiques. (Il se peut même qu'un nom d'allure hindouiste comme *Tribhuvanadeva*, qui revient plusieurs fois, désigne un aspect particulier du Buddha. Le pilier bouddhique d'Angkor Vat publié par M. Finot [BEFEO., XXV, p. 406], donne en effet les noms analogues de *Trailokyanāthādhipati*, *Trailokyavijayādhipati*, *Trailokyādhipati*, à des images du Buddha) ;

3) que les statues placées dans les chapelles de la deuxième galerie (II) représentaient des personnages divinisés, probablement sous les traits de

---

<sup>(1)</sup> Hypothèse que j'ai d'ailleurs soutenue moi-même plus d'une fois (BCA., 1913, p. 91, et note additionnelle n° 2 au livre de M. Stern).

Lokeçvara, ainsi que je l'ai montré ailleurs dans une étude sur l'apothéose au Cambodge (BCAL., 1911, p. 38) ;

4) que les statues placées dans les chapelles du massif central étaient celles de divinités brâhmaniques : *Brahmendra-deva*, *Pârvatî*, *Dharaṇî*, *Devâtideva*, accompagnées d'images symbolisant peut-être l'essence de la royauté cambodgienne (*Râjadeva*, *Kambujeçvara*), et de quelques images de personnages divinisés qui avaient sans doute quelque titre à occuper cette place éminente <sup>(1)</sup>.

La répartition de ces trois catégories d'images entre les trois étages du Bâyon correspond exactement à la répartition des motifs décoratifs d'inspiration religieuse entre ces trois étages. Voici ce que dit M. Parmentier au sujet de cette décoration : « Si l'on tient compte du sens donné à cette décoration par les représentations qui y sont incluses, hypothèse légitime quand certains motifs dominent franchement, il semble que les galeries III avec leurs nombreuses figurines de Buddha se rattachent à sa religion, que les galeries et tours II, de même, sont consacrées plutôt au culte de Lokeçvara, que le groupe I seul est nettement brâhmanique » (*loc. cit.*, p. 162).

Cette concordance entre la nature des images et la décoration du Bâyon est très remarquable, et permet peut-être de résoudre la question de savoir si le groupe I ou massif central fut conçu par le même roi qui construisit les galeries inférieures. Les inscriptions sont certainement toutes de la même époque — on pourrait presque dire de la même main — et la plupart d'entre elles ont été prévues par les décorateurs. Du moment que le plan de répartition des statues, impliqué par elles, correspond au plan de décoration religieuse du Bâyon, rien n'oblige à voir dans le massif central une construction postérieure au reste du monument et marquant, par rapport aux galeries inférieures à décoration bouddhique, une réaction hindouiste.

Cette réaction eut lieu, cependant, mais elle se manifesta par des actes de vandalisme qui affectèrent tous les monuments de l'art du Bâyon, et dont on peut laisser la responsabilité, ainsi que je l'ai dit, aux successeurs de Jayavarman VII. Quant au syncrétisme de l'iconographie et de la décoration du Bâyon, rien n'empêche de l'attribuer à ce dernier. A aucun moment de l'histoire du Cambodge une pareille mixture de brâhmanisme et de bouddhisme n'est faite pour surprendre. Quelque fervent qu'ait été le bouddhisme de Jayavarman VII,

---

(1) Ces statues étaient-elles des statues originales amenées à Angkor des divers sanctuaires du Cambodge, ou étaient-elles des copies plus ou moins fidèles d'idoles jouissant d'une certaine célébrité ? J'incline pour la seconde hypothèse, car on ne voit pas bien quelle raison aurait poussé Jayavarman VII à dépouiller les sanctuaires de son royaume, à moins cependant qu'il ne s'agisse de temples abandonnés ou menaçant ruine. La dispersion et la disparition totale de ces images, dont plusieurs devaient encore se trouver *in situ* au moment des premières explorations, constituent pour l'iconographie cambodgienne une perte irréparable.



il avait à compter avec le prestige dont jouissaient encore la vieille religion officielle et ses illustres représentants, les Maṅgalārtha, les Hṛṣīkeṣa et autres « excellents connaisseurs du Veda dont le Cambodge était plein » (*Kambujadvīpam ākīrṇaṃ variṣṭhavedakovidaiḥ*) <sup>(1)</sup>. Ce syncrétisme transpire jusque dans l'invocation, en apparence purement bouddhique, par laquelle débute les stèles de Tà Prohm et des Prāsāt Āruṇ : j'ai déjà indiqué (*BEFEO.*, VI, p. 70) que la stance dédiée à Lokeṣvara (st. iv) contient un jeu de mots qui permet de l'appliquer intégralement à Īva.

Envisagée à la lumière de l'épigraphie, la présence de motifs brāhmaniques dans la décoration originale du massif central du Bāyon n'empêche en aucune façon d'attribuer à Jayavarman VII la construction d'un sanctuaire qui était peut-être encore consacré au culte du vieux Devarāja.

Il n'est du reste pas impossible que Jayavarman VII se soit nommé lui-même, dans une des inscriptions du Bāyon, comme fondateur du monument. L'inscription de la chapelle Ouest-Sud-Ouest du massif central se lit : *vraḥ rūpa kamrateṇ aṇ snaṇ kamrateṇ jagat ṣṛījayadeva*, ce qui signifie : « Sainte image du Kamrateṇ Aṇ Snaṇ (divinisé sous le nom de) Kamrateṇ Jagat Ṣṛījayadeva ». M. Aymonier (*Cambodge*, III, p. 180) a pris *Snaṇ* pour un nom propre, ce qui est peu vraisemblable : un personnage assez considérable pour figurer dans une des chapelles de la grande tour devait, même s'il portait un nom personnel indigène, avoir un titre sanskrit que le lapicide n'aurait pas omis de mentionner. En khm̐r moderne, il existe un mot *snaṇ* (siamois *sanòṇ*) dérivé de *saṇ* « remplacer », qui a le sens de « remplaçant, successeur ». La première idée qui vient à l'esprit est qu'il s'agit du prince successeur, peut-être du prince héritier, bien que l'expression usuelle soit *kumārārājaputra*. Mais à y regarder de plus près, cette interprétation est impossible. On sait qu'il y a en khm̐r moderne deux *a* fermés : un *ā* bref qui est issu d'un ancien *a*, et un *a* long qui est issu d'un ancien *o* (d'où la voyelle *ò* dans les mots empruntés par le siamois). Si le mot *snaṇ* qui figure dans l'inscription du Bāyon correspondait au khm̐r moderne *snaṇ* « remplaçant », il serait écrit *snoṇ*, forme qui est d'ailleurs attestée par l'inscription de Sdōk Kāk Thom (D, I, 54). Mais en khm̐r moderne, à côté de *saṇ* « remplacer », il y a un mot *sāṇ* avec *ā* bref, qui a le sens de « planter, bâtir », et qui est lui aussi attesté par l'inscription de Sdōk Kāk Thom sous la forme attendue *saṇ* avec *a*. Le dérivé par infixation nasale *snaṇ* n'est plus en usage dans la langue moderne, mais il est tout à fait régulier, et ne peut avoir que le sens de « bâtisseur, fondateur ». Le *Kamrateṇ Aṇ Snaṇ*, dont la statue était placée dans une des chapelles du massif central du Bāyon, était donc très vraisemblablement le roi fondateur. Etant donné ce que l'on sait du protocole et de la titulature de l'apothéose au Cambodge, le fait que sa statue portait le nom de *Ṣṛījayadeva* permet de supposer qu'il s'appelait Ṣṛī Jayavarman.

(1) Inscription du temple de Maṅgalārtha, st. xi (*BEFEO.*, XXV, p. 397).



Les inscriptions de Bantây Kdêi et de Prâh Khân ne nous ont pas encore révélé à qui ces deux temples étaient consacrés, et ne nous donnent que les noms d'idoles secondaires, personnages divinisés pour la plupart. L'épigraphie de Prâh Khân tire cependant un certain intérêt du fait qu'elle mentionne les fondateurs des différentes images. Si, comme je le crois, les édifices qui entourent le sanctuaire central ont été construits pour servir de chapelles aux statues nommées dans les inscriptions, le fait qu'ils sont l'œuvre de fondateurs distincts les uns des autres explique pourquoi « le plan de Prâh Khân est composé surtout d'édifices juxtaposés plutôt que reliés, comme à l'époque précédente » (STERN, *loc. cit.*, p. 57). La particularité essentielle du plan de Prâh Khân résulte sans doute de la pluralité des fondateurs et n'est pas forcément une preuve d'antiquité, ni même d'antériorité par rapport aux autres constructions du même style. Il est même possible que de futures recherches montrent que certaines parties de Prâh Khân sont postérieures au règne de Jayavarman VII, ce qui expliquerait l'abondance des sujets brâhmaniques dans la décoration de ce monument.

Le temple de Tà Prohm abritait, selon la stèle de Jayavarman VII qui y a été découverte, les statues de la mère du roi et de ses deux maîtres spirituels. On a trop oublié que cette stèle attribuée à Jayavarman VII la construction à Tà Prohm de « 39 tours (*valabhiprāsāda*), 566 sections de construction en pierre, 288 en brique, 2 bassins d'une largeur totale de 76 brasses et d'une longueur totale de 1150 brasses, 2702 brasses de muraille en latérite » (st. 77-80), c'est-à-dire du monument lui-même. Tà Prohm appartient donc à la catégorie des temples consacrés aux parents divinisés. On ne manquera pas d'objecter que l'inscription de Tà Prohm est datée de 1186 (1108 ç.), soit cinq ans seulement après le sacre du roi, et qu'il est peu vraisemblable que cet énorme monument ait été construit en cinq ans. Mais l'inscription est probablement antidatée : elle fait allusion (st. 28) à une campagne au Champa qui doit être celle de 1190. La date de 1186, qui est aussi celle des édits des hôpitaux, semble être la date à laquelle le roi entreprit une série de fondations qui furent peut-être terminées beaucoup plus tard.

Une des inscriptions de Bantây Chmâr, celle de 29 lignes, reproduite en facsimile dans *Inscriptions du Cambodge*, vol. III, pl. CXIV, donne les noms de cinq statues de *kamrateñ jagat* ou personnages divinisés, qui étaient placées en quinconce. La première de ces statues, celle du « *kamrateñ jagat Çriçrīndradeva*, image sacrée du *kamrateñ añ Çriçrīndrakumārarājaputra* » était, au dire de l'inscription, placée dans le *vrah grha ratna kantāl*. Le sens de cette expression ne me paraît pas douteux. *Ratnagrha*, mot composé dont *grha ratna* est l'équivalent construit selon les principes de la syntaxe cambodgienne, désigne le « saint des saints » d'un temple (P. K. ACHARYA, *Dictionary of Hindu Architecture*, s. v.). L'inscription prend d'ailleurs soin d'ajouter *kantāl* « au milieu », afin d'éviter toute ambiguïté. On peut donc tenir pour certain qu'à l'époque de l'inscription, c'est-à-dire à l'époque de Jayavarman



VII, la divinité centrale de Bantāy Čhmār était Çriçrīndradeva, forme divinisée du prince héritier Çriçrīndrakumāra. Or l'épigraphie nous enseigne que si un roi, en arrivant au pouvoir, prenait un nom de sacre, ce nom ne différait généralement que par la terminaison en *varman* de celui qu'il portait comme prince héritier. C'est ainsi qu'avant son sacre Jayavarman III et Yaçovarman s'étaient respectivement appelés Jayavardhana et Yaçovardhana. Si le prince nommé dans l'inscription de Bantāy Čhmār régna jamais, il dut prendre le nom de sacre de Çriçrīndravarman, qui est précisément celui du successeur de Jayavarman VII <sup>(1)</sup>.

Le temple de Bantāy Čhmār apparaît donc comme un temple élevé par Jayavarman VII à la gloire de son fils, divinisé de son vivant, comme c'était devenu la mode à cette époque <sup>(2)</sup>.

Nāk Pān, cette représentation du lac Anavatapta, où il semble que les malades soient venus chercher la guérison, est un monument qui rentre trop bien dans le programme d'assistance médicale de Jayavarman VII pour qu'on ne soit pas enclin à lui en laisser l'honneur. La même remarque s'applique aux Dharmaçālās.

On reconnaît ainsi, dans trois des principaux monuments de l'art du Bâyon, les catégories d'édifices que nous avaient fait connaître les règnes antérieurs : le Bâyon lui-même, temple élevé au centre de la cité, sinon pour le Devarāja lui-même, qui semble avoir été relégué dans une chapelle des galeries extérieures (*infra*, n° 2), du moins pour quelque autre idole associée au culte du roi, Tā Prohm et Bantāy Čhmār consacrés au culte de la mère et du fils du roi. Je m'attends bien que les partisans acharnés de la haute antiquité du Bâyon entonnent leur vieille antienne et m'objectent la possibilité de placer des statues modernes dans des temples anciens. Mais il faudra qu'ils se décident à nous expliquer pourquoi ces substitutions d'idoles n'eurent lieu que dans les

(1) En réalité, la seule fois où le nom de ce roi apparaisse dans l'épigraphie (inscr. du temple de Maṅgālārtha, XIII, cf. BEFEO., XXV, p. 398), il est nommé Çrīndravarman, et M. Finot l'appelle Indravarman II. Mais la présence d'un seul Çrī dans ce passage qui est lié aux exigences de la métrique ne prouve pas que ce roi n'ait pas en réalité porté le nom plus long de Çriçrīndravarman. Dix lignes plus bas, Jayavarman VIII est mentionné sans l'emploi du titre Çrī; mieux encore, dans la grande inscription d'Angkor Vat, les deux premières fois où paraît le nom du successeur de Jayavarman VIII, que nous savons d'une façon certaine s'être appelé Çriçrīndravarman, le premier Çrī est supprimé (B, st. 51, 53).

(2) Les petites inscriptions de Bantāy Čhmār (Inv. Coëdès, K. 226; Aymonier, *Cambodge*, I, p. 344; *Corpus des Inscr. du Cambodge*, pl. CXIII) mentionnent d'ailleurs d'autres personnages parmi lesquels on reconnaît le père de Jayavarman VII (*kamrateñ jagat çrī trailokyārāja . . . rūpa kanloñ vrah pāda kamrateñ añ çrī dharāñdra[varma]*) et son guru (*kamrateñ jagat çrī jayakīrtideva vrah rūpa dhālī jeh vrah kamrateñ añ çrī jayakīrtitapañdita vrah guru*), connus tous deux par la stèle de Tā Prohm.

monuments de l'art du Bâyon, et pourquoi, en dehors naturellement de l'envahissement général par les Buddhas à l'époque moderne, aucun autre temple n'en offre d'exemple. Et puis, est-il bien vraisemblable que Jayavarman VII ait placé dans un temple ancien et en quelque sorte désaffecté, l'image de sa mère sous les traits de la Prajñāpāramitā « Mère des Buddhas », alors que tous ses prédécesseurs avaient fait les frais de temples neufs pour les statues de leurs parents ? C'est bien peu conforme à la psychologie de ce roi qui disposait d'ailleurs de moyens suffisants pour fonder 102 hôpitaux dans son empire. Je n'ai pas parlé des bas-reliefs du Bâyon et de Bantây Chmâr, et je n'en parlerai pas ici, me réservant d'en traiter dans une étude spéciale. S'ils ont jusqu'à présent défié toute tentative d'explication, c'est peut-être tout simplement parce qu'en attribuant une date trop haute aux édifices sur lesquels ils sont sculptés, on s'interdisait d'avance toute réussite. L'archéologue des temps futurs, qui placera la construction de l'Arc de Triomphe de l'Etoile et de la Colonne Vendôme sous le règne de Louis XIV, réussira-t-il à identifier les scènes représentées sur ces monuments ?

Je me garderai d'empiéter sur le terrain des architectes et des historiens de l'art, mais je ne puis m'empêcher de constater que, si les monuments de l'art du Bâyon datent de Jayavarman VII, l'architecture cambodgienne ancienne semble suivre une courbe continue, qui partant des tours isolées de l'art primitif et de l'art d'Indravarman, commence à faire un usage timide de la galerie avec le Phimānākās de Yaçovarman, développe ces galeries au Bâpūon et à Angkor Vat, pour aboutir à l'extrême complication du plan du Bâyon et de Bantây Chmâr.

Il me reste à répondre d'avance à une objection possible.

Un des reproches adressés par M. Stern à la chronologie admise avant lui, c'est que d'après elle, « pendant la courte période qui sépare la fondation d'Angkor Thom (sous le règne de Yaçovarman entre 889 et 910) du départ pour Chok Gargyar (928), presque tous les grands monuments d'Angkor auraient été édifiés » (p. 38). Or, le règne de Jayavarman VII, qui commença sûrement à régner en 1181 (*BEFEO.*, XXV, p. 402) et que l'on croit avoir pris fin en 1201, fut encore plus court que la « courte période » dont parle M. Stern. Eut-il en 20 ans le temps de construire ou même de commencer à construire tous les monuments de l'art du Bâyon, sans compter le travail gigantesque que représente la construction de l'enceinte d'Angkor Thom et sans oublier les 108 hôpitaux que lui attribue l'inscription de Tâ Prohm ? Cela semble quasiment impossible s'il ne régna que 20 ans. — A cela je répondrai que la date de la fin de son règne est loin d'être certaine, et qu'il y a au moins un argument en faveur d'une date plus basse. M. Finot a récemment montré (*BEFEO.*, XXV, p. 394) que le passage de l'inscription 409 B, 4 de Po Nagar, dont M. Aymonier avait cru pouvoir tirer la date de 1201 (1123 ç.) pour la mort de Jayavarman VII, signifie en réalité tout autre chose. Cette date de 1201, ajoute M. Finot, « serait à rayer simplement de la chronologie des dynasties cambodgiennes, si nous n'avions à tenir compte d'un témoignage chinois cité par F.



Garnier et suivant lequel un nouveau roi du Cambodge monta sur le trône en 1201, renouvela les ambassades à la cour impériale et régna 20 ans. Nous ignorons malheureusement à quelle source le lettré chinois de F. Garnier a puisé ce chronogramme, qui ne doit être accepté que sous bénéfice d'inventaire, mais qui est assez vraisemblable. » Mais M. Finot ne semble pas s'être aperçu que ce « chronogramme » cadre difficilement avec les données de l'inscription du temple de Maṅgalārtha. Voici pourquoi. La stance XIII de cette inscription nous dit en effet qu'en 1243 le brâhmane Hṛṣīkeṣa, qui avait reçu de Jayavarman VII le titre de Çrī Jayamahāpradhāna, épousa Çrīprabhā, jeune fille de Bhīmapura, dont il eut par la suite six enfants. Il semble difficile qu'au moment de son mariage, ce personnage ait dépassé de beaucoup la soixantaine, et que par conséquent il soit né avant 1180. Or ce brâhmane, d'origine étrangère, ne vint au Cambodge qu'après avoir acquis une connaissance approfondie du Veda (st. IX et XII) ; il devint purohita de Jayavarman VII, qui lui conféra le titre mentionné plus haut. En admettant que ce brâhmane soit arrivé très jeune au Cambodge, mettons à 20 ans, donc vers 1200 s'il était né en 1180, est-il vraisemblable que Jayavarman VII ait immédiatement confié à ce jeune étranger la charge de purohita avec un titre aussi pompeux ? Et notons bien que les âges que je lui suppose à son arrivée au Cambodge et lors de son mariage sont des âges limite, supposant chez lui à la fois une grande précocité et une verdeur extraordinaire. Il est, je crois, vraisemblable qu'il avait plus de 20 ans lorsqu'il devint purohita de Jayavarman VII et moins de 60 ans lorsqu'il contracta ce mariage dont il eut six enfants. S'il arriva au Cambodge plusieurs années après l'an 1200, Jayavarman VII mourut plus tard que ne l'indique la date de F. Garnier. Il est malheureusement impossible de préciser davantage. Au demeurant, même si de nouvelles découvertes venaient à confirmer cette date et à prouver que Jayavarman VII mourut ou abdiqua en 1201, la courte durée de son règne ne serait pas une objection absolument décisive à l'attribution à ce roi de monuments qui semblent avoir été construits très vite.

L'art du Bâyon est en effet caractérisé par toutes sortes d'imperfections : malfaçons, repentirs, manque de soin et fautes architecturales, que les partisans de l'ancienneté de ces monuments expliquaient et excusaient, en parlant de « tâtonnement », de « premier balbutiement d'un art nouveau », de « bouillonnement de sève », d'« art qui cherche sa voie ». J'ai dit plus haut que le principal défaut de la thèse de M. Stern était de placer cet art si plein d'imperfections entre deux formes d'une parfaite sûreté. Dans la nouvelle datation que je propose, ce qu'on attribuait à la jeunesse devient un signe de sénilité, ou, si l'on préfère, l'art du Bâyon est l'œuvre d'un homme qui a vu plus grand que les moyens dont il disposait : c'est du travail bâclé. A ce propos, M. Marchal veut bien attirer mon attention sur le fait que dans les monuments du style du Bâyon, « la latérite intervient à tout propos, sans aucune raison architecturale, dans la construction en grès avec laquelle elle rivalise. Il semble qu'à cette époque le grès ait fait défaut, ou que l'approvisionnement en grès se trouvant

insuffisant, les Khmèrs, dans la hâte de construire, aient pris de la latérite pour l'utiliser en des endroits où le grès s'imposait. »

Mais cette exécution hâtive n'enlève rien à la hardiesse parfois géniale de la conception. Cette exubérance qui frise parfois la folie trouve un écho dans l'épigraphie même du règne de Jayavarman VII. J'ai rappelé plus haut ce foisonnement de personnages divinisés. Il fallait de vastes temples pour loger toutes ces statues, et cette orgie de pierre n'a de comparable que la débauche de métaux précieux révélée par les inscriptions de Tà Prohm et du Phimānākās. Le Cambodge connut-il à la fin du XII<sup>e</sup> siècle une ère de prospérité sans précédent ? On ne s'en doutait guère avant que M. Finot, en découvrant les édits des hôpitaux, nous eût averti que « ces stèles qui se répondent du fond du Laos à la côte d'Annam et à la Basse-Cochinchine, les unes attestant ses victoires, les autres ses bienfaits, éclairent, dans l'obscur passé du Cambodge, la figure d'un grand prince » (*BEFEO.*, III, p. 22). Et Barth, en félicitant M. Finot de sa découverte, ajoutait que sans elle « nous aurions continué à parler de la décadence du Cambodge à une époque où il a été peut-être à l'un des apogées de sa puissance ». (*Ibid.*, p. 466.)

Ce « grand prince » qui ne fondait les hôpitaux que par centaines, ne distribuait le riz que par tonnes et ne dépensait l'or que par centaines de kilogrammes, était-il un mégalomane dont la folle prodigalité fut une des causes de la décadence de son pays ? En tout cas, la conception et l'exécution hâtive de ce formidable ensemble de monuments qui constitue l'art du Bâyon cadrent mieux avec la psychologie du personnage qu'elles ne le font avec celle d'aucun autre roi de l'ancien Cambodge.

---



Garnier et suivant lequel un nouveau roi du Cambodge monta sur le trône en 1201, renouvela les ambassades à la cour impériale et régna 20 ans. Nous ignorons malheureusement à quelle source le lettré chinois de F. Garnier a puisé ce chronogramme, qui ne doit être accepté que sous bénéfice d'inventaire, mais qui est assez vraisemblable. » Mais M. Finot ne semble pas s'être aperçu que ce « chronogramme » cadre difficilement avec les données de l'inscription du temple de Maṅgalārtha. Voici pourquoi. La stance XIII de cette inscription nous dit en effet qu'en 1243 le brâhmane Hṛṣikeṣa, qui avait reçu de Jayavarman VII le titre de Çrī Jayamahāpradhāna, épousa Çrīprabhā, jeune fille de Bhīmapura, dont il eut par la suite six enfants. Il semble difficile qu'au moment de son mariage, ce personnage ait dépassé de beaucoup la soixantaine, et que par conséquent il soit né avant 1180. Or ce brâhmane, d'origine étrangère, ne vint au Cambodge qu'après avoir acquis une connaissance approfondie du Veda (st. IX et XII) ; il devint purohita de Jayavarman VII, qui lui conféra le titre mentionné plus haut. En admettant que ce brâhmane soit arrivé très jeune au Cambodge, mettons à 20 ans, donc vers 1200 s'il était né en 1180, est-il vraisemblable que Jayavarman VII ait immédiatement confié à ce jeune étranger la charge de purohita avec un titre aussi pompeux ? Et notons bien que les âges que je lui suppose à son arrivée au Cambodge et lors de son mariage sont des âges limite, supposant chez lui à la fois une grande précocité et une verdeur extraordinaire. Il est, je crois, vraisemblable qu'il avait plus de 20 ans lorsqu'il devint purohita de Jayavarman VII et moins de 60 ans lorsqu'il contracta ce mariage dont il eut six enfants. S'il arriva au Cambodge plusieurs années après l'an 1200, Jayavarman VII mourut plus tard que ne l'indique la date de F. Garnier. Il est malheureusement impossible de préciser davantage. Au demeurant, même si de nouvelles découvertes venaient à confirmer cette date et à prouver que Jayavarman VII mourut ou abdiqua en 1201, la courte durée de son règne ne serait pas une objection absolument décisive à l'attribution à ce roi de monuments qui semblent avoir été construits très vite.

L'art du Bâyon est en effet caractérisé par toutes sortes d'imperfections : malfaçons, repentirs, manque de soin et fautes architecturales, que les partisans de l'ancienneté de ces monuments expliquaient et excusaient, en parlant de « tâtonnement », de « premier balbutiement d'un art nouveau », de « bouillonnement de sève », d'« art qui cherche sa voie ». J'ai dit plus haut que le principal défaut de la thèse de M. Stern était de placer cet art si plein d'imperfections entre deux formes d'une parfaite sûreté. Dans la nouvelle datation que je propose, ce qu'on attribuait à la jeunesse devient un signe de sénilité, ou, si l'on préfère, l'art du Bâyon est l'œuvre d'un homme qui a vu plus grand que les moyens dont il disposait : c'est du travail bâclé. A ce propos, M. Marchal veut bien attirer mon attention sur le fait que dans les monuments du style du Bâyon, « la latérite intervient à tout propos, sans aucune raison architecturale, dans la construction en grès avec laquelle elle rivalise. Il semble qu'à cette époque le grès ait fait défaut, ou que l'approvisionnement en grès se trouvant

insuffisant, les Khmèrs, dans la hâte de construire, aient pris de la latérite pour l'utiliser en des endroits où le grès s'imposait. »

Mais cette exécution hâtive n'enlève rien à la hardiesse parfois géniale de la conception. Cette exubérance qui frise parfois la folie trouve un écho dans l'épigraphie même du règne de Jayavarman VII. J'ai rappelé plus haut ce foisonnement de personnages divinisés. Il fallait de vastes temples pour loger toutes ces statues, et cette orgie de pierre n'a de comparable que la débauche de métaux précieux révélée par les inscriptions de Tà Prohm et du Phimânàkàs. Le Cambodge connut-il à la fin du XII<sup>e</sup> siècle une ère de prospérité sans précédent ? On ne s'en doutait guère avant que M. Finot, en découvrant les édits des hôpitaux, nous eût averti que « ces stèles qui se répondent du fond du Laos à la côte d'Annam et à la Basse-Cochinchine, les unes attestant ses victoires, les autres ses bienfaits, éclairent, dans l'obscur passé du Cambodge, la figure d'un grand prince » (*BEFEO.*, III, p. 22). Et Barth, en félicitant M. Finot de sa découverte, ajoutait que sans elle « nous aurions continué à parler de la décadence du Cambodge à une époque où il a été peut-être à l'un des apogées de sa puissance ». (*Ibid.*, p. 466.)

Ce « grand prince » qui ne fondait les hôpitaux que par centaines, ne distribuait le riz que par tonnes et ne dépensait l'or que par centaines de kilogrammes, était-il un mégalomane dont la folle prodigalité fut une des causes de la décadence de son pays ? En tout cas, la conception et l'exécution hâtive de ce formidable ensemble de monuments qui constitue l'art du Bàyon cadrent mieux avec la psychologie du personnage qu'elles ne le font avec celle d'aucun autre roi de l'ancien Cambodge.

---



## APPENDICE.

### LES INSCRIPTIONS DU BAYON.

Ces inscriptions sont au nombre de quarante. On les trouve généralement à main droite en entrant dans les chapelles de la tour centrale, et à main gauche en entrant dans celles de la deuxième galerie (si, partant de l'entrée orientale, on fait la *pradakṣiṇā* du monument en suivant le soubassement du massif central), et dans les salles-passages découvertes par M. Parmentier. Pour chacune d'elles, je donne : 1) la position exacte, suivie d'un numéro qui renvoie au « Schéma du Bayon » publié par M. Parmentier dans son étude sur les *Modifications subies par le Bayon au cours de son exécution* (BEFEO., XXVII, pl. V, p. 162); — 2) le renvoi au texte et au plan de ma précédente édition du *BCAI.* (1913, p. 81), dans laquelle, comme je l'ai dit plus haut, une regrettable erreur de numérotation s'est glissée à partir de la troisième inscription de la galerie intérieure (n° 10, *infra*); — 3) la nature de la surface inscrite (réservée ou grattée) d'après les renseignements que M. Marchal a eu la grande amabilité de me communiquer; — 4) en note un certain nombre d'explications, d'identifications et de rapprochements avec l'épigraphie des autres monuments de la même époque.

#### GALERIES EXTÉRIEURES ET SALLES-PASSAGES (1).

- 1) Face Sud, aile Ouest, porte donnant accès à la salle-passage 59-27 (*BCAI.*: A du texte et du plan). — Surface très éraflée, au sujet de laquelle on ne peut rien préciser (2).

(1) . . . t . . . n (2) . . . da ° kamra [teñ jagā] t çrī (3) . . . sa . . . i . . .  
laya ° kamrateñ jagat para (4) [me] çvara ° (5) kamrateñ jagat vraḥ thkval  
cas ° (6) kamrateñ jagat utpa (5) na (5) kamrateñ jagat vraḥ mañi ° (6)  
psam anle tap piy © (7)

(1) La localisation de chacune de ces salles-passages (*vraḥ kuṭi*) était indiquée au début de l'inscription. Le principe de division du monument suggéré par M. Finot (*BCAI.*, 1913, p. 82) est exact, mais au lieu de s'appliquer aux ailes des galeries, les indications topographiques dont les inscriptions 3, 5, 7 donnent un exemple, se rapportent aux salles-passages découvertes par M. Parmentier.

(2) Cette inscription devait commencer par l'indication : *vraḥ kuṭi dakṣiṇanairṭa-pūrva*, « chapelle orientale dans l'angle Sud-Ouest de la moitié Sud ».


(3) C'est le nom que portait le temple de Bākō.

(4) Probablement Vāt Phu (cf. *BCAI.*, 1913, p. 89, n. 4).

(5) Utpanna apparaît dans une inscription de Bākō (AYMONIER, *Cambodge*, II, p. 448) et Utpanneçvara est mentionné dans l'inscription de Kūhā Lūōñ datée de 596 ç. (*ibid.*, I, p. 154).

(6) A rapprocher de l'énigmatique *vraḥ ratna* cité dans l'inscription des serments (BEFEO., XIII, VI, p. 12).

(7) Total : treize endroits.



A

B



C

INSCRIPTIONS DU BAYON. Exemples de surfaces réservées.

A, Montant O. de la chapelle N. N. E. — B, Montant E. de la chapelle S. S. E. — C, Mur d'enceinte extérieure O., porte immédiatement au N. du gopura central III O. (P. 105, 112.)





2) Face Ouest, entrée centrale 63 (BCAI. : B du texte et du plan). — Surface semblant avoir été grattée.

(1) [kamrateñ ja]gat sakavrāhmaṇa ° (1) kamrateñ jagat ta rāja [o] (2) [kamrateñ] jagat kaṃdvat dik ° (2) kamrateñ jagat se(3)[nāpati] laṃvāñ kaṃdvat dik kamrateñ jagat ubha (4) . . . ° kamrateñ jagat saralāyattana tem ° kamra(5)[teñ ja]gat chok gargyar ° (3) kamrateñ jagat sambhupura (4) (6) [o ka]mraten jagat saralāyattana cuñ ° (5) kamrateñ jagat (7) nāgasthāna °

3) Face Ouest, aile Nord, porte donnant accès à la salle-passage 63-31 (BCAI. : C du texte et du plan). — Surface très nettement réservée. — Cf. *infra*, pl. VII, c.

(1) vraḥ kuṭi u[ttaravāya]vyadakṣiṇa ° (6) kamrateñ jagat crijaya [ma] (2)hānātha nagara crijayarājapurī ° (7) kamrateñ jagat cṛitribhuva[nadeva °] (8) (3) kamrateñ jagat cṛibhaiṣajyaguruvoidūryaprabharāja anle noḥ ° (9) ka[mra](4)teñ jagat cṛisūryyagiri ° (10) kamrateñ jagat cṛisūryaçaakti dmaḥ ° (11) ka[mra](5)teñ jagat cṛibhaiṣajyaguruvoidūryyaprabharāja dmaḥ ° kamrateñ (*inscription inachevée*).

(1) Ce nom apparaît avec la même orthographe sur la face khmère de l'inscription de Lovék (inédite, K. 136, face C, l. 7), et dans l'inscription de Prāsāt Čak (*infra*, p. 116), sous la forme *čakavrāhmaṇa*, comme le nom d'une image érigée et consacrée par Jayavarman III.

(2) Nom de pays mentionné dans une inscription de Prāsāt Kēv (AYMONIER, *Cambodge*, III, p. 39).

(3) Koḥ Kér.

(4) Sambor.

(5) Ces deux Saralāyattana du commencement (*tem*) et de la fin (*cuñ*) sont peut-être identiques au *Sralāy tem* et au *Sralāy cuñ* nommés dans l'inscription de Tūol Kōmnāp Tā Kiā (cf. *infra*, p. 142).

(6) « Chapelle méridionale dans l'angle Nord-Ouest de la moitié Nord ».

(7) Cṛi Jayarājapurī n'est pas forcément le nom d'Angkor à l'époque de Jayavarman VII, comme je l'ai suggéré autrefois (BCAI., 1913, p. 84). Les stèles des Prāsāt Čruñ appellent Angkor : Yaçodharapura. Crijaya est, à l'époque de Jayavarman VII, une sorte de préfixe honorifique qui apparaît devant des noms de villes (cf. *infra* : Crijaya-vajrapura, n° 6), de constructions royales (Crijayagiri, Jayasindhu, supra, p. 88), de divinités (Crijayamahānātha), de personnes (Crijayarājacūḍamaṇi, Crijayamaṅgalartha, dans l'inscription de Tā Prohm). Il s'agit probablement ici d'une ville nommée Rājapurī (Ratburi au Siam ou une autre localité du même nom).

(8) Cette divinité se retrouve dans une inscription de Prāḥ Khān. On remarquera que le nom de Tribhuvanadeva revient dans les inscriptions suivantes (nos 5 et 6), placé comme ici entre le nom d'un Buddha et celui d'un Bhaiṣajyaguru, les trois images se trouvant dans la même localité.

(9) « De cet endroit-là », c'est-à-dire de Crijayarājapurī.

(10) Phnom Čisôr.

(11) Sūryaçaakti apparaît dans une inscription de Prāḥ Khān (gopura Est du cloître Nord T) comme le nom d'une idole érigée par un certain Yaçodharavarman. Le sens du mot *dmaḥ* reste à déterminer.



- 4) Pavillon d'angle Nord-Ouest 65 (BCAI. : D du texte et du plan) <sup>(1)</sup>.

..... rañ °

- 5) Face Nord, aile Ouest, porte donnant accès à la salle-passage 66-32 (BCAI. : E du texte et du plan). — Surface semblant avoir été grattée.

(1) ◎ vraḥ kuṭi uttaravāyavyapaçcīma <sup>(2)</sup> vraḥ vuddha kamrateñ añ ratnatraya vimndhya <sup>(2)</sup> parvata ° kamrateñ jagat çrītribhuvanadeva ° kamrateñ jagat çrībhaiṣajya <sup>(3)</sup> guruvaidūryyaprabharāja anle noḥ ° <sup>(3)</sup> kamrateñ jagat chluy maleñ ° ka <sup>(4)</sup> mrateñ jagat çrībhaiṣajyaguruvaiddūryyaprabharāja maleñ ° kamrateñ (5) jagat çrībhaiṣajyaguruvaiddūryyaprabharāja jraiṇan ° <sup>(4)</sup> kamrateñ jagat (6) vraḥ pāda saṃvok ° kamrateñ jagat lyoñ ° kamrateñ jagat ta çakti (7) saṃvok (?) ° kamrateñ jagat çrībhaiṣajyaguruvaiddūryyaprabharāja [a]nl[e] noḥ <sup>(5)</sup>.

- 6) Face Nord, aile Ouest, porte donnant accès à la salle-passage 67-33 (BCAI. : F du texte et du plan). — Surface réservée : on voit très nettement que les cercles encadrant les oiseaux affrontés ont été interrompus volontairement et non par un grattage.

(1) vraḥ <sup>(6)</sup>... (2)... vuddhamahānātha nagara çrījayavajrapura ° <sup>(7)</sup> kamrateñ jagat [çrītri] <sup>(3)</sup> [bh] uvanadeva ° vraḥ bhagavatī kamrateñ añ ° <sup>(8)</sup> kamrateñ [jagat] (4) çrībhaiṣajyaguruvaiddūryyaprabharāja anle noḥ ° <sup>(9)</sup> kamrateñ [jaga] <sup>(5)</sup> t çrībhaiṣajyaguruvaiddūryyaprabharāja chnas ° kamrateñ (6) [jagat] çrīdviparvata ° kamrateñ jagat acalitapura ° kamrateñ (7) ... lyāñ ° <sup>(10)</sup> kamrateñ jagat phler ° vraḥ rūpa pavitra nā çrīrā-e... (8) phsaṃ anle tap ◎ <sup>(11)</sup>

- 7) Face Nord, aile Est, porte donnant accès à la salle-passage 67-35 (BCAI. : G du texte et du plan). — Surface paraissant avoir été réservée, le décor s'interrompant volontairement.

(1) Sur un autre pilier du même pavillon, il y a une surface grattée et polie pour recevoir une inscription qui n'y a pas été mise ; mais le disque du décor de la partie inférieure a été ensuite complété sur la partie qui avait été poncée (sans doute à tort).

(2) « Chapelle occidentale de l'angle Nord-Ouest de la moitié Nord ».

(3) « De cet endroit-là », c'est-à-dire du Vindhyaparvata.

(4) Jraiṇan est mentionné dans l'inscription de Prāḥ Nōk (ISCC., n° XVIII, face C, st. 13).

(5) « De cet endroit-là », c'est-à-dire de Saṃvok, localité inconnue.

(6) Je restitue : *vraḥ kuṭi uttaravāyavyapūrva*, « chapelle orientale dans l'angle Nord-Ouest de la moitié Nord ».

(7) Bejrapuri au Siam ?

(8) Une divinité de ce nom se retrouve à Tā Prohm (bâtiment R).

(9) « De cet endroit-là », c'est-à-dire de Çrījayavajrapura.

(10) Peut-être faut-il restituer Mālyāñ.

(11) « Total : dix endroits ».

(1) © vraḥ kuṭi uttarecānapacṣima ° (4) kanlōṇ kamrateñ añ çrī(2) jayamaṅgalārthacūḍāmaṇi kṣaca ° (2) kamrateñ jagat çrītri[bhu](3) vanadeva ° kamrateñ jagat çrīcākyasiṃha tralyaṇ ° ka(4)mrateñ jagat çrībhaisāyaguruvaiddūryyaprabharāja . . . (5) gara catvāri ° kamrateñ jagat çrīmadhurendreçvara stuk thkū ° [ka](6)mrateñ jagat çrītribhuvanamaheçvara stuk thkū ° (3) kamra[teñ] (7) jagat . . . ° kamrateñ jagat snāṃ dyoṇ ° kamrateñ [ja](8)gat ja . . . ° kamrateñ jagat saṅga ° kamrateñ jagat mā . . . (9) ra ° phsaṃ [anle] tāp mvay © (4)

# GALERIES INTÉRIEURES.

8) Face Est, chapelle de la tour centrale 22 (BCAI. : 1 du texte et du plan). — Surface paraissant réservée ; le décor s'interrompt volontairement.

© kamrateñ jagat senāpati kantāl vala pūrvva © (5)

9) Cloître Sud-Est, pilier de la galerie 23-38 (BCAI. : 2 du texte et du plan). — Surface grattée.

(1) © kamrateñ jagat çrījayavīreçvara (6) ° kamrateñ jagat çrīrā(2) jendreçvara ° (7) kamrateñ jagat çrīkīrttilakṣmī (3) © vraḥ rūpa kamrateñ añ vraḥ cau ° (8) nā kamrateñ (4) añ çrīvīralakṣṇī © (9)

(1) « Chapelle occidentale dans l'angle Nord-Est de la moitié Nord ».

(2) Ce nom semble un composé de ceux du guru et de la mère de Jayavarman VII, tels qu'ils nous sont donnés par la stèle de Ta Prohm. Le mot *kṣaca* ou *kṣac* reste énigmatique.

(3) Tribhuvanamaheçvara est le nom de l'idole qui était vénérée à Bantāy Srēi. Mais comme on sait d'une façon certaine que ce temple était à Içvarapura et que d'autre part le nom du pays de Stuk Thkū n'apparaît nulle part dans les inscriptions de Bantāy Srēi, il doit s'agir d'une autre statue.

(4) « Total: onze endroits ».

(5) « Le dieu général du centre de l'armée de l'Est ». Ce titre de *senāpati kantāl vala* apparaît appliqué à un certain Rajendravarman dans une inscription de Nōm Vān, que M. AYMONIER (*Cambodge*, II, p. 111) attribue au règne de Jayavarman VII, mais qui doit appartenir à celui de Jayavarman VI. On remarquera qu'à Phimai le kamrateñ jagat Trailokyavijaya, érigé en 1108 dans la chapelle de l'entrée principale de la deuxième galerie, portait aussi le titre de *senāpati* (BEFEO., XXIV, p. 349).

(6) Ce nom, et celui de Jayavīradeva dans l'inscription suivante, rappellent celui de Jayaviravarman porté par Sūryavarman I pendant les premières années de son règne.

(7) Ce nom se retrouve plus bas, dans l'inscription 17, et à Prāh Khān. On peut en rapprocher celui de Rajendradeva (16, 17) qui est, d'après l'inscription 12, le nom de l'image du seigneur Rajendrapāṇḍita (divinisé). L'épigraphie fait connaître plusieurs personnages ayant porté les noms ou les titres de Rajendrapāṇḍita et de Rajendravarman, ce qui explique sans doute pourquoi il y a au Bāyon plusieurs statues dont les noms commencent par Rajendra.

(8) Si cette indication se rapporte à l'image précédente, c'est-à-dire à celle de Kīrtlakṣmī, il faut traduire : « Sainte image de la princesse petite-fille. »

(9) Vīralakṣmī est le nom que porta la reine principale de Sūryavarman I. Quant au mot *nā*, qui précède son nom, et qui revient plusieurs fois dans les inscriptions sui-



- 10) Cloître Sud-Est, pilier de la galerie 39-40 (*BCAI.* : 3 du texte ; omis sur le plan). — Surface semblant avoir été grattée.

(1) kamrateñ jagat çrī[jāya]vīradeva ° (2) kamrateñ jagat çrī... reçvara °  
(3) kamrateñ jagat (?)... °

- 11) Face Sud, aile Est, chapelle de la tour 25 (*BCAI.* : 4 du texte, 3 du plan). — Surface réservée.

(1) kamrateñ jagat çrī... ānara(?)deva ° kamrateñ jagat ... t... (3)  
kamrateñ jagat çrīsūryyārājeçvara ° (4) nā kamrateñ añ çrīsūryyārā-  
jadevī °

- 12) Face Sud, chapelle de la tour centrale 26 (*BCAI.* : 5 du texte, 4 du plan). — Surface réservée.

(1) ⊙ nā kamrateñ jagat çrīrājendradeva ⊙ (2) ⊙ rūpa vraḥ kamrateñ  
añ çrīrājendrapaṇḍita ⊙ (1)

- 13) Face Sud, aile Ouest, chapelle de la tour 27 (*BCAI.* : 6 du texte, 5 du plan). — Surface très nettement réservée.

(1) nā kamrateñ añ çrīindradevī ° (2) kamrateñ jagat çrīindradeva.

- 14) Cloître Sud-Ouest, chapelle de la tour 41 (*BCAI.* : 7 du texte, 6 du plan). — Surface douteuse.

(1) vraḥ rūpa kamrateñ añ vraḥ laṃvād vraḥ rūpa (2) kamrateñ añ  
vraḥ jvik ° kamrateñ jaga(3)t ...jendreçvarī ° kamrateñ jagat çrī (4)...

---

vantes, son sens n'apparaît pas très clairement. Dans l'inscription de Sdōk Kāk Thom, l'expression *siñ nā kamrateñ jagat* signifie « officier devant le dieu » et *smiñ nā kamrateñ jagat* « officiant du dieu ». Peut-être faut-il entendre ici que les images étaient « devant » celle dont le nom est précédé du mot *nā*, et lui servaient de *parivāra*. Ici, Viralakṣmī aurait été l'idole principale.

(1) On connaît au moins deux personnages ayant porté le titre de Rājendrapaṇḍita : l'un d'eux vivait sous Sūryavarman I (AYMONIER, *Cambodge*, III, p. 500), l'autre beaucoup plus ancien est mentionné dans une inscription de Prāsāt Kêv (*ISCC.*, p. 542), qui lui donne le titre d'*adhyāpaka*. Une inscription de Prāḥ Khān se rapporte à un kamrateñ jagat Çrī Rājendradeva, image du kamrateñ añ Çrī Rājendrapaṇḍita auquel elle donne précisément le titre d'*adhyāpakādhipati*. Si, comme il est probable, il s'agit dans cette inscription n° 12 du Bāyon, du même personnage qu'à Prāḥ Khān, cette idole serait celle d'un lettré du temps d'Indravarman, roi dont le nom, ainsi que celui de son épouse, apparaissent peut-être dans l'inscription suivante.

- 15) Cloître Sud-Ouest, chapelle de la tour 42 (*BCAI.* : 8 du texte, 7 du plan). — Surface douteuse.

(1) ③ kamrateñ jagat ɕrīdeveçvara (2) ③ vraḥ rūpa kamrateñ añ ɕrīviṣṇu cuñ vis <sup>(1)</sup>.

- 16) Cloître Sud-Ouest, chapelle de la tour 43 (*BCAI.* : 9 du texte, 8 du plan). — Surface réservée.

(1) ③ nā vraḥ kamrateñ añ ɕrīvijayendravarṃma <sup>(2)</sup> (2) kamrateñ jagat ɕrīrājendradeva kamrateñ jagat (3) ɕrīvijayendradeva kamrateñ jagat ɕrīvijayendre(4)ɕvarī kamrateñ jagat ɕrīdeveçvara kamrateñ jaga(5)t ɕrīhañseçvara <sup>(3)</sup>.

- 17) Face Ouest, aile Sud, chapelle de la tour 29 (*BCAI.* : 10 du texte, 9 du plan). — Surface réservée.

(1) ③ nā kamrateñ añ ɕrīrājendradevī (2) kamrateñ ja[ga]t ɕrīrājendradeva kamrateñ ja(3)gat ɕrīrājendreçvara kamrateñ jagat ɕrīrājendre(4)ɕvarī.

- 18) Face Ouest, chapelle de la tour centrale 30 (*BCAI.* : 12 du texte, 10 du plan). — Surface réservée.

(1) ka . . . kamrateñ añ (2) ɕrījayacā . . .

- 19) Cloître Nord-Ouest, chapelle de la tour 45 (*BCAI.* : 12 du texte, 11 du plan). — Surface peut-être grattée, mais le décor semble volontairement interrompu.

nā kamrateñ añ ɕr[ī]ja (*inscription inachevée*).

- 20) Cloître Nord-Ouest, chapelle de la tour 46 (*BCAI.* : 13 du texte, 12 du plan). — Surface peut-être grattée, mais le décor semble volontairement interrompu.

(1) Le pays de Cuñ vis est déjà connu par l'inscription de Tūk Čūṃ (AYMONIER, *Cambodge*, II, p. 364). Une inscription de Tā Nei (*ibid.*, III, p. 54) nomme un anak sañjak Cuñ Vis, déifié sous le nom de Vṛddheçvara.

(2) Une inscription de Bōs Prāḥ Nan (AYMONIER, *Cambodge*, I, p. 328) cite un personnage de ce nom.

(3) Hañseçvara se retrouve à Prāḥ Khān (Gopura N, Est, porte latérale Nord), où trois statues, nommées respectivement Paramahañseçvara, Hañseçvara et Hañseçvarī, furent érigées par un sañjak nommé Haṇsa Mṣval.



(1) dakṣiṇa rūpa vraḥ kamrateñ añ çrīvirendrādhīpativarmma (2) kamrateñ jagat çrīvirendrādhīdeva ° (1) (3) utara rūpa vraḥ kamrateñ añ çrīdharañīndravarmma (4) kamrateñ jagat çrīdharañīndreçvara.

- 21) Face Nord, chapelle de la tour centrale 34 (*BCAI.* : 14 du texte, 13 du plan). — Surface réservée.

(1) . . . mvāñ (2) . . . āṃ

- 22) Face Nord, aile Est, chapelle de la tour 35 (*BCAI.* : 15 du texte, 14 du plan). — Surface réservée.

(1) ③ nā kamrateñ añ çrīcakravarttirājadeva ° (2) kamrateñ jagat çrīcakravarttirājadeva ° (3) kamrateñ jagat çrīrājendreçvarī ° (4) kamrateñ jagat çrītribhuvaneçvara.

- 23) Face Est, aile Nord, chapelle de la tour 37 (*BCAI.* : 16 du texte, 15 du plan). — Surface réservée.

(1) vraḥ rūpa kamrateñ añ çrīdharañīndrarājalakṣmī ° (2) kamrateñ jagat çrīdharañīndrarājendreçvarī.

#### MASSIF CENTRAL.

- 24) Edicule Nord-Est 21. Deux inscriptions :

a) Montant Nord de la porte Est (*BCAI.* : 17 du texte, 16 du plan). — Surface grattée.

(1) vraḥ [vu]ddha kamrateñ añ çrībhaiṣajyaguruvaīdūryyaprabha[rāja]  
(2) kamrateñ añ çrīsūryyavairocana ° (3) kamrateñ añ çrīcandravairocana (2).

b) Montant Sud de la porte Ouest (inscription nouvelle, cf. *BEFEO.*, XVIII, x, p. 67).

(1) Ce nom fut porté par plusieurs personnages. Celui qui est déifié ici sous le nom de Virendradhīdeva dans la même chapelle que Dharañīndravarmman, est sans doute le Virendradhīpativarmman Chok Vakula de l'inscription de Phimai (*BEFEO.*, XXIV, p. 349) qui vivait en effet sous le règne de Dharañīndravarmman I, et dont on peut voir le portrait dans la galerie historique d'Angkor Vat.

(2) C'est la triade sous l'invocation de laquelle étaient placés les hôpitaux fondés par Jayavarman VII. On notera qu'ici le Bhaiṣajyaguru est qualifié de kamrateñ añ, alors que dans les inscriptions des chapelles de la galerie extérieure, il est appelé kamrateñ jagat.

(1) ③ kamrateñ jagat ④rīvirendradeva ③ rūpa vraḥ kamra(2)teñ añ ④rīvirendravarmma ③ (1) (3) ③ dakṣiṇa ③ kamrateñ jagat ④rīdharāpatīndradeva (4) [rūpa] vraḥ kamrateñ añ dharāpatīndravarmma (2) (5) . . . kamrateñ jagat ④rīrājapātīndradeva [rūpa] (6) vraḥ kamrateñ añ ④rīrājapātīndravarmma (7) ③ uttara moñ ③ kamrateñ jagat ④rī . . . tīndradeva (8) [rūpa] vraḥ kamrateñ añ ④rī . . .

- 25) Chapelle du vestibule Sud 18 (*BCAI.* : 18 du texte, 17 du plan). — Surface douteuse.

kamrateñ jagat viṣaye...

- 26) Chapelle du vestibule Ouest 19 (*BCAI.* : 19 du texte, 18 du plan). — Surface réservée.

(1) kamrateñ añ ④rījaya (2) kamrateñ añ ④rījayanta (3).

- 27) Chapelle du vestibule Nord 20 (*BCAI.* : 20 du texte, 19 du plan). — Surface réservée.

(1) vraḥ ④akti kamrateñ añ ④rī... kanloñ (?) (2)... kamrateñ añ

- 28) Entrée de la tour centrale, vestibule 12 (*BCAI.* : 21 du texte, 20 du plan) (1).

(1) ... kamrateñ añ ④rījayavarmma... (2) l ... vraḥ kamrateñ añ... (3)... tt... (4)... ā(5)dhi... thvāy paṅgaṃ... ra (6) ri...

- 29) Chapelle Est-Sud-Est 11 (*BCAI.* : 22 du texte, 21 du plan). — Surface réservée.

vraḥ bhaga[vaṭi pā]rvvatī.

- 30) Chapelle Sud-Est 3 (*BCAI.* : 23 du texte, 22 du plan). — Surface douteuse.

③ kamrateñ jagat ④rīvrahmēndradeva.

(1) Virendravarman, déifié sous le nom de Virendradeva avait aussi sa statue à Prāḥ Khān. Ce nom fut porté par plusieurs personnages : l'un vivait sous le règne de Rajendravarman (AYMONIER, *Cambodge*, I, p. 384 ; III, p. 10-11), un autre sous Sūryavarman I (*ibid.*, I, pp. 192, 381), un troisième sous Sūryavarman II (bas-reliefs d'Angkor Vat).

(2) Dharāpatīndravarman, déifié sous le nom de Dharapatīndradeva, se retrouve à Prāḥ Khān (cloître T, porte de l'angle Nord-Est).

(3) Les inscriptions de Bāt Čūp (A, st. xx ; B, st. xxxi) mentionnent un pays de Jayanta, où Kavindrārimathana installa une statue du Buddha en 868 ç. (*JA.*, 1908 [2], n. 219).

(4) Cette inscription martelée était gravée sur la paroi Sud du vestibule ; une autre inscription également martelée était gravée sur la paroi Nord.



- 31) Chapelle Sud-Sud-Est, entre 3 et 4 (BCAI. : 24 du texte, 23 du plan). — Surface réservée. — Cf. *infra*, pl. VII, B.  
[kamra]teñ añ çrikamvujeçvara.
- 32) Entrée Sud 4 (BCAI. : 25 du texte, 24 du plan). — Surface semblant réservée. (*Inscription en surcharge.*)  
⊙ kamrateñ jagat çrīrājendradevī ⊙ vraḥ rūpa kamrateñ añ sthīralakṣmī.
- 33) Chapelle Sud-Ouest 5 (BCAI. : 26 du texte, 25 du plan). — Surface semblant avoir été grattée.  
[kamrate]ñ jagat çrīvīreçvara (?)
- 34) Chapelle Ouest-Sud-Ouest, entre 5 et 6 (BCAI. : 27 du texte, 26 du plan). — Surface réservée.  
(1) vraḥ rūpa kamrateñ añ snaḥ ° (2) kamrateñ jagat çrījayadeva (1).
- 35) Entrée Ouest 6 (BCAI. : 28 du texte, 27 du plan). — Surface douteuse.  
... Çrī ... çvara
- 36) Chapelle Ouest-Nord-Ouest, entre 6 et 7 (BCAI. : 29 du texte, 28 du plan). — Surface réservée.  
(1) [kamra] teñ jagat çrīrājadeva vraḥ rūpa kamrateñ añ (2) ... svi
- 37) Chapelle Nord-Nord-Ouest, entre 7 et 8 (BCAI. : 30 du texte, 29 du plan). — Surface douteuse.  
kamra . . .
- 38) Chapelle Nord-Nord-Est, entre 8 et 9 (BCAI. : 31 du texte, 30 du plan). — Surface très nettement réservée. — Cf. *infra*, pl. VII, A.  
(1) ⊙ kamrateñ jagat çrī māhendreçvarī vraḥ rūpa kamra(2)teñ añ çrī-māhendralakṣmī.
- 39) Chapelle Nord-Est 9 (BCAI. : 32 du texte, 31 du plan). — Surface très nettement réservée.  
⊙ kamrateñ jagat çrīdevātideva (2).
- 40) Chapelle Est-Nord-Est 10 (BCAI. : 33 du texte, 32 du plan). — Surface réservée.  
⊙ vraḥ bhagavatī dharaṇī.

(1) Sur cette image, cf. *supra*, p. 98.

(2) Devātideva avait aussi sa statue à Tā Prohm. Une inscription du Prāḥ Vihār parle d'un temple ou d'un domaine nommé Devātidevaka (ISCC., p. 541).

## XX. — LES CAPITALES DE JAYAVARMAN II.

L'épigraphie du règne de Jayavarman II est inexistante, et la carrière du roi qui établit le centre de la puissance cambodgienne dans la région d'Angkor ne nous est connue que par des inscriptions postérieures. Parmi celles-ci, la plus importante, la seule qui donne un récit, très concis il est vrai, mais néanmoins suivi, du règne de Jayavarman II, est l'inscription de Sdôk Kāk Thom, composée 200 ans après sa mort. Voici en substance ce que nous apprend ce texte :

« Jayavarman II vint de Javā pour régner dans la cité d'Indrapura... Ensuite, il monta d'Indrapura... Arrivé au viṣaya Pūrvadiṣa, il donna (à deux personnes qui l'avaient suivi) une terre et y fonda un village appelé Kuṭi qu'il leur assigna. . . Alors le roi régna dans la ville de Hariharālaya. . . Alors le roi alla fonder la cité d'Amarendrapura. . . Alors le roi alla régner à Mahendraparvata (où fut institué le culte du Devarāja). . . Alors le roi retourna régner dans la ville de Hariharālaya. . . et mourut dans la ville de Hariharālaya » (face C, ll. 61-81).

Avant d'étudier ces données dans le détail et de chercher à identifier les localités qui furent les résidences successives de Jayavarman II, il importe de fixer la chronologie du règne lui-même. L'inscription de Sdôk Kāk Thom ne cite aucune date pour les événements qui viennent d'être énumérés, et la seule que donnent les autres inscriptions est celle de l'installation de la capitale sur le mont Mahendra en 802 (724 ç.). D'autre part, on s'accorde, depuis les travaux de M. Aymonier, à attribuer à Jayavarman II un long règne de 67 ans, commençant avec son établissement sur le mont Mahendra en 802.

Si cette date, répétée par de nombreuses inscriptions, peut être considérée comme absolument sûre, celle de l'avènement de son fils et successeur Jayavarman III, qui aurait eu lieu en 869 (791 ç.), l'est beaucoup moins. Elle est uniquement basée sur l'interprétation contestable d'une stèle endommagée, celle de Kōk Rosēi ou Nāk Tā Bāk Ka (K. 175). « La seconde partie de cette inscription, dit M. Aymonier (*Cambodge*, I, p. 422), commence par le nom d'un roi qui semble être Jayavarman, mais où la terminaison Varman, commune à tous les rois du Cambodge, est seule reconnaissable dans une certaine mesure. Il est dit que ce roi monta sur le trône en *ekanava* (le mot qui suit a disparu), soit en l'an 91 d'un siècle inconnu. Or, de Jayavarman II, 724 çaka <sup>(1)</sup>, à Jayavarman VII, 1084 çaka <sup>(2)</sup>, — et les divers sujets de notre inscription sont certainement compris entre ces limites extrêmes — nous

(1) Le texte porte 824 qui est évidemment un lapsus.

(2) Les recherches postérieures à la publication du *Cambodge* de M. Aymonier ont montré que cette date est en réalité 1103.



connaissions les dates d'avènement de tous les princes de ce nom, sauf du seul Jayavarman III, et aucune de ces dates ne correspond à ce chiffre de 91. La même remarque peut aussi s'appliquer à tous les rois ayant d'autres noms, dont nous possédons les dates d'avènement. On peut donc supposer qu'il s'agit ici de la date de l'avènement de Jayavarman III et cette supposition acquiert un réel caractère de certitude si nous remarquons que le nom posthume, Viṣṇuloka, de ce prince se retrouve quelques lignes plus loin. A notre avis, Jayavarman III serait monté sur le trône en 791 çaka et serait mort prématurément en 799.»

M. Aymonier, rapportant à Jayavarman III le début de ce qu'il appelle « la seconde partie de l'inscription », est naturellement amené à attribuer la première à Jayavarman II. Mais son raisonnement n'est pas convaincant. La base même en est fragile, puisque la lecture du nom royal ne lui semble pas sûre. La mention, au début de la face suivante, du roi Viṣṇuloka (Jayavarman III) ne prouve nullement que c'est lui qui était nommé à la fin de la face précédente sous le nom de Jayavarman. Bien au contraire, le fait que l'auteur de l'inscription désigne Jayavarman III par son nom posthume invite plutôt à chercher dans le nom en *varman* celui du roi régnant.

D'un nouvel examen de l'estampage, il résulte d'abord qu'il n'y a, pour rapporter la première partie de l'inscription au règne de Jayavarman II, absolument aucune autre raison que l'identification hypothétique de ce Varman, roi en (x)91 çaka, avec Jayavarman III. Mais, dans cette première partie, qui est d'ailleurs de la même main que tout le reste de la stèle attribuée par M. Aymonier à Jayavarman V, je lis, parmi les noms des dignitaires mentionnés, celui du Rājakula Mahāmantri, qui fut un des fonctionnaires influents de la cour de Rājendravarman, et resta en fonctions sous le règne de son successeur Jayavarman V. Quant à la seconde partie, M. Aymonier y a lu la date 90(x) qui appartient au règne de Jayavarman V. L'inscription date donc bien du règne de Jayavarman V, et le nom de Viṣṇuloka (Jayavarman III) n'y apparaît évidemment qu'à propos d'une fondation ancienne.

Le passage où figurent le nom du roi et la date qui font l'objet de cette discussion se lit ainsi :

... *vrah niyama noḥ anak noḥ dau ta dvātrimṣanaraka* .....  
*vrah candrāditya mān ley amvi ihaloka lvaḥ paraloka sādhu sacjana ta*  
*ñān varddha* ..... *ta gi pi thve roḥh vrah niyama nai vrah pāda*  
*dhūli jeṇ vrah kamrateṇ aṇ ṣṛījayavarmmadeva ta svey vrah dharmmarā-*  
*jya nu eka nava a* ..... *ya māheṣvarānvayadharmma* .....  
*lvaḥ paraloka ge mān sukha* .....

« Que (ceux qui ne se conformeront pas à) ces prescriptions aillent dans les trente-deux enfers aussi longtemps que dureront le soleil et la lune, à partir de ce monde-ci jusqu'en l'autre monde ; et que les gens de bien qui

augmenteront . . . pour se conformer aux prescriptions de S. M. Çiī Jayavar-madeva, qui jouit de la sainte royauté en (8)91 ... le dharma des descendants de Maheçvara . . . jusqu'en l'autre monde, qu'ils jouissent du bonheur . . . »

Ce passage n'est pas le début d'un nouveau texte, mais au contraire la fin d'un édit relatif à une fondation : après les imprécations contre les malfaiteurs et la menace des trente-deux enfers, viennent des promesses de bonheur pour ceux qui feront prospérer la fondation et se conformeront aux prescriptions de l'édit. C'est donc le nom du roi régnant qu'on attend ici. En fait, ce nom, que M. Aymonier lisait avec quelque hésitation Jayavarman, est bien Jayavar-madeva. Quant à la date, après *eka nava*, je distingue nettement le caractère *a*. Le seul nom d'unité commençant par un *a* étant *aṣṭa* « huit », la date doit se lire 891. Or, les inscriptions de Vāt Sithor (K. 111, A, 20) et de Prāḥ Eñkosēi (ISCC., XIV, B, 29) donnent pour l'avènement de Jayavarman V la date de 890 ç. Pareille discordance d'une année est assez étrange, et l'épigraphie cambodgienne ne nous y a pas habitués. On peut cependant l'expliquer par le fait que Jayavarman V semble avoir été associé à l'exercice du pouvoir royal dès le vivant de son père Rājendravarman (Prāḥ Eñkosei et AYMONIER, *Cambodge*, III, p. 494). Du texte de Prāḥ Eñkosēi, il résulte presque certainement que Rājendravarman vivait encore en 890 ç. Cette date est peut-être celle à laquelle Jayavarman V fut investi du pouvoir royal, comme régent ou même comme roi, son père ayant abdiqué ou ayant dû, pour quelque raison, renoncer au trône : ce n'est qu'en 891 ç. que celui-ci étant mort, il serait devenu roi de plein droit. On remarquera à ce propos que les inscriptions sanskrites disent qu'en 890 ç. Jayavarman V obtint l'*adhirāja* (Prāḥ Eñkosei) ou le *rāja* tout court (Vāt Sithor), tandis que l'inscription khmère de Kōk Rosēi dit qu'en 891 ç. il obtint le *dharmarāja*. Ces expressions différentes correspondent peut-être à deux cérémonies distinctes, dont la seconde, celle de 891 ç., eut sans doute un caractère spécialement rituel et religieux. Quoi qu'il en soit, c'est certainement de Jayavarman V qu'il est question dans ce passage de la stèle de Kōk Rosēi, où M. Aymonier avait cru trouver la date d'avènement de Jayavarman III.

Son témoignage doit donc être rejeté, et l'on en serait réduit à ignorer la date de l'avènement de Jayavarman III, si une inscription découverte il y a quelques années à Prāsāt Čak dans la région d'Angkor ne venait justement faire la lumière sur ce point (K. 521 ; BEFEO., XIX, v, p. 125). Ce document est postérieur au règne de Sūryavarman I, qui est désigné dans la seconde partie du texte par son nom posthume Paramanirvāṇapada. Il a pour objet de fixer les limites d'une fondation nommée Viṣṇugrāma, dont l'origine, qui remonte à Jayavarman III, est expliquée de la façon suivante au début de l'inscription de la tour Nord :

(1) 791 *çaka* gi nu vraḥ pāda çrī Jaiyavarmmadeva stāc dau viṣṇuloka ta rājaputra (2) vraḥ pāda parameçvara vraḥ — . . . ais . . . a ani nu sve[y]



*rāja chnām tap pra(3)mvāy cāp taṃmrya duk ----- : yañ man taṃmrya rat cval ta vraī (4) neḥ ta jmaḥ viṣṇugrāmma yap phda[m] ta gi svaṃ pratyādeṣa yal kaṃ(5)mraten añ - ais - va mvāy pandval ta vraḥ pāda viṣṇuloka thā da(6)ha ñyāñ vi --- pī sthāpa rupa añ bhaktiya añ oy taṃmrya (7) noḥ viñ udaiya guḥ aṃpān taṃmrya noḥ ta vraī neḥ pandval (8) pre chgā ta neḥ sthāpanā rupa kaṃmraten añ ṣakavrāhmaṇa di(9)kṣā jmaḥ viṣṇugrāmma jvan bhūmya trey jnañ prāñ, etc.*

« En 791 ṣaka, S. M. Ārī Jayavarmadeva, le roi qui est allé au Viṣṇuloka, et qui est le fils de S. M. Parameṣvara . . . . . régnait depuis seize ans, lorsqu'il prit un éléphant . . . . . Alors l'éléphant s'enfuit dans cette forêt nommée Viṣṇugrāma. Pendant la nuit, comme il couchait là, (le roi) demanda un signe. Il vit en songe une (divinité) qui s'adressa à (lui) S. M. Viṣṇuloka en ces termes : « Si tu vas à Vi(ṣṇugrāma ?) pour élever ma statue et instituer mon culte, je te rendrai cet éléphant. » Dès l'aurore, (le roi) rentra en possession de cet éléphant dans cette forêt-ci ; il fit débroussailler en cet endroit, érigea la statue du Seigneur Ṣakabrāhmaṇa <sup>(1)</sup>, consacra (le lieu) nommé Viṣṇugrāma et donna une terre à côté de Jnañ Prāñ (etc.). »

Lors d'un premier examen de ce texte, j'avais cru qu'il confirmait la date de 791 ṣ. proposée par M. Aymonier pour l'avènement de Jayavarman III, et signifiait qu'à cette date le nouveau roi avait seize ans, ce qui semblait concorder avec un passage de l'inscription de Bāksēi Čāmkroñ (st. xxii) où il est fait allusion à la jeunesse de ce prince. Mais je crois avoir montré que l'hypothèse de M. Aymonier est sans fondement. D'autre part, l'âge des rois est une donnée qui n'est jamais précisée dans l'épigraphie, tandis que la durée de leur règne à l'époque où fut rédigée l'inscription l'est fort souvent. Je crois donc qu'il faut donner à l'expression *svey rāja chnām tap pramvāy* le sens qu'elle a ailleurs, par exemple dans l'inscription de Sdōk Kāk Thom (face D, l. 41 : *man vraḥ svey rāja chnām 2 guḥ* « le roi régnait seulement depuis deux ans »), et comprendre qu'en 791 ṣ. Jayavarman III régnait depuis seize ans. Il commença donc à régner en 775 ṣ., ou plus vraisemblablement en 776 ṣ., étant donnée la manière de compter des Indochinois <sup>(2)</sup>, et c'est à cette date, c'est-à-dire en 854 A. D. que prit fin le règne de son père Jayavarman II.

(1) Sur cette divinité, cf. *supra*, p. 105.

(2) Il en résulte que l'inscription de Čorñ Añ (AYMONIER, *Cambodge*, I, p. 292) appartient au règne de Jayavarman III et non à celui de Jayavarman II, si elle est effectivement datée de 784 ṣ. (852 A. D.). Les fondations mentionnées dans ce texte sont d'ailleurs vishnouïtes, et Jayavarman III, « le roi qui alla au Viṣṇuloka », semble avoir favorisé le culte de Viṣṇu (cf. les inscriptions de Prāsāt Kōk Pō, AYMONTIER, *Cambodge*, II, pp. 384-385).

Cette correction est importante. En effet, le règne de Jayavarman II ne commença pas en réalité en 802 (724 ç.), comme on le répète généralement. Avant l'installation à cette date de sa capitale sur le mont Mahendra, Jayavarman II, revenu de Javā, avait d'abord régné à Indrapura, puis à Hariharālaya, et avait enfin fondé Amarendrapura. La chronologie admise jusqu'à présent, qui compte 67 ans entre l'arrivée sur le Mahendra et la mort de Jayavarman II, force à comprimer tous ces déplacements et ces résidences éphémères dans un très petit nombre d'années, sous peine de lui attribuer une extraordinaire longévité. Mais puisqu'il mourut 16 ans plus tôt qu'on ne l'avait cru jusqu'ici, et que par conséquent il ne s'écoula que 52 ans entre son installation sur le Mahendra et sa mort, les événements antérieurs à 802 peuvent être échelonnés sur un assez grand nombre d'années, peut-être même une vingtaine, si l'on admet par exemple qu'il avait environ 20 ans à son retour de Javā et mourut vers 90 ans.

Revenons maintenant aux données de l'inscription de Sdōk Kāk Thom.

I. JAVĀ. — « Javā, dit M. Finot (*BEFEO.*, XXV, 293), est, selon toute vraisemblance, la Péninsule Malaise, relevant à cette époque du royaume sumatranais de Çrīvijaya, dont la dynastie, les Çailendras, dominait également une partie de l'île de Java. Or nous savons que vers la fin du VIII<sup>e</sup> siècle florissait dans ce pays la religion bouddhique et spécialement le culte de Lokeçvara : telle devait être la croyance du prince cambodgien élevé dans ce milieu. » L'hypothèse d'après laquelle Jayavarman II aurait été bouddhiste n'a d'autre fondement que l'attribution à son règne des monuments de l'art du Bâyon. M. Stern ayant montré que cette attribution est impossible, il n'y a plus aucune raison pour douter que ce roi n'ait été ce que semblent indiquer son nom posthume Parameçvara, et son inauguration du culte du Devarāja tout imprégné de çivaïsme tantrique, c'est-à-dire un protecteur de l'hindouisme. Or, comme il est exact qu'au VIII<sup>e</sup> siècle la Péninsule Malaise subissait l'influence du royaume bouddhique de Çrīvijaya, il n'est pas impossible que Javā désigne tout simplement l'île de Java, où M. Bosch vient justement de montrer qu'un culte analogue à celui du Devarāja florissait à cette époque (*Tijdschr.*, LXIV, 1924, p. 227 ; cf. *BEFEO.*, XXV, p. 391). Mais cette question ne pourra être définitivement résolue que lorsqu'on saura ce qui s'est passé au VIII<sup>e</sup> siècle, et en quoi consistait la dépendance du Cambodge vis-à-vis de Javā, à laquelle mit fin l'institution du culte du Devarāja par Jayavarman II.

II. INDRAPURA. — Ce nom apparaît dans une inscription de Lolei (K. 325, II. 6-7) comme celui d'un *pramān* dans lequel se trouvait le *srūk* de Tlvañ, et il est immédiatement suivi (II. 34-35) du *pramān* de Vyek. Ce dernier fut ensuite incorporé au territoire d'Indrapura : en effet, l'inscription de Phum Mlen (AYMONIER, *Cambodge*, I, p. 282), qui date du début du X<sup>e</sup> siècle,



mentionne un pays de Rdai, territoire de Vrai Vyak, circonscription de Çrī Indrapura. Le temple de Phum Mien se trouvant sûrement dans l'ancien territoire de Vrai Vyak, on est amené à chercher Indrapura dans la région de Thbôn Khmūm.

Cette localisation semble être en contradiction avec les termes de l'inscription de Sdōk Kāk Thom. Celle-ci dit en effet que la terre de Bhadrayogi était dans Indrapura (st. xxxii, lxxvii, et face C, l. 60) et ajoute d'autre part que cette terre de Bhadrayogi prit ensuite le nom de Bhadraniketana (st. cxxi) : or Bhadraniketana se trouvait certainement dans les environs de Sdōk Kāk Thom. Mais est-il bien certain que Bhadraniketana soit un nouveau nom de Bhadrayogi ? La première fois que le texte khmèr parle de Bhadraniketana (D, ll. 74-75), c'est comme d'un domaine nouveau, fondé (*cat*) par ordre du roi Udayādityavarman II. Quant au texte sanskrit : *iyam Bhadraniketanaḥkhyā prāg Bhadrāyogādipurābhīdhāṅkā*, au lieu de le traduire comme fait M. Finot par « cette (terre) de Bhadraniketana appelée auparavant Bhadrāyogipura », je crois qu'il faut tenir compte du mot *ādi* et, donnant à *āṅka* son sens plein, traduire : « cette (terre) nommée Bhadraniketana, ayant pour caractéristique le nom de l'ancien Bhadrāyogi et autres villes. » La caractéristique (*āṅka*) du nom de Bhadrāyogi, c'est l'élément *Bhadra*, et les autres villes (*ādipura*), ce sont évidemment toutes ces fondations dont les noms commencent par *Bhadra*<sup>o</sup> et qui sont dues aux membres de la famille sacerdotale des prêtres du Devarāja : *Bhadreçvara* fondé à Phnom Sandak par un disciple de Çivasoma (*ISCC.*, p. 341), *Bhadrodayeçvara* érigé à Prāsāt Prām par un disciple du même Çivasoma (*BEFEO.*, XIII, vi, p. 17), trois liṅgas installés par Çikhāçiva sur le *Bhadrāgiri* (inscr. de Vāt Thīpdei, A, st. 18, *Mél. S. Lévi*, p. 223), *Bhadrāçrama* et *Bhadrāvāsa* où, selon l'inscription de Bantāy Kdei, Çikhāçiva ou un autre maître de Çivācārya installe des liṅgas (*BEFEO.*, XXV, p. 355), enfin *Bhadrāgiri*, *Bhadrāpattana*, *Bhadrāvāsa* de l'inscription de Sdōk Kāk Thom elle-même. Je crois donc que le texte sanskrit cité plus haut signifie simplement que le nom de *Bhadraniketana* rappelait celui des précédentes fondations ou domaines de la famille : on n'en saurait conclure que Bhadrāyogi se trouvait dans le voisinage de Sdōk Kāk Thom. Il serait d'ailleurs surprenant que cette terre de Bhadrāyogi, donnée aux ancêtres de Çivakaivalya par le roi de Bhavapura, c'est-à-dire Bhavavarman I, se trouvât dans l'actuelle résidence de Battambang où ce roi n'a laissé d'autre trace de sa domination que la courte inscription de Phnom Bantāy Nān (*ISCC.*, n° III), simple cri de victoire n'impliquant pas une occupation permanente du pays.

L'inscription de Sdōk Kāk Thom n'empêche donc pas de mettre Indrapura là où le témoignage combiné des inscriptions de Lolei et de Phum Mien invite à le placer, c'est-à-dire dans la région de Thbôn Khmūm. Les recherches futures aboutiront peut-être à une localisation plus précise : on peut dès maintenant songer au site de Bantāy Prei Nokor, dont le nom semble indiquer une ancienne ville royale, et dont les monuments, tout en appartenant à l'art khmèr

primitif, annoncent l'art classique par certains détails (PARMENTIER, *Art khmèr primitif*, I, p. 206).

C'est dans la région située immédiatement au Nord de Thbôn Khmūm, aux environs de Kračēh, que se trouve le temple de Lobōk Srōt, dont l'un des piédroits porte une inscription de 703 ç. (781 A. D.), au nom d'un roi Jayavarman. Si, comme on le croyait au moment où j'ai publié cette inscription (BEFEO., V, p. 419), Jayavarman II avait régné jusqu'en 791 ç., il était impossible, à moins de le faire régner 90 ans et mourir au moins à 110 ans, de lui attribuer cette inscription, et j'ai provisoirement numéroté ce roi Jayavarman I bis. Mais puisque, selon la nouvelle chronologie que j'ai établie au début de cette note, Jayavarman II mourut en 776 ç., il n'y a plus rien d'impossible à ce que ce soit lui qui ait fondé le temple de Lobōk Srōt, peut-être au lendemain de son retour de Javā et tout au début de son règne à Indrapura. Ceci n'est d'ailleurs qu'une hypothèse que je signale en passant. Si elle venait à être vérifiée, elle fournirait cependant une précieuse indication chronologique, en nous enseignant que le retour de Javā eut lieu avant 781 A. D.

III. Kuṭi (dans le viśaya Pūrvadiça). — En dehors de Kuṭi, l'inscription de Sdōk Kāk Thom cite encore les terres de Siddhāyatana, de Vāhuyuddha et de Ve Dnop comme se trouvant dans le viśaya Pūrvadiça ; une inscription de Prāsāt Kēv (ISCC., n° XV, A, 17) place dans le même district le domaine de Yogīçvarapura. Aucune de ces localités n'a été identifiée. M. Aymonier (Cambodge, II, p. 264 ; III, p. 501) cherche le Pūrvadiça ou « région orientale » dans l'Est du Cambodge actuel, à Thbôn Khmūm ou à Bā Phnom ; c'est la première hypothèse qui se présente naturellement à l'esprit, mais ce n'est pas la seule possible. Après la fondation d'Angkor, le nom de Pūrvadiça a pu être donné au district situé immédiatement à l'Est de la ville, et si je penche en faveur de cette interprétation, c'est que toutes les données relatives au pays de Kuṭi s'accordent pour le placer dans la banlieue Est d'Angkor Thom.

Le nom de Kuṭi se retrouve en effet sous la forme de Kuṭiçvara dans les inscriptions de Tép Praṇām (khmèr, D, 2) et de Bāt Čūm (A, st. xx ; B, st. xxi ; khmèr, 2-3), et sous celle de Kuṭitaṭākaka « le petit étang de Kuṭi » dans une inscription du Prāḥ Vihār (ISCC., n° LXI, C, st. 10). Kuṭiçvara était certainement dans le voisinage immédiat de Bāt Čūm, monument situé à 500 m. au Sud du Srah Srāñ et à 600 m. au Sud-Est de Bantāy Kdēi. « Une réelle ressemblance de noms » a poussé M. Aymonier à « se demander si le Kuṭiçvara n'était pas le grand temple voisin appelé aujourd'hui Bantāy Kdēi » (Cambodge, III, p. 13, n. 2). Je suis assez disposé à partager cette opinion, mais en faisant cette réserve qu'il ne peut, à mon avis, s'agir du monument de Bantāy Kdēi, contemporain du Bāyon, donc tardif, mais du site de ce monument sur lequel des édifices anciens ont pu disparaître lors de la construction du temple actuel. Cette identification gagnerait en vraisemblance s'il existait à Bantāy Kdēi, ou dans les environs immédiats, des traces de ces



édifices anciens, et que ces traces correspondissent à des fondations de la famille sacerdotale des prêtres du Devarāja à qui Jayavarman II assigna la terre de Kuṭi. Une de ces traces existe : ce sont deux piédroits portant des inscriptions sanskrites du X<sup>e</sup> siècle, retaillés ensuite sur une face en colonnettes hexagonales et réemployés dans la construction d'un sanctuaire annexe de Bantāy Kdēi. M. Finot qui a publié ces inscriptions (*BEFEO.*, XXV, p. 354) croit que ces piédroits « n'ont pas été amenés de loin et qu'ils faisaient sans doute partie d'un temple situé dans la banlieue Est d'Angkor Thom ». Il est, à mon avis, infiniment probable qu'ils proviennent d'un monument situé à Bantāy Kdēi même et démolis lors de la construction du grand temple qu'on voit aujourd'hui. Or, cette inscription de Bantāy Kdēi émane précisément de Çivācārya, un des prêtres du Devarāja mentionnés dans l'inscription de Sdōk Kāk Thom.

Je persiste en effet à croire, malgré les arguments de M. Finot (*loc. cit.*, pp. 354-355), que le Çivācārya des inscriptions de Bantāy Kdēi et de Vāt Thīpdēi est le même que celui de la stèle de Sdōk Kāk Thom. M. Finot pense que Çivācārya ayant été, d'après l'inscription de Bantāy Kdēi, hotar d'Īcānavarman II (circa 840-850 ç.) naquit vers 820 ç. au plus tard : il aurait eu ainsi 104 ans à l'avènement de Sūryavarman I en 924 ç., et il continua sous ce roi à faire, selon la stèle de Sdōk Kāk Thom, des fondations qui ne datent pas forcément de la première année de son règne. A cela je répondrai qu'il n'est dit nulle part que Çivācārya commença à exercer ses fonctions de hotar *dès le début* du règne d'Īcānavarman II. D'autre part, la stance xxxvii de l'inscription de Bantāy Kdēi fait allusion à sa jeunesse (*yo pi vālo*) sous les règnes d'Īcānavarman et de ses successeurs immédiats. En supposant qu'il soit né une dizaine d'années plus tard que ne le pense M. Finot, soit entre 825 ç. et 830 ç., il a pu être hotar d'Īcānavarman II à la fin du règne, et il n'avait donc pas encore atteint la centaine au début de celui de Sūryavarman I. Or, d'après l'inscription de Sdōk Kāk Thom (D, 41), c'est dans la seconde année de son règne que Sūryavarman I chargea Çivācārya de restaurer certains sanctuaires dévastés, mais Çivācārya mourut avant d'avoir pu exécuter cet ordre (*ibid.*, D, 42). Il dut donc mourir dans la même année, soit en 925 ç., c'est-à-dire entre 95 et 100 ans, si l'on adopte la date que j'ai proposée pour sa naissance. C'est un âge fort avancé, moins avancé toutefois que celui atteint par Maṅgalārtha, prince des professeurs sous le roi Çrī Çrīndrajayavarman, qui mourut à 104 ans (*BEFEO.*, XXV, p. 396).

Si mon raisonnement est juste, la présence à Bantāy Kdēi d'une inscription émanant d'un des membres de la famille sacerdotale qui possédait par héritage la terre de Kuṭi, donne une certaine vraisemblance à l'identification de cette terre avec le site sur lequel s'élève le temple de Bantāy Kdēi et dont le nom s'est conservé jusque dans la toponymie actuelle. Des fondations brahmaniques et des fondations bouddhiques, mentionnées respectivement dans les inscriptions de Bantāy Kdēi et de Bāt Čūp, semblent avoir coexisté sur ce site à l'époque de Rājendravarman. Quant au Kuṭitaṭākaka mentionné plus haut,

c'est peut-être le Srah Srân lui-même, dont le creusage peut fort bien être antérieur à la construction du monument actuel de Bantây Kdêi.

IV. HARIHARĀLAYA. — Jayavarman II y résida deux fois et y mourut. M. Aymonier a proposé d'identifier Hariharālaya avec Prāḥ Khân d'Angkor (*Cam-bodge*, III, pp. 469-470), et depuis lors aucune autre hypothèse n'a été formulée à ce sujet.

De Hariharālaya, l'inscription de Sdōk Kāk Thom nous apprend en outre que ce fut la résidence de Jayavarman III et d'Indravarman I pendant toute la durée de leurs règnes (face C, l. 82, et D, l. 5). Yaçovarman y demeura sans doute tout au début du sien, avant qu'il allât s'installer dans sa nouvelle capitale de Yaçodharapura (Angkor Thom). Jayavarman III semble avoir été plus occupé de chasses à l'éléphant que de constructions, et l'on ne connaît pas de monument auquel son nom puisse être attaché avec quelque certitude.

Par contre, Indravarman I fut pour son époque un grand constructeur. Ses fondations nous sont parfaitement connues grâce aux inscriptions de Bākō (*ISCC.*, XXXVI, st. 7; XLVI, st. 36), aux inscriptions digraphiques (XLIV-LIV, st. 15; LV, st. 16), aux stèles du Thnāl Bārây (LVII-LX, A, 17), à la stèle de Tép Praṇām (st. 17), et à l'inscription de Bāksēi Čāṃkrôn (st. 26, *JA.*, 1909, I, p. 491). Elles comprennent le creusage, commencé cinq jours après le sacre, de l'Indrataṭāka ou étang de Lolei; la construction des six tours de Bākō consacrées à Parameçvara (Jayavarman II) et aux autres ancêtres du roi, la construction de la pyramide de Bākoñ destinée au culte du liṅga Črī Indreçvara, dont le nom associait dans un même vocable celui du dieu et celui du roi.

Toutes ces fondations sont groupées dans un espace relativement restreint, et constituent ce qu'on appelle le groupe de Rolûos. Elles présentent une remarquable analogie avec les fondations de Yaçovarman à Yaçodharapura, et, comme celles-ci, rappellent dans leurs noms celui du roi fondateur. L'Indrataṭāka ou étang de Lolei correspond au Yaçodharataṭāka ou Thnāl Bārây, à la grande pièce d'eau, complément indispensable de toute purī qui se respecte. Le liṅga Indreçvara installé au Sud de la ville sur cette montagne artificielle qu'est la pyramide de Bākoñ correspond au Yaçodhareçvara installé au Sud de la capitale sur la colline naturelle du Phnom Bākhēn.

Puisque nous savons qu'Indravarman I résida à Hariharālaya, il semble assez naturel d'identifier ce site avec le groupe de Rolûos où nous le voyons exécuter des travaux que son fils Yaçovarman ne fera que répéter lors de la fondation de la nouvelle capitale Yaçodharapura. On peut même s'étonner qu'aucun auteur n'ait encore songé à une identification aussi simple, et cela est d'autant plus surprenant qu'il n'est nullement absurde de retrouver dans le nom même de *Lolei* un écho affaibli du vieux nom (Hariha)rālaya.

Cette identification n'intéresse pas que la toponymie. Si Hariharālaya correspond bien au groupe de Rolûos, et si la purī d'Indravarman doit être



cherchée à l'Ouest de l'étang de Lolei, on est obligé d'en conclure que ce fut une bien modeste cité, construite en matériaux périssables, puisqu'il n'en reste plus rien que les traces de l'étang utilisé aujourd'hui comme rizière, et quelques tours en brique. Si Hariharālaya, où Jayavarman II résida à deux reprises différentes et où restèrent ses deux successeurs pendant toute la durée de leurs règnes, n'a légué que ces maigres vestiges, il est peu probable qu'Amarendrapura et la puri du mont Mahendra en aient laissé de plus considérables.

V. AMARENDRAPURA. — L'identification de cette résidence de Jayavarman II avec Bantāy Čhmār, proposée autrefois par M. Aymonier (*Cambodge*, III, p. 470) a été reprise par M. Groslier qui lui a consacré un intéressant article (*BEFEO.*, XXIV, p. 359), dont les conclusions ont été adoptées par M. Finot (*BEFEO.*, XXV, p. 294). Mais M. Stern a combattu cette théorie (*Le Bâton d'Angkor*, p. 161). Plaçant moi-même l'art du Bâton, auquel appartient le temple de Bantāy Čhmār, encore plus tard que ne le fait M. Stern, je ne puis que souscrire à ses conclusions. Mais cela ne veut pas dire que rien ne soit à retenir du mémoire de M. Groslier. Son argumentation serrée a montré qu'il faut chercher Amarendrapura dans la même région que Bantāy Čhmār, c'est-à-dire dans le Nord de la résidence de Battambang. Mais si cette ville royale était construite comme Hariharālaya en matériaux légers et périssables, il est peu probable qu'il en reste quelque chose aujourd'hui.

VI. MAHENDRAPARVATA. — L'identification du mont Mahendra avec le Phnom Kulén est un des résultats les plus sûrs auxquels abouti les travaux de M. Aymonier. L'absence de tout monument important sur cette colline a conduit cet auteur (*Cambodge*, III, p. 470) à placer la résidence de Jayavarman II au pied de la colline, aux ruines de Bēñ Mālā. La même raison a amené M. Finot à proposer Prāḥ Khān (*Mél. S. Lévi*, p. 198). Depuis les recherches de M. Stern, ces identifications ne sont plus soutenables. D'autre part, l'idée que l'identification de Hariharālaya avec Lolei permet de se faire d'une résidence de Jayavarman II, invite à chercher sur le Kulén tout justement ce que M. Goloubew y a récemment trouvé : des tours en brique qui semblent appartenir à une période intermédiaire entre l'art khmèr primitif et l'art d'Indravarman.

En résumé, Jayavarman II revint de Javā à une date qui n'est pas encore déterminée, mais qui serait un peu antérieure à 781 A. D., s'il venait à être prouvé qu'il est l'auteur de l'inscription de Lobòk Srót. Il régna quelque temps à Indrapura que j'ai localisé dans Thbôn Khmūm, assez près de Sambôr, l'ancien Čambhupura qui était le berceau de sa famille (cf. *infra*, p. 126). De là, il se dirigea vers la région située au Nord du Grand Lac, et, après avoir concédé à la famille de son chapelain le domaine de Kuṭi correspondant au site de Bantāy Kdēi et à ses environs immédiats, il s'installa à Hariharālaya,

représenté aujourd'hui par Lolei et les autres monuments du groupe de Roluôs. Il alla ensuite fonder une nouvelle capitale à Amarendrapura, dans le Nord de la résidence actuelle de Battambang. Puis, en 802 A. D., il établit sa capitale sur le Mahendraparvata ou Phnom Kulên : les tours de Pràsât Daprêi Krâp et autres petits monuments en brique sont probablement tout ce qu'il en reste. Enfin il revint à Hariharālaya, où il mourut en 854 A. D.

Telle fut, à mon avis, la carrière de Jayavarman II. De ses résidences successives, il ne reste presque rien, puisque les monuments de Roluôs ne furent construits que sous les règnes de ses successeurs et que la date des monuments découverts sur le Phnom Kulên n'est pas encore déterminée avec certitude. Nous voilà loin de Běn Mālā, de Prāh Khân et de Bantāy Čhmār, et surtout de l'actuelle ville d'Angkor Thom avec ses 12 kilomètres de muraille d'enceinte en latérite et l'énorme masse de grès du Bāyon au centre, que M. Finot a essayé d'attribuer aussi à Jayavarman II (*BEFEO.*, XXV, p. 293). Les auteurs qui ont proposé ces identifications ne se sont pas assez rendu compte que de pareilles constructions nécessitaient des levées en masse de manœuvres et d'artisans, qui supposent à leur tour un pouvoir central fort et stable. Or, s'il est vrai que Jayavarman II fut un grand roi en ce sens qu'il refit l'unité du Cambodge et régna longtemps, il dut avoir au retour de son séjour en pays étranger des débuts difficiles, et ses continuels changements de résidence donnent l'impression d'une cour nomade, à la recherche du site favorable à la fondation d'une capitale définitive, et vivant en attendant dans des constructions en matériaux légers dont rien n'est parvenu jusqu'à nous.

---



XXI. — LA TRADITION GÉNÉALOGIQUE DES PREMIERS ROIS D'ANGKOR D'APRÈS LES INSCRIPTIONS DE YAÇOVARMAN ET DE RĀJENDRAVARMAN.

Le Cambodge primitif a laissé des vestiges d'un art remarquable, auquel M. Parmentier a consacré une magistrale étude <sup>(1)</sup>. Mais l'histoire de cette période, qui s'étend du milieu du VI<sup>e</sup> siècle à la fin du VIII<sup>e</sup>, est en somme assez mal connue. Les données de l'épigraphie contemporaine sont maigres, et l'origine même des premiers rois dont elle mentionne les noms n'a été révélée que par les sources étrangères et par l'épigraphie de l'époque d'Angkor.

Après les belles recherches de M. Pelliot sur le Fou-nan (BEFEO., III, pp. 248-303; IV, pp. 285-412), M. Finot a montré que les traditions dynastiques des rois du Fou-nan avaient été adoptées par les premiers rois du Cambodge (Mél. S. Lévi, pp. 205-212; B. C. A. I., 1911, pp. 31-37). J'ai indiqué que ces traditions avaient leur origine dans l'Inde, à la cour des Pallavas (BEFEO., XI, p. 391), et MM. Przyluski et Goloubew ont pu remonter plus haut encore dans le passé (Etudes asiatiques, II, pp. 265-284; BEFEO., XXIV, pp. 501-510). Enfin, j'ai localisé dans la région de Bāsāk le site de la principauté d'où étaient issus les rois du Cambodge primitif (BEFEO., XVIII, IX, pp. 1-3).

Le siège de cette principauté peut même être identifié avec plus de précision encore, grâce aux renseignements que donne l'histoire des Souei sur la capitale du Tchen-la. Ces renseignements sont antérieurs au règne d'Īcānavarman I, puisque ce roi arriva au pouvoir au moment où la dynastie des T'ang remplaçait celle des Souei. D'après le Souei chou, la capitale du Tchen-la était proche d'une montagne nommée *Ling-kia-po-p'o*, sur le sommet de laquelle il y avait un temple; à l'Est de la ville résidait un génie nommé *P'o-to-li*, auquel on offrait des sacrifices humains. Le nom de la montagne se laisse aisément restituer en *Liṅgaparvata*, qui est le nom ancien de la colline de Vāt Phu (BEFEO., II, p. 205). Quant à celui du génie, on peut y reconnaître les deux premières syllabes de *Bhadreçvara*, qui était précisément le nom du dieu vénéré à Vāt Phu (AYMONIER, *Cambodge*, II, p. 162; BEFEO., XII, II, p. 7). Le pays (*sruk*) de *Bhadreçvarāspada* est aussi mentionné dans une inscription de Vāt Phu, comme faisant partie du viçaya de Çreṣṭhapura (BEFEO., XV, II, p. 107). Il résulte de ces rapprochements que la capitale du Tchen-la, qui sans doute n'était autre que Çreṣṭhapura, se trouvait dans les environs immédiats du monument de Vāt Phu, et que, si les renseignements recueillis dans l'histoire des Souei ne sont pas antérieurs à cette dynastie, Çreṣṭhapura

(1) *L'art khm̃r primitif*. Paris, 1927, 2 vol. (Publications de l'École Française d'Extrême-Orient, t. XXI-XXII.)

resta la capitale des premiers rois du Cambodge jusqu'à la fondation par Īcānavarman I de la ville d'Īcānapura, qui correspond sans doute aux ruines de Sāmbōr-Prei Kūk. Quant à Bhavapura, résidence de Bhavavarman I, si ce n'est pas tout simplement le nom que prit Çreṣṭhapura pendant le règne de ce roi <sup>(1)</sup>, son site reste à trouver.

L'objet de la présente étude est d'examiner les traditions officielles des rois d'Angkor sur leur origine et sur les liens qui les rattachaient aux rois du Cambodge primitif. Même si ces traditions sont entachées d'inexactitude, il n'est pas sans intérêt pour l'histoire de savoir comment les fondateurs d'Angkor se représentaient ou voulaient qu'on se représentât leurs lointaines origines.

On sait qu'une des parties essentielles de toute inscription sanskrite un peu longue est la généalogie (*vaṃṣa*) du roi régnant : c'est là que se trouvent les données qui intéressent la présente recherche. Mais ces généalogies sont à prendre *cum grano salis*. Dans bien des cas, elles semblent avoir été forgées de toutes pièces pour justifier la présence sur le trône d'un prince qui y avait peu de droits, ou pour le rattacher à une maison éteinte dont il tenait à passer pour l'héritier. Elles n'en sont pas moins instructives pour cela, plus instructives même que si elles nous rapportaient fidèlement l'origine obscure des usurpateurs. A travers leur verbiage transparaissent d'intéressantes traditions historiques, et le mal que les généalogistes se donnent parfois pour rattacher leur roi à telle famille princière nous est un sûr garant de l'importance que celle-ci avait à leurs yeux.

De tous les rois d'Angkor, Yaçovarman et Rājendravarman sont ceux qui ont laissé les généalogies les plus détaillées et remontant le plus loin dans le passé. Celle de Yaçovarman est exposée dans les inscriptions dites « digraphiques », et dans les stèles du Thnāl Bārāy : Barth en a condensé les données sous forme de tableau dans *ISCC.*, p. 361. Celle de Rājendravarman est actuellement connue par quatre inscriptions : Bāksēi Čāmpkrōṇ (*JA.*, 1909, I, p. 467), Mébōn (*BEFEO.*, XXV, p. 309), Prāsāt Prāṃ (*BEFEO.*, XIII, vi, p. 17) et Prāsāt Kok (inérite, K. 339, cf. *JA.*, 1882, II, p. 165).

Un premier point digne de remarque, et prouvant bien le caractère artificiel de ces *vaṃṣas*, est la manière suspecte dont Yaçovarman est rattaché à Jayavarman II. Le père de Yaçovarman, Indravarman I, qui succéda directement au fils de Jayavarman II, ne semble avoir eu aucune prétention à ce sujet. Sa généalogie le donne simplement comme le fils de Prthivīndravarman et d'une princesse fille d'un certain Rudravarman qui était gendre de Nṛpatīndravarman. Il ne fait donc pas figurer Jayavarman II parmi ses ancêtres, et cela est d'autant plus frappant que le temple de Bākō, sur les linteaux duquel

---

(1) L'inscription de Tā Prohm, qui cite concurremment ces deux villes (st. VII et IX), ne favorise pas cette hypothèse.



est gravée cette généalogie, est précisément consacré à Jayavarman II sous son nom posthume de Parameçvara. Si Indravarman I avait eu quelque lien de parenté avec lui, il n'eût pas manqué de s'en targuer. Son fils Yaçovarman incorpore Jayavarman II à sa généalogie d'une façon assez confuse et embarrassée : d'une part, l'oncle maternel de la mère de Jayavarman II était un ancêtre de l'arrière-grand-père maternel de Yaçovarman ; d'autre part, le frère puîné de la mère de l'épouse de Jayavarman II était Rudravarman, dont un neveu fut grand-père paternel de Yaçovarman. Cinquante ans plus tard, Rajendravarman élague hardiment cet arbre généalogique par trop touffu, et dit tout simplement dans l'inscription de Bâksëi Čâmkrôn qu'Indravarman I, père de Yaçovarman, était un neveu de Jayavarman II.

Les prétentions de Yaçovarman ne se bornaient d'ailleurs pas à un lien de parenté plus ou moins direct avec le roi qui établit sa capitale sur le mont Mahendra. Sans même parler d'Agastya, ce « brâhmane originaire de l'Āryadeça », c'est-à-dire de l'Inde, représenté comme l'auteur de sa lignée maternelle, et peut-être identique au fameux Agastya des légendes védiques et épiques qui joue un si grand rôle dans les légendes relatives à l'hindouisation de l'Indonésie <sup>(1)</sup>, — Yaçovarman prétendait descendre de trois anciennes maisons princières. Par la famille maternelle du prince Rajendravarman, grand-père maternel de sa mère, il se réclamait des rois suprêmes de Vyādhapura (Vyādhapurādhirāja). Il se rattachait à la maison de Çambhupura par Puṣkarākṣa, ancêtre de sa mère en ligne masculine et arrière-grand-oncle maternel de Jayavarman II, et par ce même Rajendravarman « qui fut aussi roi dans Çambhupura » <sup>(2)</sup>. Mais Puṣkarākṣa, « qui était devenu roi dans Çambhupura », descendait des seigneurs d'Aninditapura (Aninditapureçvara), et par lui Yaçovarman pouvait se dire issu de ces derniers. Ainsi donc, par sa mère d'une part, et d'autre part par Jayavarman II, auquel ses généalogistes le rattachaient tant bien que mal du côté de son père, Yaçovarman se donnait comme l'héritier des anciennes familles princières ou royales de VYĀDHAPURA, de ÇAMBHUPURA et d'ANINDITAPURA. Il s'agit de rechercher quel fut le rôle joué par elles dans l'histoire du Cambodge primitif, afin de démêler les raisons qui poussèrent Yaçovarman à s'en prétendre issu.

(1) POERBATJARAKA, *Agastya in den Archipel*, Leiden, 1926. — O. GANGOLY, *The cult of Agastya and the origin of Indian colonial art* (Rûpam, n° 25, January 1926, pp. 1-16).

(2) Bien qu'il ait été roi de Çambhupura, je l'appelle le prince Rajendravarman pour le distinguer du roi de ce nom qui régna à Angkor de 944 à 968 A. D. et dont il sera question plus bas. Le tableau généalogique dressé par Barth (ISCC., p. 361) porte que ce prince Rajendravarman était roi de Vyādhapura et de Çambhupura, ce qui a conduit M. G. Maspero (*Empire khmér*, p. 28) à en faire l'unificateur du Cambodge après la sécession du VIII<sup>e</sup> siècle. M. Aymonier (*Cambodge*, III, p. 462) ne semble pas partager cette opinion. En réalité, le texte sanskrit des inscriptions digraphiques dit seulement que la mère du prince Rajendravarman était de la famille des rois de Vyādhapura, et qu'il fut lui aussi (comme son aïeul Puṣkarākṣa) roi dans Çambhupura.

I. VYĀDHAPURA. — Cette ville est mentionnée à diverses reprises dans l'épigraphie de l'époque d'Angkor. C'est dans son territoire que se trouvait le pays de *Vnur Kamdvat*, patrie de ce *Yogiçvara* dont des fondations font l'objet des inscriptions de *Vāt Ēk* (AYMONIER, *Cambodge*, II, p. 301) et de *Prāsāt Kèv* (*ibid.*, III, p. 39). *Vyādhapura* est cité aussi dans l'inscription de *Pālhāl* (st. XXI, BEFEO., XIII, VI, p. 29) et dans celle de *Nāk Tā Čih Kō* (inéédite, K. 228, A, 19). Mais aucune de ces références ne renseigne sur le site de *Vyādhapura*. M. Aymonier, ayant lu dans une inscription de *Bantāy Prāv* (*Cambodge*, II, p. 331) le nom d'un fonctionnaire provincial nommé *Loñ Vrai Krapās Vyādhapura* <sup>(1)</sup>, en conclut que *Vyādhapura* devait se trouver dans l'actuelle province de *Prei Krebās*, et proposa de l'identifier avec *Āṅkor Bōrei*, qui s'appelait au XVII<sup>e</sup> siècle *Brai Krapās Nagarādhīpati* (*ibid.*, I, p. 197), et dont le site a livré des sculptures de style très archaïque <sup>(2)</sup>.

On s'est peut-être un peu trop hâté d'adopter cette identification comme un article de foi. Ce n'est pas l'habitude, dans l'épigraphie khmère, de désigner la même localité par deux noms accolés ; et, pour ma part, je préférerais traduire *Loñ Vrai Krapās Vyādhapura* par « *Loñ de Vrai Krapās et de Vyādhapura* » ou bien « *Loñ de Vrai Krapās dans (le territoire de) Vyādhapura* ». La comparaison avec d'autres cas analogues enseigne que c'est la seconde interprétation qui est la bonne. C'est ainsi que, dans l'inscription de *Sdōk Kāk Thom*, *sruk Kuṭi Pūrvadiça* (D, 11) signifie sûrement « *Kuṭi dans le district de Pūrvadiça* », et que *sruk Bhadrāyogi Jeñ Vnaṃ* (*ibid.*) est sûrement à traduire par « *Bhadrāyogi dans le district de Jeñ Vnaṃ* » ; de même, dans une inscription de *Prāsāt Kèv* (AYMONIER, *Cambodge*, III, p. 39), *Vraḥ Sruk Bhīmapura* doit signifier « *Vraḥ Sruk dans le territoire de Bhīmapura* ». Tout ce qu'on peut conclure de l'inscription de *Bantāy Prāv* est donc que *Vrai Krapās* se trouvait dans le territoire de *Vyādhapura* et, en bonne méthode, l'identification de *Vyādhapura* avec une localité déterminée des environs de l'actuel *Prei Krebās* devrait être basée sur un texte provenant de cette localité et donnant à celle-ci le nom de *Vyādhapura*.

Ce texte existe : c'est une inscription de *Vāt Čakret*, province de *Bà Phnom* (ISCC., n° LXIII), qui, commémorant une donation de *Harṣavarman I*, fils de *Yaçovarman*, dit (st. IV) :

*kamvujendrādhīrājo sau jagadgītaguṇāmvudhiḥ  
adriṇvādhapureçe dāl śat kântāḥ pratipakṣakam*

(1) Cette inscription K. 222 est reproduite dans le *Corpus des inscriptions du Cambodge*, pl. CIX. Le passage utilisé par M. Aymonier se trouve à la l. 19 et se lit : *taī kansa man loñ vrai krapās vyādhapura varga kamsteñ alā nī dau srūk viñ prajeñ oy taī kansa tā kamsteñ jvan tā vraḥ* « La taī Kansa : un Loñ de Vrai Krapās Vyādhapura qui fait partie de la clientèle du Kamsteñ, prenant congé (de celui-ci) pour retourner en son pays, lui donna en présent d'adieu cette taī Kansa que le Kamsteñ offre au dieu ». (Traduction Aymonier.)

(2) PARMENTIER, *Art khmèr primitif*, I, p. 118.



« Ce roi des rois des Kambujas, qui voyait l'océan de ses qualités chanté par le monde entier, a donné à Adrivyādhapureça six femmes charmantes pour chaque quinzaine. »

Comme il n'est pas question d'autre chose dans le texte, la donation à Adrivyādhapureça est certainement l'objet même de cette inscription, et le temple qui portait ce nom est à chercher sur le site ou dans le voisinage immédiat du site d'où provient la stèle, c'est-à-dire au pied de la colline de Bâ Phnom. Bergaigne (*ISCC.*, p. 551) propose de traduire Adrivyādhapureça par « le Seigneur (Çiva) de la ville des chasseurs de la montagne », mais il indique en note le rapprochement avec le Vyādhapura de l'inscription de Prāsāt Kév, rapprochement dont M. Aymonier n'a pas tenu compte, sans doute parce qu'il n'est pas favorable à son identification de Vyādhapura avec Añkor Bôrei. Je crois qu'on peut traduire Adrivyādhapureça par « le Çiva de Vyādhapura sur la montagne », identifier cette montagne avec Bâ Phnom et chercher au pied de cette colline le site de Vyādhapura. Cela n'est d'ailleurs nullement en contradiction avec l'inscription de Bantāy Prāv. Si *Vrai Krapās* correspond bien à l'actuel Prei Krebās, Bâ Phnom n'en est séparé que par le Mékong et pouvait fort bien comprendre Añkor Bôrei parmi les localités de son territoire.

On place généralement à Vyādhapura la capitale du « Tchen-la d'eau », c'est-à-dire de la partie méridionale du Cambodge pendant la sécession du VIII<sup>e</sup> siècle (*MASPERO, Empire khmèr*, p. 28). C'est une hypothèse qui demeure possible, même si l'on met Vyādhapura à Bâ Phnom, mais ce n'est qu'une hypothèse qu'aucune donnée épigraphique n'est venue confirmer jusqu'à présent ; en tout cas le nom de *P'o-lo-t'i-pa* que les historiens chinois donnent à la capitale du Tchen-la d'eau, ne se laisse pas restituer en Vyādhapura. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas que ce soient les rois du Tchen-la d'eau que les généalogistes de Yaçovarman désignent par l'expression : *Vyādhapurādhirāja*, « les rois suprêmes de Vyādhapura ».

Le nom de la colline de Bâ Phnom est ancien, et est attesté au X<sup>e</sup> siècle sous la forme *Vrah Vnam* dans une inscription trouvée à Phum Mlen, à une cinquantaine de kilomètres au Nord (*AYMONIER, Cambodge*, I, p. 283). C'est sûrement cette « sainte montagne » que l'inscription de Vāt Čakret désigne par le mot *adri*, et c'est très probablement sur son falte que résidait le Çiva *Giriça* mentionné au VII<sup>e</sup> siècle dans une stèle trouvée à Kdēi Añ Čūṇnik, à 15 kilomètres au Sud de Bâ Phnom (*ISCC.*, n° IX). Gerini (*Researches*, p. 209) a proposé de chercher à Bâ Phnom le site de la capitale du Fou-nan, et de reconnaître dans ce nom une transcription chinoise du mot *vnam* = *phnom*, « montagne ». Les recherches de M. Finot (*Mél. S. Lévi*, p. 203 ; *BCAL.*, 1911, p. 29 ; *JA.*, 1927, I, p. 126) confirment la seconde partie de cette proposition. Le fait que dès le VII<sup>e</sup> siècle la colline de Bâ Phnom avait un caractère sacré en renforce la première. Plusieurs autres indices achèvent de rendre l'hypothèse très vraisemblable.

Dans une autre inscription de Kdēi Añ Čūpnik (ISCC., n° XI), figure une généalogie de fonctionnaires qui se sont succédé au service de plusieurs rois, depuis Rudravarman jusqu'à Jayavarman I. Cette famille était établie depuis longtemps dans la région; ses membres se transmettaient héréditairement le gouvernement de la ville d'Āḍhyapura :

*paçcād āḍhyapurasyāsyā yoddhyakṣatve kulakramāt  
yogyoyam iti satkṛtya svayaṃ rājñā niyojitaḥ*

« Puis selon l'ordre de succession dans la famille, le roi (Jayavarman I) ayant reconnu qu'il était l'homme convenable, l'établit (Sinhadatta) avec honneur dans le gouvernement de cette (ville d') Āḍhyapura. » (ISCC., XI, 18; cf. IX, B, 9.)

Le démonstratif, qui revient d'ailleurs dans la strophe suivante (*idam Āḍhyapuram*) prouve qu'Āḍhyapura correspond au site de Kdēi Añ, et l'on en peut conclure que cette famille exerçait ses fonctions héréditaires dans la province de Bā Phnōṃ, à peu de distance au Sud de la colline. Or le premier roi mentionné dans l'inscription comme protecteur de cette famille, qui lui fournit deux médecins, est un roi Rudravarman, dans lequel on s'accorde à reconnaître le dernier roi du Fou-nan, le Lieou-t'o-pa-mo des Chinois (BEFEO., III, p. 301; JA., 1909, I, p. 479). Je ne puis attribuer au hasard le fait que la seule inscription du Cambodge qui nomme un roi du Fou-nan, et qui par surcroît fasse allusion à la conquête de Bhavavarman I (*svaḥaktyā-krāntarājya*, st. 5), provienne des environs immédiats de Bā Phnōṃ dont le nom rappelle celui du Fou-nan, et qu'elle émane d'une famille établie dans le pays depuis le temps du roi Rudravarman mentionné par les Annales chinoises comme ayant régné sur le Fou-nan.

On peut citer encore un autre indice en faveur de cette hypothèse. J'ai dit que Giriṇa était le vocable sous lequel était adoré le Çiva résidant sur la montagne de Bā Phnōṃ. Or c'est précisément ce vocable, qui rappelait le nom même du pays (*giri = vnaṃ*), que Citrasena-Mahendravarman choisit pour désigner les liṅgas, qu'il élève en divers endroits en commémoration de sa victoire sur le Fou-nan :

*jītvemaṇ deṇaṃ akhilaṇ giriṇasyeḥa bhūbhṛti  
liṅgaṇ niveṇayāṃ āsa jayacihnam ivātmanaḥ*

« Après avoir conquis toute la contrée, il a, sur ce mont <sup>(1)</sup>, établi ce liṅga de Giriṇa comme le signe de sa victoire. » (BEFEO., III, p. 442; XXII, p. 58.)

(1) Une des inscriptions commémorant l'érection du liṅga Giriṇa provient de la colline de Phu Lākhōn, mais celles de Khān Thevāda ne sont pas sur une hauteur, comme le voudrait le texte. Cette particularité, jointe au fait qu'il y a deux inscriptions au même endroit, laisse supposer que Khān Thevāda est l'endroit où ces inscriptions furent préparées et gravées, mais qu'elles étaient destinées à être placées en quelque autre endroit.



Ces témoignages concordants amènent à placer au pied de la colline de Bà Phnom, en un point qui reste à déterminer d'une manière plus précise, la capitale du Fou-nan. Celle-ci, selon les historiens chinois, était à 500 *li* de la mer (*BEFEO.*, III, p. 263), position qui n'est pas en conflit avec la situation de Bà Phnom par rapport à l'embouchure du Mékong. C'est la sainte montagne de Bà Phnom qui correspondrait ainsi au mont Mo-tan, sur lequel, au dire du bonze Nāgasena, le dieu Maheçvara descendait sans cesse et était l'objet d'un culte. (*Ibid.*, p. 260.)

On s'étonnera peut-être que la région de Bà Phnom n'ait livré aucune inscription antérieure au règne d'Īcānavarman I (Vāt Ākret, *ISCC.*, n° VI), et que l'épigraphie de Bhavavarman I et de son frère Citrasena-Mahendravarman ne dépasse pas Thma Krê vers le Sud. (Les inscriptions de Hân Āei et de Svây Āhno, *ISCC.*, n° I et II, qui mentionnent Bhavavarman I, sont postérieures à son règne.) Mais on s'est trop pressé d'attribuer à une méprise, ou à une confusion, les témoignages chinois qui font d'Īcānavarman I le conquérant du Fou-nan (*BEFEO.*, III, p. 275). M. Finot « pense que les données, à première vue contradictoires, des sources chinoises peuvent être conciliées en admettant que le Fou-nan a été vaincu une première fois par Citrasena, commandant l'armée khmère pour son frère le roi Bhavavarman I (vers 540 A. D.), et qu'il a été ensuite refoulé vers la Cochinchine orientale, où il aurait conservé un port jusqu'à la fin du VII<sup>e</sup> siècle ». (*JA.*, 1927, I, p. 186.) L'identification de la capitale du Fou-nan avec Vyādhapura, au pied de la colline de Bà Phnom, et l'absence en ce point d'inscriptions antérieures à Īcānavarman I, confirment ces vues, et laissent supposer que la conquête du Fou-nan par Citrasena consista dans la prise de possession des provinces du Nord, avec peut-être un raid sur la capitale, mais que cette dernière ne fut définitivement occupée que par Īcānavarman I. La lumière sur ce point ne sera définitive que le jour où l'on aura réussi à trouver l'équivalent khmère ou sanskrit du nom de *T'ā-mou*, l'ancienne capitale du Fou-nan, et à identifier la ville de *Na-fou-na*, qui était située au Sud de la précédente, et où les rois du Fou-nan durent émigrer pour se mettre à l'abri des incursions du Tchen-la (*BEFEO.*, III, p. 274).

De ce qui précède il résulte que Yaçovarman, en disant que son arrière-grand-père Rājendravarman « avait pour ancêtres du côté de sa mère la lignée des rois suprêmes (*adhirāja*) de Vyādhapura », prétendait se rattacher à la famille royale du Fou-nan. On remarquera à ce propos que les rois de Vyādhapura sont désignés par le titre de *adhirāja*, qui s'applique mieux aux souverains d'un vaste empire qu'aux rois d'une dynastie locale, et l'on en vient à se demander si *adhirāja* ne serait pas un synonyme de *sārvabhauma*, titre que les inscriptions de Khān Thevāda et de Phu Lākhōn donnent au grand-père de Bhavavarman et de Citrasena-Mahendravarman. S'il pouvait être prouvé par surcroît que le « monarque universel » (*sārvabhauma*) dont Bhavavarman était le petit-fils, n'était autre que l'*adhirāja* du Fou-nan, dans l'espèce Rudravarman, dernier roi mentionné par les historiens chinois, les

vues de M. Pelliot et de M. Finot sur la chute du Fou-nan et les débuts du Cambodge proprement dit recevraient une éclatante confirmation. Pour ces auteurs, en effet, le roi du Fou-nan Rudravarman, qui succéda à son père en 514 et dont la dernière ambassade à la cour de Chine date de 539, serait à identifier avec le Rudravarman nommé dans l'inscription de Baksēi Čamkrōñ<sup>(1)</sup> comme chef de branche des rois tirant leur origine de Kauṇḍinya-Somā, rois qui gouvernèrent le pays après les successeurs de Çrutavarman et dont descendait Jayavarman II (st. xvi-xix). A la mort de Rudravarman, « qui peut avoir vécu jusque dans la seconde moitié du VI<sup>e</sup> siècle et avoir laissé une succession disputée entre deux prétendants » (FINOT, *Mél. S. Lévi*, p. 211 ; *BCAl.*, 1911, p. 36), « deux princes, l'un vivant au Fou-nan, et l'autre de ligne collatérale peut-être, qui serait Bhavavarman apanagé dans le Nord, se seraient simultanément prétendus héritiers légitimes<sup>(2)</sup>, et Bhavavarman aurait triomphé par les armes du prétendant proclamé dans la capitale » (PELLIOT, *BEFEO.*, III, p. 302). Si Bhavavarman, roi du Tchen-la, était réellement le petit-fils de Rudravarman, roi du Fou-nan, cette théorie se trouverait confirmée du même coup. Les liens de Bhavavarman avec la race lunaire, avec le couple mythique Kauṇḍinya-Somā et avec Rudravarman, dernier roi du Fou-nan, seraient des liens réels, et il deviendrait inutile d'expliquer l'adoption par Bhavavarman des traditions dynastiques du Fou-nan, comme le fait prudemment M. Finot, par le désir « de dissimuler le plus possible sa victoire derrière sa prétendue légitimité » (*loc. cit.*).

II. ÇAMBHUPURA. — Si, comme on vient de le voir, l'identification de Vyādhapura avec Añkor Bōrei, mise en avant par M. Aymonier, est sujette à revision, celle de Çambhupura avec Sāmbōr sur le Mékong, proposée par le même auteur (*Cambodge*, I, p. 309), est certainement correcte. Elle repose sur la mention de Çambhupura dans une inscription provenant de Tā Kiñ, à 3 kilom. de l'actuel Sāmbōr : on en trouvera le texte et la traduction à la suite de la présente étude. L'abondance des vestiges de la période primitive dans la région de Sāmbōr (PARMENTIER, *Art khmèr primitif*, I, p. 213) prouve l'importance de ce site du VI<sup>e</sup> au VIII<sup>e</sup> siècle. Une découverte postérieure aux recherches de M. Aymonier apporte une confirmation indirecte à son hypothèse, et en même temps prouve l'exactitude des données de la généalogie de Yaçovarman sur un point particulier. Je veux parler de l'inscription sanskrite de Prāḥ Thāt Kvan Pir, à 50 kilom. au Sud-Est de Sāmbōr, qui relate la fondation en 638 ç. (716 A. D.) d'un Çrī Puškareça par un personnage du

(1) Identification que j'ai combattue autrefois (*JA.*, 1909, I, p. 481), mais à laquelle je suis maintenant disposé à me rallier.

(2) Ces compétitions pourraient avoir eu leur origine dans le fait que Rudravarman était le fils d'une concubine qui succéda à son père Jayavarman, à la place de l'héritier légitime (*BEFEO.*, III, p. 270).



nom de Puṣkara. M. Finot (*BEFEO.*, IV, p. 676), d'accord avec M. Pelliot (*ibid.*, p. 214), a reconnu dans ce dernier le Puṣkarākṣa des inscriptions digraphiques, « qui était devenu roi dans Çambhupura ».

Çambhupura fut-il, comme le croit M. Maspero (*Empire khmèr*, p. 28), la capitale du « Tchen-la de terre » pendant la sécession ? C'est là une hypothèse plausible, mais qui ne suffit pas à expliquer la présence de Puṣkarākṣa, roi de Çambhupura, dans la généalogie de Yaçovarman. Si Puṣkarākṣa figure dans cette généalogie, c'est à titre d'arrière-grand-oncle maternel de Jayavarman II. Les liens de ce dernier avec Çambhupura sont d'ailleurs attestés par l'inscription de Tà Kiñ, suivant laquelle les serviteurs héréditaires du dieu de Çambhupura étaient des parents de Jayavarman II (v. *infra*, appendice). Ces liens nous font comprendre pourquoi c'est dans la région de Thbôn Khmūm, voisine de celle de Sāmbôr, que Jayavarman II vint s'établir à son retour de Javā (cf. étude précédente), — et aussi pourquoi ce sont des inscriptions de Sāmbôr qui fournissent les traces les plus anciennes de l'apothéose et de ce culte du roi-dieu élevés par Jayavarman II au rang de religion officielle et nationale (cf. *BCAI.*, 1911, pp. 48-49) (1).

Les rois de Çambhupura, auxquels Yaçovarman se rattachait directement par son arrière-grand-père maternel, le prince Rājendravarman, et indirectement par Jayavarman II, furent peut-être, pendant la période troublée du VIII<sup>e</sup> siècle, les représentants de la « légitimité », et c'est sans doute à ce titre qu'ils figurent dans sa généalogie. M. Finot a observé que « Jayavarman II semble n'avoir eu d'autre droit au trône que d'être l'arrière-petit-neveu par les femmes de Puṣkarākṣa, rāja de Çambhupura » (*BEFEO.*, XV, II, p. 57). Mais ce droit, d'où Puṣkarākṣa lui-même le tenait-il ? D'après les inscriptions digraphiques, il le tenait de ses ancêtres, les seigneurs d'Aninditapura.

III. ANINDITAPURA. — Ce n'est pas une ville légendaire. Elle existait encore au X<sup>e</sup> siècle, ainsi qu'il ressort d'une inscription de Bantāy Kdēi (*BEFEO.*, XXV, p. 354) où est mentionnée la fondation à Aninditapura de « deux parts de liṅga » et d'une image de Bhīma par Çikhāçiva, grand-oncle et maître de Çivācārya (st. xxvii). C'est précisément dans le territoire d'Aninditapura que se trouvait, d'après l'inscription de Sdōk Kāk Thom, le pays de Çatagrāma, d'où était originaire la famille de Çivācārya (2) ; et c'est sans doute à titre de dieu tutélaire de sa famille que, dans l'inscription de Bantāy Kdēi, Çivācārya « adore Çāmkara qui porte le nom de Çrī Çivaliṅga et qui a son

(1) A ce propos, il est permis de se demander si *janapada* de l'inscription de Sdōk Kāk Thom (C, 71) est bien un nom propre, et s'il ne vaut pas mieux comprendre que, pour établir le culte du Devarāja sur le mont Mahendra, Jayavarman II fit venir le brāhmane Hiranyadāma *amvi janapada* « de son pays ».

(2) Sur l'identité de Çivācārya de Bantāy Kdēi et de celui de Sdōk Kāk Thom, cf. l'étude précédente, *supra*, p. 120.

séjour à Aninditapura », juste après les invocations à Çiva, Kṛṣṇa, Brahmā, Umā et Bhārati (st. vi).

Sur le site probable d'Aninditapura, une stèle découverte en septembre 1928 à Prāsāt Trapāñ Run (près du kilom. 280 de la route de Phnom Pén à Angkor) et publiée par M. Finot (*supra*, p. 58), donne quelques indications qui ne sont pas aussi précises qu'on le voudrait, mais qui permettent de circonscrire les recherches. Le nom d'Aninditapura apparaît une première fois dans la st. xvi du texte sanskrit comme patrie de Jayendradāsa (*alias* Jayendravallabha), serviteur de Jayavarman II, ce qui ne nous apprend rien ; et de la st. xviii il semble résulter que les villages de Vvañ et de Valikarpūra se trouvaient dans Aninditapura, ce qui ne nous en apprend pas davantage. Mais le texte khmèr (ll. 6-7) nous dit qu'à l'Est du pays de Vrai Karañ, qui correspond au site de Prāsāt Trapāñ Run, se trouvait une terre dépendant du pays de Jnvāl et située dans Aninditapura. On peut conclure de ce passage que la région à l'Est du lieu où a été découverte l'inscription faisait partie du territoire d'Aninditapura. Cela ne donne pas encore une localisation précise de la ville elle-même, car les territoires (*pramān*) dépendant des grandes cités de l'ancien Cambodge semblent avoir été très étendus, à en juger par l'exemple d'Amoghapura qui correspondait en gros à l'actuelle résidence de Battambang. Le témoignage de la stèle de Trapāñ Run limitera du moins les recherches à la région située à l'Est d'Angkor, sur la rive Nord du Grand Lac.

Quel rôle jouent dans la généalogie de Yaçovarman les seigneurs d'Aninditapura ? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut étudier maintenant la généalogie de Rājendravarman.

Les inscriptions de Bāksēi Čāmkrōñ, de Prāsāt Prām et de Prāsāt Kok s'accordent à faire de Rājendravarman un frère aîné de Harṣavarman II. Ce dernier étant fils de Jayavarman IV, on en a naturellement conclu que Rājendravarman était le fils aîné de Jayavarman IV, qui pour une raison inconnue n'aurait régné qu'après le fils cadet.

Cette interprétation semble à première vue confirmée par la strophe xxxiv de l'inscription de Bantāy Kdēi que M. Finot traduit : « Celui-ci (Çivācārya) fut le digne hotar d'Īcānavarman (II), de Jayavarman (IV), de Harṣavarman (II), et ensuite de son fils (Rājendravarman), aussi glorieux qu'Indra. » Pour qui n'est pas prévenu, il semble ressortir de ce passage que Rājendravarman était fils de Harṣavarman II, ce qui est impossible, ou du moins en contradiction avec tous les autres témoignages. M. Finot a sans doute voulu dire : hotar d'Īcānavarman II, de Jayavarman IV, de Harṣavarman II, et de l'(autre) fils (de Jayavarman IV), c'est-à-dire de Rājendravarman. Mais ce n'est pas non plus ce que dit le texte :

Çrīcānavarmmaṇo ya rño hotā Çrījayavarmmaṇaḥ  
Çrīharṣavarmmaṇo bhūyas tatsūnor Indratejaśaḥ



que je propose de traduire : « Celui-ci fut le digne hotar d'Icānavarman II, de Jayavarman IV et de son fils Harṣavarman II, aussi glorieux qu'Indra. » Il serait surprenant en effet, si *tatsūnor* indiquait un quatrième roi, que *tat* ne se rapportât pas au dernier personnage mentionné, et plus surprenant encore que Rājendravarman, le roi régnant, ne fût pas désigné ici par son nom. Je ne crois pas qu'il soit question de Rājendravarman avant la strophe xxxix, où son nom apparaît en toutes lettres avec la date de son avènement, et je prends *tatsūnor* comme une apposition à *Crīharṣavarmmaṇo*, dans laquelle *tat* se rapporte à Jayavarman IV. Cette strophe xxxiv de l'inscription de Bantāy Kdēi, ne mentionnant pas Rājendravarman, n'a pas à entrer en ligne de compte, et n'apporte aucune confirmation à sa filiation, telle qu'on l'a déduite des données de Bāksēi Čāṃkrōṇ, de Prāsāt Prāṃ et de Prāsāt Kok <sup>(1)</sup>.

La grande stèle récemment découverte à Mébōn et publiée par M. Finot (*BEFEO.*, XXV, p. 309) donne en apparence une filiation toute différente : « Suivant les stances viii-xiii, dit M. Finot (*loc. cit.*, p. 310), Rājendravarman était fils de Mahendravarman et de Mahendradevī : le premier, roi et fils de roi, gouvernait un état dont le nom a malheureusement disparu, hormis la finale *pura* (xii) ; la seconde était une petite-nièce de Bālāditya, roi d'Aninditapura, auteur d'une fondation çivaïte à Svargadvārapura <sup>(2)</sup> ; celui-ci était issu de la race de Kauṇḍinya et de Somā. » M. Finot essaie de résoudre la contradiction entre ces données et celles des autres documents de la façon suivante : « Il faut en conclure, semble-t-il, que Mahendravarman est un autre nom de Jayavarman IV, peut-être celui qu'il portait comme roi feudataire, avant de monter sur le trône du Cambodge. On remarquera que la généalogie ci-dessus (celle de l'inscription de Mébōn) est, à la différence de celle de Bāksēi Čāṃkrōṇ, un *mātrvaṃṣa*, une descendance en ligne féminine. »

« Le texte, ajoute M. Finot en note, ne dit pas nettement que Mahendradevī fût la fille de Sarasvatī, nièce de Bālāditya ; mais le fait qu'elle suit immédiatement cette dernière dans la généalogie ne permet guère d'en douter. » Il est au contraire permis d'en douter sérieusement. L'inscription de Bāksēi Čāṃkrōṇ

(1) Par contre, la st. xvi de l'inscription sanskrite de Prāsāt Trapān Ruu dit nettement que Harṣavarman II et Rājendravarman étaient tous deux fils de Jayavarman IV. Mais elle n'a pas une grande autorité en la matière. Datant de 1006 A. D., elle est postérieure de 50 ans au règne de Rājendravarman, et si, comme je vais le montrer, Rājendravarman était le beau-fils de Jayavarman IV, il n'y a rien d'étonnant à ce que ce texte (qui n'est pas à proprement parler un *vaṃṣa* et qui mentionne simplement les rois au service de qui furent les ancêtres du donateur) fasse de Rājendravarman, demi-frère de Harṣavarman II, un autre fils de Jayavarman IV.

(2) Peut-être Svargadvārapura était-il le lieu de sa naissance, car l'inscription de Prāh Ēinkosēi dit qu'il était *Svarga Ivārapurodita* (*JSCC.*, no XIV, A, st. vi, l. 11). Cette localité serait-elle identique à Dvāravati = Thvār Kdēi, où Mahendradevī fit des fondations en 874 et 879 ç., et d'où sa famille semble être issue (AYMONIER, *Cambodge*, I, p. 445)?

affirme en effet que Jayavarman IV était l'époux de la sœur du père d'Īcānavarman II (*pitṛśvasas tasya patiḥ*, st. xxxv), en d'autres termes qu'il était le beau-frère de Yaçovarman. Or on sait par les inscriptions digraphiques que Yaçovarman était fils d'Indravarman et d'Indradevī. Même en admettant que la princesse qui épousa Jayavarman IV n'ait été qu'une demi-sœur de Yaçovarman, on ne voit pas comment elle pourrait être en même temps fille de Viçvarūpa-Sarasvatī (stèle de Mébôn) et fille d'Indravarman-Indradevī (inscriptions digraphiques). En réalité, il n'y a aucun lien dans l'inscription de Mébôn entre Mahendradevī d'une part, et de l'autre le couple Viçvarūpa-Sarasvatī qui figure simplement à titre d'antécédents en ligne féminine, et appartient peut-être à un passé reculé.


L'hypothèse de M. Finot identifiant Mahendravarman, père de Rājendravarman, avec Jayavarman IV, présente par ailleurs de graves difficultés; car si le fait que la généalogie de Mébôn est un *mātrvaṃśa* explique bien pourquoi les antécédents du roi régnant Rājendravarman diffèrent de ceux qui sont donnés par les généalogies en ligne paternelle, il n'explique nullement pourquoi Jayavarman IV est désigné par le nom qu'il aurait porté avant son avènement. L'hypothèse d'un changement de nom est un procédé d'explication auquel on a eu recours quelquefois pour justifier la concomitance, dans l'épigraphie, de deux noms portés, croyait-on, par la même personne. Mais le progrès des connaissances a généralement eu pour résultat de ruiner cette hypothèse, en montrant que ces deux noms s'appliquaient en réalité à deux personnes distinctes.

M. Aymonier, par exemple, avait supposé que, sur la fin de sa vie, Jayavarman V avait changé son nom pour celui d'Udayādityavarman (*Cambodge*, III, p. 496) : l'inscription de Prāsāt Khnā a montré qu'Udayādityavarman était en réalité un neveu de Jayavarman V, qui lui succéda et eut un règne éphémère (*BEFEO.*, XI, p. 400). Barth avait émis l'hypothèse que Prthivīnarendra fut un autre nom de Jayavarman II (*ISCC.*, p. 143) : la stèle de Pālhlā montre que Prthivīnarendra fut un haut dignitaire qui aida Jayavarman II à pacifier le Cambodge (st. xiii-xiv). Il y a de meilleures raisons de croire que, durant les premières années de son règne, Sūryavarman I se nommait Jayavīravarman (AYMONIER, *Cambodge*, III, p. 496; cf. *supra*, p. 73, n. 3). Mais on notera que Jayavīravarman disparaît complètement après la quatrième année du règne de Sūryavarman I, date supposée du changement de nom; cela est parfaitement naturel. Ce qui ne l'est pas, c'est que l'inscription de Mébôn, composée après la mort de Jayavarman IV, désigne ce roi par le titre qu'il aurait porté avant son avènement. L'hypothèse que Mahendravarman soit un autre nom de Jayavarman IV ne saurait être adoptée que s'il n'y avait aucun autre moyen de concilier les données, en apparence contradictoires, des inscriptions : mais tel n'est pas le cas.

Ni l'inscription de Bāksēi Čāṃkrōṇ, ni celle de Prāsāt Prāṃ, ni celle de Prāsāt Kok ne disent que Rājendravarman était fils de Jayavarman IV. L'inscription de Bāksēi Čāṃkrōṇ, après Harṣavarman II, fils de Jayavarman IV



(*Çrīharṣavarṃmā tanayas tadīyo*, st. xxxviii), nomme Rājendravarman frère aîné de Harṣavarman II (*bhrātā tadīyo vayasā guṇaughair jyeṣṭho*, st. xl). L'inscription de Prāsāt Prāṃ, de même, après Harṣavarman II, fils de Jayavarman IV (*tasyāpi rājā sūnuḥ Çrīharṣavarṃmeti viçrutaḥ*, st. ix), nomme Rājendravarman frère aîné de Harṣavarman II (*yaç Çrīrājendravarmmeti pūrvvajas tasya*, st. xii). Même filiation dans l'inscription de Prāsāt Kok : Harṣavarman II est fils de Jayavarman IV (*Çrīharṣavarṃmā tanayas tasya Çrījayavarṃmaṇaḥ*, st. xii), et Rājendravarman est le frère aîné de Harṣavarman II (*jyāyān tasya guṇair jyāyās*, st. xiii). « Frère » ne signifie pas nécessairement « fils du même père ». Si Harṣavarman II et Rājendravarman étaient tous deux fils de Jayavarman IV, il resterait à expliquer pourquoi l'ordre normal de succession par droit de primogéniture, respecté pour les deux fils de Yaçovarman (Harṣavarman I et Içānavarman II), fut renversé pour les fils de Jayavarman IV. Toutes ces difficultés s'évanouissent dès l'instant que l'on considère Rājendravarman comme un frère utérin de son prédécesseur Harṣavarman II, né d'un autre père qui s'appelait Mahendravarman. En d'autres termes, Mahendradevī, mère de Rājendravarman, aurait, après la mort de son mari Mahendravarman, épousé Jayavarman IV, soit avant, soit après son avènement, et aurait eu de lui un autre fils, Harṣavarman II. A la mort de Jayavarman IV, la couronne devait normalement échoir à son fils Harṣavarman II, qui régna deux ans. A la mort, naturelle ou provoquée, de Harṣavarman II, décédé sans postérité, à qui le trône revenait-il ? La lignée masculine de Yaçovarman devait être éteinte, puisque, à la mort de son fils Içānavarman II, c'est un beau-frère de Yaçovarman, Jayavarman IV, qui était devenu roi. Si Jayavarman IV n'avait pas d'autre fils que Harṣavarman II, le prétendant était tout naturellement l'autre fils de la reine Mahendradevī, sœur de Yaçovarman. Le tableau suivant me semble concilier toutes les données des inscriptions et expliquer pourquoi Rājendravarman, frère aîné de Harṣavarman II, ne régna qu'après son cadet.



Le silence des inscriptions de Bāksēi Čāṃkrōṇ, Prāsāt Prāṃ et Prāsāt Kok à l'égard de Mahendravarman, père de Rājendravarman, ne doit pas surprendre. C'est comme neveu de Yaçovarman et comme beau-fils de Jayavarman IV que Rājendravarman pouvait prétendre à la royauté : dans des

*vaṃṣa* destinés à prouver sa légitimité, il n'avait pas à faire intervenir son père Mahendravarman. Mais la mention de Mahendravarman dans le *vaṃṣa* de la stèle de Mébôn s'explique fort bien par la nature même de cette inscription, qui a pour objet de commémorer la fondation par Rājendravarman de statues de Çiva et de Devī à l'image de ses parents <sup>(1)</sup>: il est tout naturel que le père de Rājendravarman, dont la statue figurait dans un des sanctuaires de Mébôn, soit expressément nommé dans la stèle de ce monument, et qu'il ne le soit que là.

Après cette digression sur la généalogie de Rājendravarman, voyons ce qu'elle nous apprend sur le site d'Aninditapura. Selon Bāksēi Čāṃkrōṇ, après « les rois ayant Çrutavarman pour racine, qui portèrent le fardeau de la terre de Kambu et délivrèrent les habitants des chaînes du tribut » (st. xiii), régnèrent « les rois ayant comme chef de branche Rudravarman, et tirant leur origine de Kauṇḍinya et de la fille de Soma » (st. xvi): c'est parmi ces derniers que naquit Jayavarman II, ancêtre de Rājendravarman (st. xix). D'après l'inscription de Prāḥ Ēinkosēi (ISCC., n° XIV), Rājendravarman descendait de Kauṇḍinya et de Somā par Bālāditya, roi d'Aninditapura (A, st. v, cf. BEFEO., XXV, p. 332, n. 4). La stèle de Mébôn complète les données fragmentaires de l'inscription, en partie ruinée, de Prāḥ Ēinkosēi, en disant que Mahendradevī, mère de Rājendravarman, descendait d'une nièce de Bālāditya, roi d'Aninditapura, lequel appartenait à la race de Kauṇḍinya-Somā (st. viii-xi). La discordance entre ces données n'est qu'apparente. Que Rājendravarman soit rattaché au couple mythique Kauṇḍinya-Somā par les rois ses prédécesseurs, ou qu'il lui soit rattaché par sa mère, cela revient au même, puisque Mahendradevī était sœur de Yaçovarman. Apparente aussi, ou du moins facilement explicable, la discordance entre la stèle de Mébôn et les inscriptions digraphiques, la première donnant à Mahendradevī des antécédents

(1) Les inscriptions de Bāt Čūṃ nous avaient enseigné que Rājendravarman érigea au milieu du Yaçodharatataka un liṅga, un Çiva, une Devī, un Viṣṇu et un Brahmā. La stèle de Mébôn confirme ces données et en ajoute une nouvelle qui est du plus haut intérêt. M. Finot n'a pas nettement indiqué ce qui, dans les stances cci-cxx se rapporte au Mébôn et ce qui ne s'y rapporte pas: « A Mébôn même, dit-il (BEFEO., XXV, p. 310), l'érection de plusieurs idoles, Çiva, Parvatī, Viṣṇu avec Brahmā et huit liṅgas » et plus loin (p. 351, n. 2), M. Finot précise: « sans doute Brahmā assis sur le lotus sortant du nombril de Viṣṇu ». Mais il omet l'idole principale, le liṅga de la stance cccvi, qui fait sûrement partie des fondations au Mébôn, car c'est au moment précis où il va en être fait mention que le mètre change, passant du çloka à la triṣṭubh, ce qui indique toujours un changement de sujet. D'autre part la comparaison avec le texte des inscriptions de Bāt Čūṃ montre que Viṣṇu et Brahmā sont deux idoles distinctes. Il y avait donc à Mébôn cinq statues correspondant aux cinq tours, la tour centrale étant occupée par le liṅga et les huit autres liṅgas mentionnés par la st. cccviii se trouvant manifestement dans les huit chapelles de la terrasse inférieure. La nouvelle donnée de la stèle de Mébôn apparaît à la st. cccvii, qui précise que les images de Çiva et de Parvatī étaient « à l'image du père et de la mère du roi ».



entièrement différents de ceux que les secondes donnent à son frère Yaçovarman. C'est ici qu'une des remarques de M. Finot reprend toute sa justesse : la généalogie de Mébôn est un *mātrvaṃṣa*, qui par surcroît présente entre le couple Viçvarūpa-Sarasvatī et Mahendradevī une solution de continuité correspondant à un laps de temps qu'il est impossible d'évaluer. Mais ce qui est important dans le *vaṃṣa* de Mébôn, confirmé par celui de Prāh̥ Ēinkosēi, c'est que le personnage par l'intermédiaire duquel Rājendravarman descendait du couple Kauṇḍinya-Somā, c'est-à-dire Bālāditya, son arrière-grand-oncle à un degré impossible à préciser, *était roi d'Aninditapura*.

La légende de Kauṇḍinya et de Somā, fille de Soma, appartient en effet à la tradition dynastique du Fou-nan, et a été adoptée par les rois du Cambodge primitif, qui avaient peut-être avec ceux du Fou-nan des liens de parenté (cf. *supra*, p. 130). Si les « seigneurs d'Aninditapura », dont était issu Puṣkarākṣa, roi de Çambhupura, et aux quels Rājendravarman fait remonter par sa mère sa plus lointaine origine, se rattachaient au couple mythique, ils doivent correspondre soit aux anciens rois du Fou-nan, soit à ceux du Cambodge primitif, c'est-à-dire à Bhavavarman I et à ses successeurs. La première alternative me paraît peu vraisemblable : ce sont les rois du Fou-nan que j'ai identifiés plus haut avec les « rois suprêmes de Vyādhapura ». Par contre, la seconde trouve un commencement de confirmation dans l'inscription de Bāksēi Čāmkrôn, dans laquelle les descendants de Kauṇḍinya-Somā, ayant Rudravarman pour chef de branche, correspondent très probablement aux rois du Cambodge primitif.

L'identification des rois d'Aninditapura avec la dynastie qui régna sur le Cambodge du milieu du VI<sup>e</sup> à la fin du VII<sup>e</sup> siècle explique d'où Puṣkarākṣa, devenu roi de Çambhupura, tenait les droits qu'il transmet, d'une part, à Jayavarman II et, de l'autre, à la mère de Yaçovarman. Seule l'identification définitive d'Aninditapura nous apprendra si cette hypothèse est juste, et pourquoi dans la généalogie de Yaçovarman les rois du Cambodge primitif sont appelés « seigneurs d'Aninditapura ».

Quoi qu'il advienne de cette hypothèse, j'espère que la discussion qui précède jettera quelque lumière sur les traditions généalogiques des premiers rois d'Angkor. Ils semblent avoir été surtout préoccupés de se rattacher à toutes les anciennes dynasties qui régnèrent successivement ou simultanément sur le pays dont Jayavarman II avait refait l'unité et proclamé l'indépendance, et de se donner comme les héritiers du Fou-nan (Vyādhapura), du Cambodge primitif, du Tchen-la de terre (Çambhupura) et du Tchen-la d'eau (Aninditapura). Ces *vaṃṣas* donnent une impression — voulue évidemment — de continuité et même de « finalité » : Yaçovarman, par exemple, apparaît comme prédestiné à recueillir tous ces héritages, sans compter celui du brāhmane Agastya. Il est assez difficile de déterminer avec précision jusqu'à quel point ces généalogies sont mensongères ; et s'il ne réussit qu'à moitié à faire passer son père Indravarman pour un parent de Jayavarman III, ses prétentions du côté de sa mère n'étaient peut-être pas toutes sans fondement.

Etudiés à la lumière des autres sources disponibles, les *vaṃças* de Yaçovarman et de Rājendravarman laissent cependant transparaître, à travers leur apparente continuité, certains hiatus, qui sont comme autant de signes de ponctuation dans l'histoire du Cambodge, ainsi que je vais essayer de le montrer dans le résumé suivant.

Le Fou-nan, dont les rois rattachaient leur origine au couple mythique Kaundinya-Somā et résidaient à Vyādhapura auprès de l'actuelle colline de Bā Phnôm, comptait parmi ses feudataires le pays des Kambujas, que les Chinois nomment Tchen-la et qui avait sa capitale à Çreṣṭhapura, près de Vāt Phu. Les princes Kambujas, qui se disaient issus, ou que leurs descendants dirent issus, du ṛṣi Kambu et de l'apsaras Merā, « accrurent progressivement la puissance du pays » (*Souei chou, BEFEO.*, III, p. 272), et les deux premiers dont les noms soient connus, Çrutavarman et son fils Çreṣṭhavarman, l'amenèrent vis-à-vis du Fou-nan à un état d'indépendance que l'inscription de Bāksēi Čāṃkrôn exprime en disant qu'« ils libérèrent les habitants des chaînes du tribut ». A la mort de Rudravarman, dernier roi du Fou-nan mentionné par les historiens chinois, la succession au trône se trouva disputée, et Bhavavarman, roi des Kambujas, qui était peut-être son petit-fils, saisit cette occasion pour partir à la conquête du Fou-nan, aidé par son frère Citrasena, qui devait lui succéder sous le nom de Mahendravarman. Cette campagne n'eut pas pour résultat la destruction du Fou-nan, dont les rois émigrèrent dans une ville située au Sud de leur ancienne capitale : elle marque cependant la fin de cet empire qui avait joué pendant plusieurs siècles un rôle de premier plan dans l'Indochine orientale et centrale.

La conquête définitive du Fou-nan fut l'œuvre d'Içānavarman, qui incorpora définitivement la région de Bā Phnôm, où ses prédécesseurs Bhavavarman I et Mahendravarman n'ont pas laissé de traces d'occupation. L'anéantissement du Fou-nan permit à Jayavarman I de s'établir plus au Sud que ses prédécesseurs, dans la région de Prei Krebās <sup>(1)</sup>.

L'obscurité qui enveloppe ces temps troublés est en faveur des généalogistes officiels, qui ont beau jeu pour nous présenter, à l'issue de cette période, le prince Rājendravarman comme un descendant des rois suprêmes de Vyādhapura, recueillant par son ancêtre Puṣkarākṣa l'héritage d'Aninditapura et de Çambhupura.

L'unité du Cambodge fut refaite par Jayavarman II, dont j'ai retracé la carrière dans l'étude précédente, mais la dynastie qu'il fonda s'éteignit avec son fils Jayavarman III.

---

(1) La plupart des inscriptions de ce roi proviennent de la région située à l'Est et au Sud de Phnôm Pén : de Tūol Kōk Prāh (K. 493) dans Prei Vén, de Vāt Prei Vār (K. 49, 50) et de Kdēi Añ (K. 53) dans Bā Phnôm, et de Vāt Tnôt (K. 38) dans Bāti. Ayant montré ci-dessus que Vrai Krapās (Añkor Bōrei) n'est pas Vyādhapura, que je place à Bā Phnôm, je ne vois rien d'impossible à ce que la capitale de Jayavarman I soit représentée par les ruines d'Añkor Bōrei.



A la mort de celui-ci, la couronne échet à Indravarman, qui n'avait avec lui que des liens de parenté extrêmement lointains, si même ils sont réels. Aussi est-ce sur l'origine de sa femme Indradevī que les généalogistes s'étendent avec complaisance : Indravarman n'est pas le seul roi du Cambodge à qui le mariage avec une princesse de haut lignage ait conféré une sorte de légitimité. La dynastie d'Indravarman se maintint jusqu'à la mort de son petit-fils Īcānavarman II, fils cadet de Yaçovarman : après lui le trône revint à un personnage des origines duquel nous ignorons tout et qui régna sous le nom de Jayavarman IV.

Comme Indravarman, Jayavarman IV n'avait sans doute d'autres droits à la royauté que ceux que lui donnait son mariage avec une sœur de Yaçovarman, la princesse Mahendradevī, probablement fille d'Indravarman et d'une descendante des rois du Tchen-la d'eau. D'un premier mariage avec un certain Mahendravarman, Mahendradevī avait eu un fils. A la mort d'un autre fils qu'elle eut de Jayavarman IV, et qui succéda à son père sous le nom de Harṣavarman II, le fils de Mahendravarman devint roi sous le nom de Rājendravarman.

Tout n'est pas également certain ni même probable dans les identifications proposées au cours de cette étude et dans l'essai de reconstruction qui la termine. « Il ne s'agit pas, comme disait M. Pelliot en concluant son mémoire sur le Fou-nan, de donner comme vérité historique ce qui n'est peut-être qu'un roman. » Si la généalogie de Rājendravarman est à peu près tirée au clair, les liens de Bhavavarman I avec la maison royale du Fou-nan ne sont encore que *probables*. Présentés avec ces réserves formelles, les résultats de la présente étude, dont l'objet est de mettre en lumière les liens, réels ou fictifs, mais jusqu'ici méconnus, qui rattachaient les premiers rois d'Angkor aux anciennes dynasties du Fou-nan et du Cambodge primitif, et de montrer les vicissitudes, — habilement dissimulées par les généalogistes — qui marquèrent la transmission du pouvoir royal entre Jayavarman II et Rājendravarman, ces résultats seront peut-être de quelque utilité pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'ancien Cambodge.

---

## APPENDICE.

### *L'inscription de Tùol Kōmnāp Tà Kiñ (Sambôr).*

Cette inscription, estampée par M. Aymonier dès 1883 et relevée plus tard par M. A. Leclère, est burinée sur un piédroit en grès gris mesurant 1 m. 77 × 0, 61 × 0, 17, provenant d'un endroit situé à 3 kilomètres environ au Nord de Sambôr et nommé par M. Leclère Tùol Kōmnāp Tà Kiñ. Elle est actuellement

conservée au Musée Albert Sarraut de Phnom Pén sous la cote D. 5 (ancien I. 10). Un excellent fac-simile en a été publié dans le *Corpus des Inscriptions du Cambodge*, pl. XLIII. On trouvera les autres renseignements bibliographiques sous le numéro K. 125 de l'Inventaire Coëdès.

M. Aymonier a donné de cette inscription une traduction complète (*Cambodge*, I, p. 307), dont la mienne diffère sur plusieurs points importants. Suivant la traduction de M. Aymonier, ce texte serait un ordre royal « aux termes duquel le Dirgha Hor, gardien du dieu de Çambhupura, avait adressé une pétition à Sa Majesté, qui avait en conséquence pris une décision concernant cette divinité », décision exprimée à la fin de l'inscription et résumée ainsi par M. Aymonier : « L'auteur de l'inscription a donc reçu l'ordre auguste de S. M. prescrivant l'affranchissement absolu, définitif (des esclaves), et sa famille doit s'y soumettre pour toujours. » Cet ordre, daté de 923 ç. (1001 A. D.), émanerait de Jayavarman V.

Je ferai d'abord observer qu'il n'est pas question dans ce soi-disant ordre royal d'affranchir des esclaves, mais de confirmer le demandeur et ses descendants dans certains privilèges qu'ils tiennent des rois précédents. D'autre part, la décision du roi n'est pas notifiée dans la dernière phrase du texte, qui exprime au contraire l'objet même de la requête. Rédigé tout entier, sauf la phrase d'introduction, à la première personne, ce texte reproduit la requête (*saṃvat*) adressée au roi par le Vāp Dirgha Hor. Cette requête ayant été reconnue fondée, le roi résolut d'y donner satisfaction, lui donna force d'ordonnance (*trā ta praçasta*, I. 1), et notifia sa décision par l'intermédiaire d'un fonctionnaire, le seigneur Candiya : voilà ce que signifie la première phrase. En somme, il faut se représenter le roi recevant du Vāp Dirgha Hor une supplique, et la lui retournant avec la simple mention « accordé ». La supplique ainsi revêtue de la décision royale prenait force d'ordonnance royale, et c'est à ce titre qu'elle a été burinée sur le piédroit du monument auquel elle se rapportait. Enfin, bien que 923 ç. soit la dernière année du règne de Jayavarman V, il n'est pas certain que l'ordre émane de ce roi. Une requête comme celle qui est transcrite ici est plus naturelle au début d'un règne, au moment où les fonctionnaires doivent être confirmés dans leurs charges par le nouveau souverain, et où les privilèges ont besoin d'être renouvelés. Or 923 ç. est aussi la première année du règne éphémère d'Udayādityavarman I (*BEFEO.*, XI, p. 401) : ce pourrait donc être lui qui est désigné dans l'inscription par les expressions *vrah kamrateñ añ ta paramapavitra* et *vrah karunā ta paramapavitra*. Mais la question se complique du fait qu'à la l. 20 se trouve le titre de *kamrateñ kamtvan*, qui n'apparaît pas dans l'épigraphie avant Sūryavarman I. Or ce roi donne comme date de son accession au trône 924 ç. Mais c'était un prince étranger dont les débuts sont très mal connus et qui a pu dès 923 ç. commencer à exercer son autorité sur une partie du pays. Il se peut aussi que l'inscription soit postérieure à 923 çaka : le second chiffre de la date n'est pas absolument net.



TEXTE.

(1) 923 çaka nu vāp dirgha hor oy samvat gi vrah ālakṣana man karunā ti trā (2) ta praçasta nā vrah kaṁmraten añ candiya ° neḥ gi roḥh samvat ° añ khñuṁ paṁcyam dirgha (3) hor kaṁmraten jagat çammbhupura oy samvat pi paṅgam thpvañ nivedana ta dhūli vrah pāda dhū(4)li jeñ vrah kaṁmraten añ ta paramapavitra nu kṛtajñabhaktiy ° gi roḥh kiṁluññ vrah (5) praçasta anau nā kaṁmraten jagat çammbhupura kaṁsteñi çṛi ānantaçiva kaṁsteñi çṛi jayo(6)nnatha kaṁsteñi çṛi dhūtarāçi kaṁsteñi çṛi bhagavan ukṛṣṇa ° neḥ syañ rājakula vrah pāda (7) parameçvara dau paṁmre cap janma ta kaṁmraten jagat çammbhupura ° neḥ kaṁmraten añ ta pvā(8)n gi vrah janani kaṁmraten añ ° kaṁsteñi çṛi ānantaçiva nu kaṁsteñi çṛi janonnatha sthāpa(9)nā kanlo kaṁmraten añ pūrvvapaçcima ° cat sruk duk khñuṁ praçasta ta santāna añ khñuṁ paṁcyam (10) pre paṁmre ta kaṁmraten jagat nu kanlo kaṁmraten añ ta vyar ° chloñ çṛi nivāsana ta (11) kvan prasā kaṁsteñi çṛi ānantaçiva duk vrah koça ta kaṁmraten jagat jvan khñuṁ kalpanā (12) yajña liḥ vyar tvañ snel mvāy vrah gandha mvāy tanlāpp dik sroñ noñ vyar vña snāp (13) vrah pranāsa mvāy bhājana jhe māgha mvāy kalpavṛkṣa mahānavamī mvāy ° neḥ (14) ti praçasta ta santāna añ khñuṁ paṁcyam gi ta pre khñuṁ neḥ pradvān oy kalpanā neḥ lvoḥ (15) ta añ khñuṁ paṁcyam oy kalpanā ta roḥh neḥ lvoḥ iluv graḥ ley ° kaṁsteñi (16) çṛi bhagava ukṛṣṇa sthāpanā vrah kaṁmraten añ vāyavya sthāpanā vrah kaṁmraten añ (17) chdiñ tamrek unila kaṁmraten jagat gaṅgoñ ° kaṁsteñi çṛi dhūtarāçi sthāpanā vrah kaṁmra(18)teñ añ ta rāja āy sralāy cuñ duk vrah caru āy sralāy tem ° neḥ gi roḥh ka(19)lpanā kaṁmraten añ ta pvān ta kaṁmraten jagat çammbhupura nuv devatā pramān çammbhupura pho(20)ññ ° man añ khñuṁ paṁcyam khñuṁ tem kaṁmraten kaṁtvan añ gi pi dval vrah karunā ta paramapavitra ° (21) añ khñuṁ paṁcyam mān vrah karunā ta paramapavitra ta gi rāja vrah pāda stac dau çivapada ti pre o(22)y thūāy ta kaṁmraten jagat çammbhupura nuv devatā pramān çammbhupura phoññ ° gi pi dval vrah (23) karunā ta paramapavitra leññ noḥ gi ta jā siddhi piy santāna añ khñuṁ paṁcyam voḥ pradvā(24)n leñ lvoḥ sthīrāvasāna °

TRADUCTION.

923 çaka. Le Vāp Dirgha Hor présente une requête sous la forme d'un écrit par lequel le roi donne force d'ordonnance (à cette requête et la notifie) au Vrah Kamraten Añ Candiya (1). Voici cette requête :

(1) La concision de cette phrase en rend l'analyse et partant la traduction mot à mot très difficile. Voici, je crois, ce que l'auteur veut dire : Le Vāp Dirgha Hor a remis (oy) au temple, pour y être gravée sur un des piédroits, une requête (samvat) qu'il avait adressée au roi ; celle-ci, du fait qu'elle avait été acceptée, était devenue une pièce de chancellerie (vrah ālakṣana) constatant que (man) le roi avait gracieusement (karunā) donné force d'ordonnance (trā ta praçasta) au texte de la requête et l'avait notifié au (nā) seigneur Candiya. Peut-être faut-il donner à trā un sens plus concret et traduire par « apposer le sceau ».

Moi <sup>(1)</sup>, Dirgha Hor du dieu de Çambhupura, présente cette requête pour informer respectueusement Sa Majesté (de ce qui suit). Aux termes de l'ordonnance relative au dieu de Çambhupura, les Kamsteñ Çrī Ānantaçiva, Çrī Jayonnatha, Çrī Dhūtarāçi et Çrī Bhagavan Ukṛṣṇa, tous parents de Sa Majesté Paramaçvara (Jayavarman II), sont allés servir le dieu de Çambhupura et renaître en lui <sup>(2)</sup>. Ces quatre seigneurs sont des ancêtres (?) du roi. Les Kamsteñ Çrī Ānantaçiva et Çrī Janonnatha ont fondé les *kanlo* <sup>(3)</sup> du dieu de l'Est et du dieu de l'Ouest; ils ont fondé un village, lui ont assigné des esclaves et ont ordonné à ma famille de commander aux serviteurs dans le (temple du) dieu (de Çambhupura) et dans les *kanlo* des deux dieux (de l'Est et de l'Ouest). Le Chloñ Çrī Nivāsana, gendre du Kamsteñ Çrī Ānantaçiva a donné un *koça* <sup>(4)</sup> au dieu, lui a offert des esclaves et fixé les redevances pour le culte à deux *liḥ* (de riz), un régime de noix de coco, une boîte de parfum, deux *noñ* <sup>(5)</sup> d'eau lustrale, une coupe de fleurs pour répandre sur le saint *pranāsa* <sup>(6)</sup>, un arbre *Māgha* <sup>(7)</sup>, un *kalpavṛkṣa* pour le neuf <sup>(8)</sup>. Il a été ordonné à ma famille de commander aux esclaves et de fournir successivement ces redevances, jusqu'à moi qui les ai fournies au complet jusqu'à présent.

Le Kamsteñ Çrī Bhagavan Ukṛṣṇa a érigé le dieu du Nord-Ouest, le dieu de la rivière Tamrek et consacré <sup>(9)</sup> le dieu de Gañgoñ. Le Kamsteñ Çrī Dhūtarāçi a érigé le Dieu-roi au *sralāy* <sup>(10)</sup> de la fin et donné l'oblation au *sralāy* du début. Telles sont les fondations faites par les quatre seigneurs au dieu de Çambhupura et à toutes les divinités du territoire de Çambhupura. Moi, ancien serviteur de Sa Majesté, j'informe Sa Majesté que le roi qui est allé au

(1) L'expression que je traduis sommairement par « moi, je » est *añ khñuṃ paṃcyam*, qui se décompose ainsi : *añ*, pronom de la première personne, — *khñuṃ*, « esclave », — *paṃcyam*, causatif d'un verbe \**cyam* dont la langue moderne a conservé le fréquentatif *čēñčēm*, « nourrir ». Cette expression humble d'« esclave nourrisson » est justifiée par le fait que le Vāp Dirgha Hor était un *khñuṃ teṃ* (l. 20), un ancien serviteur du roi, probablement avant son couronnement : c'est du moins le sens qu'a en siamois l'expression équivalente *khā lāñ dōm*.

(2) Expression énigmatique qui doit faire allusion à quelque particularité du culte que nous ignorons.

(3) Aymonier traduit ce mot inconnu par « édifices ou portes monumentales », sans d'ailleurs justifier sa traduction.

(4) Probablement une enveloppe de liāga (BEFEO., IV, p. 913).

(5) Mot inconnu désignant évidemment une mesure de capacité.

(6) Autre mot inconnu, de physiologie sanskrite.

(7) Peut-être pour *māghya*, *jasminum multiflorum*.

(8) Mahānavamī désigne soit le neuvième jour de la lune croissante du mois d'Āçvina, soit le neuvième jour de la Durgāpūjā.

(9) *Unīla* est peut-être une forme contractée de *unmīla*, *unmīlita*.

(10) *Sralāy* est sans doute une forme contractée et tronquée de *saralāyattana* qui apparaît dans l'inscription n° 2 du Bayon (v. *supra*, p. 105) accompagné comme ici des mots *teṃ* et *cuñ*.



Çivapada (Jayavarman IV ou Rājendravarman) m'a ordonné de donner le *thāy* <sup>(1)</sup> au dieu de Çambhupura et à toutes les divinités du territoire de Çambhupura. Je demande respectueusement la confirmation définitive <sup>(2)</sup> de cet (ordre) afin que ma famille commande <sup>(3)</sup> dorénavant (aux esclaves) jusqu'à la fin des temps.

---

(1) Aymonier qui traduit ce mot par « prix » (?) semble l'avoir lu *thlāy*. La lecture *thāy* est certaine, mais ce mot est inconnu, ce qui est d'autant plus regrettable que c'est justement le don *thāy* qui avait été ordonné au Vap Dirgha Hor par le roi Çivapada, et qui constitue le privilège dont il demande la confirmation.

(2) C'est l'expression *leñ noñ gi ta jā siddhi*, qu'Aymonier a traduit par « l'affranchissement absolu, définitif (des esclaves) », ce qui est certainement inexact : *leñ*, suivant le verbe *dval*, « demander respectueusement », n'a pas le sens de « relâcher, rendre la liberté » : c'est la particule de l'optatif ; *noñ* ne pourrait signifier « esclave » que s'il se rapportait à un mot ayant ce sens dans la phrase précédente, ce qui n'est pas le cas ; quant à *siddhi*, mot encore très employé dans la langue juridique, il implique bien le concept d'« absolu, définitif » et a, suivant les cas, la valeur de « droit, privilège, pouvoir discrétionnaire, propriété absolue et incontestable ».

(3) *Vol*, actuellement *pōl* ayant le sens de « déclamer, réprimander, injurier », ce privilège consistait sans doute dans le commandement des esclaves dont il est question aux ll. 10 et 14.

# XXII. — LA DATE D'AVÈNEMENT DE JAYAVARMAPARAMEÇVARA.

L'épigraphie du temple de Maṅgalārtha à Angkor Thom et du groupe de Bantāy Srēi, de laquelle M. Finot a tiré tant de données nouvelles sur les rois successeurs de Jayavarman VII, ne nous fait pas connaître la date d'avènement du dernier roi mentionné dans les inscriptions anciennes sous le titre de Jayavarmaparamēçvara. Je crois la trouver dans une inscription découverte en 1913 par Com. naille dans l'angle Nord-Est de la galerie extérieure du Bāyon, et reproduite dans le *Corpus des Inscriptions du Cambodge*, Pl. LXXXV (K. 470, Musée de Phnom Pēn, D. 41).

Le début de cette inscription manque. Après l'énumération d'un certain nombre d'ustensiles en métaux divers, le texte relate la donation d'un pays nommé Cāmpa à un brāhmane officiant à la fête de Çiva, sous le règne du roi Jayavarmadeva Paramēçvara. Le dispositif de cette donation commence par les mots : *saṅkat mvay ta rājya vraḥ [pā](11)da kamrateṇ aṇ ṣṛījayavarmadeva paramēçvara phtyaṇ nī pre. . . .* et cinq lignes plus bas, cette donation est rapportée à une date exprimée de la manière suivante : (16) *ta khe aṣvayuja navaçaka thoḥ nakṣatra gi nu phtyaṇ nī pre oy sruk* (17) *cāmpa ta vraḥ kamrateṇ aṇ vrāhmaṇa nā thve vraḥ çivapūjā.*

De la comparaison de ces deux passages il résulte d'abord que la donation eut lieu à l'occasion de la pūjā (*nā thve vraḥ çivapūjā*). Le millésime de la date n'est pas indiqué, mais les possibilités sont limitées. Le prédécesseur de Jayavarmaparamēçvara, le roi Çrīndrajayavarman, commença à régner en 1307 A.D. Son successeur vécut donc dans le courant du XIV<sup>e</sup> siècle. Or, pendant ce siècle, les deux années correspondant aux données de l'inscription du Bāyon, année du Lièvre, neuvième de la décade, furent les années 1327 et 1387. La dernière semble tardive ; elle ne peut pas être rejetée *a priori*. Mais je crois que l'expression *saṅkat mvay ta rājya*, par laquelle commence le dispositif de l'ordonnance royale, est à traduire par : la première année du règne de . . .

En cambodgien moderne, le mot សង្កាត់ *saṅkāt* signifie « rang, division, série » ; son emploi sémantique pour former un ordinal n'a rien d'inattendu. On peut d'autre part se demander si ce n'est pas d'une sorte de contamination du mot *çakarāja* par ce mot *saṅkat* qu'est issu le mot laotien *sāṅkat* employé couramment pour introduire un millésime et traduit dans les dictionnaires par le mot « ère ». Quoi qu'il en soit, je ne crois pas que l'expression *saṅkat mvay ta rājya* puisse se traduire autrement que par : la première année du règne.

Il en résulte que la date de 1387, qui conduirait à attribuer à Çrīndrajavarman, prédécesseur de Jayavarmaparamēçvara, un règne de 80 ans est



trop basse, et que le choix est limité à 1327. C'est cette année-là que Jayavarmaparamaçvara aurait commencé à régner.

Çrindrajayavarman, qui commença à régner en 1307 (date de la mort de son prédécesseur Çrindravarman, 1229 ç. d'après l'inscription du temple de Maṅgalārtha, st. XLVII), resta sur le trône exactement 20 ans. On peut se demander s'il ne serait pas alors à identifier avec ce roi, que, par suite peut-être de quelque confusion, F. Garnier (*Voyage*, I, p. 136) fait arriver au pouvoir en 1201 et auquel il attribue un règne ayant duré précisément 20 ans. On sait que la source chinoise de ce renseignement n'a pas pu être retrouvée (*BEFEO.*, XXV, 394, et *supra*, p. 101).

---

# ÉTUDES INDIENNES ET INDOCHINOISES

Par Paul MUS,

Membre de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

## I. — L'INSCRIPTION À VĀLMĪKI DE PRAKĀÇADHARMA (TRÀ-KIËU).

L'inscription sanskrite découverte à Trà-kiêu par M. J.-Y. Claeys <sup>(1)</sup> est due à Prakāçadharma. Elle remonte donc à la seconde moitié du VII<sup>e</sup> siècle de notre ère <sup>(2)</sup>. C'est la deuxième inscription de ce roi que nous livre le site présumé de Simhapura <sup>(3)</sup>. Elle n'est pas datée et ne donne aucune indication nouvelle sur la généalogie de Prakāçadharma. Elle commémore deux œuvres pies du roi : la consécration d'une statue et la reconstruction d'un temple.

Le personnage auquel Prakāçadharma dédie ces monuments n'est autre que « le premier poète, le grand ṛṣi Vālmīki ». Le début de l'inscription donne la légende du çloka <sup>(4)</sup> telle que nous la trouvons dans le *Rāmāyaṇa*, Bālak. II :

*çokārtasya pravṛtto me çloko bhavatu nānyathā.*

On sait la touchante histoire de l'oiseau krauñca qu'un chasseur tue sous les yeux de son oiselle. Cette scène et la douleur de la krauñcī émeuvent Vālmīki et lui inspirent un vers parfait, qui est le premier çloka. Notre inscription cite l'épisode qui clôt le sarga II de l'épopée indienne : ..... *çlokaṃ Brahmābhīpūjati*. C'est la visite de Brahmā à Vālmīki (*Rāmāyaṇa*, Bālak. II, 23-38).

Le texte donne ensuite Vālmīki pour une manifestation humaine de Viṣṇu. Cette identification, qui peut n'être qu'une simple formule de praçasti, n'a rien qui surprenne ; on sait d'ailleurs que Prakāçadharma portait à Viṣṇu une dévotion particulière, qu'atteste l'inscription de Dưõng-mõng. « Nous rencontrons ici pour la première fois au Champa, écrit Huber à propos de cette dernière, un temple dédié formellement » à Viṣṇu <sup>(5)</sup>.

(1) BEFEO., XXVII, p. 478.

(2) L. FINOT, *Notes d'épigraphie indochinoise*. BEFEO., IV, p. 910 sq.

(3) Ed. HUBER, *Études indochinoises*, IX, 3 (BEFEO., XI, 262).

(4) C'est le mètre même de l'inscription.

(5) L'inscription nomme expressément Viṣṇu Puruṣottama. Huber a écrit, par inadvertance : « . . . dédié formellement au dieu créateur de la triade brahmanique ». (*Et. ind.*, IX, 2, BEFEO., XI, 262.)



A Trà-kiệu, Prakācādharmā paraît avoir fait élever d'abord et reconstruire ensuite un même temple :

... *kṛtaṃ yenābhīṣecanaṃ*  
*kaver ādyasya maharṣṣer* . . . .

et :

*pūjāsthānam punas tasya kṛta[m]* . . .

L'épigraphie du Champa ne sépare jamais l'image, ou mieux : le dieu, du temple. C'est ainsi que nous trouvons à Bàn-lân un Īcvara le Vieux (Vṛddheçvara), un Īcvara le Moyen (Madhyeçvara) et probablement un Īcvara le Neuf <sup>(1)</sup>, et que nous rencontrons constamment la formule *pratiṣṭhāpitaḥ Çrīndraparameçvaraḥ*, *pratiṣṭhāpitaḥ Çrī Rudraparameçvaraḥ*, etc., où le nom du dieu désigne le temple même. La consécration du grand ṛṣi Vālmīki, que l'on mentionne d'abord, comporte donc déjà l'érection du temple. La seconde fondation n'est sans doute qu'une réfection : « son temple fut reconstruit ... » C'est le sens ordinaire de *punas* joint à des verbes comme *kar* ou les composés, au causatif, de *sthā*. A vrai dire, on trouverait dans l'épigraphie de l'Inde quelques inscriptions commémoratives qui séparent la statue du temple, par un artifice qui permet d'insister sur l'un et sur l'autre. Pantha dédie une statue à Bhavānī, à Bénarès, et, « non satisfait de cela », lui élève en outre un sanctuaire <sup>(2)</sup>. Je ne crois pas qu'il faille supposer ici un artifice analogue. Il convient de remarquer qu'immédiatement après la mention du *pūjāsthānam punas tasya kṛtaṃ*, Prakācādharmā est dit *sarvāriṇa-sūdanaḥ* « l'exterminateur de toutes les hordes ennemies ». On sait que ce fils d'un prince proscrit eut à combattre souvent : son nom de sacre est Vikrāntavarman « tiré des victoires qu'il a remportées » <sup>(3)</sup>. D'autre part, la destruction des temples et leur reconstruction sont, dans ce malheureux pays, le signe constant des défaites et des revanches. Prakācādharmā a donc consacré d'abord un temple de Vālmīki. Ce temple fut ruiné par ses adversaires. Il le rétablit, après avoir anéanti l'envahisseur ou les rebelles. Cette reconstitution de la suite des événements éclaire un passage difficile du texte. La fin de l'inscription est mutilée. On lit : *çārade 'ntarite .i...* L'*i* est net, au-dessus de la cassure. Sa consonne de soutien et la dernière syllabe du vers ont disparu. M. Finot pense qu'on peut tenter de restituer *[r]i[pau]* « l'ennemi d'automne une fois anéanti ». Les fondations religieuses, me fait-il observer, se faisaient normalement au terme de la campagne d'automne.

(1) L. FINOT, BEFEO., IV, p. 104.

(2) Ep. Indica, IX, p. 61.

(3) L. FINOT, BEFEO., IV, p. 924.

Notons enfin que l'effigie du ṛṣi Vālmīki n'est pas isolée dans la tradition indochinoise. En effet, par une coïncidence assez remarquable, en même temps que Trā-kiêu nous révélait l'antique existence de cette image, M. Goloubew découvrait à Sambor Prei Kūk un piédestal carré qui a probablement porté celle de l'illustre Jaimini. Une même inscription se répète sur les quatre faces : *om Jaimīnaye svāhā*.

...

L'inscription nouvelle de Trā-kiêu présente à la lecture quatre *çlokas*, soit seize *pādas* octosyllabiques. Elle occupe deux faces latérales, en angle droit, d'une pierre carrée de 0 m. 54 × 0, 54 × 0, 12. Chaque ligne a 0 m. 50 de long. La pierre a servi de seuil à une maison annamite, ce dont l'état du texte témoigne. L'écriture, un peu penchée en arrière, est l'écriture habituelle de Prakāçadharmā. Il n'y a pas trace de ponctuation ; cependant on distingue assez nettement un signe initial. Les côtés inscrits de la pierre, A et B, portent l'un et l'autre deux *çlokas*, tenant chacun une ligne : 1-2 se lisent sur A, 3-4 sur B. Le mètre est régulier. La 7<sup>e</sup>, après 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> brèves (*pādas* impairs), est longue une fois (A, 2, *pāda* 3) et brève une fois (B, 1, *pāda* 3) <sup>(1)</sup>. Noter la graphie *pumsaḥ* (A, 1, *pāda* 3). Le texte, souvent assez mal conservé, est coupé par deux cassures de la pierre en A, 2, *pāda* 1, et B, 1, *pāda* 2. Je lis :

yasya çokāt samutpannam çlokaṁ Brahmābhipūj[ati]  
Viṣṇoḥ pumsaḥ purāṇasya mānuṣasyātmarūpiṇaḥ  
× × × × ritam kṛtyaṁ kṛtaṁ yenābhiṣecanaṁ  
kaver ādyasya maharṣṣer v-Vālmīkeç çru ~ — r iha  
pūjāsthānam punas tasya kṛta × × y ~ — ~ —  
Prakāçadharmmanṛpatis sarvāriganasūdanaḥ  
vidyāçaktikṣamālakṣmīkirtidhairyya[guṇānvitaḥ] <sup>(2)</sup>  
× × ty eṣa jagatkāntaç çārade 'ntarite [r]i[pau]

« L'ennemi d'automne une fois anéanti (?), le roi Prakāçadharmā, l'exterminateur de toutes les hordes ennemies, doué de science, puissance, patience, fortune, gloire et fermeté, lui, le bien-aimé du monde <sup>(3)</sup>, ... qui avait

(1) F. LACÔTE, *Sur la forme métrique du çloka épique*, JA., 1926, II, p. 107.

(2) Restitué sur de simples traces de lettres.

(3) L'expression *jagatkānta*, appliquée au fils de Jagaddharma, est à double entente. Prakāçadharmā a gravé tout au long la généalogie et l'histoire de son père, établissant par là son droit au trône (BEFEO., IV, p. 922-24). Une autre inscription de ce roi, l'inscription mutilée qui est au dos de la stèle de Çambhuvarman à Mī-son, porte : *Çri Prakāçadharmmah... jagadekavīraḥ*. Le terme *jagatkānta* est mis particulièrement en évidence dans notre inscription. Il faut sans doute voir dans le choix de ces mots une habileté du panégyriste.



accompli . . . œuvre pie, la consécration en ce lieu [de l'image] du premier poète, du grand ṛṣi Vālmīki. . . . dont le chagrin suscita le śloka honoré de Brahmā, et qui est la forme humaine du Māle antique, Viṣṇu, . . . son temple. . . [ayant été] reconstruit à nouveau . . . » <sup>(1)</sup>

. . .

Cette inscription apporte à l'histoire de la civilisation et de l'art au Champa une donnée importante. On a pressenti parfois, mais non encore établi, l'importance du rôle joué par le *Rāmāyaṇa* dans la formation de la culture chame classique. Les rois chams ont souvent célébré dans leurs inscriptions l'étendue et la profondeur de leur culture sanskrite <sup>(2)</sup>. Nous savons désormais que dès le VII<sup>e</sup> siècle de notre ère le grand ṛṣi Vālmīki recevait au Champa un culte officiel. Ce fait confirme une vue du regretté Ed. Huber, dont la première étude indochinoise est une note sur la légende du *Rāmāyaṇa* en Annam. « Le narrateur annamite localise la légende au Champa et c'est une raison de croire qu'il ne faut pas chercher son origine dans un Daṣarathajātaka du canon bouddhique chinois, mais qu'elle est le lointain écho de ce qui a dû être l'épopée nationale des Chams, aujourd'hui perdue. » <sup>(3)</sup> Nous avons désormais la preuve formelle de l'existence à une date ancienne d'une recension du *Rāmāyaṇa* au Champa. Les ruines chames nous ont livré relativement peu de bas-reliefs représentant des scènes composées, et les quelques pièces de ce genre que nous possédons sont encore généralement difficiles à interpréter. Quelques-uns de ces bas-reliefs, écrit M. G. Maspero, « semblent reproduire des scènes de ballet; on peut imaginer ce qu'ils étaient par ceux qui sont exécutés aujourd'hui encore au Cambodge : au rythme des instruments les danseuses mimaient les épisodes d'un poème ou d'un drame héroïque dont un lecteur scandait les vers à la mesure des claquettes de bambou. Qu'étaient ces poèmes ou ces drames ? Nous l'ignorons. » <sup>(4)</sup> Notre inscription fournit une base solide à de nouvelles tentatives d'identification.

---

(1) Le verbe principal au début du pada 3 du quatrième śloka : .... *ty eṣa*... n'est plus lisible.

(2) L. FINOT, *BEFEO.*, IV, p. 916-17. et *Hindu kingdoms in Indochina* (Ind. Hist. Quarterly, dec. 1924, p. 608-9).

(3) *Et. ind.*, I (*BEFEO.*, V, 168). M. Cabaton a d'autre part relevé dans l'hymne à Yaś In (Indra ?) une allusion à Sita qui, écrit-il, est sans doute la preuve qu'il existait une version chame du *Rāmāyaṇa* (*Nouvelles recherches sur les Chams*, p. 11 et 116).

(4) *Le Royaume de Champa*, n<sup>le</sup> éd., p. 40. M. Maspero, toujours par analogie avec le répertoire des danses khmères modernes, admet cependant la probabilité d'emprunts « à la littérature sanscrite, au *Rāmāyaṇa* principalement ».

Enfin, au moment où les traits généraux de la civilisation indienne en Extrême-Orient commencent à se dessiner à mesure que s'élabore une histoire d'ensemble de ces pays, il est heureux que l'épigraphie nous révèle la présence au Champa, dès le VII<sup>e</sup> siècle de notre ère, d'un des grands véhicules de la culture sanskrite.

• • •

Le *Rāmāyaṇa* n'est d'ailleurs pas absolument inconnu à l'épigraphie chame. On lit en effet sur la stèle de Prakāṣadharmā-Vikrāntavarman à Mī-son, face B, vers xxv :

*Daṣarathanṛpajo yaṃ Rāma ity āṣayā yaṃ  
ṣrayati vidhipurogā Ṣṛīr...*

« [Celui] sur qui Ṣṛī, le prenant pour Rāma, fils de Daṣaratha, s'appuie la norme » <sup>(1)</sup>.

D'autre part, M. Finot a rapproché d'un passage du *Rāmāyaṇa* (Uttarak. XIII, 21-31) l'inscription V de Mī-son, dédiant un temple à Kuvera-Ekā-kṣapiṅgala, « ainsi nommé pour avoir été meurtri par la vue de Devī. . . » <sup>(2)</sup>. Or l'auteur de cette dernière inscription est encore Prakāṣadharmā. Si nous la rapprochons de l'inscription nouvelle de Trā-kiêu, on voit combien est ici vraisemblable l'hypothèse d'un emprunt direct à l'Uttarakāṇḍa. Il en ressort ce fait important que dès le VII<sup>e</sup> siècle de notre ère <sup>(3)</sup> le *Rāmāyaṇa* était parvenu aux confins de l'Extrême-Orient indianisant sous une forme analogue à celle que nous lui connaissons <sup>(4)</sup>. Nous trouvons en effet dans l'épigraphie chame des emprunts ou des allusions à ses tout premiers comme à ses derniers sargas.

• • •

Il est bien remarquable que l'auteur commun des trois inscriptions qui se réfèrent le plus étroitement au *Rāmāyaṇa* soit notre Prakāṣadharmā. Ce roi occupe une place originale dans l'histoire de la civilisation religieuse du Champa. Nous l'avons vu construisant à Dưōng-mông le seul temple formellement dédié à Viṣṇu qui ait été retrouvé au Champa. Ailleurs il dédie un temple

(1) L. FINOT, BEFEO., IV, p. 920 et 924.

(2) L. FINOT, *ibid.*, p. 928 et XV, II, p. 190. Le texte de l'inscription de Mī-son est un saṃkṣepa du texte épique, très analogue à celui qui occupe les premiers pādas de notre inscription.

(3) Dès le VI<sup>e</sup> même, si l'on admet que le poème ait été importé du Cambodge au Champa au début du VII<sup>e</sup> siècle.

(4) « Es ist wahrscheinlich dass das Ramayana in der zweiten Hälfte des 2 Jahrhunderts n. Chr. bereits seinen jetzigen Umfang und Inhalt hatte. » (WINTERNITZ, *Geschichte der indischen Literatur*, 2. Aufl., I, 439.)



à Kuvera « compagnon de Viṣṇu ». Or on sait que le père de Prakāṣadharma, Jagaddharma, dut, dans sa jeunesse, s'exiler au Cambodge et qu'il devint le gendre du roi Īcānavarman <sup>(1)</sup>. On peut se demander si l'attachement au *Rāmāyaṇa* et la dévotion à Viṣṇu de Prakāṣadharma, qui semblent dans une certaine mesure le distinguer de ses prédécesseurs comme de ses successeurs, ne sont point des emprunts à la culture khmère du VII<sup>e</sup> siècle. Cette hypothèse trouve peut-être une confirmation dans la présence en terre chame de quelques effigies de Viṣṇu qui offrent, selon M. Parmentier, les caractères de l'art khmèr primitif, notamment le bonnet cylindrique, tandis que « rien d'analogue ne se reconnaît dans l'art ancien du Čampa » <sup>(2)</sup>. Le caractère archaïque de ces pièces nous porte à croire que l'importation — si l'on admet qu'il y ait eu importation — en doit remonter au règne de Prakāṣadharma plutôt qu'aux siècles suivants. Le fils de Črī Čarvāṇi a pu amener en pays cham quelque paṇḍit khmèr et c'est peut-être sous l'influence de ce saint homme qu'il a consacré un temple à Viṣṇu en marge du čivaïsme officiel dont s'inspirent la plupart de ses inscriptions <sup>(3)</sup>. Ce culte de Viṣṇu, tel qu'il est représenté par les inscriptions de Dưōng-mōng, Mĩ-son et Trà-kiệu, semble d'ailleurs être d'ordre littéraire plutôt que sectaire, et plutôt issu de la fréquentation même du *Rāmāyaṇa* que de facteurs proprement religieux. On ne saurait raisonnablement admettre, dans l'état présent de nos connaissances, que le vishnouisme ait tenu à Čambhupura, capitale d'Īcānavarman, un rôle essentiel en tant que religion pure, et que ce soit là l'origine de la dévotion à Viṣṇu de Prakāṣadharma. A n'en croire que le témoignage de l'épigraphie chame, on est tenté d'y voir surtout un culte abstrait, auquel se joignait sans doute un culte voué à Vālmiki, analogue à celui qu'a dû recevoir, de son côté, la statue de Jaimini. L'emprunt cham serait ici littéraire plutôt que religieux.

Ces réserves faites, il n'en reste pas moins que nous avons de nouvelles raisons de croire que les deux royaumes ont été au VII<sup>e</sup> siècle en étroit rapport de culture et que tout nous conduit à attribuer au règne de Prakāṣadharma une importance particulière dans l'histoire du Čampa.

---

(1) BEFEO., IV, p. 900 sqq.

(2) H. PARMENTIER, *L'Art khmèr primitif*, I, p. 242.

(3) Sur l'ensemble de l'épigraphie de Prakāṣadharma, cf. L. FINOT, BEFEO., XV, II, p. 112.



BUDDHAS PARÉS. Bronze doré. Art siamois moderne.  
(Musée de Hanoi. A : D 421,38. B : D 421,23. Cf. p. 153.)





## II. — LE BUDDHA PARÉ. SON ORIGINE INDIENNE. ÇĀKYAMUNI DANS LE MAHĀYĀNISME MOYEN.

Au moment où le Bodhisattva se sépare du cheval qui l'a emporté loin de son palais, dans la nuit du Grand Départ, il se dépouille de ses bijoux qu'il remet à l'écuyer Chanda, ôte son vêtement princier et coupe ses cheveux. La tradition est commune aux diverses écoles et les vieux imagiers indiens n'en ont pas connu d'autre : dès cet instant, au Gandhāra comme à Mathurā, ils représentent Çākyamuni sous le simple habit du moine mendiant. Non seulement les images du Buddha accompli, mais celles mêmes qui nous montrent le Bodhisattva avant la Sambodhi, sont ainsi traitées et ne reçoivent aucun ornement (1). On a donc toujours considéré la figure du Buddha paré comme un élément remarquable de l'iconographie indochinoise (2). Cette représentation, qui est ancienne, est un des sujets que choisit encore communément le statuaire siamois ou laotien et l'on retrouve des formes analogues en Birmanie et au Cambodge. Le Musée de l'Ecole Française d'Extrême-Orient en possède quelques exemplaires (pl. VIII). Ce sont des personnages qui reproduisent les diverses attitudes du Buddha et qui se confondraient avec l'image ordinaire du Saint, s'ils ne portaient une couronne et, par dessus leurs robes monastiques, une profusion d'ornements.

Ces figurines ont surpris les premiers observateurs européens. « Ce costume brillant, cette coiffure princière et ce joyau de haut prix, écrit Adhémard Leclère (3), font de la statue du Buddha non une représentation rituelle, mais fantaisiste. C'est à mon sens et quoi qu'en disent les Cambodgiens, moins la représentation du Buddha enseignant que celle de Siddhārtha prince royal. » Cette identification n'est pas heureuse : le vêtement religieux et les attitudes des statuettes ne conviennent aucunement à l'image du rājakumāra-bodhisattva. L'hypothèse d'Adh. Leclère n'a pas été reprise.

Par contre, M. Finot a résumé ici même (4) un sūtra pāli qui se lit au Laos et dans lequel on nous conte que l'orgueilleux Jambupati, sommé par Indra de venir rendre hommage au Buddha, l'aperçoit « sur son trône, beau comme un dieu, vêtu d'habits lumineux », dans toute sa gloire de rājādhirāja, roi des rois. Or, à l'austère simplicité de la robe monastique du Buddha indien « la dévotion des Thai eût préféré sans hésiter un costume somptueux, brillant d'or et

---

(1) Gandhāra : A. FOUCHER, *Les bas-reliefs du stūpa de Sikri*, JA., 1903, II, p. 246-247 ; Mathurā : J. Ph. VOGEL, *ASI., Ann. Report*, 1909-10, p. 63 sqq.

(2) Cf. notamment G. Cœdès, *Bronzes khmers* (Ars Asiatica, n° 5, 1923), p. 32.

(3) Adh. LECLÈRE, *Le Bouddhisme au Cambodge* (1899), p. 451.

(4) L. FINOT, *Recherches sur la littérature laotienne*, BEFEO., XVII, v. p. 66 sqq.



rutilant de pierres précieuses. Mais pour se risquer à enfreindre aussi gravement les données de la tradition, il fallait trouver un biais ingénieux : le *Jambupatisutta* s'est trouvé à point pour le fournir. Puisque le Buddha a porté une fois au moins le costume royal, il ne saurait être défendu de le représenter sous cet aspect. » <sup>(1)</sup>

M. Finot nous avertit que l'ouvrage est relativement moderne. Le prince Damrong a, de ce fait, refusé d'admettre que le *Jambupatisutta* ait pu inspirer les premiers imagiers indochinois qui ont orné leurs buddhas <sup>(2)</sup>. M. Cœdès fait pourtant observer que le texte actuel peut dériver d'une version ancienne de cette légende apocryphe, « que je crois reconnaître, écrit-il, sur le linteau de la porte occidentale du sanctuaire de Bimāy, monument datant au plus tard des premières années du XII<sup>e</sup> siècle » <sup>(3)</sup>. Le *Jambupatisutta* ne saurait donc être sommairement écarté de notre recherche, même s'il n'est pas anciennement attesté dans sa rédaction actuelle. Il nous donne tout au moins une interprétation traditionnelle au Siam <sup>(4)</sup> et aussi en Birmanie <sup>(5)</sup>, où elle peut être ancienne, puisqu'elle n'y semble plus toujours comprise. M. Finot, qui a visité la Birmanie, a constaté que, par une singulière transposition, c'est le Buddha lui-même qu'on y nomme maintenant Jambupati. L'archéologue Taw Sein Ko identifie à Mañjuçrī un « Buddha » paré trouvé à Pagan <sup>(6)</sup>. « L'image mutilée du Buddha, pl. LIII, fig. 8, est vêtue du costume royal. Les Birmans la nomment Jambupati... Les écritures pâlies ne connaissent point cette représentation du Sage et on ne la peut attribuer qu'à l'école du Nord. » Quoi que l'on veuille penser de la pièce, qui, en tout cas, serait plutôt un bodhisattva qu'un buddha, la tradition birmane vient appuyer les conclusions de M. Finot. Si l'on nomme encore Jambupati une statue sainte qui porte les ornements royaux, cette identification n'a pu qu'être héritée d'un interprète mieux au fait du pâli extra-canonique. Celui-ci connaît en effet non un Buddha Jambupati, mais le Buddha au Jambupati.

---

(1) *Ibid.*, p. 68-69.

(2) DAMRONG RAJANUBHAB, *Tamnān Buddha cetiya* (2469 = 1925 A.D.), p. 35 et n. 1.

(3) G. Cœdès, *op. cit.*, p. 33.

(4) *Ibid.*, p. 32.

(5) Ch. DUROISELLE, *Report Superint. A. S. Burma, 1922-23*, p. 30.

(6) *Some Excavations at Pagan*, ASI., *Ann. Rep.*, 1905-06, p. 132. Citons, pour mémoire, le détail de l'identification proposée par le savant birman : « C'est apparemment Mañjuçrī, dieu du savoir, que l'on appelle *Jam-yang* en tibétain. » Sir John Marshall note prudemment que « M. Taw Sein Ko écrit que sa thèse repose sur trois considérations : 1) les draperies de la figure, 2) l'absence du terme *Jambupati* en tant qu'associé à une *mudrā* du Buddha dans les livres pâlis, et 3) la similitude des deux mots *Jambupati* et *Jam-yang*. Aucune de ces considérations ne semble toutefois bien fonder la proposition d'identifier cette figure à Mañjuçrī. »

Cependant l'ancienneté relative et la popularité dans toute l'Indochine occidentale et méridionale des images parées du Buddha s'expliqueraient assez mal par une simple référence au *Jambupatisutta*. Ce texte est généralement peu connu et la diffusion des images parées lui eût sans doute assuré une autorité considérable, si elles s'étaient vraiment réclamées de lui. Ces représentations sont tellement étrangères aux traditions du pâli que M. Coëdès s'est trouvé naturellement conduit à en chercher l'origine dans la civilisation qui a précédé la civilisation des Thai, et dont ils se sont d'abord inspirés. Pour qui connaît la complexité des formes tardives du Mahāyāna au Cambodge et d'autre part l'influence profonde des traditions khmères, en tous domaines, sur la constitution de la culture siamoise, il paraîtra qu'il faut attendre beaucoup de ces recherches.

M. Coëdès a pensé trouver l'origine des buddhas parés dans le personnage central de la triade Avalokiteśvara — Buddha — Prajñāpāramitā, fréquemment représentée par les sculpteurs khmères et que mentionnent des inscriptions du X<sup>e</sup> et du XI<sup>e</sup> siècle (Bât Ćum, Bantāy Nān, Tā Prohm) <sup>(1)</sup>.

Le personnage central peut être paré ; il est parfois assis sur les replis du nāga, qui l'abrite de son capuchon polycéphale <sup>(2)</sup>. Il est sans doute raisonnable de l'identifier au Bienheureux, à la Vérité suprême, au Buddha qui est invoqué le premier dans les inscriptions où se retrouve la triade même que représentent nos bas-reliefs et nos tablettes votives. Or, à les relire, ces inscriptions connaissent manifestement le Buddha sous sa forme transcendante plutôt qu'historique et humaine. Le savant auteur en conclut que le personnage central des images khmères de la triade bouddhique est le Buddha, mais conçu comme l'Être primordial, l'Ādi-buddha. « Que sous cet aspect le Buddha soit représenté avec la couronne et tous les insignes de la royauté, voilà qui est tout à fait dans la tradition iconographique du Grand Véhicule : il suffit de se reporter aux représentations tibétaines de l'Ādi-buddha, ou encore d'Amitābha sous sa forme particulière d'Amitāyus. » L'hypothèse est saisissante. Elle est encore appuyée par la troisième inscription de Bât Ćum : « Le Buddha resplendit [ou règne], lui qui a exterminé le roi des ennemis — Māra — par le feu — le détachement — né de la bûche — le Samādhi — ; ayant obtenu la royauté impérissable — la Bodhi —, ce roi suprême se réjouit dans son palais splendide — le Nirvāṇa » <sup>(3)</sup>. Enfin une figure de Buddha paré, identique au Buddha de la triade et assis sur le nāga, reparait au-dessus d'une belle image khmère de Vajrasattva et ne peut être là qu'une représentation de l'Ādi-buddha dont Vajrasattva est émané.

(1) *Bronzes khmères*, p. 36 sqq.

(2) *Ibid.*, pl. L, 1 et 2.

(3) G. Coëdès, *Les inscriptions de Bât Ćum*. JA., 1908, II, p. 247.



Le Buddha transcendant des triades serait donc bien l'Ādi-buddha. Ce Buddha transcendant est d'autre part identifié à Çākyamuni par la tradition commune du Nord, et le fait que le sculpteur khmèr l'assied volontiers sur un nāga montre assez que de telles conceptions lui étaient familières. Çākyamuni aurait donc parfois été conçu comme l'Ādi-buddha et certaines représentations du Buddha historique auraient conservé les parures traditionnelles du Buddha primordial.

La solution proposée par M. Cœdès, pour pénétrante qu'elle soit, encourt quelques légères objections. Tout d'abord, même si l'on admet que la conception de l'Ādi-buddha se soit trouvée assez tôt formée pour parvenir au Cambodge dès le X<sup>e</sup> siècle, ce qui, après tout, se peut <sup>(1)</sup>, les inscriptions khmères ne le nomment pourtant pas. Elles me semblent, au contraire, relever de conceptions plus anciennes, j'entends la doctrine mahāyāniste du Trikāya, telle qu'elle est exposée, par exemple, dans le *Mahāyānaçraddhotpāda-çāstra* <sup>(2)</sup>. Je les considérerais volontiers comme l'expression d'un état de la doctrine très voisin de celui que reflète l'inscription chinoise de Yun-chou à Bodh-Gayā, datée de 1022 <sup>(3)</sup>, et je crois qu'à ce moment rien ne permet encore une référence au concept de l'Ādi-buddha.

Nous sommes ainsi conduit à réserver un intervalle, ne fût-il que de précaution, entre des inscriptions khmères qui datent en gros du X<sup>e</sup> siècle, et la figure de l'Ādi-buddha au Vajrasattva qui n'est pas datée, mais peut bien être du XII<sup>e</sup> ou du XIII<sup>e</sup> siècle. En effet, le personnage de Vajrasattva n'est lié qu'aux formes très développées du mahāyānisme <sup>(4)</sup>. Par contre, les tablettes votives où se montre la triade ont été attribuées au X<sup>e</sup> siècle <sup>(5)</sup>. Il semble donc que de toutes ces pièces, celles où le personnage paré que l'on étudie est le plus incontestablement une représentation de l'Ādi-buddha, soient précisément les plus tardives. Il eût mieux convenu à la thèse présentée qu'il se fût retrouvé une iconographie propre de l'Ādi-buddha qui eût précédé et expliqué l'introduction de ce type dans la représentation du Buddha humain. C'est au contraire à une époque où nous ne connaissons aucune image de l'Ādi-buddha que nous voyons apparaître la figure parée, à une place et dans un rôle qui, s'ils ne conviennent point au Bhagavat du

---

(1) CSOMA DE KÖRÖS, *Note on the origin of the Kālacakra and Ādi-buddha systems* [JASB., vol. II (1833), p. 57, reprinted *ibid.* (1911), vol. VII, p. 21], en place l'apparition au X<sup>e</sup> siècle. Il a été suivi par B. BHATTACHARYYA, *Indian Buddhist Iconography* (1924), p. xxviii, cf. JBORS., vol. IX, p. 114 sqq. Il conviendrait toutefois que l'on reprenne cette étude.

(2) Traduction SUZUKI, *The Awakening of Faith*. . . (1900), p. 100 sqq.

(3) Ed. CHAVANNES, *Rev. Hist. des Religions*, 1896, p. 7 sqq.

(4) Ceci vaut aussi pour les trois objets que M. Cœdès cite encore p. 38.

(5) G. Cœdès, *Tablettes votives bouddhiques du Siam*, dans *Etudes Asiatiques*, I, p. 152 et 158.

Petit Véhicule, rentrent pourtant dans ce que le mahāyānisme attribue à la personnalité du Buddha historique, agrandie comme on sait. Bien plus, si l'on a conçu cette image parée, qui s'oppose à la représentation traditionnelle du Buddha humain, pour bien montrer le Maître « comme la manifestation de l'absolu, le Dieu suprême », comment a-t-on pu l'introduire dans la représentation de la vie même de Gautama ? Ce n'est point à la longue, par un oubli des conventions premières, mais, comme d'autres documents le montreront, bien avant que n'existent tous les objets qui soutiennent l'hypothèse de M. Cœdès.

On hésite à admettre, en Indochine, à une date ancienne, un culte de l'Ādi-buddha qui ait profondément influé sur l'iconographie du Buddha humain, et l'identification du Buddha de la triade khmère à l'Ādi-buddha n'est pas assez assurée pour qu'il soit très opportun de faire intervenir les règles de l'iconographie tibétaine dans l'étude des faits indochinois. Nous tenons pour acquis que les Buddhas parés khmers sont liés à une tradition dont sort le Buddha paré moderne, mais nous pensons que cette tradition ancienne du mahāyānisme indochinois connaît déjà les images parées du Buddha historique, ce qui doit lever les quelques objections de doctrine que nous avons avancées contre la déduction iconographiquement irréprochable de M. Cœdès. La thèse qui est présentée dans *Bronzes khmers* repose sur une connaissance si parfaite du fait khmér et siamois qu'on n'y peut rien changer si l'on n'étend d'abord le fond de l'enquête. Quelques documents de publication récente, d'autres, plus anciens, mais dont on ne s'est pas servi, semblent en effet donner les éléments d'une interprétation nouvelle.

M. Duroiselle a décrit en deux endroits <sup>(1)</sup> une tablette de pierre de 0 m. 216 × 0, 165 qui représente les huit grandes scènes de la vie du Buddha. Elle a été découverte en 1922 dans un champ près du temple de Shwezigôn, à Pagan. « La figure principale, au milieu, à laquelle toutes les autres ont été subordonnées par la taille, représente Gautama Bodhisattva. Il est assis, les jambes croisées (à l'indienne), en bhūmisparça-mudrā, sous le dais que forment les rameaux de l'arbre de la Bodhi et sur un lotus en manière de trône, délicatement ciselé, que soutiennent ses tiges et les mains de deux personnages finement sculptés. Il porte la couronne, des parures d'oreilles et un collier. » On voit sur les côtés la Nativité, le premier Sermon, la soumission de Nālāgiri, la descente du ciel des Tra-yastrimṇas <sup>(2)</sup>, le Grand Miracle et l'offrande du Singe. Le Nirvāṇa paraît tout au sommet. La figure centrale est identique à celle que le prince

---

<sup>(1)</sup> ASI., *Ann. Rep.*, 1922-23, p. 123 et pl. XXXIII, fig. d; *Rep. Superint. A. S. Burma*, 1922-23, p. 30-31 et pl. II, fig. 1.

<sup>(2)</sup> Et non point Tuṣita.



Damrong donne pour un Âdi-buddha dans sa précieuse *Histoire des monuments bouddhiques au Siam* <sup>(1)</sup>.

Mais ici nous voyons incontestablement Gautama dans l'exercice de sa dernière carrière terrestre. M. Duroiselle voit là une image non du Buddha, mais du Bodhisattva. « Gautama reste bodhisattva jusqu'à l'instant de l'illumination, instant précis où il devient le buddha. Dans la scène représentée ici, il est au seuil même de l'état de buddha (*buddhahood*), qu'il atteindra quelques heures après la déroute de Māra. Son costume princier indique qu'il n'est encore que bodhisattva au moment précis où, comme le montre sa main droite, il appelle la Terre en témoignage contre Satan. » M. Duroiselle, comme M. Cœdès, ne peut admettre que le Buddha de la tradition indienne ait pu, comme tel, porter la couronne et les ornements royaux. Il se voit bien obligé de les reconnaître à Çākya-muni : il les lui prête pour le temps où il n'est encore que le bodhisattva.

On conviendra que le problème est difficile. L'ingénieuse explication que M. Duroiselle fait sienne ne nous sauve pas. Elle repose sur la belle étude que M. Foucher a faite du Māravijaya. Cette image fameuse est celle du Bodhisattva à l'instant où il touche encore, par sa nature, à la condition humaine. L'instant où va se dénouer son effort millénaire, la victoire où il se termine, c'est le moment capital pour une foi qui propose à ses adeptes non la vie éternelle au terme de courts travaux, mais un infini d'épreuves se résolvant au nirvāṇa. Que le sommet de la foi bouddhique soit le bodhisattva et non le buddha accompli, c'est une conception très noble. On s'en est autorisé pour expliquer sommairement les parures que l'on trouve, comme ici, sur quelques reproductions du Māravijaya. Peut-être eût-il fallu quelques précautions. Toutes les écoles placent l'abandon des parures premières bien avant le cycle du Bodhimandala. Nous avons déjà renvoyé à la tradition gandhārienne et à celle de Mathurā. Au temple d'Ānanda, à Pagan, comme au Barabudūr, le Maître prend dès cet instant l'habit monastique <sup>(2)</sup>. Il n'est pas facile d'admettre que le Bodhisattva s'asseye paré sur le trône de l'Illumination. Ne sort-il pas des Grandes Austérités ? On sait qu'un miracle lui a rendu l'éclat de sa beauté surhumaine. Mais d'où lui serait-il venu une couronne et ces parures, et puis qu'en aurait-il fait ? Il n'est d'ailleurs pas indifférent que le Bodhisattva prenne, dès la nuit du Grand Départ, et garde désormais l'aspect extérieur d'un buddha. « Aussi bien, le futur Buddha ne fait-il ainsi qu'abolir sur sa personne

---

(1) *Tamraṇ* . . . , p. 53 et planche en regard de la p. 53.

(2) SEIDENSTÜCKER, *Mittheilungen aus d. Museum f. Völkerk. in Hamburg*, IV (1916), à partir de la fig. 46, où « le Bodhisattva est descendu de cheval et fait présent de ses bijoux à Chauna. »

les derniers signes de sa connexion passée avec le monde et réaliser le but immédiat de sa fuite en revêtant les marques extérieures de sa vocation. » <sup>(1)</sup> Bien mieux, M. Foucher a montré qu'il se trouve dans la tradition iconographique toute une symbolique de l'état de grâce, si l'on nous passe le terme. On sait que les austérités ont eu pour seul effet de troubler la vue claire du Bodhisattva et de l'éloigner du droit chemin de la Bodhi. Si la beauté canonique du Buddha que l'on attribue déjà au Bodhisattva, témoigne de sa prédestination, l'horrible aspect de l'ascète de Sikri est le signe comme l'effet de son égarement passager et, corrélativement, le retour miraculeux de ses *lakṣaṇas*, le don qui lui est fait d'une nouvelle robe monastique, immédiatement avant sa Marche au Bodhimaṇḍa, ont une signification très précise. Il n'est guère plus facile, du point de vue de l'orthodoxie, de voir le Saint couronné avant qu'après l'Illumination. « Ainsi donc, note M. Foucher, le Bodhisattva se retrouve sous l'aspect d'un Buddha au moment où il va se mettre en marche vers le siège de la Sambodhi : aussi bien ne s'en relèvera-t-il, le lendemain même, que parvenu, dans le fond comme dans la forme, à l'état de Buddha parfait. » <sup>(2)</sup>

Il est, en tout cas, acquis que Çākyaṃuni a pu être représenté assis sous l'arbre de la Bodhi dans tout l'appareil royal. Il convient de réserver l'interprétation de ce fait, qui s'éclairera par comparaison. On retiendra seulement que l'hypothèse qui fait de cette parure la désignation du Bodhisattva comme tel est une hypothèse gratuite.

M. Cœdès a considéré la tradition du Buddha humain paré comme purement indochinoise. Ce sont des images, écrit-il <sup>(3)</sup>, « dont on chercherait en vain l'équivalent dans l'iconographie indienne ». On voit pourtant qu'à remonter vers les origines, on s'est trouvé conduit deux fois à l'Ouest, vers l'océan, dans des régions qui, on le sait, recevaient directement, au débarqué, les influences de l'Inde, pour les transmettre ensuite peu à peu vers l'Est <sup>(4)</sup>. M. Cœdès nous a menés aux dépôts de tablettes votives de la Péninsule Malaise. M. Duroiselle nous montre à Pagan une pièce qui, dit-il, est manifestement d'origine indienne. Toutefois, ajoute-t-il, « à l'exception d'un fragment trouvé à Sārnāth par M. CÉrtel (*ASI., Ann. Rep., 1904-05*, fig. 8, p. 84), aucune tablette de cette sorte ne semble avoir été jusqu'ici découverte dans

(1) A. FOUCHER, *L'Art gréco-bouddhique*, I (1905), p. 362.

(2) A.-G.-B., I, p. 383.

(3) *Bronzes khmèrs*, p. 32.

(4) Ceci s'entend des relations ordinaires, continues. Il n'est pas question des crises exceptionnelles où l'Est a pu être atteint avant l'Ouest par des influences venues de l'Inde, mais par les Détroits, avec ou sans escale en Insulinde. Comme les objets que retient notre étude sont des tablettes ou plaquettes votives, certaines reproduisant les scènes que l'on vénérât aux huit grands pèlerinages, on peut penser que leur diffusion relève des relations que l'Inde et l'Indochine entretenaient au jour le jour : chaque navire marchand devait avoir à bord quelque pèlerin.



l'Inde. Par la disposition des images et par le traitement général, la grande plaque de pierre (4 m.60 de haut sur 2 m.90 de large) dont on a rapporté la découverte à Baragaon, l'ancien Nālandā (BURGESS, *The Ancient Monuments . . . of India*, II, fig. 226) est pourtant sans nul doute le prototype de notre tablette. » <sup>(1)</sup> M. Duroiselle ne rapporte ainsi à la tradition indienne que l'ordonnance générale des deux pièces qu'il étudie, c'est-à-dire, outre la tablette au Buddha couronné, une autre représentation des huit grandes scènes, mais où le Buddha garde un aspect strictement monastique. Le fragment de Sār-nāth et le monument de Baragaon ignorent, eux aussi, le Buddha paré. Notre image couronnée, qui semble être venue de l'Inde en Birmanie, serait donc isolée, selon M. Duroiselle, dans la tradition indienne.

Cependant tout indique qu'il faut en chercher l'origine dans l'ancienne métropole du bouddhisme : nous y sommes conduit par le progrès même de toutes les recherches faites en terre indochinoise. La donnée birmane précise la question. On peut la rapporter, en gros, au XI<sup>e</sup> siècle. C'est donc dans le Bengale et le Bihar des Pālas et de leurs successeurs que nous avons chance de trouver l'origine immédiate de notre tradition.

Au moment où M. Duroiselle rédigeait la note que nous avons citée, il n'avait évidemment pas reçu le rapport du Service archéologique de l'Inde pour l'année 1921-22. M. Ramaprasad Chanda, conservateur de l'Indian Museum, à Calcutta, publie en effet, dans ce volume, plusieurs pièces qui sont d'une importance capitale. Ce sont surtout des tablettes figurant, comme celles de Pagan, les huit grandes scènes de la vie du Buddha <sup>(2)</sup>. Plusieurs sont inscrites, mais non datées, et M. R. Chanda n'en a qu'effleuré l'étude paléographique. Pour la commodité, nous en donnerons ici une description sommaire, d'après l'excellente illustration du Rapport :

I. Pl. IX, c. — *ASI., Ann. Report, 1921-22*, pl. XXXVII, b. Au centre, le Buddha en bhūmisparça-mudrā ; couronne, collier. Tout autour, les sept scènes habituelles, où son costume est monastique. Provenance : Bihar.

II. — *Ibid.*, pl. XXXVII, a. Au centre, le Buddha en dhyāna-mudrā, mais un bol dans les mains ; couronne, colliers, ornements d'oreilles. En bas, à la droite propre, bhūmisparça-mudrā, à la gauche propre, dhyāna-mudrā. Au-dessus, de part et d'autre, les scènes habituelles : soumission de Nālāgiri, premier Sermon, descente du ciel des Trayastriṃṣas, Grand Miracle. Le haut de la tablette est brisé. Ces images du fond sont monastiques. Provenance : Bihar.

---

<sup>(1)</sup> *ASI., Ann. Rep.*, 1922-23, p. 123.

<sup>(2)</sup> *ASI., Ann. Rep.*, 1921-22, p. 104-106 ; pl. XXXVI, f, et XXXVII.



## BUDDHAS PĀLAS. (P. 160-161.)

a. Musée de Boston, *Catalogue*, pl. XXXV, n° 21.1718. — b, c, e. Musée de Calcutta, ASR., 1921-22, pl. XXXVI, f, et XXXVII, b, c. — d. CUNNINGHAM, *Mahābodhi*, pl. XXVI.





III. Pl. IX, e. — *Ibid.*, pl. XXXVII, c. Au centre, le Buddha en dharmacakra-mudrā ; couronne, colliers, ornements d'oreilles. Sur le devant du trône, roue accostée de gazelles, atlantes, lions. Sur les côtés, nativité (Lumbinī), descente du ciel des Trayastrimṣas, offrande du Singe, soumission de Nālāgiri. Dans ces trois dernières scènes le Buddha porte les mêmes ornements qu'au centre (couronne, colliers, parures d'oreilles). Le haut de la stèle est brisé. Provenance : Bihar.

IV. — *Ibid.*, pl. XXXVII, g. Le Buddha en padmāsana, la main gauche sur la plante des pieds, la paume en haut, la main droite en abhaya-mudrā. Collier. Pas de couronne, pas de parures d'oreilles ; uṣṇīṣa. Accosté de deux stūpas, surmontés de figurines en dhyāna-mudrā, sur lotus. Provenance : Bihar. Pierre du Magadha. Inscription (credo). Caractères du VIII<sup>e</sup> ou IX<sup>e</sup> siècle.

V. Pl. IX, b. — *Ibid.*, pl. XXXVI, f. Le Buddha non paré en bhūmisparṇa-mudrā sous l'arbre de la Bodhi. Autour, les sept scènes classiques, où l'image est également celle d'un moine. Provenance : Bihar. Inscription (credo ; nom du donateur : Āṣṭagupta) ; caractères du VII<sup>e</sup> ou du IX<sup>e</sup> siècle.

D'autres pièces sont inscrites de caractères du IX<sup>e</sup> (pl. XXXVII, e) et du XI<sup>e</sup> siècle (pl. XXXVII, f). Il faut ajouter à cette liste une très belle tablette haute de 0 m. 45 sur 0 m. 11 d'épaisseur, de même provenance, qui est au Musée des Beaux-Arts de Boston et qu'a publiée M. A. Coomaraswamy <sup>(1)</sup>.

VI. Pl. IX, a. — A. Coomaraswamy, *Catalogue... Mus. of F.A., Boston*, pl. XXXV, n° 21.1718. Analogue à V, mais le Buddha est couronné et paré (collier, ornements d'oreilles). Bihar, X<sup>e</sup>-XI<sup>e</sup> siècle.

Notre documentation se trouve donc, grâce à ces nouvelles publications, très complète. On peut par surcroît y joindre deux répliques des huit grandes scènes, où le Buddha central est paré, et qui ont été reproduites par Burgess, tout près de la grande plaque de Baragaon à laquelle M. Duroiselle s'est référé <sup>(2)</sup>. Elles ont été trouvées sur le site même de Nālandā. Le Buddha central est en dhyāna-mudrā sur l'une, en bhūmisparṇa-mudrā sur l'autre, couronné et paré dans les deux cas. Ces petites tablettes sont plus proches des pièces de Pagan que le monument de Baragaon.

Il nous est actuellement impossible d'imposer un ordre chronologique à ces pièces. Elles forment une collection disparate (comparez IV à VI). Le classement que l'étude des styles conduirait à proposer s'accommoderait assez bien

(1) *Mus. of Fine Art Bulletin*, n° 120 (1922) ; *Catalogue Ind. Collect. Mus. of F. A., Boston* (1923), pl. XXXIV et p. 75 ; *History of Ind. and Indon. Art* (1927), pl. LXXI, n° 288, p. 244 ; cf. p. 114.

(2) BURGESS, *The Ancient Monuments... of India* (1897), II, fig. 231. On peut aussi voir BĀJENDRALĀL MITRA, *Buddha-Gayā*, pl. XXXII, fig. 1, et p. 135.



de l'esquisse paléographique donnée par M. Chanda. Il vaut mieux pourtant attendre que ces importantes sculptures aient été étudiées à nouveau de près : on jugera alors sur pièces. Mais pour notre recherche, la critique interne de ces documents est déjà d'un grand secours. Le point capital est que les faits nouveaux écartent définitivement l'hypothèse à laquelle M. Duroiselle et M. Coomaraswamy, après d'autres, se sont tenus : la figure parée est celle du Buddha aussi bien après l'entière illumination et loin de Bodh-Gayā qu'à l'heure du Māravijaya. On a pu voir sous tout l'appareil royal le Maître au premier sermon (III) <sup>(1)</sup> et même le parer partout (même pièce, scènes du fond). Si l'on suit M. R. Chanda qui attribue toutes ces images à l'art pāla (certaines d'entre elles pourraient être plus anciennes), c'est au plein cœur des études bouddhiques, à Nālandā <sup>(2)</sup>, et quand la tradition n'avait point perdu toute sa force, que nous voyons éclater la formule iconographique nouvelle. C'est un nouvel aspect du rôle essentiel joué par le célèbre monastère dans la propagation vers l'Est de la doctrine, et un exemple des croyances originales qui s'y trouvaient reçues ou peut-être parfois forgées <sup>(3)</sup>.

\* \* \*

Mais il conviendrait que nous établissions l'exacte valeur et le sens de ces pièces, dont l'ensemble étendu, varié, couvre certainement plusieurs siècles, tout en s'accordant mal avec ce qu'on a reconnu jusqu'ici de l'iconographie bouddhique de ces siècles mêmes. On peut prendre ces tablettes pour des images édifiantes, une vie du Saint illustrée. C'est sans doute ce qu'entend M. Coomaraswamy qui reconnaît « the Eight Great Miracles or significant moments in the life of Buddha » <sup>(4)</sup>, ailleurs : « The Eight Great Events in the Buddha's life » <sup>(5)</sup>. Il n'y a là rien d'inexact ; mais, en figurant ces huit scènes, le sculpteur n'a pas seulement voulu édifier son public ; l'œuvre a une signification précise qui passe l'anecdote. Cela se voit surtout

---

<sup>(1)</sup> Cf. ASI., *Ann. Rep.*, 1922-23, pl. XXXVII, fig. d : un Buddha paré (collier ; la tête manque) en dharmacakra-mudrā (socle : roue, antilopes). Pas de scènes de fond. Notre n° III qui accoste ce même personnage des grandes scènes classiques (Lumbinī, etc.) l'identifie au Buddha de Bénarès (Prathamadeçana). M. Coomaraswamy étiquète « Bodhisattva (Maitreya ?) » une pièce analogue du Musée de Boston (*Catalogue...*, pl. XXXIV, n° 21.1719) avec cette note : « without the crown etc... this would appear to be a representation of Buddha's first sermon in the Deer Park at Benares. The sculpture is evidently provincial and the symbolism confused » (*ibid.*, p. 78). On voit que l'image est bien celle du Buddha, et que la couronne n'est pas exceptionnelle.

<sup>(2)</sup> BURGESS, *ibid.*, fig. 224-235 ; COOMARASWAMY, *History of Indian... Art*, p. 113.

<sup>(3)</sup> F.-D.-K. BOSCH, *Een Oorkonde v. h. Groote Klooster te Nalanda*, *Tijdschrift v. Indische T. L. en Volkenkunde*, 1925, p. 509-588.

<sup>(4)</sup> *Catalogue...*, p. 75.

<sup>(5)</sup> *History...*, p. 244.

du « miracle » au Singe. Un singe offre un bol de madhu au Buddha, qui multiplie le mérite de l'offrande en y faisant participer toute la communauté. Le singe manifeste sa joie selon les moyens d'expression qu'il tient de la nature. Un puits cependant se rencontre sous ses pas ; il y tombe, se noie et renaît fils de brahmane. « En dehors de son merveilleux instinct de dévotion, il ne lui faut qu'un peu d'agilité, et c'est ce dont son espèce manque le moins, pour accomplir un acte si méritoire. Ainsi le miracle, vu de près, se change en un simple fait divers... » <sup>(1)</sup>

Une interprétation remarquable a été proposée par M. Foucher <sup>(2)</sup> et appliquée par M. Coëdès à celles des tablettes votives, faites d'argile au moule, qui représentent le Buddha à Mahābodhi <sup>(3)</sup>. M. Foucher montre que sur les premières boulettes d'argile « moulées ou estampées d'un coup de cachet » on a dû figurer d'abord le point caractéristique vers lequel se portait, aux abords de chacune des quatre grandes villes de pèlerinage, la dévotion populaire. Il compare ces empreintes aux insignes emblématiques en métal de tous les grands pèlerinages du moyen âge, tels qu'ils ont été repêchés dans la Seine à Paris. Il note encore que dans l'art bouddhique plus évolué, nourri de ces traditions naïves, des scènes telles que l'abhiniṣkramaṇa et la nativité sont des motifs interchangeables, équivalents en ceci seulement qu'ils représentent l'un et l'autre Kapilavastu. On peut donc voir dans nos tablettes de pierre une forme noble des images d'argile <sup>(4)</sup>. Chacune des huit scènes sculptées représente bien moins un fait de la vie du Buddha que la statue du sanctuaire commémoratif. Ce sont en somme les symboles des huit grands pèlerinages, et le singe ne paraît plus déplacé, s'il veut dire : Vaiçālī. Si nous avons devant nous les huit statues sacro-saintes du bouddhisme, le tout donne une sorte de carte religieuse de l'Inde centrale qui se laisse, à tout prendre, comparer à ces cartes anciennes où Paris est figuré par Notre-Dame, Rome par Saint-Pierre. En effet, comme M. Coëdès le dit des images d'argile, « dans bien des cas on a l'impression que l'image représente non pas le Buddha, mais un buddha déterminé... » L'étude détaillée de nos documents confirme cette vue, dont ils étendent singulièrement la portée.

---

<sup>(1)</sup> A. FOUCHER, *Les Bas-reliefs du stāpa de Sikrī*, JA., 1903, II, p. 301.

<sup>(2)</sup> *Les débuts de l'art bouddhique*, JA., 1911, I, p. 55 sqq.

<sup>(3)</sup> *Tablettes votives*, . . . p. 147.

<sup>(4)</sup> M. Taw Sein Ko, *ASI., Ann. Rep., 1909-10*, p. 123 et pl. XLIX, 7, a publié une tablette d'argile qui, « quand elle était entière, devait montrer les huit scènes principales de la vie du Buddha, l'illumination à Bodh-Gayā tenant le centre et le nirvāṇa le sommet. » On reconnaît, outre ces deux scènes, la descente du ciel des Trayastriṃśas, la soumission de Nālagiri et le Buddha en dharmacakra-mudra, ce qui peut être soit le premier Sermon, soit plutôt, selon l'ordonnance habituelle de ces images, le Grand Miracle.



Considérons en premier lieu la grande image de Baragaon (BURGESS, *loc. cit.*, fig. 226). On remarquera que les trois petites figures qui sont consacrées au Grand Miracle, au premier Sermon et au don du Singe, représentent manifestement des statues : on en voit le socle se détacher, portant lui-même de petits personnages en bas-relief. Ces socles figurés sont identiques aux piédestaux sculptés de la plupart des statues de pleine taille, au Gandhāra comme à Mathurā. Enfin, en comparant les vajrāsana et simhāsana de nos diverses pièces entre eux et à des trônes de statues réelles, on rencontre des ressemblances si frappantes qu'on ne peut qu'y voir plusieurs représentations d'un même objet, ou des représentations auprès de leur objet même.

a) Nous trouvons dans la fig. d, pl. XXXVII, de l'ASR., 1921-22, presque la simple réduction du célèbre Buddha de Sārnāth (V. SMITH, *History of Fine Art in India and Ceylon*, pl. XXXVIII); elle est d'autre part la réplique exacte de la Prathamadeçanā de la grande pierre de Baragaon.

b) ASR., 1921-22, pl. XXXVII, b, est identique au Buddha de CUNNINGHAM, *Mahābodhi* (1892), pl. XXVI, n° 2, à celui de COOMARASWAMY, *Catalogue...*, n° 21, 1718, pl. XXXV, à l'une des pièces données par BURGESS, fig. 231 (1), et enfin à ASR., 1921-22, pl. XXXVI, f, si l'on réserve entre les deux petits personnages, au devant du socle, la surface occupée par l'inscription (voir notre planche IX, a, b, c, d).

c) Le curieux trône à tête d'éléphant du personnage très chargé de parures, ASR., 1921-22, XXXVII, i, sur la fig. 130 de V. SMITH, *History of Fine Art*, et sans doute aussi dans la tablette de Pagan, ASR., 1922-23, pl. XXXIII, d.

On pourrait tenir pour acquis que nos figurines soient la représentation de statues de pleine taille, celles mêmes qu'on vénérât aux huit grands sanctuaires, s'il ne se y trouvait une forte objection. On n'a pas manqué d'observer que sur les cinq pièces, par exemple, dont nous avons soutenu en second lieu l'identité fondamentale (b), la première, la troisième et la quatrième sont des Buddhas parés, tandis que la seconde et la cinquième sont monastiques. Le Buddha de V. Smith (c) est un moine ; celui qui lui correspond porte des colliers et des bracelets. Le Buddha de la Prathamadeçanā, que nous avons cité en premier lieu (a), est paré à l'Indian Museum, monastique à Baragaon comme à Sārnāth. On prétend que les images étudiées représentent les huit statues saintes, c'est-à-dire des pièces certainement anciennes. Comment les réductions d'une statue pourraient-elles être tantôt un muni, tantôt une figure royale, alors que toutes les pièces réelles que l'on a retrouvées et qui auraient servi de modèles aux images réduites sont strictement monastiques ?

---

(1) Celle-ci ressemble tellement à ASR., pl. XXXVI, f, qu'on doit peut-être reconnaître dans la pièce du musée de Calcutta la tablette photographiée par Cunningham, sauf plus ample information sur les destinées de cette dernière. Ce serait un exemple frappant des tribulations d'une pièce archéologique : ici du moins le dénouement est heureux.

On peut concevoir que l'Inde bouddhique ait connu, tout au moins à une date relativement basse, une forme de cérémonial comparable à celui dont est encore entouré le célèbre Buddha d'émeraude à Bangkok. On trouvera dans l'ouvrage de Bowring un dessin des trois costumes dont l'image est revêtue selon les saisons : au milieu elle se montre sous tous les ornements royaux <sup>(1)</sup>. Il semble que les statues indiennes aient dû porter des ornements faits de matières précieuses, ornements mobiles et dont elles n'étaient peut-être parées que dans certaines circonstances du culte. Ainsi s'expliqueraient l'absence d'ornements aux statues de pleine taille et leur apparition sur certaines seulement des reproductions de taille réduite : celles-ci figureraient alors la statue sainte telle qu'elle s'offrait aux fidèles aux jours de grande cérémonie.

. . .

L'interprétation peut surprendre : on n'attribuera pas volontiers de telles pratiques à une religion qui n'a d'abord pas même voulu représenter son Maître. Mais le développement de la doctrine a dû continuellement enrichir la personnalité de Çākyaṃuni, objet essentiel, déjà, des premières dissensions. On a admis trop sommairement que l'intérêt s'est détourné du buddha historique, à mesure que se constituait le panthéon des bodhisattvas et des buddhas mythiques. Bien des faits, et d'abord la diffusion même de ces représentations des huit grands pèlerinages, donnent à penser qu'il a conservé une grande popularité, même près des adeptes du mahāyānisme le plus évolué. Cependant il a fallu que son culte se ressentit du mouvement général des croyances. Un chemin qui menait au tantrisme a dû être marqué par bien des innovations. Sans aller si bas, on pourrait établir, au niveau même du mahāyānisme classique, un certain rapport entre la pratique nouvelle d'orner l'image du Buddha et la substitution au sobre personnage des introductions pâlies de l'être surhumain qui récite les sūtras développés à une cour de bodhisattvas, sous une pluie de fleurs et de bijoux.

La répartition des pièces que nous avons étudiées montre que Çākyaṃuni est resté une figure importante dans une iconographie essentiellement mahāyāniste, jusqu'à la fin du bouddhisme indien. La pierre monumentale de Baragaon montre sinon l'origine, du moins la popularité à Nālandā, cœur du Māhāyāna, de formes iconographiques auxquelles se rattache notre buddha paré. Nous connaissons, par les travaux de l'Archæological Survey of India et l'admirable étude du Dr. F. D. K. Bosch, le rayonnement du grand foyer bouddhique. La tradition du buddha paré, d'abord observée en Indochine, nous a conduit au centre de l'Inde. Nous avons remonté, à la recherche de ses origines, la

---

(1) J. BOWRING, *The kingdom and people of Siam* (1857), I, en regard de la p. 316.



route même qui, de proche en proche, conduisit en ces pays la culture indienne avec la religion. S'il faut y voir la transmission vers l'Est d'une tradition proprement indienne, il convient donc d'étudier les autres grandes voies de la propagande, où l'on doit s'attendre à retrouver une empreinte analogue.

Sir Aurel Stein a rapporté de sa grande mission en Asie centrale une précieuse peinture sur soie, assez mal en point, mais dont les fragments sont nets, et qui est inscrite <sup>(1)</sup>. R. Petrucci l'a fait connaître dès 1914 au public du Musée Guimet : « ... Il convient de s'arrêter sur ce qui rappelle le plus étroitement l'Inde et, pour cela, sur une peinture, malheureusement en lambeaux... Le caractère gandhârien des figures qui s'y trouvent recueillies frappe dès le premier abord. Les origines et la valeur de cette peinture seraient cependant restées inexplicables si, sur la soie vieillie et brûlée par le temps, certaines inscriptions n'avaient subsisté. Des fragments que j'ai pu lire, il résulte que, sur cette grande peinture, un artiste habile a rassemblé des images adorées dans l'Inde. Soit qu'il ait travaillé d'après des documents indiens, soit qu'il ait lui-même, au cours d'un pèlerinage, copié sur place ses modèles, le caractère indo-grec s'est conservé à travers ce dessin chinois de telle manière que sa fidélité ne peut faire l'ombre d'un doute... Nous trouvons le Buddha tenté par l'armée de Māra, symbolisée par trois figures grimaçantes qui apparaissent au-dessus de sa tête... L'inscription nous apprend qu'il s'agit d'une sainte image du royaume de Magadha dans l'Inde centrale, et je crois qu'on peut l'identifier avec l'image du Vajrāsana du temple de Mahābodhi, à Bodh-Gayā, que décrit Hiuan-tsang... » <sup>(2)</sup> Ces formes picturales sont donc l'équivalent exact de l'imagerie en pierre des Pāla. Or la statue en bhūmisparça-mudrā, qui nous est donnée comme la reproduction du grand Māravijaya, est parée : on lui voit nettement un collier, des bracelets et même une ceinture faite de bijoux <sup>(3)</sup>. Sir Aurel Stein, qui l'a étudiée dans le corps de *Serindia*, donne de ces parures l'interprétation que nous avons déjà combattue. Il voit là « Gautama Bodhisattva in the famous scene of Māra's attack immediately preceding the Illumination... » <sup>(4)</sup> Nous avons vu que la tradition écrite, d'accord avec les vies illustrées du Barabudur et de Pagan comme avec la tradition iconographique ancienne de l'Inde, impose l'aspect monastique au Bodhisattva du Māravijaya. Nous avons trouvé dans les monuments pāla la preuve que l'image parée est celle du Buddha : elle figure la Prathamadeṣanā aussi bien que le Māravijaya. La peinture de Sir Aurel Stein est identique par son sujet

---

<sup>(1)</sup> Sir A. STEIN, *Serindia* (1921), II, p. 877, pl. LXX; cf. p. 1024; *Thousand Buddhas*, pl. XIV. La pièce porte le numéro Ch. XXII-0023 de l'inventaire général de la mission.

<sup>(2)</sup> R. PETRUCCI, *Peintures bouddhiques de Touen-houang*, Ann. Mus. Guimet, Confé. XLI (1914), p. 121 sqq.

<sup>(3)</sup> *Serindia*, pl. LXX, IV.

<sup>(4)</sup> *Ibid.*, p. 877.

aux pièces que nous avons étudiées. On peut l'interpréter par elles. Mais on peut établir directement l'identité de l'image parée que nous livre l'Asie centrale : auprès du Buddha de Mahābodhi nous trouvons en effet une représentation du Buddha au Gr̥dhrakūṭa (1). Le Maître est entouré d'une auréole de petits buddhas. Il porte sur la tête une couronne polychrome. Il a des anneaux aux oreilles, un rang de perles aux chevilles. Un collier de perles retient sur sa poitrine un pendentif curieusement travaillé. L'iconographie du Nord confirme donc point par point nos précédentes conclusions : une image parée du buddha historique semble avoir joui, à une date relativement haute, d'une popularité étendue.

..

Les divers documents que nous avons analysés semblent montrer que la statue sainte par excellence, le Māravijaya de Mahābodhi, a été liée de plus près que toute autre à la constitution de la donnée nouvelle. Presque toutes nos figures couronnées ne sont que son image. Malheureusement les informations originales et anciennes nous font presque défaut à l'endroit du culte que recevaient les statues sacrées du bouddhisme. On pourrait trouver dans les sūtras du Mahāyāna quelques indications de l'ordre de ce passage du *Lalitavistara*, qui célèbre le Tathāgata : « Parce qu'il a, aux caityas des Tathāgatas, aux images des Tathāgatas, offert des incrustations d'or et des fleurs d'or et répandu de la poussière d'or, donné des étendards, des ornements, des vases d'or et des vêtements d'or, il est appelé celui qui a la couleur de l'or. » (2) Cependant rien en l'espèce ne vaudrait un témoignage des pèlerins chinois. Hiuan-tsang a vu à Kanyakubjā deux statues du Buddha « ornées d'une multitude de pierres précieuses ». Deux autres, du royaume de Kapīṭha et du royaume de Haya-mukha, étaient parées des plus riches ornements. A Bodh-Gayā même, le pèlerin vit dans le pavillon élevé par Brahmā une statue du Buddha en *teou-chi* (laiton), qui était « couverte d'ornements les plus rares et les plus précieux ». Au couvent de la Grande Illumination, la statue du Buddha était d'or et d'argent ; tous ses ornements étaient couverts de pierres précieuses. On peut difficilement admettre que toutes ces pierreries fussent simplement incrustées à même la statue, d'autant qu'à ma connaissance aucune statue bouddhique de bonne époque n'a laissé voir les traces d'un pareil traitement (3).

(1) *Ibid.*, p. 878 et pl. LXX. v.

(2) Traduction Foucaux, p. 359.

(3) La petite statuette publiée par M. Coomaraswamy (*Cat. Mus. Boston*, n° 21.1422, pl. lxxxvi), qui montre les traces d'une incrustation de pierres précieuses, est de basse époque (XV<sup>e</sup> siècle) et d'ailleurs jaina. On a peut-être incrusté de pierreries un sein de la statue de Bodh-Gayā (cf. *infra*, p. 168, n. 1), mais le fait semble absolument exceptionnel. Les divers exemples cités ici pourraient cependant recevoir une interprétation, qui ne convient pas à la statue du Māravijaya que nous mentionnons plus bas : on pourrait entendre par les ornements d'un buddha les objets et étoffes précieuses que les fidèles offraient au temple et que l'on suspendait autour de l'image sacrée.



Mais, par une rencontre admirable, c'est précisément au sujet de la grande statue du Māravijaya, celle qui a dominé jusqu'ici notre étude, que Hiuan-tsang nous apporte son témoignage le plus catégorique. Il nous conte comment Maitreya laissa inachevée cette image qu'il avait miraculeusement édifiée et, s'élevant dans les airs, regagna le ciel. « La communauté, devant ce saint prodige, fut tout entière saisie d'émotion. Sur ces entrefaites, le dessus du sein qui n'était pas achevé fut couvert de pierres précieuses [Beal glose : *necklace*] et un magnifique diadème avec des cordons ornés de perles vint ajouter à la richesse et à l'éclat de la statue. » (1) Hiuan-tsang nous donne donc une confirmation générale en spécifiant que le buddha de Bodhi-Gayā portait une couronne et que cette couronne, une pièce d'orfèvrerie réelle, n'était point de corps avec la statue, mais ajoutée.

Nous voici donc reportés à coup sûr au delà de l'an 600 de notre ère, puisque la description de Hiuan-tsang nous fait atteindre une tradition déjà bien établie. Il y a trente ans, on eût sans doute difficilement admis que les statues du Buddha aient été dès cette date l'objet d'un culte où se pressentent les formes tantriques. Mais l'on ne fait plus du premier bouddhisme, gratuitement identifié à la tradition palie, une manière de puritanisme, pour condamner

(1) Le chinois dit : 於是乳上未周填廁衆寶。珠纓寶冠奇珍交飾。 J'ai reproduit la traduction de Julien (*Mémoires*, I, p. 469). Beal lit « ... and they placed above the breast, where the work was as yet unfinished a necklace of precious stones and jewels, whilst on the head they placed a diadem of encircling gems exceedingly rich. » (*Si-yu-ki*, II, p. 21.) Les deux versions sont identiques quant au fond. 1° Elles reconnaissent toutes deux que l'on a recouvert de pierreries le sein inachevé (on sait quel parti M. Foucher a tiré de cette indication). Beal précise qu'il s'agit d'un collier. Le chinois est *lien-ts'eu* 填廁. Le *Ts'eu yuan* 辭源 donne comme second sens au deuxième caractère : 次 « placer », ce qui correspond à l'équivalence 填 = 寘 « placer, mettre ». On peut donc penser qu'il s'agit non de pierres incrustées, mais, d'accord avec les images, de colliers placés sur le point défectueux. 2° Hiuan-tsang écrit *kouan* 冠, caractère dont l'acception chinoise est précise : c'est le bonnet viril et particulièrement le bonnet de cérémonie de l'empereur et de ses plus hauts dignitaires, le *mien kouan* 冕冠 ; c'est donc ici un à peu près. Hiuan-tsang a choisi un terme qui désigne l'homologue chinois du mukuta indien, sans que ce choix implique l'identification de l'objet indien à l'objet chinois. Les « cordons de perles » (*tchou ying* 珠纓) dont il parle peuvent désigner des ornements pendus au diadème du Buddha, notamment derrière l'oreille (fleurs d'orfèvrerie, etc.). Il se peut aussi qu'ils n'aient point de valeur descriptive très précise et fassent corps avec la désignation de l'objet chinois proposé comme à peu près ; le *mien kouan* 冕冠 était, en effet, retenu par deux cordons noués sous le menton et qu'on désigne précisément par ce caractère *ying* 纓. En tout cas, on reconnaît, d'un commun accord, que la statue portait la coiffure royale.

toutes les dissidences. Comme déjà Chavannes le donnait à entendre dans sa mémorable étude des inscriptions chinoises de Bodhi-Gayā, la décadence fut plus tardive qu'il n'a paru d'abord, et plus d'un trait qu'on a cru propre aux formes honteuses de la doctrine devra être repris, mieux jugé et restitué à la bonne époque. On admet que le X<sup>e</sup> siècle, voire le XI<sup>e</sup>, aient encore vu quelque éclat au bouddhisme sanskrit et l'on devine que des croyances naguère tenues pour quasi-démoniaques ont pu vivre, à une date ancienne, auprès de la doctrine dite orthodoxe, reçues peut-être par les plus solides esprits. Le Buddha paré que l'on attribuait seulement aux formes très postérieures du culte (Vajrayāna) est, avec bien d'autres éléments réputés tardifs, une donnée ancienne du Mahāyāna.

Dans le mémoire, d'une conception si neuve, que M. Przyluski a consacré aux funérailles du Buddha (1), on trouve de multiples indications sur le mouvement des croyances qui fut, semble-t-il, la lointaine origine de nos images. Il s'est constitué à une date assez haute (avant le I<sup>er</sup> siècle de notre ère) un ensemble de traditions relatives à la personne du Buddha qui reposaient sur son identification au Cakravartin, le monarque universel. « L'examen comparatif des principaux récits de la fin du Buddha nous a conduit à distinguer deux états successifs de la tradition : enseveli d'abord comme un religieux, le śramaṇa Gautama se vit attribuer par la suite le privilège des funérailles royales (JA., mai-juin 1919, p. 365)... Soit qu'on analyse les textes concernant la toilette mortuaire du Buddha, soit qu'on examine les vêtements qu'il est censé avoir portés pendant sa vie, on aboutit aux mêmes conclusions : à l'image primitive du śramaṇa Gautama, humblement revêtu d'un pāmçukūla grossier, s'est substituée celle du Buddha-cakravartin drapé dans le vêtement des rois. » (p. 428.) L'auteur, citant M. Finot, ajoute qu'« aujourd'hui encore les bouddhistes laotiens continuent de représenter le Tathāgata couronné du diadème, vêtu d'or et de joyaux, etc. » (p. 430.) Le rapprochement a pu paraître hardi : il y a loin des remaniements que présentent les vénérables *Parinirvāṇasūtras* étudiés par M. Przyluski au Buddha laotien et à un texte apocryphe comme le *Jambupatisutta*. Cette inférence heureuse est pleinement justifiée par les données iconographiques nouvelles : le Buddha paré que l'on trouve en Indochine se rattache par une tradition continue à un culte qui, dans l'Inde de Hiuan-tsang, semble déjà fixé de longue date.

Mais l'imposition de la couronne et des parures royales ne se conçoit qu'au terme d'une évolution profonde. Elle s'oppose à la conception primitive plus immédiatement que l'introduction des rites royaux dans un récit des funérailles : on défigurait ainsi l'apparence même du Maître. Le culte que nous tentons de restituer ne remonte sans doute pas aussi haut que les variantes du *Mahāparinirvāṇasūtra*, tout au moins dans les formes qu'a connues

---

(1) *Le Parinirvāṇa et les funérailles du Buddha* (JA., 1918-1920).



Hiuan-tsang. Dans l'état actuel de nos connaissances, il sera prudent de s'en tenir, pour une interprétation, à des textes qui procèdent d'une conception plus développée de la personnalité du Buddha, bien que nous nous trouvions certainement devant une conséquence du premier état de la croyance hétérodoxe, atteint par M. Przyluski, où le Buddha s'est identifié au Cakravartin.

..

En tenant pour acquis qu'on a d'abord conçu abstraitement le Buddha Lokottara comme le souverain de l'univers <sup>(1)</sup>, il nous faut donc chercher comment cette donnée s'est trouvée reprise dans la théorie postérieure du Trikāya, à laquelle ont abouti les premiers efforts du bouddhisme métaphysique. Çākyamuni ne s'est pas anéanti. Le personnage qui s'est montré aux hommes sous ce nom n'est que le reflet d'un être transcendant. Son nirvāṇa fut un simple artifice, la manifestation éclatante de l'impermanence du siècle : c'est une leçon mise à la portée des esprits communs. Mais il est une vérité supérieure à laquelle la production du corps factice (nirmāṇakāya) n'ajoute rien et qui ne se trouve pas diminuée quand il se dissout. Cette vérité suprême, qui est le Dharmakāya, nous reste inconcevable, bien qu'en un sens tout ce qui conçoit soit en elle. Elle nous apparaît, en tant qu'elle est l'objet véritable de la religion des hommes, dans la personne du Buddha terrestre (corps de transformation, factice). Elle s'offre à l'esprit des bodhisattvas comme le corps glorieux du Buddha (corps de béatitude, sambhogakāya). Cette théorie des trois corps est difficile à bien saisir. M. Masson-Oursel, aux dernières pages de l'étude importante qu'il en a donnée <sup>(2)</sup>, se plaint de l'insuffisance de ses sources. Peut-être l'interprétation correcte de notre image apportera-t-elle quelques renseignements au moins sur les formes concrètes que prenaient de telles conceptions dans l'esprit populaire. Il n'est pas sans intérêt d'étudier, dans leurs formes actives et efficaces, des idées dont on nous a très bien

---

(1) « Alors Bhagavat reçut du vénérable Ānanda ce vêtement tissé de fils d'or et dit : « Ô Maitreya ! reçois du Tathāgata ce vêtement tissé de fils d'or et fais-en don au Buddha, à la Loi et à l'Assemblée. Et pourquoi ? Ô Maitreya ! les Tathāgata sans attachement et parfaitement illuminés sont les protecteurs du Monde. (Par eux) ceux qui cherchent le sens obtiennent avantage et prospérité ; ceux qui désirent la paix sont pleins de joie et de contentement. » (*Madhyama-Āgama*, Tōk., XII, 5, p. 75a; PRZYLUSKI, *JA.*, mai-juin 1919, p. 427.) Il est bien remarquable que ce vêtement, tenu par M. Przyluski pour un attribut royal, soit lié à la prédiction à Maitreya : la légende rapportée par Hiuan-tsang attribue en effet à Maitreya l'édification de la statue de Mahābodhi, qui portait les ornements royaux. Ces deux données procèdent sans doute d'un même cycle.

(2) *Les trois corps du Bouddha* (*JA.*, mai-juin 1913, p. 381-618).

montré *in abstracto* le libre développement. S'il est vrai qu'elles aient eu quelque part à la constitution de la nouvelle formule iconographique, nous saisissons peut-être dans leur action quelque chose de leur nature.

Pour la commodité de l'exposé, on énoncera ici dans des termes nouveaux le problème dont nous poursuivons l'étude : les Buddhas parés conviennent-ils particulièrement à la représentation du Nirmāṇakāya, du Sambhogakāya, ou bien du Dharmakāya ? <sup>(1)</sup>

Le Buddha royal ne peut guère être le Nirmāṇakāya, ce faux-semblant, la moins noble des manifestations du Dharmakāya, qui ne se montre qu'au vulgaire (pṛthagjana) et dont Aśvaghoṣa dit expressément qu'elle ne comporte aucune qualification supérieure : « it has no attributes of infinite merits and blessings » <sup>(2)</sup>. Mais la donnée nouvelle est trop inattendue, son importance dans l'histoire du bouddhisme est trop grande pour qu'on doive l'interpréter par les seules vues de la philosophie. Il semble bien qu'on soit en voie d'atteindre une connaissance plus précise d'un culte dont on connaît mieux les monuments artistiques que son rapport à ces objets. On doit attacher une grande importance au fait que la parure n'est point sculptée ou fondue de corps avec l'image, mais lui est ajoutée après coup. Une première explication du fait tombe sous le sens : les statues sacrées des principaux sanctuaires étaient naturellement l'objet d'une vénération particulière ; plus d'une se réclamait d'une origine divine, notamment celle même de Bodhi-Gayā, et la célèbre statue de santal se croyait contemporaine du Maître. On ne pouvait y porter la main ou les remplacer par des effigies nouvelles, et quand on dut les refaire, il fallut sans doute reproduire les images anciennes, dont nous

---

(1) Le Dharmakāya en soi n'admet point de représentation : il ne peut être spécifié. Cependant son universalité fait qu'en dernière analyse tout objet religieux peut être considéré comme sa représentation symbolique. On peut donc le joindre aux deux autres termes, ne fût-ce que pour mémoire.

(2) *Mahāyāna śāradhōtpāda śāstra*, trad. Suzuki (1900) : *The Awakening of Faith*, p. 102. Certains passages célèbrent, au contraire, la grandeur et l'omniprésence du Nirmāṇakāya. « Le nom de Nirmāṇakāya s'applique en outre, en un sens plus large, à toutes les apparences sensibles, aux phénomènes du monde du désir (kāmaloka). Aussi ce kāya est-il présent partout (sarvatra) ; il est le créateur (nirmātar) de cet univers, théâtre de notre vie. » (Masson-Oursel, *op. cit.*, p. 591.) A cette conception nouvelle correspond d'ailleurs une nouvelle acception des termes : ce sont les jeux de l'esprit indien. Le corps que le Buddha montre aux disciples est le corps (kāya) de transformation (nirmāṇa). A cela s'oppose le Nirmāṇakāya conçu comme la collection (kāya) universelle des transformations, ou des apparences (montagnes, eaux, bois, etc.). Ce total de la généralité est comme le calque de l'universalité du Dharmakāya et la rejoint, autant que le général en sa totalité convient à l'universel, qui lui reste pourtant hétérogène. Ces conceptions n'ont naturellement aucune signification iconographique et sortent de l'objet de notre étude.



savons que des reproductions se rencontraient partout<sup>(1)</sup>. Si l'évolution de la doctrine a conduit à parer le Buddha, on n'a pu d'abord que lui apporter ses parures. Nous nous apercevons toutefois que l'on a sans doute conféré une valeur rituelle à cette imposition des ornements royaux sur une statue monacale et conservé ces formes au culte, même en des temps et près de communautés où rien n'eût empêché que l'on sculptât le Buddha tout paré.

Nous voyons ici sous un jour nouveau un fait important établi par M. Foucher : « Est-on bien sûr que le panthéon du Mahāyāna ait jamais différé foncièrement de celui du Hīnayāna?... Nous apercevons bien un écart de doctrine et de pratique entre les soi-disant saints, qui cherchent leur salut personnel dans le néant par les huit voies vertueuses, et les prétendus surhommes, qui ne tendent à rien de moins, à travers les dix perfections, qu'à réaliser par leur propre illumination le salut des autres ; mais que cette opposition entre leurs attitudes morales entraîne un contraste non moins radical dans l'aspect des lieux et objets de culte de leurs zéloteurs respectifs, cela nous ne le voyons pas. Qu'ils crussent ou non à la théorie des « trois corps » mystiques du Bienheureux, de ces trois corps il n'y en avait qu'un, toujours le même, qui intéressât leurs imagiers. Ou encore ils pouvaient avoir un assortiment de noms plus riche les uns que les autres pour désigner leurs statues de Buddhas et de Bodhisattvas : cela n'empêchait pas les statues d'être pareilles... Force est, semble-t-il, de convenir que du I<sup>er</sup> au V<sup>e</sup> siècle de notre ère, dans toutes les parties du monde bouddhique, Hīnayāna et Mahāyāna n'ont guère usé que d'un seul et même panthéon... »<sup>(2)</sup> Nous savons en effet, par les pèlerins chinois, que Petit et Grand Véhicules vivaient, à tout prendre, en bonne intelligence et rendaient hommage aux mêmes statues : le culte du Mahāyāna se présente comme superposé aux pratiques plus anciennes. Tout cela s'accommode assez bien de nos premières conclusions. S'il fallait que la statue fût bien commune, les parures dont on la revêtait pouvaient, aux yeux du moins de certaines sectes, en faire l'image de ce Buddha transcendant que la foi nouvelle discernait derrière la manifestation terrestre du Maître.

Avant tout examen, on peut prévoir que l'exégèse, autant peut-être que l'habitude, a dû autoriser la préservation du type premier des statues du Buddha dans l'art même qu'inspirent les doctrines les plus évoluées. Il convient de rappeler ici la valeur que le Mahāyāna reconnaît aux croyances

---

(1) STEN KONOW, *Sārnāth Inscription of Kumāradevi*, *Epigr. Indica*, IX, p. 325, § 13 : « Dharmācokanaradhipasya samaye Cṛidharmacakro jīno yadṛk taanayarakṣitaḥ punar ayaṁ cakre tato'py adbhutam. This Lord of the Turning of the Wheel was restored by her in accordance with the way in which he existed in the days of Dharmācoka and even more wonderfully. » La référence à Açoka est naturellement une invention pieuse. Kumāradevi est la reine de Govindacandra de Kanauj dont les inscriptions datées vont de 1114 à 1154 A.D.

(2) A.G.B., II, 1 (1918), p. 385-388.

et aux pratiques du Petit Véhicule. Cette tradition élémentaire ne contient rien qui ne soit exact, en un sens. Elle garde l'enseignement même du Buddha et, comme le répète le *Saddharmapundarīka*, tout ému encore de polémique, « il n'y a pas de mensonge dans le Tathāgata », même quand il manifeste un nirvāṇa qui n'est qu'illusion. Le Bienheureux voit toutes choses hors des lois de l'étendue et de la durée et, dans sa compassion infinie, fait paraître aux yeux de chacun ce qui constitue sa conception possible de la vérité. Il faut remarquer qu'on abandonne ainsi le Nirmāṇakāya au Hīnayāna. Il n'est qu'un symbole établi à la mesure de ces esprits qui, sur la route commune, en sont encore au départ. Il était naturel de conserver au Buddha, dans les représentations de sa carrière terrestre, l'aspect même sous lequel il s'est manifesté. Je ne crois donc pas que les mêmes statues du Buddha se soient vues couronner en tant qu'elles figuraient le Maître tel que les hommes l'ont aperçu : la parure eût contredit la donnée (\*).

Il faut donc chercher dans les données nouvelles, dont la doctrine s'est enrichie, l'explication des nouvelles formes du culte, attestées par Hiuan-tsang. C'est dire qu'il faut chercher comment se présentent, non dans la métaphysique, mais dans la croyance religieuse commune, les corps transcendants du Buddha. On s'attachera surtout aux indications que fournissent les éléments narratifs qui annoncent et soutiennent l'exposé des sūtras du Mahāyāna. C'est là seulement que nous trouverons les conceptions relatives à la personne du Buddha, engagées au milieu même des faits de pensée qui en ont déterminé l'évolution. Il est hors de doute que les premiers ouvrages où s'est précisée la philosophie du Grand Véhicule, comme le *Mahāyāna śraddhotpāda śāstra*, ont d'abord tiré leur doctrine des grands sūtras complexes. Ceux-ci nous montrent la vie de croyances que la scolastique a pétrifiées. Nous verrons, en fin de compte, qu'il s'y rencontre des indications assez précises pour qu'on puisse en dégager une interprétation de notre tradition iconographique. Cependant nous devons faire un long détour, qu'on ne peut éviter dans l'état actuel de la question. On espère montrer que la figure parée procède de tout un ensemble de conceptions dont l'étendue et l'importance sont assez grandes pour qu'on doive en retracer directement la formation, sans tenir compte de l'iconographie : nous ne demanderons à celle-ci qu'une confirmation.

Nous constaterons au cours de notre étude combien il est essentiel d'interpréter la figure du Buddha en fonction de son assemblée. Burnouf, dans son

---

(\*) La représentation du Maître sous l'apparence modeste de Gautama gardait pourtant une haute valeur, même au point de vue de la doctrine évoluée ; son humilité donne la mesure de la compassion du Buddha. Le petit *Sukhāvati-vyākha* fait glorifier par tous les Tathāgatas transcendants son entreprise héroïque : il est venu aux temps de la corruption du Kalpa (*Buddhist Mahāyāna Sūtras*, part II, p. 102. S.B.E., XLIX).



inimitable *Introduction*, a commencé cet examen. Il a opposé le cadre des sūtras de grand développement à la sobriété des exordes archaïques : il a interprété avec profondeur les éléments nouveaux. « La présence des Bodhisattvas dans le préambule des grands sūtras est notamment, observe-t-il, une particularité très caractéristique et qui les sépare d'une manière tout à fait tranchée des sūtras simples », et plus loin : « Les observations auxquelles viennent de donner lieu les auditeurs surnaturels qui assistent miraculeusement aux assemblées de Çākyamuni touchent à la fois à la forme et au fond des sūtras développés. Ces bodhisattvas, en effet, ne se montrent pas seulement dans le cadre de ces traités, cadre qu'on pourrait concevoir à la rigueur comme ayant été ajouté après coup, mais ils prennent part aux événements de la prédication du Buddha. Leur présence ou leur absence intéresse donc le fond même des livres où on la remarque et il est bien évident que ce seul point trace une ligne de démarcation profonde entre les sūtras ordinaires et les sūtras développés. » (1) Ces circonstances du texte importent donc à la doctrine tout entière, et il semble qu'à partir de cette donnée la conception mahāyāniste du Buddha se laisse serrer de plus près que ne l'a fait notamment Suzuki. Cet auteur admet que le Buddha des sūtras développés, « mystérieux, transcendant, plus céleste qu'humain, entouré et adoré par des êtres de toutes sortes, humains, célestes, démoniaques même » (2), est une manifestation du Sambhogakāya (3). Cette indication sommaire doit être complétée. Si le sūtra cité par Suzuki (*Mahāvaiṣṭya-Tathāgata-garbha-sūtra*) appuie entièrement sa thèse, les principaux livres sacrés du bouddhisme du Nord montrent, au contraire, le parti pris de rattacher la prédication de la doctrine transcendante au cours ordinaire de la vie du Buddha historique et humain. Le *Vajracchedikā-sūtra*, par exemple, nous montre Bhagavat au Jetavana, occupé des soins de la vie commune : « Or Bhagavat, ayant mis de bonne heure son vêtement de dessus et pris son bol et son manteau, se rendit dans la grande cité de Çrāvastī, pour recueillir des aumônes . . . Etant revenu de sa tournée, dans l'après-midi, il déposa son bol et son manteau, se lava les pieds et s'assit sur le siège qui lui était destiné, le corps droit et tournant ses réflexions sur soi-même. Alors de nombreux bhikṣus s'approchèrent de lui, saluèrent ses pieds en les touchant de leur tête, etc. . . » (4). Le prologue du *Mahāśukhāvatīvyūha* nous le montre de même parmi des moines, près de Rājagṛha ; le buddha de l'*Amitāyur-dhyāna-sūtra* est le Buddha historique, et Vaidehī, Bimbisāra, le pervers Ajātaśatru, sont l'occasion de la prédication. Il serait facile d'opposer à ces données les faits miraculeux dont ces textes

---

(1) *Introduction à l'Histoire du Bouddhisme indien* (éd. 1876), p. 96.

(2) *Outlines of Mahāyāna Buddhism* (1907), p. 242.

(3) *Ibid.*, p. 245-246.

(4) *Buddhist Mahāyāna Sūtras*, part II, p. 112. S.B.E., XLIX.

mêmes sont encombrés. Il faut pourtant reconnaître que le point initial du sūtra mahāyāniste s'insère dans la carrière terrestre de Çākyaṃuni.

Le cadre du *Saddharmapuṇḍarīka* <sup>(1)</sup> est particulièrement instructif. Le chapitre I nous montre 80.000 bodhisattvas et la foule des dieux mêlés à l'assemblée des auditeurs. Les bodhisattvas y sont même au premier plan : le chapitre tout entier est occupé par un dialogue entre Mañjuçrī et Ajita (Maitreya). Mais la scène ainsi largement ouverte se ferme ensuite, se resserre du moins. Les bodhisattvas disparaissent du texte : nous ne les retrouverons qu'au chapitre X. Les personnages qui se pressent autour du Maître sont Çāriputra, Mahā-Maudgalyāyana, Mahā-Kātyāyana, d'autres encore. Ces disciples ont devant eux un prédicateur sobre de gestes et qui ne touche au merveilleux que par son pouvoir de réminiscence et de prophétie. Son enseignement est l'annonce plutôt que l'exposé des vérités transcendantes. Or la seconde partie de l'ouvrage s'oppose point pour point à la première : la prédication est adressée expressément aux bodhisattvas <sup>(2)</sup>, le Buddha manifeste à tout instant son pouvoir magique, et l'enseignement est explicite.

On sait que le *Lotus* a subi des remaniements sans doute importants. Faut-il supposer que les bodhisattvas ont été introduits après coup dans l'action, sinon dans le cadre ? Nous ne le pensons pas : les deux ordres de conceptions qui se rencontrent dans le texte sont systématiquement opposés et cette opposition même est essentiellement liée au sujet de l'ouvrage. Il nous a paru, en effet, que le livre le plus saint du Grand Véhicule n'est pas la compilation assez disparate qu'on a pu croire, mais bien, au fond, un traité cohérent. La nature des personnes du Buddha, c'est-à-dire de ses diverses manifestations, en constituerait le thème continu.

Kern s'est tenu à l'opinion contraire. Dans les 39 pages de l'admirable étude qui précède sa traduction il ne mentionne pas que l'ouvrage ait un objet défini. Quand il en donne un résumé par chapitres, il ne résume pas une trame suivie. « Ce sommaire, dit-il seulement, pour succinct qu'il soit, suffira à montrer qu'il n'y a pas manque de variété dans notre sūtra. Il est clair, pour nous, que ses compilateurs ont voulu donner un exposé des principales vérités de leur religion en général, et en particulier des dogmes propres à leur système (le Mahāyāna), le tout soigneusement disposé en telle forme que le sūtra pût admettre une double interprétation, exotérique et ésotérique. Il contient une révélation des choses actuelles aussi bien que passées et à venir, révélation qui provient d'une source virtuellement éternelle, si bien que la doctrine qu'elle enseigne doit valoir non seulement pour une communauté spirituelle ou une église particulière, mais pour l'humanité tout entière. » (*loc. cit.*,

---

(1) Eug. BURNOURF, *Le Lotus de la Bonne Loi* (éd. 1925) ; KERN, *Saddharmapuṇḍarīka*, S.B.E., XXI (1884).

(2) Les disciples y assistent aussi, nous verrons bientôt dans quelles conditions.



p. xxxii). L'ouvrage serait donc, par son objet, une somme, et, par sa composition, une simple suite d'entretiens et d'exposés du Buddha, à l'occasion d'une vaste assemblée de la Loi. A le relire, il semble que l'on soit d'abord confirmé dans cette vue : il s'y rencontre tant de prophéties, de réminiscences, d'entretiens, de prêches, voire d'actions surnaturelles, qu'aucun plan n'apparaît. S'il est un objet, il s'étend à l'infini du temps et de l'espace : on nous montre, comme Kern l'a noté, les univers les plus lointains, l'avenir, le passé les plus reculés. Peut-on restituer dans de telles conditions un sujet unique et l'ouvrage peut-il être pris pour un traité qui se soutienne du début à la fin ?

La thèse, à première vue, paraît d'autant plus insoutenable que le *Lotus* propose au lecteur une difficulté particulière à certains sūtras développés. On sait que les sūtras simples mettent en préface à leur rédaction du texte prêché quelques indications sur les circonstances de la prédication. Burnouf a bien montré que l'action compliquée et toujours merveilleuse des grands sūtras n'est que l'amplification de ces formes anciennes. Mais dans le *Lotus* il semble que l'exposé ait disparu pour laisser toute la place à ses accessoires. Certains chapitres nous apprennent que, dans l'infini des âges, des tathāgatas innombrables se sont transmis et ont prêché sans défaillance le *Lotus de la Bonne Loi* ; cinq autres s'emploient à décrire la venue de personnages surnaturels, pressés d'entendre ce sūtra ; enfin le dernier tiers de l'ouvrage n'est que sa propre glorification et l'énoncé des mérites de quiconque le recevra. A une première lecture, on a vraiment le sentiment que le sujet vous fuit de page en page et l'on nous parle déjà du sūtra au passé (constamment à partir du ch. XVI), que nous ne l'avons pas, semble-t-il, rencontré, à moins de faire entrer en bloc sous ce titre toutes les indications de circonstances, les prophéties, les éloges, et, d'autre part, les paraboles avec les quelques passages didactiques que la compilation contient. Kern a pris les choses ainsi, et, s'il faut le suivre, nous sommes bien loin d'un traité soutenu, bien loin des sūtras simples du Grand comme du Petit Véhicule.

Il se peut pourtant que ces données complexes se réduisent à l'analyse. Il faut d'abord poser un principe simple, qui tient aux origines du genre : la prédication véritable ne commence qu'une fois l'auditoire rassemblé <sup>(1)</sup>. L'exposé des circonstances miraculeuses qui la précèdent n'est que l'équivalent amplifié de l'exorde des sūtras simples. Il convient de noter que ces circonstances sont essentiellement l'apparition d'êtres surnaturels qui s'assemblent autour du Buddha pour écouter l'énoncé de la Loi transcendante : c'est

---

(1) Les derniers chapitres (XXIII, XXVI) nous montrent l'arrivée de personnages surnaturels, Gadgadasvara, Samantabhadra, qui se montrent là pour la première fois. Mais il est bien établi qu'ils viennent seulement adorer le Buddha et non écouter la prédication ; le Bienheureux, à ce moment, ne prêche plus. On sait d'ailleurs que ces chapitres sont des additions tardives (Kern, *op. cit.*, p. XXI).

la transcription fabuleuse du *yena Bhagavā ten'upasaṅkami* qui fait le fond des introductions pâliées. On peut établir, du moins pour le *Saddharmapuṇḍarīka*, l'étroit rapport des deux données.

Il nous faudrait admettre que l'ouvrage, en ce qu'il a d'essentiel, ne commence pas avant le chapitre XV et que les quatorze premiers chapitres sont l'équivalent des quelques lignes qui annoncent le sūtra pâli <sup>(1)</sup>. Or nous trouvons précisément dans le chapitre XIV tout entier la transposition de la courte demande que fait, au Buddha des textes anciens, l'auditeur qui doit recueillir la prédication. On soumet un doute au Maître qui répond par le sūtra même. Dans le *Lotus*, Ajita-Maitreya, stupéfait d'apprendre que des myriades de bodhisattvas ont été les disciples du Buddha, demande comment cela se peut, si le Maître est bien le fils de Māyādevī.

Le début du chapitre XV confirme également notre vue. « Ensuite Bhagavat s'adressa ainsi à la foule tout entière des bodhisattvas : « Ayez confiance en moi, ô fils de famille ; croyez au Tathāgata qui prononce la parole de vérité. » Une seconde et une troisième fois Bhagavat s'adressa ainsi aux bodhisattvas : « Ayez confiance, etc. » Ensuite la foule tout entière des bodhisattvas, se faisant précéder du bodhisattva mahāsattva Maitreya, et réunissant les mains en signe de respect, parla ainsi à Bhagavat : « Que Bhagavat, que Sugata nous expose la cause de ces faits ; nous avons foi dans la parole de Bhagavat. » Une seconde fois la foule tout entière des bodhisattvas parla ainsi à Bhagavat : « Que Bhagavat, etc. » Une troisième fois, etc. Alors Bhagavat voyant que la prière des bodhisattvas était répétée jusqu'à trois fois, s'adressa ainsi à ces bodhisattvas : « Ecoutez donc, ô fils de famille, ce produit de la force de ma méditation profonde. » <sup>(2)</sup> Cette formule remarquable manque aux chapitres précédents, même quand ils contiennent, comme le chapitre X, des instructions délivrées par le Buddha. Comme elle vient à la suite du chapitre où est la demande de Maitreya, elle paraît annoncer l'exposé effectif du sūtra. On peut demander au texte même la confirmation de cette hypothèse, que suggèrent les données formelles de la composition. En effet, on lit au chapitre XIII cette strophe proférée par le Buddha : « C'est le sūtra que j'expose le dernier au monde ; ce sūtra qui est le plus éminent de tous, que j'ai gardé pour moi et que je n'ai jamais exposé, je vais aujourd'hui le faire entendre ; écoutez-le tous. » <sup>(3)</sup> Or ce chapitre XIII définit ensuite simplement la conduite que doit tenir un bodhisattva mahāsattva quand le Buddha n'est plus de ce monde. Il promet que tous recevront la révélation suprême, mais il ne dévoile rien encore. Nous savons ainsi qu'avant le chapitre XV la véritable prédication du *Lotus de la Bonne Loi* n'est pas commencée. Le point est d'importance.

(1) Ou les sūtras les plus simples du Mahayāna.

(2) BURNOUF, p. 191 ; KERN, p. 298.

(3) BURNOUF, p. 178 ; KERN, p. 277.



Il semble que ces premières observations doivent nous inciter à poser une distinction qui, bien comprise, lèvera plusieurs difficultés. On peut attacher deux sens à ces mots : « Le Lotus de la Bonne Loi ». Tout d'abord, ce sont les 248 feuillets de texte quasi-sanskrit que Burnouf a connus, ou le livre tout entier qui nous est donné sous ce titre. Mais ce nom de *Saddharmapuṇḍarīka* revient souvent dans le corps de l'ouvrage sous une tout autre acception : nous avons vu qu'au chapitre XIII on en est encore à promettre la prédication du sūtra véritable. De même, il faut bien l'admettre, le *Saddharmapuṇḍarīka* que des tathāgatas fabuleux prêchent dans l'infini des âges et de l'espace, ne s'embarrasse sans doute pas des prédictions relatives à Āṇāpāda, Ānanda, Mahāprajāpati et autres, qui tiennent trois chapitres de notre rédaction. On doit donc interpréter ainsi le titre que porte la compilation : récit de la prédication du *Saddharmapuṇḍarīka*.

On ne s'étonnera donc plus que dès le chapitre XVI la prédication soit terminée, et qu'on célèbre les vertus du sūtra, en le considérant manifestement comme accompli <sup>(1)</sup>. Le *Lotus* tiendrait en somme dans son chapitre XV. Ces conclusions reposent sur une étude formelle : nous verrons que le fond y répond et que ce chapitre soutient assez bien le rôle principal qu'on veut lui faire jouer. Il importe de noter que le *Saddharmapuṇḍarīka* présente ainsi tous les caractères d'un état de transition entre le sūtra simple et les sūtras développés du genre de ce *Saddharmasmṛtyupasthāna*, dont M. Sylvain Lévi a signalé l'importance <sup>(2)</sup>. Le *Lotus*, en effet, si on le dégage de ses accessoires, se présente presque sur le modèle des sūtras concis. La doctrine explicite se circonscrit rigoureusement dans un chapitre assez court, ce qui laisse au gros de l'ouvrage, dans le fond comme dans la forme, l'aspect d'une introduction qui reste comparable, sous son développement démesuré, aux introductions archaïques. Il y a loin de ces formes où se retrouvent les traits des ouvrages anciens aux compilations vaipulyas de basse époque, qui confondent définitivement des éléments encore perceptibles dans le *Lotus*, et sont vraiment, dans toute leur étendue, des sūtras amplifiés.

Mais si ce premier essai a paru dégager un élément de l'ouvrage, il n'en donne pourtant pas une description suffisante. Plusieurs faits paraissent contredire l'hypothèse que le sūtra soit essentiellement contenu dans le seul chapitre XV. On sait que la circonstance principale de la prédication est la présence

---

(1) On ne traite plus que des mérites acquis par quiconque entend, lit, copie le sūtra ; du sort qu'aura l'ouvrage aux temps redoutables du déclin du kalpa. On voit aussi des bodhisattvas faire le serment de protéger la Loi. Quelques récits de faits remontant aux temps les plus anciens achèvent de faire de ces chapitres un contre-poids aux développements qui précèdent l'exposé effectif.

(2) Pour l'histoire du *Rāmāyaṇa*, *JA.*, 1918, I, p. 4 sqq., et *Notes indiennes*, *ibid.*, 1925, I, p. 35 sqq.

d'un stūpa que Ćākyamuni ouvre par son pouvoir surnaturel et qui montre alors le tathāgata Prabhūtaratna, venu pour écouter l'exposé du *Lotus*. Il semble que ce stūpa se soit tenu, sous la terre, puis au-dessus de l'assemblée, invisible jusqu'au moment où le Buddha le fait apparaître à ses disciples. Or, quand il entre en scène, au chapitre XI, Prabhūtaratna adresse à Ćākyamuni ce compliment : « Bien, bien, ô bienheureux Ćākyamuni, elle est bien dite, cette exposition de la loi du *Lotus de la Bonne Loi* que tu viens de faire ; il est bon, ô bienheureux Ćākyamuni, que tu exposes aux assemblées ce *Lotus de la Bonne Loi* ; et moi aussi, ô Bhagavat, je suis venu ici pour entendre ce *Lotus de la Bonne Loi*. » (1) Voici donc que dès le chapitre XI on nous parle de la prédication comme d'un fait accompli. Quelques lignes plus loin, un des compagnons de Prabhūtaratna, le bodhisattva Prajñākūṭa, venu lui aussi pour écouter le *Lotus*, propose à son maître de repartir : il a donc entendu ce qu'il s'était proposé d'entendre (2). Tout cela indiquerait, contrairement aux précédentes conclusions, que le texte est déjà prêché.

Or, si nous nous reportons aux tout premiers chapitres, nous y relevons deux points importants, et d'abord que le chapitre I rejoint le chapitre XIV. Il nous montre en effet la perplexité de Maitreya quand le Buddha manifeste le prodige de la lumière cosmique ; Mañjuṣrī, mieux averti, lui apprend qu'elle annonce l'imminence d'une prédication du *Lotus*. Nous ne reverrons Maitreya qu'au chapitre XIV, quand il provoque, selon nous, l'exposé essentiel du sūtra. Les deux chapitres se présentent un peu comme deux fragments d'un même développement. Il semble donc que les chapitres II-IX, où l'enseignement s'adresse aux seuls disciples, constituent, dans une certaine mesure, un ensemble qui s'oppose à l'ensemble des chapitres prêchés aux bodhisattvas, et où s'est retrouvé l'énoncé explicite de la doctrine. On note effectivement, en second lieu, qu'il se trouve une véritable rupture de l'action entre le premier et le deuxième chapitre. Les moines que celui-ci nous montre autour du Buddha ont manifestement aperçu le prodige dont Maitreya s'est étonné. Rien cependant, dans les pages qui vont suivre, n'en témoignera. Ćāriputra, au nom de l'assemblée, réclamera l'explication d'une simple réticence : il a pourtant assisté sans mot dire au miracle qui vient d'émouvoir les bodhisattvas, et, quand le Maître lui adressera la parole, il n'en parlera pas. L'action se poursuivra entre le Buddha et les simples disciples comme si rien ne s'était produit. Il paraît bien que, si le prodige a été vu par les simples disciples, son apparition ne les intéresse pas directement. Nous verrons, au cours de cette étude, que c'est là une donnée constante et significative de la doctrine proposée par le *Lotus*. Il suffit ici de noter qu'à propos d'un prodige de même nature, il est dit au chapitre XX : « L'organe de la langue [de ces buddhas] qui atteint jusqu'au monde

(1) BURNOUF, p. 151 ; KERN, p. 236.

(2) BURNOUF, p. 158 ; KERN, p. 248.



de Brahmā, en lançant des milliers de rayons, fit voir un prodige, effet d'une puissance surnaturelle, lequel apparut pour ceux qui sont arrivés à l'état suprême de Bodhi. » <sup>(1)</sup> Or il faut bien observer que le *Lotus* prend les disciples, tout d'abord, à l'état d'auditeurs du Petit Véhicule, comme on le voit par le départ des cinq mille moines, mêlés aux autres au début, quand on annonce l'enseignement transcendant, et comme le dit expressément Āṣariputra au chapitre III. Tout se passe donc comme si l'action commençait, pour les disciples, avec le chapitre II.

Ce chapitre contient une donnée remarquable : nous y trouvons aussi nettement qu'aux chapitres XIV-XV la demande préalable et la prière trois fois répétée, qui sont le prélude de la prédication. On retrouve même la formule du pâli : « Quelle est la cause, quelle est la raison . . . ? » La triple prière se présente, elle aussi, sous une forme comparable à celle qu'elle prend au chapitre XV : « Bhagavat, entendant pour la troisième fois la prière que lui adressait le respectable Āṣariputra, lui dit ces paroles : « Puisque maintenant, ô Āṣariputra, tu sollicites jusqu'à trois fois le Tathāgata, que puis-je répondre à la prière que tu m'adresses ainsi ? Ecoute donc, ô Āṣariputra, et grave bien et complètement dans ton esprit ce que je vais dire ; je te parlerai. » <sup>(2)</sup>

Le chapitre II et le chapitre XV sortent donc du gros de l'ouvrage. L'un et l'autre présentent toutes les marques extérieures qui annoncent communément la prédication d'un sūtra simple. L'un et l'autre sont immédiatement suivis (ch. III et ch. XVI) par l'expression de la gratitude et de l'admiration de l'auditoire ; on reconnaît là l'équivalent de la courte *stuti* qui vient à la fin des sūtras simples, où elle joue un peu le rôle d'un cul-de-lampe. Nous aurions donc dans le *Lotus* deux sūtras : bien mieux, l'un et l'autre semblent être considérés dans le texte comme le Lotus même de la Bonne Loi. Si l'on remarque que le Buddha enseigne le premier aux disciples, le second expressément aux bodhisattvas, on y verra deux exposés qui se recouvrent, mais dont l'un est plus élevé que l'autre. Ainsi s'expliquent des données qui, hors de cette hypothèse, sont contradictoires : Prabhūtaratna et Prajñākūṭa entendent vraiment le Lotus dès le chapitre XI, mais sous sa forme enveloppée. C'est, par contre, l'exposé en clair du sūtra que Āṣākyamuni a en vue quand il annonce, au chapitre XIII, qu'il va prêcher le Lotus <sup>(3)</sup>.

Le chapitre II se présente bien comme une simple instruction prémonitoire : un seul dogme s'y trouve exposé, et nullement expliqué, à savoir qu'il est un

---

<sup>(1)</sup> BURNOUF, p. 236 ; KERN, p. 368.

<sup>(2)</sup> BURNOUF, p. 25 ; KERN, p. 38.

<sup>(3)</sup> M. Anesaki a donné dans son article *Docetism* (HASTINGS, *Encyclopædia of Religion and Ethics*) quelques indications sur le plan du Lotus. Des considérations assez différentes des nôtres l'ont conduit pourtant à mettre au premier plan les deux chapitres que nous tenons pour essentiels (II et XV).

seul véhicule, celui des buddhas, en d'autres termes, que tous les auditeurs de la Loi deviendront un jour des buddhas accomplis <sup>(1)</sup>. C'est en somme le programme du Mahāyāna sans qu'aucun développement substantiel s'y rencontre. Le caractère exotérique de ce premier énoncé se montre dans la forme des instructions que le Buddha donne à son auditeur : « Ayez foi en moi, ô Āṣāripu-tra, ayez confiance en moi, livrez-vous à la réflexion, car il n'y a pas de parole des tathāgatas qui soit mensongère. Il n'y a qu'un seul véhicule, ô Āṣāripu-tra, qui est le véhicule des buddhas. » <sup>(2)</sup> Il semble bien que Āṣāripu-tra ait saisi le sens caché de cette exposition, comme le Maître l'y invitait formellement : Au-jourd'hui, ô Bhagavat, je suis en possession du Nirvāṇa complet, aujourd'hui, ô Bhagavat, j'ai acquis l'état d'arhat, aujourd'hui je suis le fils aîné de Bhaga-vat. . . Je suis débarrassé de tout chagrin, maintenant que j'ai entendu de la bouche de Bhagavat le son de cette loi merveilleuse que je n'avais pas entendue auparavant. » <sup>(3)</sup> Mais s'il a compris, les autres ne sont pas si avancés : « Je n'ai plus aucun doute, ô Bhagavat, mes incertitudes sont dissipées... Mais ces douze cents [auditeurs] . . . et ces deux mille religieux. . . qui se disent en eux-mêmes : « Nous sommes établis sur le terrain du Nirvāṇa », ces religieux, dis-je, après avoir entendu, de la bouche de Bhagavat, cette Loi qu'ils n'avaient pas entendue précédemment, sont tombés dans l'incertitude. » <sup>(4)</sup> Jusqu'au moment où la scène changera et où nous verrons les bodhisattvas s'assembler pour entendre l'exposé transcendant, le Buddha se contentera d'illustrer par des paraboles sa première promesse. Il y joint des prédictions, mais nulle part l'exposé ne prend la forme d'un sūtra dogmatique, et l'on ne voit dans cette partie de l'ouvrage aucun fait de pensée nouveau.

Si nous considérons maintenant le chapitre XV, nous y trouvons l'explication des formules où s'enveloppait précédemment la doctrine. La révélation est ici dégagée de toute obscurité. Tout repose sur la personne infinie du Buddha. Le chapitre porte le titre explicite de *Tathāgatāyupramāṇa*, « durée de la vie du Tathāgata ». Le Buddha n'a point atteint la Bodhi récemment sous l'arbre de Bodh-Gayā, comme on le croit : nos nombres les plus grands n'expriment pas en millions de myriades de kalpas son âge actuel. Il ne s'anéantira pas à Ku-ṣinagara ; il faudrait doubler la mesure de son passé pour donner celle de son existence à venir. Il n'est point Ākya-muni, fils de Āḍḍhodana : ce n'est là qu'une apparence qu'il manifeste pour sauver les esprits communs, à qui la réalité transcendante est inaccessible. Il a de même assumé, dans le cours des âges, l'apparence des tathāgatas quasi-fabuleux, à commencer par Dīpaṅkara. Ces corps de transformation, il les a produits non point dans le seul univers

(1) BURNOUF, p. 26 sqq. ; KERN, p. 40 sqq.

(2) BURNOUF, p. 29 ; KERN, p. 43.

(3) BURNOUF, p. 39 ; KERN, p. 61 (ch. III).

(4) BURNOUF, p. 45 ; KERN, p. 71.



Saha, mais dans des centaines de mille de myriades de koṭis de mondes. Tous les enseignements qu'ont donnés ces reflets de sa personne transcendante, il les a institués à la mesure des esprits qui devaient les recevoir. Ainsi la Loi est une, et tous, sans le savoir, marchent au même but, l'état transcendant de Bodhi. Cet enseignement est donné sans réticence, et quand vient, ici aussi, une parabole, elle appuie seulement les instructions dogmatiques. Si le chapitre n'est pas l'exposé explicite de la loi transcendante, nous demanderons en quels termes celui-ci devrait être donné.

Kern a cru que dans le *Lotus* tout était soigneusement disposé de telle sorte « que le Sūtra admît une interprétation exotérique et une interprétation ésotérique » (*op. cit.*, p. xxxii). Cette conception, où la première et la seconde partie du sūtra sont confondues, ne rend pas bien compte, semble-t-il, du plan de l'ouvrage. Au lieu d'un exposé continuellement à double entente, nous y trouvons deux états successifs de l'enseignement: d'abord l'énoncé enveloppé du dogme, plus loin son explication.

• •

La méconnaissance de cette distinction capitale paraît avoir fait manquer à Kern le caractère essentiellement apologétique du *Saddharmapuṇḍarīka*. Plus que tout autre, ce sūtra veut rattacher l'enseignement de la doctrine transcendante au cours de l'existence terrestre de Çākyamuni. Le Buddha, touchant au terme de sa vie, s'en est fidèlement tenu à l'apparence qu'il avait assumée. Il n'a enseigné que le Hīnayāna. Sur le Gr̥dhrakūṭa, il annonce soudain à Çāriputra que la pensée des buddhas est profonde, et que la doctrine qu'il a répandue cache des vérités transcendantes. A cet instant, il faut bien concevoir que toutes choses sont telles que les conçoit le Petit Véhicule. Le Buddha historique est entouré de sa communauté, et, s'il s'y trouve mêlé des bodhisattvas, ceux-ci paraissent être des figures impénétrables, visibles sans doute, mais plongés dans une réalité supérieure, de laquelle ce monde n'a aucune communication. Nous aurons à reprendre cette donnée importante: elle est étroitement liée à la théorie des corps du Buddha. La personne transcendante des bodhisattvas, son aspect réel et ses mouvements, sont, en temps ordinaire, invisibles aux hommes, tout comme le corps transcendant du Maître lui-même. Ils montrent, eux aussi, à l'assemblée un nirmāṇakāya.

La mise en scène initiale est donc disposée de telle sorte que le chapitre II, au début, nous place en plein Hīnayāna. En effet, dès que le Maître se dispose à révéler la doctrine cachée, « cinq mille religieux et fidèles des deux sexes de l'assemblée, qui étaient remplis d'orgueil, s'étant levés de leurs sièges et ayant salué de la tête les pieds de Bhagavat, sortirent de l'assemblée. C'est que, par suite du principe de mérite qui est [même] dans l'orgueil, ils s'imaginaient avoir acquis ce qu'ils n'avaient pas acquis et compris ce qu'ils

n'avaient pas compris. C'est pourquoi, se reconnaissant en faute, ils sortirent de l'assemblée . . . Bhagavat s'adressa ainsi au respectable Āṣariputra : « L'assemblée qui m'entourait, ô Āṣariputra, est diminuée de nombre : elle est débarrassée de ce qu'elle renfermait de peu substantiel... » (1). On prétend donc nous montrer une assemblée du Mahāyāna se constituant pour entendre l'enseignement transcendant, du vivant du Buddha. Il est facile de montrer que ces cinq mille moines sont spécifiquement les zélateurs du Hīnayāna. Mais ceux des auditeurs qui ne se sont point retirés n'en savent d'abord pas plus long qu'eux : la seule différence entre les deux groupes à ce moment est que le second « a confiance » dans le Buddha, pour reprendre les termes de son discours à Āṣariputra. Nous pouvons trouver un peu plus bas l'explication du reproche que l'on adresse aux cinq mille moines. Au chapitre III, Āṣariputra prie le Buddha d'éclairer ses disciples : « Ces douze cents [auditeurs] parvenus à la puissance, ô Bhagavat, qui... ont été l'objet de ce discours et de cet enseignement : « La discipline de ma loi, ô Religieux, aboutit à l'affranchissement de la naissance, de la vieillesse, de la mort et de la douleur, c'est-à-dire qu'elle se résout dans le Nirvāṇa », et ces deux mille Religieux, ô Bhagavat, Āṣarvakas de Bhagavat, tant les maîtres que ceux qui ne le sont pas, tous débarrassés des fausses doctrines relatives à l'esprit, à l'existence, à l'anéantissement, débarrassés, en un mot, de toutes les fausses doctrines, qui se disent en eux-mêmes : « Nous sommes établis sur le terrain du Nirvāṇa », ces religieux, dis-je, après avoir entendu, de la bouche de Bhagavat, cette loi qu'ils n'avaient pas entendue précédemment, sont tombés dans l'incertitude. » (2) Un peu plus haut, Āṣariputra dit de lui-même : « J'éprouve de la satisfaction en entendant ce discours de la bouche de Bhagavat. Pourquoi cela ? C'est que, n'ayant pas entendu jusqu'à présent cette loi en présence de Bhagavat, voyant d'autres bodhisattvas et entendant parler de bodhisattvas qui auront le nom de buddhas dans l'avenir, j'éprouve un chagrin extrême, une vive douleur, en songeant que je suis déchu de cet objet qui est la science des Tathāgatas. . . Je me retrouve toujours avec cette même pensée : « En nous introduisant dans le domaine des lois semblables [à nous], Bhagavat nous a fait sortir à l'aide d'un véhicule misérable. » (3) Ainsi se trouve établi qu'avant l'avertissement donné par le Buddha, tout au début du chapitre II, la communauté est la communauté du Hīnayāna, celle qui a reçu les sūtras de cette doctrine, qui croit savoir ce qu'est l'arhat et ce qu'est le Nirvāṇa. Aucun doute ne trouble ces esprits dont

---

(1) BURNOUF, p. 35 ; KERN, p. 39 : «... thinking themselves aggrieved they went to leave the assembly... my congregation, Āṣariputra, has been cleared from the chaff. »

(2) BURNOUF, p. 45 ; KERN, p. 71.

(3) BURNOUF, p. 38-39 ; KERN, p. 60.



certains suivent le Maître depuis quarante ans. Il ne saurait être question, pour eux, d'appliquer le nom de Petit Véhicule à la croyance qu'ils ont reçue. C'est alors que le Buddha annonce une révélation transcendante et que les partisans obstinés de la foi ancienne se retirent, tandis que les disciples les plus confiants restent déconcertés. C'est donc l'historique du premier schisme que l'on prétend nous donner : le divorce du Hinayāna et du Mahāyāna remonterait au vivant du Maître et, ce qui est capital, celui-ci peut dès lors appuyer la doctrine nouvelle de toute son autorité. Il ne faut pas oublier que le Petit Véhicule ne reconnaît pas pour authentiques les sūtras nouveaux : la conduite du récit et le ton de notre ouvrage sentent la polémique. On se complait à nous montrer ces petits esprits nier, de son vivant même, l'enseignement transcendant du Buddha. Ce caractère polémique du sūtra est clairement manifesté par le rôle extrêmement remarquable qu'y joue Maitreya.

Si nous devons voir dans cet ouvrage une exposition apologétique des origines supposées du Mahāyāna, nous trouvons en effet, dans la personne de Maitreya, un point essentiel de la controverse. Le Buddha annonce à tous les auditeurs de la loi transcendante qu'ils seront un jour des buddhas, eux aussi ; cette prédiction est une donnée qui recouvre la donnée ancienne d'une prédiction faite par chaque buddha à son successeur, qui sera bodhisattva avant de devenir enfin le buddha de son époque. Si chacun des mahāyānistes est vraiment un bodhisattva, comment faut-il envisager ce Maitreya auquel Čākyamuni a prédit la Bodhi ? Or c'est expressément Maitreya qui provoque la prédication transcendante. Au chapitre I, quand il s'étonne du prodige que manifeste le Buddha, Mañjuçrī lui en révèle le sens. Maitreya ne connaît pas le *Lotus*, tandis que Mañjuçrī en est si bien maître qu'il le prêche lui-même au fond de l'océan (ch. XI). On attribue donc au bodhisattva de l'ancienne foi un rang inférieur. Il est comme au-dessous des bodhisattvas spécifiquement mahāyānistes : c'est seulement par l'audition du *Lotus* qu'il s'égalerait aux autres. Le chapitre I témoigne même d'une malveillance véritable : on l'y fait ridicule. Il a, on l'a vu, recours à Mañjuçrī, qui lui enseigne le sens de la lumière cosmique émise par le Maître. Mañjuçrī sait, pour l'avoir constaté dans l'infini des âges passés, que c'est l'annonce d'une prédication du *Lotus de la Bonne Loi*. En ces temps lointains Mañjuçrī était le bodhisattva Varaprabha : après le Nirvāṇa du Buddha, son maître, il enseigna à son tour le sūtra. « Pendant le temps que ce fils de Sugata, Varaprabha, exposait la loi, il eut un disciple paresseux et plein de cupidité, qui recherchait et le gain et la science. — Ce disciple était outre mesure avide de renommée, et il flottait sans cesse d'un objet à un autre ; la lecture et l'enseignement disparaissaient entièrement pour lui, sans laisser de trace, au moment même où on les lui exposait. — Et son nom était Yaçaskāma, nom sous lequel il était célèbre dans les dix points de l'espace ; mais grâce au mélange de bonnes œuvres qu'il avait accumulées, — Il réjouit des milliers de koṭis de buddhas, ... — Il sera le dernier [buddha de notre âge]. », il sera le bienheureux

de la race de Maitreya... — Et ce [disciple] qui était d'un naturel paresseux, pendant l'enseignement du Sugata qui entra dans le Nirvāṇa complet, c'était toi-même [ô Maitreya]... » <sup>(1)</sup> Par cette habile disposition on conserve son autorité au *Maitreya-vyākaraṇa*, tout en justifiant l'ignorance où Maitreya semble être resté des vérités transcendantes.

Les compilateurs du *Saddharmapuṇḍarīka* ont dû supposer qu'une fraction importante de la communauté s'est retirée avant l'exposition du *Lotus* : on ne pouvait admettre que le Buddha, s'il avait enseigné à tous la Loi suprême, eût été incapable de convaincre certains de ses auditeurs, et pourtant il fallait bien expliquer l'existence d'une tradition hīnayāniste. Le départ des cinq mille moines y pourvoit. Toutefois ce qu'on s'est attaché à nous montrer, c'est essentiellement le Petit Véhicule, avec son bodhisattva, tous les grands disciples, voire Mahāprajāpatī Gautamī et Yaçodharā, dans le moment où la parole du Buddha eut transformé cette assemblée en la communauté mahāyāniste.



Les deux moments sont soigneusement distingués au triple point de vue du Buddha, du Dharma et du Saṅgha. Nous avons montré que la Loi reçue par les auditeurs, avant l'avertissement du chapitre II, était la doctrine élémentaire du Petit Véhicule, tandis que la seconde partie de l'ouvrage contient l'exposé en clair de la doctrine mahāyāniste. Quelques traits importants permettent d'établir parallèlement une opposition entre le Saṅgha, tel qu'il se rencontre au début, et l'assemblée, qui reçoit l'exposé définitif. Sans revenir sur la constitution miraculeuse d'un auditoire de buddhas et de bodhisattvas, il faut remarquer que la prédication transcendante se développe dans l'espace, tandis qu'avant la révélation les disciples reposaient sur le sol autour de leur maître. Quand Ćākyamuni rejoint Prabhūtaratna et s'assied à ses côtés, on nous conte que « les deux Tathāgatas, assis ensemble sur ce siège, au centre de ce grand stūpa fait de pierres précieuses, apparurent dans le ciel suspendus en l'air. En ce moment les quatre assemblées firent cette réflexion : « Nous sommes bien loin de ces deux Tathāgata, puissions-nous, nous aussi, par la puissance du Tathāgata, nous élever dans l'air ! » Alors Bhagavat, connaissant avec sa pensée la réflexion qui s'élevait dans l'esprit des quatre assemblées, enleva, en ce moment, par la force de sa puissance surnaturelle, les quatre

---

(1) BURNOUF, p. 18 ; KERN, p. 28. Il est intéressant de noter que c'est aussi Maitreya (Ajita) qui reçoit l'exposé du *Mahā-Sukhāvati-vyāha* ; c'est à lui du moins que le Buddha montre la terre pure dont il vient de retracer l'histoire à Ānanda, et qu'il en donne une longue description.



assemblées au milieu de l'atmosphère, où elles se tinrent suspendues. » <sup>(1)</sup>  
 Nous avons donc ici une assemblée Lokottara, qui se dispose à entendre la Loi secrète. Enfin la même opposition se retrouve entre le Buddha des premiers chapitres et celui qui finalement prêche le *Lotus* dans le ciel, entouré par des milliers de buddhas émanés de son corps.

Un des résultats d'une étude aussi complexe est donc que nous avons retrouvé dans le texte le plus saint du Mahāyāna cette espèce de transfiguration par laquelle nous avons supposé qu'aux sanctuaires communs les adeptes du Grand Véhicule devaient se représenter le Buddha transcendant derrière l'apparence humaine de Çākyamuni.

. . .

Nous avons vu, d'autre part, que les parures mobiles du Buddha de Bodh-Gayā pouvaient assez bien s'expliquer par l'hypothèse d'un culte mahāyāniste rendu à ces statues communes, qu'on aurait précisément transfigurées en les couvrant d'ornements précieux. On devra donc attacher une grande importance au fait que dans les derniers chapitres du *Lotus de la Bonne Loi*, quand les bodhisattvas rendent hommage au Buddha, ses adorateurs lui font par deux fois l'offrande d'un collier de perles. Le bodhisattva Gadgadasvara « s'étant rendu dans l'univers Saha, et, dans cet univers, au lieu où était situé Gr̥dhrakūṭa, le roi des montagnes, il descendit du haut de sa demeure élevée, et, ayant pris un collier de perles du prix de cent mille [pièces d'or], il se dirigea vers le lieu où se trouvait Bhagavat... et ayant tourné sept fois autour de lui en le laissant à sa droite, il lui présenta ce collier pour l'honorer... » <sup>(2)</sup>. On peut rapprocher de ce passage un paragraphe du chapitre XXIV. Akṣayamati demande au Buddha s'il convient de donner au bodhisattva Avalokiteśvara la parure de la Loi (dharmaprābhṛta), le vêtement de la Loi (dharmācchāda) <sup>(3)</sup>. Bhagavat l'y ayant autorisé, il détache son collier de perles et l'offre à Avalokiteśvara qui, après l'avoir refusé, l'accepte enfin, en fait deux morceaux et les donne l'un à Çākyamuni, l'autre au stūpa de Prabhūtaratna <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> BURNOUF, p. 152; KERN, p. 237.

<sup>(2)</sup> BURNOUF, p. 256; KERN, p. 398.

<sup>(3)</sup> BURNOUF, p. 264; KERN, p. 412.

<sup>(4)</sup> « Pratigṛhya ca dvau pratyamṇau kṛtvā caikam pratyamṇam bhagavate Çākyamunaye dadāti sma dvitīyam pratyamṇam bhagavataḥ Prabhūtaratnasya tathāgataśyārhatāḥ samyakṣambuddhasya ratnastūpe samupanāmayam āsa: » (*Saddharmapuṇḍarīka*, édit. KERN et NANJIO, p. 446.) *Pratyamṇa* n'est pas un mot fréquent: dit d'un collier, il doit en désigner un segment. C'est la traduction de KERN. Burnouf donne une lecture différente: « Après l'avoir accepté, il fit deux saluts, et, après les avoir faits, il en adressa un au bienheureux Çākyamuni; et comme second salut il inclina la tête devant le stūpa du bienheureux tathāgata Prabhūtaratna... » J'ai suivi KERN dont l'interprétation est garantie par le chinois: 受其寶瓔珞作兩分 « ayant accepté le collier de pierres précieuses, il en fit deux parts ». (*Tcheng fa houa king* 正法華經, Tōkyō, XI, II, p. 33 b, l. 13-14.)

Enfin, on retirera des précisions plus grandes encore du chapitre X. On y trouve la peinture d'une prédication ou récitation du *Saddharmapundarika*, telle qu'en délivreront les confesseurs de la doctrine quand le Maître ne sera plus de ce monde. Le prédicateur devra recevoir tous les honneurs qui sont réservés aux tathāgatas eux-mêmes. « Il faut honorer cet interprète de la loi en lui offrant des fleurs divines et mortelles, avec toute espèce de parfums ; il faut le couvrir de vêtements divins et répandre sur lui des bijoux...<sup>(1)</sup>. C'est après être entré dans la demeure du Jina, c'est après avoir revêtu son vêtement, c'est après s'être assis sur mon siège que le sage doit exposer sans crainte ce sūtra. Ma demeure est la force de la charité, mon vêtement est la parure de la patience... »<sup>(2)</sup> On voit là, aussi bien qu'à propos du vêtement de la Loi (dharmācchāda) du chapitre XXIV, l'imposition de parures qui sont expressément données comme l'attribut du Buddha transcendant. Il est manifeste que ces parures ne sont qu'un symbole: on ne saurait cependant séparer le symbole ainsi rencontré dans le texte de sa représentation concrète, telle que Hiuan-tsang l'a vue réalisée à Bodh-Gayā. Si nous ne pouvions faire état que des indications données par les sūtras<sup>(3)</sup>, on pourrait hésiter à en conclure que les statues du Maître aient été réellement habillées de parures précieuses. Mais ce point n'est plus à établir. Nous tenons deux termes qu'il suffit de rapprocher pour que leur signification se trouve dégagée de toute obscurité. Le Buddha paré est le Buddha transcendant du Mahāyāna, tel qu'on nous le montre dans les textes et tel qu'on l'adorait, au témoignage du pèlerin, aux lieux saints de l'Inde centrale<sup>(4)</sup>.

---

(1) BURNOUF, p. 139 ; KERN, p. 217-218.

(2) BURNOUF, p. 143-144 ; KERN, p. 224.

(3) Nous avons déjà cité le passage du *Lalitavistara* qui mentionne des dons de vêtements et d'ornements précieux à des statues, à des stūpas, etc.

(4) Il faut cependant noter que les parures remises au Buddha par les bodhisattvas du *Saddharmapundarika* ne sont que des colliers. Cette donnée du texte n'est pas sans quelque analogie avec le témoignage de l'iconographie: la plus ancienne des images parées du Buddha qu'ait publiée M. R. Chanda (*ASI., Ann. Rep., 1921-22*, pl. xxxvii, g.) porte en effet seulement un collier: la tête est nue, (uṣṇiṣa). On pourrait, à la rigueur, supposer que le Mahāyāna a d'abord paré le Buddha de quelques bijoux, sans concevoir qu'il fût couronné. Mais cette hypothèse ne résiste pas à deux objections: en premier lieu il était certainement bien plus difficile d'imaginer le Maître orné de simples bijoux, en contradiction avec toutes ses règles, que de lui attribuer, en tant que Buddha transcendant, l'appareil glorieux du cakravartin. D'autre part, les termes mêmes qui désignent la parure donnée au Buddha dans le *Lotus* (vêtement de la Loi, dharmācchāda), rapprochés du chapitre X, qui établit que le prédicateur humain du *Lotus* doit être couvert de vêtements divins et de bijoux, à l'imitation du Buddha transcendant, tendent à prouver que ce collier est seulement le symbole de la parure complète. Le Buddha est sans cesse comparé, dans le *Lotus* même, à un roi, ou expressément à un cakravartin. On pressent ainsi que les parures, les vêtements divins que portent les pré-



A cet endroit de notre étude, on ne peut différer l'examen d'une hypothèse de Kern qui nous conduirait assez loin de cette première interprétation. Le savant auteur a cru trouver dans le *Saddharmapuṇḍarīka* une révélation de l'Ādi-buddha. Or nous savons que le Buddha transcendant du *Lotus*, qui reçoit des parures et qui est conçu, à l'image d'un roi suprême, sous le vêtement divin, ne peut être séparé de la tradition iconographique ancienne, attestée par Hiuan-tsang. Si l'on suit Kern, faudra-t-il restituer un culte de l'Ādi-buddha à Bodh-Gayā? Cette conséquence va contre le texte même du *Sī yu ki*. La légende rapportée par le pèlerin rattache la statue seulement aux formes anciennes de la doctrine, et Hiuan-tsang, qui a si curieusement étudié toutes les traditions, n'eût pas passé sous silence une croyance aussi remarquable.

Mais peut-être Kern n'a-t-il pas définitivement prouvé contre Burnouf que le Buddha du *Lotus* ait jamais été identifié à l'Ādi-buddha. « De toute la manière dont Ācārya parle de son existence passée » il faudrait conclure que l'auteur du sūtra « a voulu faire entendre que le Maître a existé de toute éternité ou, *ce qui revient au même*, depuis l'origine première, de temps immémorial » (p. xxv). Sans doute n'admettra-t-on pas volontiers le *what comes to the same* qui porte au fond l'argument. La notion de l'incommensurable et celle de l'infini ne sont pas homogènes. Le texte bouddhique se prête moins que tout autre à ce que l'on infère l'infini absolu à partir du nombre même immense. Dans ce sūtra un simple silence qui suspend la prédication ne dure-t-il pas mille ou cent mille ans (ch. XX), voire cinquante fois 8.640.000 ans (ch. XIV) ? On ne saurait s'appuyer sur ces données numériques pour interpréter le fond de l'ouvrage. Il faudra s'en tenir aux seules affirmations de faits. Les mesures sont constamment amplifiées, dans la cosmographie comme dans la chronologie bouddhiques, sans égard au sens. Le texte contient par contre des données qui vont clairement contre la déduction de Kern. Le Buddha parle de l'époque où il est parvenu à l'état suprême de buddha parfaitement accompli : cette conception précise indique que le Buddha

---

dicateurs et le Buddha en personne, ne s'expliquent que par la conception d'un buddha symboliquement revêtu de l'appareil du pouvoir suprême. Le chapitre XIII notamment compare la révélation que le Buddha fait du *Lotus* au don que ferait un roi cakravartin du joyau de son diadème à ses fidèles soldats. On aura d'ailleurs l'occasion de revenir sur ce point. Il n'est pas impossible de tirer du don symbolique d'un collier seulement (*Lotus*) l'explication de l'image parée, mais sans couronne. L'épigraphie de l'Inde nous montre des dons de colliers à des statues. Si l'on a conçu que le Buddha transcendant porte une parure royale, mais qui reste invisible, le fidèle pouvait faire œuvre pie en ajoutant à cet appareil invisible le collier de pierreries qu'il était en son pouvoir d'offrir. Avalokiteśvara, dans le *Lotus*, accepte, en effet, le don du collier « par compassion » pour le donateur, pour l'offrir aux buddhas.

transcendant parcourt une carrière véritable, dont la vie du Buddha terrestre est l'image très réduite, mais ressemblant dans l'essentiel. Aussi bien le Buddha paraît-il admettre explicitement son extinction finale quand il dit : « (On comptera) deux fois autant de centaines de mille de myriades de koṭis de kalpas jusqu'à ce que la mesure de ma vie soit accomplie » <sup>(1)</sup>, « before the measure of my lifetime be full », comme Kern traduit lui-même.

Cependant il est dit aussi du Tathāgata qu'il voit « the triple world as it really is : it is not born, it dies not; it is not conceived, it springs not into existence; it moves not in a whirl, it becomes not extinct; it is not real, nor unreal; it is not existing; it is not such, nor otherwise, nor false. » <sup>(2)</sup> Nous trouvons donc dans le *Lotus*, à côté de la personne quasi-inconcevable, mais non infinie, du Buddha, une réalité qui paraît bien être l'infini absolu. Notre texte est assez proche de l'exposé en huit non de Nāgārjuna :

*anirōdham anuṭpādam anucchedam aṣāṣvatam  
anekārtham anānārtham anāgamam anirgamam*

« Ni fin, ni commencement, ni destruction, ni persistance, ni unité, ni pluralité, ni arrivée, ni départ. »

Ontologiquement, cette vérité suprême, *paramārtha-satya* (ou *pariniṣpanna-*) équivaut à l'Identité inconditionnée, la *Bhūtatathatā* ou quiddité. Mais comme la dialectique bouddhique identifie toujours l'acquisition d'un mode de la connaissance à l'obtention d'un degré de l'Être (du moins de l'Être relatif), il faut qu'à la limite la connaissance suprême implique résolution dans l'identité inconditionnée. A ce point de l'analyse il paraît incontestable que le Buddha du *Saddharmapuṇḍarīka* participe de l'éternité vraie, celle qui ne court pas avec la durée, mais la contient.

Il n'est point nécessaire d'introduire l'Ādi-buddha dans ce texte : les thèses qu'on y rencontre et la théorie sans doute plus tardive du Buddha primordial présentent, il est vrai, des affinités incontestables. Aussi bien nul ne met en doute que des deux états de la croyance l'un procède de l'autre : la notion du Buddha transcendant et la notion plus évoluée de l'Ādi-buddha sont issues d'une même nécessité logique. Mais, à une date aussi haute, il est préférable d'expliquer la philosophie du *Lotus* en fonction seulement de la doctrine du Trikāya, dont elle semble très proche. Çākyaṃuni, fils de Çuddhodana, qui annonce au chapitre XV son prochain nirvāṇa, n'est qu'un « corps factice », une illustration de la vérité cachée, bonne pour le vulgaire. Quant au Buddha transcendant qui prêche le chapitre, nous avons vu qu'il jouit en commun avec les bodhisattvas d'une existence qui est comme superposée à celle de notre monde. C'est pourtant une personne à qui l'on reconnaît une origine et une fin, mais perdues dans la nuit du passé et de l'avenir. Il suffit d'ajouter qu'il prêche dans le ciel, entouré

(1) BURNOURF, p. 194 ; KERN, p. 302.

(2) J'ai suivi Kern (p. 302). La traduction de Burnouf (p. 193) diffère très légèrement sur un ou deux détails.



des bodhisattvas dont il est spécifiquement le buddha, pour achever cette description précise du Sambhogakāya : tous les traits caractéristiques du Corps de Béatitude y figurent explicitement.

Enfin, on doit sans doute restituer, au-dessous de ces deux degrés de la réalité relative, une conception de l'Identité inconditionnée. La vérité suprême reste inconcevable aux bodhisattvas. Le Buddha enseigne que « quand même des bodhisattvas en nombre égal à celui des sables du Gange, devenus incapables de se détourner, se mettraient à y réfléchir avec une attention exclusive, ils ne pourraient eux-mêmes en faire leur objet propre » <sup>(1)</sup>. Si toutes les apparences assumées par le Buddha sont autant de moyens qu'il emploie pour sauver les diverses catégories de créatures, elles ne peuvent être conçues que comme des spécifications passagères d'une réalité fondamentale où se rejoignent nécessairement la connaissance et la charité parfaites. Le *Saddharma-puṇḍarīka* définit toujours par ces deux éléments la réalité transcendante qu'il place expressément au delà de la collection des manifestations du Buddha : « La règle de la loi est perpétuellement stable, et la nature de ses conditions est toujours lumineuse ; les buddhas, qui sont les meilleurs des hommes, après l'avoir reconnue, enseigneront l'unique véhicule, qui est le mien, — Ainsi que la stabilité de la loi (dharmasthita), et sa perfection, qui subsiste perpétuellement dans le monde sans être ébranlée, et les buddhas enseigneront l'état de Bodhi jusqu'au centre de la terre, en vertu de leur habileté dans l'emploi des moyens. — . . . C'est pour rendre heureux tous les êtres qu'ils exposent en ce monde l'état suprême de Bodhi, qui m'appartient. » <sup>(2)</sup>

Cette loi permanente dont le propre est de rester identique à soi perpétuellement, sous la diversité du monde, c'est exactement la Dharmatathatā. Nous avons vu qu'au chapitre XV se trouve une définition de la réalité suprême qui revient à nier qu'on puisse lui attacher aucun prédicat. Les deux passages s'expliquent l'un par l'autre : la réalité transcendante se trouve posée au delà de la relation. Elle reste donc identique, non parce qu'elle conserverait tous ses attributs, mais parce qu'elle n'en a jamais admis. Dans les deux cas sa révélation est essentiellement liée à la conception de l'activité universelle qui mène tous les êtres à leur salut <sup>(3)</sup>. Nous trouvons ainsi dans le *Lotus* tous les éléments du concept du Dharmakāya.

---

(1) BURNOUF, p. 21; KERN, p. 33 ; sa lecture ne diffère pas, quant au fond, de celle de Burnouf.

(2) BURNOUF, p. 34; KERN, p. 53.

(3) On ne considère pas que cette activité procède d'une modification réelle de la Dharmatathatā. On ne peut davantage poser une existence véritable qui soit extérieure à celle-ci. En réalité, un certain dualisme est bien impliqué par une telle dialectique : on a pourtant maintenu le dogme de l'immutabilité sans renoncer à l'hypothèse moniste. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner la valeur de ces conceptions ; on en trouvera une expression tardive, mais heureuse, dans les vers dédiés par Yun-chou au trône du Dharma : « Immobile, il aspire à lui les cinq voies ». (CHAVANNES, *op. cit.*, p. 13.)

On se trouverait ainsi devant trois termes, mais qui ne forment pas une série continue : Ćākyaṃuni, né à Kapilavastu voilà quelque quatre-vingts ans. — Le Buddha qui se montre aux bodhisattvas : il admet, de sa Bodhi au Nirvāṇa, une carrière dont aucune combinaison de nombres n'atteint la mesure. — Une loi immuable. — On peut assigner au premier une mesure, au second seulement la grandeur ; le troisième n'est point, en soi, engagé dans l'étendue ni dans la durée. Kern paraît avoir confondu le troisième et le second terme. C'est ainsi qu'il a été conduit à imposer un caractère proprement d'infinité à une donnée (le Buddha glorieux du ch. XV) dont on ne peut énoncer la mesure, mais qui admet pourtant explicitement une fin, pour lointaine qu'elle soit. Au delà de cette forme il nous faut restituer le Dharma-kāya ; aucune indication n'est donnée sur sa durée, et c'est sans doute pour cela que Kern l'a manqué. Mais cette absence de spécification est la définition même de l'éternité qui lui est propre, l'éternité véritable qui se manifeste en toute durée, sans être souillée par cette durée, tout comme l'infini véritable n'est pas grand, mais est le lieu de la grandeur.

On voit que la philosophie du *Saddharmapuṇḍarīka* ne fait aucun appel au concept de l'Ādi-buddha, au sens du moins que l'on attache communément à ce terme. La précision de ce concept est d'ailleurs illusoire : il promet trop à nos habitudes d'esprit. Si des textes comme le *Lotus* contiennent déjà une doctrine où se reconnaît une réalité suprême, essentiellement bienfaisante, il faut se rappeler que, pour le penseur mahāyāniste, la compassion, la *karuṇā*, est un facteur universel, mais nullement anthropomorphique. L'idée du Dharmakāya est donc tout à fait assez riche pour suffire à l'interprétation de ces formes anciennes de la doctrine.

..

On conçoit clairement la nature du corps glorieux que le Buddha présente aux bodhisattvas et qui est distinct d'une part de sa manifestation humaine, d'autre part du Dharma pur, dont il n'est que l'ultime expression <sup>(1)</sup>.

---

(1) On doit rappeler brièvement que le Sambhogakāya ne se présente pas comme le moyen terme d'une série homogène. Un esprit peut s'élever de la perception du Nirmanakāya à la perception du Sambhogakāya, mais il n'y a pas un second progrès de la connaissance qui, de la même façon, mène de la perception du Sambhogakāya à celle du Dharmakāya. La perception complète du Sambhogakāya réservée aux plus élevés d'entre les bodhisattvas, est la seule communication qui puisse être obtenue du Dharmakāya, sauf identification avec lui. Mais ceci vaut pour les buddhas seuls. Cette vue fondamentale aide à mieux saisir le plan du *Saddharmapuṇḍarīka*. L'exposé est en deux, non en trois points. On part du Nirmanakāya, on en vient ensuite au Sambhogakāya. Il n'y a pas lieu de consacrer une troisième partie au Dharmakāya. Celui-



Nous avons employé ici, pour la commodité, les termes de l'école : Nir-māṇa—, Sambhoga—, Dharmakāya. Les notions correspondantes sont bien attestées dans notre texte ; les circonstances de l'exposé font pourtant ressortir quelques traits que la scolastique n'a pas ordinairement retenus.

Suzuki nous donne le Sambhogakāya comme l'un des points les plus ardu de la doctrine. « La conception du Sambhogakāya, écrit-il, est bien trop mystérieuse pour être sondée par une conscience finie. » <sup>(1)</sup> M. Anesaki en retrace ainsi l'origine : « Le contraste entre l'aspect éternel et l'aspect temporaire de la personne du Buddha a fait admettre un troisième aspect qui, comme dans la conception gnostique, devait être la révélation du Buddha à soi-même et aux êtres surhumains, les bodhisattvas. » <sup>(2)</sup> Le Dharmakāya a été, d'un commun accord, rattaché à des éléments anciens de la croyance. On a même quelque idée de l'évolution historique de ce concept, à partir du Dharma que lègue le Maître à son église. Par contre, on s'est contenté d'assigner comme source au Sambhogakāya une simple nécessité logique. Cette déduction est correcte, mais insuffisante, car un fait religieux d'une telle importance ne peut venir d'une pure abstraction. Nous tenterons de renverser les termes de l'étude : on a jusqu'ici cherché quel était le contenu de ce concept, et l'origine des éléments qui le constituent ; on a considéré comme un point secondaire le fait que les bodhisattvas, seuls d'entre les êtres, le peuvent percevoir. Il nous semble, au contraire, que cette dernière affirmation recouvre les facteurs primitifs qui ont amené, à partir de conceptions anciennes, la constitution de la théorie du Sambhogakāya.

Nous avons vu que le *Lotus* tout entier est essentiellement composé de façon à nous montrer, du vivant même du Buddha Çākyamuni, la réunion d'une assemblée mahāyāniste. L'intention est bien apparente : on veut prouver l'authenticité de la doctrine en la rattachant non pas à une révélation actuelle, postérieure au Nirvāṇa, — ce qui serait hérésie pure aux yeux des vieux bouddhistes, — mais bien à l'enseignement historique. On sait que les docteurs de la foïnouvelle ont ressenti cruellement leur excommunication. On les nommait *adharmavādin*, et le Vinaya du Grand Véhicule considère cette

---

ci n'est accessible que de deux façons : les buddhas accomplis voient sa réalité immédiatement autant que leur personnalité se fond dans cette réalité même ; mais ces événements ineffables ne sont rien pour nous. Les bodhisattvas perçoivent la réalité suprême, mais seulement dans le symbole du Sambhogakāya. La description de ce dernier est donc la plus haute révélation qui se puisse concevoir. En effet, toutes les définitions qu'on peut donner du Dharmakāya, en dehors de la communication que fournit ainsi le Sambhogakāya, sont vides, ou mieux ont pour fondement la simple affirmation de la nécessité où nous sommes de le poser comme la condition transcendante de l'univers.

(1) *Outlines*. . . , p. 263.

(2) *Encyclopædia of Religion and Ethics*, IV, p. 839 b, s. v. *Docetism*.

insulte comme le plus grand péché que puisse commettre quiconque la profère<sup>(1)</sup>. Le *Lotus* paraît s'inspirer de ces préoccupations, qu'exprimera fortement le *Sūtrālaṅkāra* d'Asaṅga : « naivedaṃ mahāyānam buddhavacanam kutas tasyāyam anuṇaṃso bhaviṣyatīti. » Mais, dira-t-on, ce Grand Véhicule, il n'est pas la parole du Buddha ! D'où lui viendraient pareils avantages ? A quoi Asaṅga répond d'abord par une profonde « analyse des raisons »<sup>(2)</sup>.

Le procédé du *Lotus* est plus sommaire : il nous présente le Buddha prêchant en personne cette Loi. Les obstinés du premier enseignement se sont retirés d'entre les auditeurs ; ce sont eux les schismatiques, s'il en est. Ainsi peut-on faire dire au Maître : « Les *crāvakas*, les arhats ou les *pratyekabuddhas*, qui n'écoutent pas cette œuvre du Tathāgata, laquelle est la communication du véhicule des buddhas, qui ne la pénètrent pas, qui ne la comprennent pas, ces êtres, dis-je, ô *Āṣiputra*, ne doivent pas être reconnus comme *crāvakas* du Tathāgata ; ils ne doivent pas être reconnus comme arhats ni comme *pratyekabuddhas*. . . C'est qu'il n'est pas convenable, ô *Āṣiputra*, c'est qu'il n'est pas à propos qu'un religieux, qu'un arhat exempt de toute faute, entendant cette loi de la bouche du Tathāgata présent devant lui, n'ait pas foi en elle ; car je ne parle pas [du temps où] le Tathāgata [est] entré dans le Nirvāṇa complet. »<sup>(3)</sup> Cette justification du Mahāyāna est une donnée capitale. On s'explique ainsi le parti pris de rattacher les sūtras les plus transcendants (e. g. *Amitāyur-dhyāna-sūtra*) au cours même de la vie du Buddha.

Or on rencontre dans le *Lotus* cette conception remarquable, qu'une assemblée de bodhisattvas est l'accompagnement obligé de la prédication transcendante. Sans traiter ici des auditeurs surhumains venus des dix points de l'univers, on rappellera que la prédication claire du chapitre XV est expressément adressée aux bodhisattvas. On a vu qu'au préalable l'assemblée tout entière a bondi dans l'espace pour aller siéger en plein ciel autour du Buddha. Il faut remarquer qu'à ce moment tous les simples auditeurs ont reçu du Buddha la prédiction qui les assure d'être buddhas un jour : c'est le fond de la nature des bodhisattvas qui leur est ainsi imparti, et quand le Buddha, au chapitre XV, s'adresse non plus aux religieux, mais à tous les bodhisattvas, il comprend certainement sous cette appellation la communauté. D'autres passages concourent à prouver que l'enseignement explicite est essentiellement lié à l'assemblée des bodhisattvas. Au chapitre III, *Āṣiputra* déplore d'en être resté si longtemps aux apparences de la doctrine, « . . . parce que, ô Bhagavat, sans comprendre

(1) R. KIMURA, *A Historical Study of the terms Hinayāna and Mahāyāna, and the Origin of Mahāyāna Buddhism* (1927), p. 116. L'auteur montre très bien (p. 174) que la controverse entre l'école des Sthaviras et le Mahāyāna rappelle celle qu'ont provoquée les Mahāsaṅghikas.

(2) Sylvain LÉVI, *Mahāyāna-Sūtrālaṅkāra*, E. H. E., Sc. hist. et philol., I (1907), p. 3, et II (1911), p. 6.

(3) BURNOUF, p. 28 ; KERN, p. 42-43.



le langage énigmatique de Bhagavat, nous avons, pleins d'empressement, et quand les bodhisattvas n'étaient pas rassemblés [autour de Bhagavat], entendu la première exposition de la loi du Tathāgata qui ait été faite, parce que nous l'avons recueillie, comprise, conçue, méditée, examinée, fixée dans notre esprit... »<sup>(1)</sup>

Nous avons pensé que l'ascension de la communauté était le symbole de sa participation à la nature des bodhisattvas. Il semble bien, en effet, que cette assemblée Lokottara soit considérée comme l'insertion, en un temps et en un lieu de ce monde, d'une sorte d'île de la réalité transcendante, tranchant sur notre réalité physique. En dehors de cette hypothèse, on s'interdit d'expliquer plusieurs données importantes du texte. « En ce moment, la totalité de cet univers (Saha) fut embellie d'arbres de diamant; elle apparut, reposant sur un fond de lapis-lazuli..., sans ces montagnes qu'on nomme Kālaparvata, Mucilindaparvata..., sans grands océans, sans rivières et sans grands fleuves, sans corps de devas, d'hommes et d'asuras, sans enfer, sans matrices d'animaux, sans monde de Yama. C'est qu'en ce moment tous les êtres qui étaient entrés dans cet univers par les six voies de l'existence avaient été transportés dans d'autres univers, à l'exception de ceux qui se trouvaient réunis dans cette assemblée. »<sup>(2)</sup> Cette dernière explication ne peut être que métaphorique: elle exprime seulement qu'il n'y a pas communication de nature entre l'univers que nous percevons et la réalité où sont placés les auditeurs du Buddha transcendant. On ne s'étonnera plus, du même coup, de ces silences longs de millions d'années qui se rencontrent dans la prédication: on veut nous montrer par là la nature extra-temporelle de cette même réalité. Le Mahāyāna se justifie donc en superposant à l'histoire humaine de la prédication une assemblée transcendante. Mais il est bien évident que le tout est fondé sur la nature du Buddha transcendant. Le Buddha au Sambhogakāya, objet propre de la connaissance des bodhisattvas, nous est ainsi donné comme s'étant révélé aux disciples historiques, après avoir commué leur nature. Le Sambhogakāya se trouve par là directement lié à la révélation authentique de la doctrine mahāyāniste, du vivant de Çākyamuni. On aurait en premier lieu une croyance dans l'apparition, sous une forme miraculeuse, du Buddha historique à une partie de ses disciples. Ces élus seraient les premiers mahāyānistes. De là sortirait la conception du corps transcendant, aperçu des seuls initiés. A l'origine les mahāyānistes se considèrent tous comme des bodhisattvas, c'est-à-dire simplement, au sens ancien, comme de futurs buddhas. Ainsi ce sont bien des bodhisattvas qui, après avoir reçu chacun leurs prédictions, vont s'asseoir autour du Buddha transcendant du Lotus, alors que les disciples réfractaires se sont écartés. Nous avons là le

---

(1) BURNOUF, p. 39; KERN, p. 61.

(2) BURNOUF, p. 148; KERN, p. 234.

Buddha aux bodhisattvas. Mais par la suite le concept archaïque du bodhisattva <sup>(1)</sup> s'est merveilleusement enrichi. Conçus comme des êtres surnaturels non plus *in posse*, mais en acte, ils ont acquis les pouvoirs les plus grands. En un sens, le mot désigne encore tous les prédestinés, si peu avancés soient-ils : c'est ainsi que le futur Amitābha demande, dans l'un de ses vœux, que ses bodhisattvas ne puissent plus retourner en arrière. Cependant le terme s'applique éminemment aux grands bodhisattvas surhumains et le même mouvement d'idées a corrélativement amplifié le côté merveilleux du Saṃbhogakāya qui est devenu une conception légendaire et philosophique, assez loin de ses origines polémiques.

On sait donc en quel sens précis le Buddha manifestant le Saṃbhogakāya peut être dit le Buddha du Mahāyāna. On voit l'importance de son rôle symbolique et son étroit rapport avec les bodhisattvas. On est ainsi forcément conduit à chercher si l'on n'a pas là une interprétation satisfaisante des groupes célèbres où le Buddha est flanqué de deux bodhisattvas. M. Foucher leur a consacré une étude vigoureuse. Il a trouvé, iconographiquement, leur origine dans les représentations du Buddha entre Indra et Brahmā, quand il prêche au ciel des Trayastrimṣas. « On peut se demander si ce ne sont pas ces inexpressifs *deva* qui, dans l'esprit de fidèles plus dévots qu'éclairés, ont fini par se confondre avec leurs sosies, les Bodhisattvas, dont le culte allait se répandant grâce aux progrès du Mahāyānisme. Ainsi s'expliquerait de façon naturelle et logique l'existence de ces stèles, représentant « le Buddha entre deux Bodhisattvas », qui se montrent déjà au Gandhāra et qui pullulent dans l'art postérieur de l'Inde et de l'Extrême-Orient. Le point de départ serait, comme pour tous les bas-reliefs gandhāriens, telle scène de la vie du Maître où cet arrangement spécial des personnages avait sa raison d'être et s'imposait d'office au sculpteur. On conçoit que le caractère neutre de ces scènes ait rapidement conduit à des groupes purement passifs, où le Buddha ne figure plus que pour fournir un objet et ses acolytes un exemple à la dévotion populaire. Le goût des donateurs pour ces sortes de stèles, où leurs portraits, ainsi qu'on peut le constater, trouvaient aisément place, a fait le reste. Ce n'est pas le moindre intérêt de nos sculptures de Sikri que de nous permettre de saisir ce processus proche de l'origine, à un moment où les triades en question sont encore susceptibles d'une interprétation légendaire et non plus seulement d'une identification iconographique. » <sup>(2)</sup>

L'ordre de dépendance de ces diverses pièces se trouve ainsi parfaitement établi, et, loin de contredire l'hypothèse, nous verrons que notre étude peut en

---

(1) On rencontre les bodhisattvas surhumains dans le *Lotus* même, mais surtout dans les chapitres d'addition tardive, tandis que l'assemblée des disciples changée par le maître en un corps de bodhisattvas tient aux parties les plus anciennes de l'ouvrage.

(2) *Les Bas-reliefs du stūpa de Sikri*, JA., 1903, II, p. 232-233.



tirer des lumières. On peut tenir pour certain, sur l'autorité de M. Foucher, que le Buddha entre Indra et Brahmā a servi de modèle aux représentations du Buddha flanqué de deux bodhisattvas. Nos précédentes conclusions nous engagent pourtant à reprendre l'interprétation du fait. Nous ne croyons pas que ce soit la simple ignorance qui ait fait substituer les figures des bodhisattvas à celles des deux grands dieux. Le Buddha accosté de bodhisattvas ne nous paraît pas être un groupe passif, et nous lui attribuerions volontiers une signification précise. N'est-ce pas la représentation du Buddha du Mahāyāna, et ces deux bodhisattvas ne résument-ils pas l'assemblée de ses fidèles? On sait qu'au sens ancien tous les adeptes du Grand Véhicule sont des bodhisattvas, mais qu'ils sont répartis sur plusieurs degrés d'excellence. Selon nous, les deux statues de bodhisattvas représenteraient les interlocuteurs directs du Maître, les porte-parole de la communauté. Pour interpréter le groupe, il faut le replacer dans le culte et restituer autour de lui l'assemblée des fidèles réunie pour lui rendre hommage. Les deux bodhisattvas figurés aux côtés du Buddha seraient des intercesseurs. C'est ainsi que dans le *Lotus Maitreya* dit à Mañjuçrī : « Les quatre assemblées ont l'esprit attentif, ô héros ! elles ont les yeux fixés sur toi et sur moi ; fais naître la joie [en elles] ; fais cesser leur incertitude ; explique-leur l'avenir, ô fils du Sugata ! » <sup>(1)</sup> Ces deux statues seraient l'aboutissement aux pieds du Maître de la communauté mahāyāniste, et le tout représenterait ensemble les trois éléments inséparables de la révélation : le Buddha, la Loi et l'Auditoire transcendants. C'est ainsi que dans l'art japonais ancien, « quand Shaka Buddha (Çākyamuni) apparaît en compagnie des deux bodhisattvas Fugen (Samantabhadra) à sa droite, et Monju (Mañjuçrī) à sa gauche, cela signifie qu'il est en train d'enseigner le Mahāyāna ou Grand Véhicule » <sup>(2)</sup>. On peut donc sans doute, en élargissant l'acception du terme, concevoir que le Saṃbhogakāya, présent éminemment dans la figure centrale du Buddha, se prolonge et s'étend jusqu'aux derniers rangs, qu'il soutient encore dans son essence, comme le *Lotus* le donne à entendre. La transition est insensible des bodhisattvas surnaturels aux membres les plus élevés de la communauté qui passaient, on le sait, pour des bodhisattvas accomplis.

\* \* \*

On s'aperçoit que le Saṃbhogakāya du Buddha tient une place considérable dans l'art comme dans l'apologétique. C'est une donnée assez importante pour qu'on puisse en faire dériver une tradition iconographique aussi étendue que celle du Buddha paré, et même pour que celui-ci ne soit qu'un cas particulier du culte rendu au Buddha transcendant. Il est, en effet, bien probable

<sup>(1)</sup> BURNOUF, p. 10 ; KERN, p. 16.

<sup>(2)</sup> ANESAKI, *Buddhist Art* (1916), au sujet de la planche xxvii, A-B-C.

que le Buddha paré a été considéré, à une date ancienne, comme un aspect du Buddha aux bodhisattvas. Nous avons vu que le *Lotus* mentionne des dons de parures, reçues par le Maître des mains de Gadgadasvara et d'Avalokiteçvara, au moment où l'assemblée des bodhisattvas lui rend hommage. D'autre part, on sait par Hiuan-tsang que la célèbre statue parée de Bodh-Gayā était flanquée de deux statues de bodhisattvas <sup>(1)</sup>. On voit d'ailleurs combien sont étroitement parallèles la conception du Buddha transcendant, dont la personne se cache derrière le Buddha humain et n'est accessible qu'aux seuls bodhisattvas, et la pratique d'imposer aux statues communes une parure qui en faisait, sans doute, l'objet propre des *bodhisattvas* du Grand Véhicule, c'est-à-dire des adeptes de la foi nouvelle.

Malheureusement nous avons peu de lumières sur les procédés anciens du culte, et aucune tradition orale ne vient, dans l'Inde même, suppléer au défaut des textes. On peut, au contraire, attendre beaucoup des pays voisins, où l'on doit rencontrer auprès des statues l'interprétation transmise de génération en génération par la suite ininterrompue des fidèles. Il est vrai que, dans la tradition népalaise et tibétaine, la figure de Çākyamuni paraît avoir beaucoup perdu. On en tirera peu de choses. Mais on retrouve dans un ordre de faits plus évolués l'équivalent du problème qui nous occupe. Dans l'iconographie dite du Nord les Buddhas parés s'opposent encore, en effet, aux Buddhas monastiques. « Le type général de l'image du Buddha est bien connu : c'est celle d'un moine mendiant, sans aucun ornement et la tête rasée. On l'étend aussi à la plupart des Buddhas mythiques. C'est ce qu'on appelle le type du Muni ou du Saint (t'ub-bzugs). » <sup>(2)</sup> Mais on rencontre aussi des Buddhas couronnés et parés. Il faut penser que ces images ont quelque relation avec le Buddha paré, si populaire dès l'époque pāla dans une tradition qui a été aux origines de la croyance comme de l'art du Nord.

Or Grūnwedel définit ainsi le Sambhogakāya, d'après la tradition tibétaine : «... (en tibétain Loñs-spyod-skyu), corps du suprême bonheur. C'est le corps dans lequel il (le Buddha) a conscience de toutes ses perfections. » Il ajoute, quelques lignes plus bas, que cette définition intéresse l'iconographie, « parce que les figures couronnées de Buddhas représentent, à ce que l'on dit, le Sambhogakāya » <sup>(3)</sup>. L'auteur fait état de cette définition générale

---

(1) Selon le pèlerin, l'une et l'autre auraient représenté Avalokiteçvara, mais on sait que ces statues anciennes étaient dès lors des ruines. On peut penser qu'il y a quelque erreur d'interprétation et que les deux statues représentaient deux bodhisattvas distincts ; mais quand même ce seraient deux formes du Miséricordieux, l'argument subsiste.

(2) WADDELL, *Lamaism* (1895), p. 332 ; cf. A. FOUCHER, *Iconographie bouddhique de l'Inde*, I (1900), p. 70 : « un Buddha de forme toujours strictement humaine a par définition un aspect tout monastique. »

(3) GRÜNWEDEL, *Mythologie du Bouddhisme*, Paris, 1900, p. 112.



dans l'étude particulière des images d'Amitābha-Amitāyus. « Amitābha Buddha a, dans ses trois corps, les formes suivantes : dans le Dharmakāya il s'appelle Amitābha, en tibétain Snañ-ba-m'a-yes ; dans le Nirmāṇakāya de même, mais en tibétain 'Od-dpag-med (autre traduction du nom « ayant de la lumière immense ») ; dans le Saṃbhogakāya il s'appelle Amitāyus, en tibétain Ts'e-dpag-med, en mongol Ayousi : « ayant la vie sans borne » (1). On sait qu'Amitāyus est la forme parée d'Amitābha. Waddell relève la même tradition : « Ces cinq Jinas célestes furent plus tard conçus comme unissant en eux les deux formes de corps métaphysiques, à la fois le Dharmakāya et le Saṃbhogakāya. De là sortirent deux séries de leurs images. La série originale, où le type du Buddha est strictement ascétique (2), fut, par une acception concrète du terme, nommée le type religieux (ascétique) ou type de Dharma, — et de telles images peuvent tenir ou non un bol à aumônes, — tandis que l'autre est à la lettre la représentation du « corps orné » (Saṃbhogakāya), dans les mêmes postures que les précédentes images, mais couvert de soie et de joyaux et portant couronne, comme les bodhisattvas du type royal. Dans cette dernière série les cinq Jinas portent chacun le même nom que leurs prototypes, excepté le deuxième et le quatrième qui sont nommés respectivement Vajrasattva.... et Amitāyus... au lieu d'Akṣobhya et Amitābha. » (3) Les étymologies sanskrites de Waddell sont assez chancelantes. Il prétend tirer la double série iconographique d'une application qu'on aurait faite du sens purement nominal de Dharmakāya et Saṃbhogakāya en sanskrit : on aurait fait les images sur les simples données de l'étymologie. Malheureusement il est bien difficile de traduire Dharmakāya par corps d'ascète, ou même de moine, et Saṃbhogakāya est plus mal rendu encore par « corps orné ». Il est manifeste, au contraire, que ces étymologies sont de complaisance. Elles ont certainement été données à Waddell par quelque paṇḍit qui, sachant que le Dharmakāya est monastique et le Saṃbhogakāya paré, a fait violence au sanskrit pour satisfaire le savant européen (4). Cette curieuse interprétation prouverait seulement combien aujourd'hui la parure s'attache essentiellement au concept du Corps glorieux. En tout cas, tous les témoignages cités concourent à démontrer que

---

(1) GRÜNWEDEL, *op. cit.*, p. 120 ; *sic*, texte français d'I. Goldschmidt.

(2) « Monastique » vaudrait mieux : il faut réserver la qualification de Buddha ascète au type de Sikri.

(3) WADDELL, *op. cit.*, p. 347-348.

(4) *Sambhoga* signifie essentiellement « jouissance ensemble » p. ex. d'un repas que l'on prend en commun, ou bien encore l'acte sexuel. *Sambhogakāya*, c'est exactement le corps de béatitude, où réside la récompense des bodhisattvas. Suivant une remarque de M. Finot, il faut sans doute voir derrière le « corps orné » que donne Waddell une glose trop habile de *saṃbhoga* par *sa* (pour *sam*) + *bhoga* (= *bhogopabhoga*, « objets précieux employés dans le culte d'une idole »).

les Buddhas parés, dont l'aspect est celui d'un bodhisattva du type royal, montrent ainsi leur Saṃbhogakāya.

Cette donnée, par certains côtés, tient à des conceptions antérieures à ce qu'on atteint dans le *Lotus*. Nous lisons, en effet, dans un sūtra traduit du tibétain par Rockhill : « Le bodhisattva Kṣitigarbha dit à Bhagavat : « Rends perceptibles ces définitions du corps véritable du Bienheureux. » Alors Bhagavat dit au bodhisattva Kṣitigarbha : « Ô fils de bonne famille, les trois corps du Tathāgata seront distingués ainsi : Le Dharmakāya se distingue dans tout l'aspect du Tathāgata ; le Saṃbhogakāya se distingue dans tout l'aspect d'un bodhisattva ; le Nirmāṇakāya se distingue dans l'aspect de divers hommes pieux. » <sup>(1)</sup> Or cette conception du prédicateur qui change d'aspect selon son auditoire et prend l'apparence de ceux à qui il s'adresse remonte à l'état ancien de la doctrine. On la trouve formellement attestée dans le canon pâli : « Il y a huit sortes d'assemblées, nobles, brahmanes, bourgeois, ascètes, dieux compagnons des quatre gardiens du monde, dieux compagnons des trente-trois dieux, dieux du monde de Māra, dieux du ciel de Brahmā. Avant d'entrer parmi eux, je fais que mon aspect soit semblable au leur, je fais que ma voix soit comme la leur, je les instruis, je les éclaire, je les réjouis de mon enseignement de salut, mais ils ne me connaissent pas pendant que je les instruis, etc. » <sup>(2)</sup> On saisit assez bien la doctrine dont procèdent ces allégations : aucune réalité ne réside dans l'aspect que le Buddha prend aux yeux d'une créature. Pour la conduire au salut, il se montre sous la forme qui correspond à la capacité de son esprit <sup>(3)</sup>. Créée par le karman des auditeurs ou produite par la puissance du Buddha, cette apparence exprime, en tout cas, un rapport, une relation entre l'auditoire et la réalité qu'il perçoit dans la personne de son Maître. C'est un point de doctrine très délicat, mais qui n'est pas essentiel à notre étude. On se contentera de constater que dans le sūtra de Rockhill le Buddha règle son aspect sur celui de ses auditeurs. Dans le Nirmāṇakāya il se montre aux pieux disciples du premier enseignement, tout pareil à eux. De même, il fait voir aux bodhisattvas un corps qui leur ressemble. Enfin, en tant que Buddha et parmi ses égaux, tout ce que nous en pouvons savoir est qu'il leur est identique

---

<sup>(1)</sup> ROCKHILL, *The Life of the Buddha* (1884), p. 200-202. Le passage est traduit de *Bkaḥ-hgyur*, Mdo XXII.

<sup>(2)</sup> L. de LA VALLÉE POUSSIN, *Note sur les trois corps du Buddha*, dans *Muséon*, 1913, p. 278.

<sup>(3)</sup> Que toutes ces apparences soient un pur jeu, cela se montre bien dans deux passages du *Lotus* où la même doctrine reparait, sous une forme plus développée. On nous présente deux bodhisattvas, Gadgadasvara (ch. XXIII) et Avalokiteśvara (ch. XXIV), qui prennent, au bénéfice de chaque catégorie de créatures, l'aspect particulier sous lequel ils peuvent les éclairer : ils se montrent même sous l'apparence de buddhas. Ce trait étonnant montre assez que les deux bodhisattvas sont seulement une émanation du Dharmakāya.



d'aspect. On avait donc des raisons de doctrine, dont on connaît au moins l'ancienneté, pour représenter le Maître et les auditeurs sous les mêmes traits, fût-ce quand on a figuré le Buddha montrant aux bodhisattvas un corps de rétribution, dans lequel ils pussent contempler l'infini de leur propre perfection.

Pour résumer nos conclusions, il semble que le Sambhogakāya, ou le Buddha aux bodhisattvas, se soit vu attribuer une signification étendue, attestée par des représentations anciennes et nombreuses, et qu'une certaine tradition ajoute à ces images les ornements de la royauté, portés aussi par les bodhisattvas. Mais cette nouvelle mode iconographique se manifeste d'autant plus ouvertement que l'on descend vers les formes tardives.

\* \* \*

Si l'on prend dans leur ensemble les divers documents que nous avons mis en œuvre, il en ressort effectivement ce fait important que la tradition du Buddha paré est bien loin de recouvrir toutes les représentations où nous croyons rencontrer le Sambhogakāya. Si l'on en trouve quelques indications dans les textes, les images anciennes lui échappent toutes au contraire. Le Buddha paré de Bodh-Gayā, flanqué de ses deux statues de bodhisattvas, est le plus ancien indice qui appuie la donnée du *Kanjur* et la tradition tibétaine tardive. La figure couronnée du Buddha ne serait donc apparemment qu'un épisode dans l'histoire iconographique du Sambhogakāya. Il semble qu'on ait fini par le concevoir comme nécessairement accompagné de l'appareil royal. Mais à l'origine il se peut qu'on ait attribué un corps lumineux plutôt que les *regalia* au Buddha transcendant, tel qu'il se révèle aux adeptes du Grand Véhicule. C'est ainsi que dans le *Suvarṇaprabhāsa-sūtra* il est dit que quand les tathāgatas « se manifestent devant les bodhisattvas sous une forme qui est parfaite, avec les trente-deux grandes marques et les quatre-vingts signes accessoires de l'excellence, faisant jaillir une lumière qui leur fait un halo derrière la tête et le dos, la tradition est qu'ils assument ainsi leur corps de béatitude ou Sambhogakāya » (1).

Un autre élément du problème conduit aux mêmes conclusions. Nous avons vu, avec M. Przyluski, que la conception du Buddha-cakravartin se laisse rattacher à une phase ancienne de l'évolution doctrinale. Il semble qu'elle puisse être considérée, avec quelque vraisemblance, comme l'origine lointaine de la tradition iconographique des Buddhas royaux. Nous l'avons trouvée en étroit rapport avec le seul Maitreya. L'état de la croyance sur lequel elle se fonde paraît antérieur au plein développement que devaient prendre dans la religion

---

(1) Cité par Suzuki, *Outlines*, p. 257.

les grands bodhisattvas royaux. En tout cas, cette conception du Buddha-cakravartin s'est certainement développée par le jeu de facteurs totalement étrangers aux polémiques que nous avons retrouvées sous la popularité du Buddha aux bodhisattvas. Dans l'état présent de la question, l'hypothèse la plus plausible est sans doute qu'une conception du Buddha transcendant l'ait présenté, de bonne heure, pourvu de tous les attributs du cakravartin, et que par la suite, la figure royale illustrant cette notion se soit trouvée employée, occasionnellement, pour représenter le Buddha transcendant tel que le perçoivent les bodhisattvas, notion d'abord indépendante de la première.

..

On a certainement remarqué que la tradition tibétaine tardive est très explicite dans son interprétation du Buddha paré, que l'iconographie pâla en répand à profusion les images, mais que si l'on remonte vers les origines, la tradition s'obscurcit singulièrement. Sans Hiuan-tsang et sans l'hypothèse suggérée par les tablettes pâlas et une peinture d'Asie centrale, nous ne saurions rien de ce culte surprenant qui a fait habiller de bijoux et couronner les statues du Buddha. On a pensé que ces parures mobiles correspondaient aux vues d'une communauté qui admettait conjointement l'authenticité de la légende du Buddha humain et l'existence derrière cette figure d'un corps transcendant, perceptible à ses seuls adeptes. Mais cela ne suffit pas à expliquer l'obscurité des textes où nous avons cru trouver quelques traces de ces conceptions.

On devine qu'ici a joué un facteur dont nous n'avons encore tenu aucun compte. La doctrine du Grand Véhicule est en elle-même au-dessus de la portée des hīnayānistes, mais, d'autre part, l'accès à son énoncé même leur est interdit : le *Lotus* recommande de ne pas montrer la vérité suprême à ceux qui n'en sont pas dignes. Le départ des cinq mille moines du Petit Véhicule, le caractère transcendant que prend l'assemblée, tout indique que le secret est un trait essentiel de l'enseignement du Mahāyāna <sup>(1)</sup>. N'a-t-on pas de même tenu caché, du moins aux hautes époques, le culte du Buddha paré ? Hiuan-tsang le donnerait à croire quand il nous montre la statue sainte « placée dans une chambre obscure », où « des torches et des lampes l'éclairent sans interruption », mais assez mal pour que l'image reste indistincte. Pour la voir, on en est réduit à l'éclairer soi-même, passagèrement, en projetant sur elle la lumière du

---

(1) Il est bien évident qu'en fait le goût de la polémique, les nécessités pressantes des débats en public (partout dans Hiuan-tsang) ont conduit à mettre en jeu tous les arguments de doctrine. Cependant le secret a pu être gardé plus aisément en ce qui concerne le culte, et aussi l'obtention des pouvoirs magiques.



jour captée par un miroir. D'autre part, on est frappé par la sécheresse de la description. Hiuan-tsang n'explique aucunement l'appareil royal que présente l'image de Çākyaṃuni, ce qui n'est point le fait de sa curiosité ordinaire <sup>(1)</sup>.

Nous rencontrons ici toutes les difficultés inhérentes à l'étude des données négatives : le point demandera sans doute un débat étendu. Cependant on trouve dans Tāranātha une indication à laquelle certains objets de notre étude donnent un relief saisissant. « Depuis l'époque d'Āryāsaṅga jusqu'à celle [de Dharmakīrti], écrit-il au chapitre du règne de Govicandra, vécurent de très grands magiciens de mantras ; mais le yoga suprême [anuttarayoga] n'était alors révélé qu'à ceux seulement qui en étaient dignes, et il ne fut jamais exercé quotidiennement. Mais par la suite l'*Anuttarayoga-tantra* se répandit de plus en plus ..., ce qui fait que sous les sept rois Pālas de très nombreux Mantra-Vajrācāryas se manifestèrent, qui suivaient différentes pratiques et obtenaient plusieurs sortes de siddhis. » <sup>(2)</sup> On voit que les faits rapportés par Tāranātha se suivent dans un ordre qui rappelle exactement l'évolution de notre tradition du Buddha paré. Le Buddha royal procède de conceptions anciennes, il est attesté par Hiuan-tsang, mais, semble-t-il, comme une donnée hermétique ; enfin, c'est à l'époque pāla qu'il paraît se répandre largement. Cette image semble donc répondre à des pratiques secrètes. On peut en être assez certain, si l'on considère que nous voyons simultanément, sous les Pālas, et dans les mêmes couvents du Bihar, se répandre la doctrine des Vajrācāryas et avec elle les images du Buddha paré. En effet, quand nous retrouvons ces Vajrācāryas chassés de l'Inde au Népal et au Tibet, nous rencontrons entre leurs mains des images de Buddhas couronnés qui jouent dans leur croyance un rôle essentiel et sont encore aujourd'hui l'objet d'un culte secret (Vajradhāra-Vajrasattva).

La statue du Buddha historique se trouve donc au centre de pratiques et de croyances complexes, dans lesquelles on discerne les prémisses de tous les développements ultérieurs de la doctrine. Il serait piquant qu'elle eût présidé à la formation de conceptions religieuses où l'on a toujours cru voir l'indice et l'effet de l'oubli où ce Buddha serait peu à peu tombé. Il convient de tenter une étude particulière du culte qu'il a pu recevoir, sur les documents, par malheur assez maigres, qu'a épargnés la catastrophe musulmane. Sans demander à Tāranātha des précisions que ces quelques passages ne comportent peut-être pas, il semble du moins que nous nous trouvions devant certaines

---

<sup>(1)</sup> On ne sera pas surpris s'il paraît que le pèlerin a dû recevoir la communication de doctrines secrètes : on se rend compte, même sous l'emphase de la *Vie* du prestige réel dont il s'est vu entouré.

<sup>(2)</sup> A. SCHIEFNER, *Tāranātha's Geschichte des Buddhismus in Indien* (1869), p. 201 ; cf. p. 104 sqq. et 275.

formes évoluées du yoga. Cette image du Buddha derrière laquelle un acte transcendant de l'esprit devait saisir le Corps glorieux rentrerait ainsi dans un ordre de faits assez bien reconnus dans d'autres domaines. La méditation sur un objet, selon des règles, et pour une fin toujours précise, comme l'obtention de tel pouvoir magique, est sans doute une donnée primordiale de la pensée indienne. On devra tenir compte ici de ces divers éléments.

L'inscription chinoise de Yun-chou à Bodh-Gayâ (1022 A. D.) et l'éloge sanskrit du Trikāya dont elle paraît s'inspirer contiennent quelques traits intéressants. En fait, ces textes décrivent un véritable progrès de la méditation conduisant de la perception de la statue à la conception du Corps sublime d'où procèdent toutes choses, le Dharmakāya. Il importe de bien marquer qu'il ne s'agit pas d'un simple exposé de la théorie des trois corps. Yun-chou décrit d'abord la statue, puis en vient au Trikāya : 因歌影體。備讚真身 « Ayant ainsi chanté la substance de l'ombre, il entreprit de célébrer les vrais corps. » Il paraît bien ainsi qu'il localise la perception des trois corps dans la statue même qui est devant ses yeux, ou plutôt qu'il voit là leur symbole, le support matériel de la méditation qui les saisit successivement. Yun-chou, en effet, s'est cru tenu d'ajouter à son éloge en trois points trois strophes dédiées à chacun des trônes des trois corps, même au « trône » du Dharmakāya qui est une pure abstraction et n'a plus rien d'un siège :

« Sans commencement, sans naissance ni extinction, — ses traces universellement sont affranchies du passé et du futur.

« Immobile il aspire en lui les cinq voies ; — silencieux et calme, il absorbe les trois calamités... » (1)

Ceci montre que la perception d'abord acquise de la statue donne au moins leur forme aux conceptions abstraites qui viennent à un point ultérieur du développement.

La strophe consacrée au trône du Nirmāṇakāya montre bien qu'on voit ce corps assis sur le Vajrāsana même de Mahābodhi. « Les cinq Indes possèdent ses vestiges merveilleux ; — à l'intérieur des six directions il est au centre, etc. » (2) Cependant si l'on a séparé l'éloge du Nirmāṇakāya de celui de la statue matériellement portée par ce trône, c'est sans doute que la perception du « vrai corps » (真身) est une conquête de la méditation sur cette apparence. La perception du premier des vrais corps, d'après l'éloge sanskrit et son adaptation chinoise, due à Fa-hien, est d'ailleurs essentiellement constituée par une suite de transfigurations qui présentent à l'esprit du fidèle les divers aspects manifestés par le Buddha au cours de sa vie :

« Je me prosterne maintenant devant le Buddha au Nirmāṇakāya.

« Au-dessous de l'arbre de la Bodhi, il a accompli la connaissance parfaite.

(1) Ed. CHAVANNES, *op. cit.*, p. 11.

(2) *Ibid.*, p. 12, et cf. tout le chapitre correspondant des *Mémoires* de Hsuan-tsang.



« Tantôt il se produit changeant et manifeste ; tantôt il est calme et immobile ;  
« Tantôt il va derechef opérer la transformation dans les dix lieux ;  
« Tantôt il tourne la roue de la Loi dans le Mṛgavana. . . » <sup>(1)</sup>

L'original sanskrit est plus précis encore : « Cause de bonheur pour les êtres, tantôt comme sans nuage, — il brille resplendissant, — tantôt encore aussi au moment de la Sambodhi, et (quand il tourne) la roue de la Bonne Loi, — il se présente à la vue apaisé, — rempli de formes qui sont multiples, ôtant la crainte des trois existences — sa forme est multiforme — je l'adore, ce Nirmāṇakāya. . . » <sup>(2)</sup>

Il semble donc que le premier état de la méditation sur la statue du Māra-vijaya soit la vision, sous « une forme multiforme » du Nirmāṇakāya. Chez Yun-chou l'éloge du trône qui porte le Saṃbhogakāya nous montre mieux encore le procédé d'une pensée qui s'appuie sur l'image réellement présente aux yeux pour s'élever à une perception transcendante. Nous savons en effet, par une précieuse indication de la *Bṛhat-Saṃhitā* de Varāha Mihira, ch. 58.44, que, selon les règles iconographiques, « le Buddha sera [représenté] assis sur un siège de lotus comme le Père de l'Univers » <sup>(3)</sup>. On ne peut concevoir que le Corps de Béatitude soit assis ailleurs que sur le lotus céleste qui est le symbole obligé de la naissance et de l'existence transcendantes. Pour Yun-chou, c'est sans doute essentiellement un lotus que ce trône « qui s'élève au delà des trois mondes » et dont l'éclat « culmine jusqu'à la demeure des devas d'en haut » <sup>(4)</sup>. C'est ainsi qu'il faut entendre, contre Giles, et en s'autorisant de l'interprétation de Chavannes, le terme de *houa wang* 花王 « reine des fleurs », qui est employé dans l'éloge de ce trône. « La renommée de la reine des fleurs est extraordinaire et s'étend au loin — (de même) la doctrine de la merveilleuse connaissance (妙覺) est puissante et glorieuse. » Ces expressions sont comme la paraphrase de *Miao Fa houa* 妙法華, « le Lotus de la merveilleuse Loi ». C'est certainement au trône même que s'applique cette désignation de « reine des fleurs » : nous voyons, en effet, que dans l'éloge du trône qui porte le Dharmakāya, le trône est identifié à la doctrine même :

« . . . Silencieux et calme, il absorbe les trois calamités. Les gāthās de la prajñā secrètement se répandent, — et les obstacles de la peine et de la haine mystérieusement sont repoussés. — Même après avoir traversé cent myriades de kalpas, — dans sa vaste profondeur il reste loin de la poussière immonde. » <sup>(5)</sup>

Donc le Saṃbhogakāya repose sur le lotus céleste, bien au-dessus du trône que montre le lieu saint. Yun-chou témoigne précisément de l'impossibilité

<sup>(1)</sup> CHAVANNES, *op. cit.*, p. 16.

<sup>(2)</sup> *Ibid.*, p. 20-21.

<sup>(3)</sup> Cf. KERN, *Saddharmapundarika*, SBE., XXI, p. 76, n. 2.

<sup>(4)</sup> CHAVANNES, *op. cit.*, p. 13.

<sup>(5)</sup> *Ibid.*, p. 14.

où l'on se trouve de représenter cet āsana transcendant : « Comment, s'écrie-t-il, les artisans de ce monde pourraient-ils aisément imiter ce modèle ? » <sup>(1)</sup> On conçoit nettement le problème qui dût se poser, si l'on a vraiment voulu voir le Corps glorieux à travers la statue de Bodh-Gayā. Seul un effort de méditation peut abstraire cette perception spirituelle de l'image réellement perçue et transporter au sommet du ciel le Sambhogakāya sur son lotus. On saisit par là la véritable signification de ces lotus que l'iconographie a fait jaillir des trônes du Buddha. Le Maître est ainsi porté un peu au-dessus de son siège terrestre. C'est un raccourci de la perspective céleste. Ce lotus, hormis la courte tige, est traité exactement comme les lotus des naissances surnaturelles. Il suffit de comparer ceux que donne par exemple B. Bhattacharyya <sup>(2)</sup> et la corolle soutenue par deux petits personnages du Buddha couronné de Pagan <sup>(3)</sup>. Celui-ci est certainement le Buddha qui règne au ciel, le glorieux Sambhogakāya, mais il est représenté dans l'image même du Māravijaya de Mahābodhi (fig. 1). C'est l'expression concrète de ce qu'on peut appeler la seconde Méditation de Yun-chou à Bodh-Gayā.

L'éloge de Yun-chou se présente comme une réflexion sur le Buddha, à partir de son image, qui conduit l'esprit d'abord à la perception du Nirmāṇakāya, puis à la vision du Sambhogakāya ; le troisième terme de ce progrès spirituel, le Dharmakāya, n'est l'objet d'aucune pensée, mais le sujet subs-



Fig. 1.

TABLETTE DE PAGAN. (ASR., 1922-23, pl. XXXIII, d.)

(1) CHAVANNES, *op. cit.*, p. 13.

(2) B. BHATTACHARYYA, *Buddhist Iconography*, pl. XX, c ; XVII, b, etc.

(3) ASL., *Ann. Rep.*, 1922-23, pl. XXXIII, d.



tantiel de toutes, et le silence est ce qui exprime le plus adéquatement sa nature. « Quand les expressions de mon cœur louangeur ont été épuisées, — j'ai rencontré pour la première fois le corps pur et calme » <sup>(1)</sup>, ce qui exprime aussi le prototype sanskrit : « Je l'adore, lui qu'on ne peut connaître que chacun dans soi-même... » <sup>(2)</sup>

Un second trait du culte qu'on rendait au Buddha de Bodh-Gayā s'aperçoit dans l'inscription de Houai-wen (1033 A.D.), qui commémore l'érection d'un stūpa auprès du trône de diamant. « Ce n'est pas en son nom qu'agissait Houai-wen ; il était l'agent de l'empereur de Chine et de l'impératrice douairière qui avaient voulu élever un monument en terre sainte pour le plus grand bénéfice d'un de leurs ancêtres défunts, l'empereur T'ai-tsong 太宗. » <sup>(3)</sup> Le texte nous voit laisser quels avantages on pouvait retirer de ces fondations pieuses : « L'empereur T'ai-tsong désirait humblement élever ses pas jusqu'aux demeures des devas, — recevoir personnellement du Buddha les récits qui confirment les Ecritures, — obtenir que la résidence des vrais saints fût pour toujours son habitation... » <sup>(4)</sup>

On peut dire que, selon la pensée constante de l'Inde, il n'est point de méditation libre ni de méditation gratuite. Nous trouvons, en rapprochant Yun-chou de Houai-wen, deux données sans doute complémentaires : la règle et le but de la méditation sur le Buddha de Bodh-Gayā. Il y a de grandes chances qu'on ait poursuivi, par l'exercice du yoga prenant appui sur la statue, la même récompense qui, d'après Houai-wen, attend les fondateurs d'œuvres pïes, à savoir une naissance au ciel. Nous avons, en effet, dans cette nouvelle inscription, la conception explicite d'un paradis où semble bien présider le Buddha, dont l'image est honorée par l'érection du stūpa. Yun-chou nous dit que le trône du Saṃbhogakāya culmine « jusqu'à la demeure des devas d'en haut », c'est-à-dire précisément aux régions où l'empereur « désirait humblement élever ses pas ». On rencontre donc, liée au culte des lieux saints de la vie, la croyance en un paradis où Çākya-muni résiderait sous sa forme transcendante. *Serindia*, qui nous présente les admirables travaux de la mission Stein, nous fait voir des paradis de Çākya-muni qui rivalisent, par leur faste, avec ceux d'Amitābha. Sans doute Houai-wen a-t-il conçu son séjour des vrais saints dans des formes analogues à ce que révèle Touen-houang. Le paradis de Çākya-muni serait ainsi un élément très important du bouddhisme postérieur ; il aurait connu une grande popularité, tout au moins aux derniers siècles du mahāyānisme indien.

---

(1) CHAYANNE, *op. cit.*, p. 12.

(2) *Ibid.*, p. 20.

(3) *Ibid.*, p. 23.

(4) *Ibid.*, p. 26-27.

. . .

Nous touchons à un problème qui dépasse notre objet primitif. La figure du Buddha paré doit être considérée comme l'accessoire de conceptions très étendues qu'on a essayé de retracer sommairement. Notre thème essentiel est l'évolution du Buddha historique dans la croyance mahāyāniste commune. On a placé aux origines de la notion du Saṃbhogakāya, comme un des facteurs dont elle dérive, la thèse polémique qui fonde la doctrine développée sur une assemblée secrète tenue par le Buddha de son vivant, mais au-dessus du monde. Si l'on admet l'antériorité probable de la notion du Dharmakāya, on saisit très bien la portée de l'argument. Le Dharmakāya n'est point en soi objet de connaissance. De qui le Mahāyāna le tient-il donc, et qu'en sait-il? On demande nécessairement quelles sont l'occasion première et la nature de l'accès qu'il prétend y avoir eu. Le Buddha du *Lotus* résout la difficulté, s'il montre lui-même aux premiers adeptes de la foi nouvelle un corps transcendant qui n'est que l'illustration du corps substantiel. On voit ainsi naître la doctrine qui, ultérieurement, réservera expressément aux seuls bodhisattvas la perception du Saṃbhogakāya, considérée comme la plus haute révélation du Dharmakāya. Cette conception de l'assemblée surnaturelle a une importance capitale dans le développement de la religion. Elle exprime la communion de l'église avec la vérité transcendante qu'elle atteint seule, et seulement par là. C'est essentiellement la justification de la doctrine. Aussi ne manquera-t-on pas d'être frappé par les termes mêmes de l'inscription où Houai-wen donne comme l'essence du paradis de Çākya-muni le fait qu'on y reçoit personnellement du Buddha *les récits qui confirment les Ecritures*, 親承佛記書證. La similitude des préoccupations religieuses que recouvrent les deux données, aussi bien que la quasi-identité d'un paradis et de l'assemblée d'une église triomphante, nous invitent à ne pas séparer les deux aspects de la doctrine. Si nous devons chercher dans l'inscription de Houai-wen un point de départ pour l'étude de la riche collection Stein, il faut d'abord asseoir ce texte laconique sur ce que fait ressortir l'étude de ses antécédents.

La croyance dans un paradis du Buddha transcendant procède naturellement des conceptions que nous avons étudiées dans le *Saddharmapuṇḍarīka*. Si la raison d'être de l'assemblée Lokottara fut d'abord de rattacher le Grand Véhicule à l'enseignement même du Buddha, sa signification a vite débordé ce projet. Pour répondre aux écoles qui ne l'admettaient pas et prétendaient pourtant connaître la biographie entière du Maître, on a dû placer ce conseil secret hors de la durée aussi bien qu'au-dessus de ce monde. Les esprits communs n'en ont rien perçu. Seul un corps de disciples élus, que soutenait la puissance du Buddha, a pu y trouver place. Ils ont ainsi participé à une existence qui échappe aux lois humaines de la durée : ceci est assez clairement exprimé par l'introduction dans la prédication de ces silences longs de millions d'années. Sur la donnée devait nécessairement s'établir une conception



plus ample : s'il fut possible aux disciples d'accéder ainsi hors du temps, à l'assemblée secrète, celle-ci, de par sa nature, n'était cependant pas plus proche d'eux qu'elle n'est de nous. Ce siècle et celui d'Ānanda, c'est tout un au regard d'une réalité non assujettie à la durée. Les esprits vulgaires sont, de nos jours, au même point que ceux qui jadis, d'après le *Lotus*, n'ont pas perçu la prédication transcendante. On a donc été conduit à concevoir qu'une claire compréhension de la doctrine était forcément accompagnée d'une perception de l'assemblée secrète. C'est ce qui est dit au chapitre XVI du *Lotus* : « Et quand un fils ou une fille de famille, ô toi qui es invincible, après avoir entendu cette indication de la durée de la vie du Tathāgata, laquelle est une exposition de la loi, y donnera sa confiance avec une application extrême, voici à quel signe devra se reconnaître son application. C'est qu'il me verra établi sur la montagne de Gṛdhrakūṭa, enseignant la loi, entouré d'une foule de bodhisattvas, servi par une foule de bodhisattvas, au milieu d'une assemblée de cṛāvakas ; qu'il verra cette terre de Buddha que j'habite, c'est-à-dire l'univers Saha, faite de lapis-lazuli, présentant une surface égale, couverte d'enceintes tracées en forme de damier avec des cordes d'or, parsemée d'arbres de diamant ; qu'il y verra des bodhisattvas habitant des maisons dont les étages seront élevés. C'est là, ô toi qui es invincible, le signe auquel il faut reconnaître qu'un fils ou qu'une fille de famille donne sa confiance avec une application extrême. » (1) On voit que le séjour de l'église triomphante emprunte ici tous les traits d'un paradis. Dans l'état actuel de nos connaissances, on peut admettre l'hypothèse que l'assemblée secrète, qui touche aux plus anciennes controverses, ait été d'abord une position de la polémique. La donnée originelle se serait peu à peu développée en un paradis véritable, enrichi de descriptions, qui en font une réplique des Terres Pures proprement dites. Cette évolution tiendrait ainsi étroitement au mouvement général des croyances dont sort le système paradisiaque complexe que domine la figure d'Amitābha.

• • •

L'art de l'Asie centrale, tel qu'il s'exprime par excellence à Touen-houang, est communément considéré comme un témoin des traditions dont proviennent les panthéons du Nord. L'étude approfondie des éléments qui nous en sont accessibles livrera sans doute des indications sur quelques données du problème. On sait que l'interprétation des documents picturaux réunis par Sir Aurel Stein, d'abord confiée à Petrucci, puis remise aux mains de Chavannes, s'est trouvée inachevée à la mort de ce savant. L'esquisse laissée par Petrucci a été éditée par des soins pieux et forme l'appendice E au tome III

---

(1) BURNOUF, p. 205 ; KERN, p. 320-321.

de *Serindia*. Elle se fonde sur un assez grand nombre de peintures qui représentent des paradis et que Petrucci nomme constamment des *maṇḍalas* <sup>(1)</sup>.

Ces compositions nous montrent toujours, au registre supérieur, un Buddha assis et prêchant. Il est accosté de deux bodhisattvas. Son auditoire est composé de bodhisattvas et de disciples : ceux-ci ne sont souvent que deux, qui se tiennent entre le Maître et les deux bodhisattvas acolytes. Sur plusieurs peintures on distingue en outre, assis sur des nuages, de petites figures de buddhas. Le centre est généralement occupé par des scènes paradisiaques : une plateforme s'élève au-dessus d'un lac, portant des musiciens et des ballerines. Sur les côtés on voit souvent des images qui sont l'illustration d'un texte. Ces petits tableaux disposés sur deux bandes verticales représentent, par exemple, aux côtés de la pièce principale, la légende d'Ajātaśatru et la méditation sur Amitāyus, telles qu'on les rencontre dans l'*Amitāyur-dhyāna-sūtra*. Certaines compositions s'écartent un peu de ce modèle : on en donnera le détail dans le cours de cette étude.

Petrucci a très heureusement éclairé les origines de cet art en le faisant procéder d'un état de la tradition voisin de ce que Chavannes relève à Yun-kang et à Long-men. « Les *maṇḍalas* de Touen-houang... se reliaient aux plus anciens monuments qui nous soient accessibles dans l'histoire et dans la constitution du panthéon somptueux du bouddhisme du Nord. » On peut, en effet, comparer les peintures de Touen-houang à certaines stèles anciennes (les images à quatre faces, 四面象), étudiées par Chavannes <sup>(2)</sup>. Celle de 543 A. D. « représente un *maṇḍala* de Çākyamuni. Le Buddha est debout entre Ānanda et Kāçyapa et deux bodhisattvas qui restent indéterminés... Sur les tranches du monument sont sculptées deux figures de buddhas... Sur la partie postérieure de la stèle on voit Prabhūtaratna et Çākyamuni. La description et l'examen de la stèle montrent donc que la partie antérieure, les deux tranches [de cette stèle] et [d'autre part] les quatre faces du piédestal constituent ensemble un *maṇḍala* de Çākyamuni dont l'ordonnance est analogue à celle des peintures de Touen-houang... Quant à des *maṇḍalas* qui associent la représentation du groupe de Prabhūtaratna et de Çākyamuni à celle de Çākyamuni lui-même, nous en avons de nombreux exemples dans les grottes <sup>(3)</sup>.

---

(1) « Il n'entend pas par là, au sens propre du mot, des figures géométriques de forme circulaire et subdivisées en casiers symétriques où nombre de divinités se répartissent autour de l'image placée au centre. Pour lui, *maṇḍala* signifie simplement, de même qu'au Japon, une peinture disposant symétriquement, mais en dehors de tout diagramme, un ensemble d'assistants autour d'un personnage central. » (*Serindia*, III, app. E., p. 1400, note des éditeurs).

(2) Cf. *Mission archéologique dans la Chine septentrionale* (1915), I, 2, p. 549-550, où plusieurs documents sont analysés.

(3) *Ibid.*, p. 303, n<sup>os</sup> 202-203, p. 314-315, n<sup>o</sup> 230 et aussi n<sup>o</sup> 246 ; à Long-men, n<sup>o</sup> 361, etc.



Dans la grotte n° XII de Yun-kang (n° 249) et la grotte XX (n° 262), on en voit deux excellents exemples. Prabhūtaratna et Çākya-muni siègent en bas dans une niche autour de laquelle sont sculptées les images de nombreux buddhas et bodhisattvas qui les écoutent... On aura observé que, soit qu'il s'agisse des stèles, soit qu'il s'agisse des grottes, nous rencontrons toujours des *maṇḍalas* de Çākya-muni. Cela signifie tout au moins que le Buddha historique jouissait dans le culte, à cette époque, d'une prédominance écrasante. Les buddhas fabuleux, les bodhisattvas mythiques tiennent, au contraire, la plus large place dans les *maṇḍalas* de Touen-houang. Du V<sup>e</sup> et du VI<sup>e</sup> au IX<sup>e</sup> et au X<sup>e</sup> siècle, l'évolution qui s'est produite dans l'iconographie bouddhique a porté au premier plan des personnages divins, sur l'évangile desquels, à la même époque, se fondaient précisément les sectes nouvelles. » (1)

Chavannes a très bien montré que les grandes compositions de Yun-kang et de Long-men s'appuient sur le *Saddharmapuṇḍarīka*. Parmi les innombrables buddhas que contiennent les grottes, seuls Prabhūtaratna et Çākya-muni, expressément nommés par des inscriptions, sont assis côte à côte. Or c'est une tradition constante que chaque buddha jouisse en propre de son trône, tout comme il a son *chattra* et son arbre de la Bodhi. Il n'est d'exceptions que certaines représentations du Grand Miracle. Nous voyons donc nécessairement ici non la simple image du buddha Prabhūtaratna, mais la prédication même du *Lotus*, quand Prabhūtaratna fait place auprès de lui à Çākya-muni pour qu'il délivre de là le suprême *dharmaparyāya*. Les buddhas qui sont sculptés tout autour sont l'auditoire magique complaisamment dépeint par le texte. La stèle inscrite de 535 donne leurs noms (2). Si le chapitre XI du *Lotus*, qui décrit la venue des tathāgatas, ne le nomme pas, Chavannes a pourtant établi que la liste des buddhas fournie par la stèle est en étroite relation avec le texte du *Lotus*, auquel elle emprunte des noms disséminés dans ses divers chapitres, dont certains, comme *Tamālapatracandanagandhābhijñā*, sont assez caractéristiques. La comparaison de la stèle aux sculptures des grottes fait bien ressortir que toutes ces compositions ne sont pas la collection d'images individuelles de buddhas, mais l'illustration du texte même. En effet, c'est pour prêcher que Çākya-muni s'assied auprès de son illustre prédécesseur. Le préche tient un chapitre; douze autres chapitres nous montrent ensuite les deux Maîtres au milieu des bodhisattvas qui leur rendent hommage. Aussi le sculpteur leur a-t-il généralement attribué une *mudrā* qui figure l'enseignement ou la bénédiction (peut-être *vitarka*, le plus souvent *abhaya*). La stèle, au contraire, nous montre toute l'assemblée en *dhyāna-mudrā*. On peut assez bien expliquer cette

(1) *Serindia*, III, Appendice E, p. 1425-1427.

(2) Ed. CHAVANNES, *Mission archéologique dans la Chine septentrionale*, I, 2, p. 581-583.

donnée par le texte. Peu avant la révélation suprême, le Buddha et toute l'assemblée méditent en silence pendant cinquante kalpas intermédiaires. Nous avons indiqué l'importance de ce point du récit, qui marque le caractère transcendant de la prédication. La stèle de 535 illustre sans doute le passage. Certains des Tathāgatas qu'elle nous montre dans l'attitude de la méditation possèdent en propre une mudrā qui les caractérise (e. g. Akṣobhya) ; cependant tous, ici, font ensemble le même geste. Les images de Yun-kang et de Longmen représentent donc essentiellement l'action du Lotus, en ses divers moments. C'est ce qu'entendait probablement encore K'ang-hi lorsqu'il s'arrêta dans les temples de Yun-kang, au cours d'une expédition militaire du côté de l'Ouest, et fit dresser un écriteau autographe portant ces mots : *tchouang yen fa siang* 莊嚴法象 « Image de la Loi bien ornée » (1). Le sujet véritable de ces compositions, c'est la Loi, et tout l'appareil transcendant n'en est que l'ornement.

Nous savons qu'on a gravé des textes sur la paroi des grottes, et notamment le *Saddharmapuṇḍarīka*. « La plus jeune fille de Lieou Tō-jen, pour le bénéfice de son père défunt, a fait avec respect une (statue de) Kouan-yin p'ou-sa et, en même temps, elle a fait graver un exemplaire du *Fa-houa king* (*Saddharmapuṇḍarīka*) [并造法華經一部]. Puisse-t-elle avoir la chance, grâce au fruit produit par cette cause, de fournir un avantage à la vivante et au mort et d'atteindre à la sagesse qui n'a pas de supérieure. » (2) Le Lotus nous dit en plusieurs endroits combien sera grand le mérite de ceux qui en copieront ou feront copier, « fût-ce une seule strophe », et l'on sait que l'institution d'un véritable culte du sūtra remonte au texte lui-même. Cette conception s'y autorise de ce qu'après le prochain nirvāṇa de Çākyamuni on ne pourra plus trouver l'ultime révélation qu'en lui, car « c'est de cette exposition de la Loi qu'est produit, pour les êtres, l'état suprême de buddha parfaitement accompli. » (3) Ainsi quiconque en assure la transmission s'acquiert le plus haut mérite que l'on puisse concevoir : « Celui qui, renfermant dans sa main la totalité de l'élément de l'espace, s'en irait après l'avoir jeté devant lui, ne ferait pas une chose difficile. Mais celui qui, à la fin des temps, lorsque je serai entré dans le Nirvāṇa complet, transcrira un sūtra de cette espèce, celui-là fera une chose difficile. » (4) Nous devons les sculptures des grottes, en même temps que les textes qui y sont gravés, au souci de fixer la tradition dans une matière impérissable. Au sortir de la persécution de 446, le bouddhisme chinois, instruit par l'expérience, « voulut se mettre désormais à l'abri de ses ennemis en leur rendant la tâche plus difficile ; puisqu'il était aisé de détruire les statues lorsqu'elles étaient faites d'argile ou de bronze, il fallait leur donner la solidité

(1) CHAVANNES, *op. cit.*, p. 300.

(2) *Ibid.*, p. 358.

(3) BURNOUF, p. 142 ; KERN, p. 221.

(4) BURNOUF, p. 154 ; KERN, p. 240.



de la montagne en les taillant dans le roc, multiplier à l'infini leur nombre, afin de lasser le zèle des iconoclastes, donner enfin à quelques-unes d'entre elles des dimensions si colossales qu'il fût pratiquement impossible de les atteindre ailleurs qu'à leur base. » <sup>(1)</sup>

En dernière analyse, les sculptures de Yun-kang et de Long-men sont destinées, dans l'esprit de leurs auteurs, aux mêmes fins de prosélytisme que les dépôts d'images bouddhiques du Siam et des cavernes malaises, excellemment étudiés par M. Cœdès <sup>(2)</sup>. « Qui sait... si les gens qui constituaient, dans des grottes ou dans des stûpas, des dépôts comprenant plusieurs milliers d'effigies, n'avaient pas en vue une propagande très lointaine, ne devant arriver à échéance qu'après plusieurs milliers d'années ? Lorsque, les temps étant révolus, la religion serait tombée dans l'ombre, les saintes empreintes portant l'image du Maître et une brève formule résumant sa doctrine, devaient sans doute, dans l'esprit de ces pieuses personnes, servir d'édification à ceux qui les découvriraient dans les caves ou dans les ruines des stûpas, et contribuer ainsi à la renaissance de la doctrine. »

Comme le proclame le deuxième chapitre du *Saddharmapundarîka* : « Ceux qui ont fait faire des statues de Sugatas de plomb, de fer ou de terre, ceux qui en ont fait faire de belles représentations en ouvrages de maçonnerie, tous ceux-là sont devenus possesseurs de l'état de buddha. — Ceux qui peignent, sur les murs, des images [de Sugatas] avec tous leurs membres parfaitement représentés, avec leurs cent signes de vertu, soit qu'ils les tracent eux-mêmes, soit qu'ils les fassent tracer, tous ceux là, etc. — Les hommes ou les jeunes gens [qui ont fait de ces images] sur les murs, sont tous devenus compatissants, et tous ils ont sauvé des koṭis de créatures, convertissant beaucoup de bodhisattvas. » <sup>(3)</sup>

On saisit bien ainsi le sens de cette tradition iconographique ancienne. Les parois des célèbres grottes nous offrent une véritable *défense et illustration* de la doctrine : c'est l'instrument de sa pérennité. Le point important est que les sculpteurs auxquels on doit l'illustration du *Lotus* ont dû attribuer à leur œuvre la valeur d'un enseignement qui ne le cédait en rien aux textes gravés tout à côté. L'extrême popularité de ces grandes représentations du *Lotus* et l'importance du rôle qu'on leur assigne procèdent peut-être de la conception, déjà apparente dans le sūtra <sup>(4)</sup>, que tout objet se rapportant au Maître, ou témoignant de ses gestes et de ses instructions, participe de la vertu de sa

---

<sup>(1)</sup> CHAVANNE, *op. cit.*, p. 296.

<sup>(2)</sup> *Etudes Asiatiques*, I, p. 150-151.

<sup>(3)</sup> BURNOUF, p. 33 ; KERN, p. 50-51.

<sup>(4)</sup> « Il porte le Tathāgata sur son épaule, ô Bhaiṣajyarāja, celui qui, après avoir écrit cette exposition de la loi, après en avoir fait un volume, la porte sur son épaule. » BURNOUF, p. 138 ; KERN, p. 216.

prédication et est assez imprégné de son essence pour continuer efficacement son œuvre après le nirvāṇa. On sait qu'une pareille vertu fut attribuée de bonne heure aux reliques du Buddha. Or le *Lotus* s'assimile lui-même expressément à ces saints objets. Il prescrit notamment d'établir partout où on l'aura professé, un stūpa qu'il faudra considérer comme « un stūpa des reliques du Tathāgata » (1). Tout repose sur la puissance transcendante de cette loi qu'il s'agit de transmettre et dont l'esprit traverse et soutient aussi bien les images que les textes que l'on a confiés au rocher. L'exposé détaillé de cette interprétation sera plus commodément présenté dans la suite de notre travail.

Ces vues sommaires seront déjà d'un certain secours pour l'étude des traditions relevées en Asie centrale qui, en revanche, les appuieront en étendant leur portée. Il nous suffit ici de faire pressentir que la valeur des chefs-d'œuvre de Yun-kang et de Long-men est, aux yeux de leurs auteurs, moins documentaire peut-être que magique. On n'a pas cherché à perpétuer la connaissance d'épisodes célèbres, on n'a pas voulu seulement léguer à la perspicacité des générations à venir un sommaire de la doctrine (2). On a surtout pensé surprendre un peu de l'essence active de la Loi. Cette énergie latente confiée aux parois de la montagne est sans doute le vrai trésor qu'on a cru nous laisser, pour ces temps difficiles de la corruption du kalpa (3).

..

La plupart des peintures rapportées de Touen-houang ont été identifiées avec précision par Petrucci. On a reconnu des illustrations de l'*Amitāyur-dhyāna-sūtra*, du sūtra d'Avalokiteṣvara Samantamukha (ch. XXIV du *Lotus*), du *Maitreya-vyākaraṇa* et de l'histoire de Pāpaṃkara et Kalyāṇaṃkara. Il convient de s'attacher d'abord aux représentations de l'*Amitāyur-dhyāna-sūtra*, sur lesquelles Petrucci a principalement établi ses méthodes d'interprétation. Les éléments constants sont, nous l'avons vu, un buddha qui tient

(1) KERN, p. 324 ; cf. BURNOUF, p. 207.

(2) On est, en effet, frappé par la monotonie de ces compositions : si on avait simplement eu en vue un enseignement par l'image, on y eût apporté plus de variété. Bharhut ne s'en est pas fait faute. Mais on paraît ici peu se soucier du spectateur éventuel. On semble avoir cherché le fastidieux. Il faut remarquer que ces compositions se répètent uniformément un peu à la manière d'une formule d'invocation. On tentera bientôt d'expliquer ce point.

(3) Voir la grande inscription de 641 à Long-men, CHAVANNES, *op. cit.*, p. 330 sqq. « Quand les vestiges eurent disparu (c'est-à-dire après le Nirvāṇa), on emprunta l'aspect divin pour en représenter l'excellence... On employa la peinture pour manifester son excellence dans le Tchen-tan (Ānasthāna, Chine). Très continue, la puissance de son opportunité est extrême ; très majestueuse, la signification de son action fertilisante et profitable est grande » (p. 335) ; cf. la belle étude de ces données, *ibid.*, p. 557 sqq.



le haut et le centre du tableau, flanqué parfois de deux moines, toujours encadré par deux bodhisattvas, puis, sur les côtés, des vignettes où se développent la légende d'Ajātaśatru et la méditation sur Amitāyus. Ces compositions seraient essentiellement, d'après notre auteur, des Paradis de

ce Buddha mythique. La Terre pure serait représentée au centre de l'image, et les scènes latérales seraient là surtout pour permettre l'identification du personnage central, ici Amitābha, ailleurs Çākyamuni ou Maitreya, l'un et l'autre entourés d'un paradis identique à la Sukhāvātī orientale.

De cette donnée initiale Petrucci tire aussitôt l'identification des deux bodhisattvas acolytes : ce ne peuvent être qu'Avalokiteśvara et Mahāsthāmaprāpta, compagnons obligés d'Amitābha-Amitāyus <sup>(1)</sup>. Les deux figures de moines sont d'interprétation plus difficile. Mais ici intervient un document dont on a fait la pierre angulaire du système proposé. C'est ce petit schéma au trait, inscrit de caractères chinois, qui porte dans l'inventaire la cote Ch. 00186 et dont on nous a donné trois descriptions assez peu concordantes. On en reproduit ici le dispositif essentiel (fig. 2). Le lotus central porte le caractère




Fig. 2.  
MANḌALA DE TOUEN-HOUANG.  
(*Serindia*, IV, pl. CIII, Ch. 00186.)

Fo 佛, Buddha ; les quatre lotus qui l'entourent sont accompagnés de courtes inscriptions qui se lisent Kouan-che-yin 觀世音 = Avalokiteśvara, Ta-che-tche 大世至 = Mahāsthāna(sthāma)prāpta, Yo-chang 藥上 = Bhaiṣajya-samudgata, et Yo-wang 藥王 = Bhaiṣajyarāja. Devant les quatre carrés

(1) Quoi qu'il faille penser des origines sans doute séparées de ce double personnage, on peut le prendre pour un composé stable quand on étudie une tradition qui se fonde sur des textes où se trouve expressément établie l'équivalence des trois noms d'Amitāyus, Amitābha et Amitaprabha. *Buddhist Mahāyāna Sūtras*, S.B.E., XLIX, Part II, p. 166 et 195. Cf. *ibid.*, p. 29, etc.

construits sur les côtés de celui où est inscrit le grand lotus, figure la mention des quatre rois célestes : Nan men wang t'ien 南門王天, etc. Dans l'appendice E de *Serindia* (p. 1406), Petrucci interprète ainsi le document : « S'il n'indique la figure centrale que par le caractère 佛, en nous donnant comme assistants Mahāsthāmaprāpta et Avalokiteçvara, il nous permet d'identifier le Buddha central et de reconnaître dans ce croquis le plan d'un *maṇḍala* d'Amitābha. Or les deux figures qui se trouvent derrière le Buddha central sont désignées comme Bhaiṣajyasamudgata à sa droite et Bhaiṣajyarāja à sa gauche, réincarnations respectives de Vimalanetra et de Vimalagarbha. » Il n'en faut pas plus à Petrucci pour reconnaître dans les deux moines des peintures les deux personnages que le schéma nomme Bhaiṣajyasamudgata et Bhaiṣajyarāja. Il semble que cet auteur ait formé un peu hâtivement une telle conception : il ne s'y serait peut-être pas tenu s'il lui avait été donné de parfaire son étude. Elle rencontre en effet des objections assez graves. Tout d'abord, nous ne connaissons aucun texte où les noms de Bhaiṣajyasamudgata et de Bhaiṣajyarāja soient appliqués à de simples disciples. Ce sont, semble-t-il, constamment des bodhisattvas. C'est ainsi qu'ils sont désignés dans le *Saddharmapuṇḍarīka* : le chapitre I de cet ouvrage, quand il décrit la grande assemblée de la Loi, place expressément Bhaiṣajyarāja et Bhaiṣajyasamudgata au rang des bodhisattvas <sup>(1)</sup>. Il n'en est pas autrement des textes du cycle, étudié par M. Pelliot ici même <sup>(2)</sup>, que domine la figure du Bhaiṣajyaguru, le Buddha de la médecine, dont ils sont les acolytes. D'autre part, il paraît bien que notre schéma s'accommoderait mal de l'interprétation proposée : Bhaiṣajyasamudgata et Bhaiṣajyarāja s'y montrent sur leurs lotus aux angles N.-E. et N.-O. d'un carré orienté dont les angles S.-E. et S.-O. s'appuient, symétriquement, aux lotus d'Avalokiteçvara et de Mahāsthāmaprāpta. Les quatre personnages ainsi distribués également ont toutes chances d'être du même rang, comme les textes le montrent de leur côté. Au contraire, les deux moines des peintures sont placés entre le Buddha et ses acolytes. Petrucci rapproche donc arbitrairement deux dispositifs bien différents : quatre personnages, dont les noms sont des noms de bodhisattvas, encadrant le Buddha en symétrie rayonnante et, d'autre part, les deux moines interposés entre le Maître et deux bodhisattvas. Les premières conclusions de l'historien de l'art chinois, présentées dès 1914 au public du Musée Guimet, portent la marque d'une certaine précipitation de jugement. La description qu'il a donnée du diagramme, à cette époque, est ambiguë <sup>(3)</sup>. Sir Aurel Stein s'est laissé surprendre et l'a reproduite inexactement dans *Serindia* : « It marks in the centre the lotus seat of Amitābha, with

(1) BURNOURF, p. 2 ; KERN (p. 4) ne donne que Bhaiṣajyarāja ; la suite du texte montre que les deux sont inséparables (ch. XXV).

(2) *Le Bhaiṣajyaguru*, BEFEO, III, p. 33-37.

(3) *Annales du Musée Guimet. Conférences*, XLI (1914), p. 127. « Nous savons que les Bodhisattvas assistants d'Amitābha sont, à sa droite, Mahāsthāma, à sa gauche,



Avalokiteśvara on his right and Mahāsthāma on his left. . . *Between Amitābha and his two Bodhisattva assistants* are placed in it Bhaiṣajyarāja and Bhaiṣajyasamudgata, disciples of Śākyamuni, and this makes it possible to identify the figures of disciples which often appear in our Sukhāvātī paintings on either side of the central Buddha. » (1) On voit qu'il faut rectifier la description et, du coup, renoncer à l'identification des deux moines proposée par Petrucci.

On peut même se demander s'il a été plus heureux dans son identification du personnage central. Le document le nomme seulement Fo 佛, « Buddha ». Sans doute toutes les descriptions de la Sukhāvātī d'Amitābha nous le montrent-elles bien entre Mahāsthāmaprāpta et Avalokiteśvara. Ces deux bodhisattvas figurant dans le schéma, on est d'abord tenté d'y reconnaître avec Petrucci un maṇḍala d'Amitābha. Mais cette inférence est un peu sommaire. On doit tenir compte non point de deux seulement, mais des quatre bodhisattvas, et l'on remarque aussitôt que l'*Amitāyur-dhyāna-sūtra*, qui domine toute l'iconographie de Touen-houang, ne connaît ni Bhaiṣajyarāja ni Bhaiṣajyasamudgata. Les deux *Sukhāvātī-vyūha* ne les nomment pas davantage. Deux termes sur quatre s'accommodent ainsi assez mal de l'hypothèse. Bhaiṣajyarāja et Bhaiṣajyasamudgata ne semblent pas liés au système d'Amitābha. Mais d'autre part, Avalokiteśvara et Mahāsthāmaprāpta n'imposent aucunement, par leur présence, la restitution tentée par Petrucci. Ces deux bodhisattvas peuvent fort bien se rencontrer aux côtés d'autres buddhas. M. Pelliot les a trouvés, joints aux deux autres comparses que nomme le diagramme, dans le cycle du Bhaiṣajyaguru : « Tous les croyants, toutes les croyantes doivent... émettre le vœu d'aller renaître dans le monde de ce buddha. Il suffit de penser à son nom pour être délivré de tous maux, et si l'on songe à lui au moment de la mort, Mañjuçrī-bodhisattva, Avalokiteśvara-bodhisattva, 得大勢 (Tō-ta-che) Mahāsthāmaprāpta-bodhisattva, Akṣayamati-bodhisattva, 寶檀華菩薩 Pao-t'an-houa-bodhisattva, 藥王 (Yao-wang) Bhaiṣajyarāja-bodhisattva, 藥上 (Yao-chang) Bhaiṣajyasamudgata-bodhisattva, Maitreya-bodhisattva viennent faire cortège au défunt pour le conduire en ce lieu de délices. » (2)

Avalokiteśvara... Or ce plan précieux ajoute aux Bodhisattvas assistants d'abord les figures des quatre Rois, gardiens des quatre côtés du monde et, ensuite, *auprès du Buddha central*, Bhaiṣajyarāja et Bhaiṣajyasamudgata, réincarnations respectives de Vimalagarbha et de Vimalanetra. Voilà donc qui permet d'identifier ces figures de prêtres au crâne rasé qui se tiennent à droite et à gauche d'Amitābha, cédant le pas comme il convient aux deux grands bodhisattvas : Mahāsthāma et Avalokiteśvara. » Petrucci n'ayant pas joint à cette description une image du document, rien n'indiquait au lecteur que les quatre personnages sont aux quatre angles du carré où s'inscrit le lotus central : tout donnait à entendre que Bhaiṣajyarāja et Bhaiṣajyasamudgata se trouvaient entre le Buddha et les deux grands bodhisattvas.

(1) *Serindia*, II, p. 886-87.

(2) *BEFEO.*, III, p. 35.

On ne peut pourtant guère voir dans le diagramme un maṇḍala du Buddha de la médecine : ses acolytes presque obligés sont Candra- et Sūryavairocana (ou oṣṭabha) <sup>(1)</sup>. Le texte qui soutiendrait le mieux le dispositif du dessin serait peut-être le *Saddharmapuṇḍarīka*, tout au moins dans ses derniers chapitres. Nous avons, en effet, reconnu dans ce sūtra plusieurs grandes divisions. Chacune nous présente sans doute un aspect différent du Buddha ; ses interlocuteurs changent en tout cas. Les quatre bodhisattvas du diagramme s'y retrouvent et tiennent même un rang remarquable. On sait qu'après l'assemblée exotérique et après l'auditoire spécial du Mahāyāna, le *Lotus* nous montre enfin l'église triomphante des bodhisattvas, qui domine cet univers. C'est la cour du Buddha transcendant dont Čākyamuni est un reflet. Le premier chapitre nomme, en tête de ces 80.000 bodhisattvas, Mañjuçrī, Avalokiteçvara et Mahāsthāmaprāpta ; Bhaiṣajyarāja est le huitième, Bhaiṣajya-samudgata, dans Burnouf, le neuvième. Ces deux derniers bodhisattvas jouent conjointement un grand rôle dans la dernière partie de l'ouvrage : le chapitre XXV tout entier est consacré à leur ancienne incarnation en Vimalanetra et oṣṭabha ; Bhaiṣajyarāja est encore le sujet du chapitre XXII ; c'est à lui qu'est adressée la prédication du chapitre XXI. Lorsque le Buddha, après avoir préparé les simples disciples, se tourne vers les bodhisattvas qui seront désormais ses interlocuteurs, c'est Bhaiṣajyarāja qu'on fait leur porte-parole. « The Lord then addressed the eighty thousand Bodhisattvas Mahāsattvas by turning to Bhaiṣajyarāja as their representative. » (ch. X.) D'autre part, le chapitre XXIV n'est en entier qu'une glorification d'Avalokiteçvara. Mahāsthāmaprāpta reçoit la prédication du chapitre XIX. Dans l'énumération initiale ils ne sont précédés que du seul Mañjuçrī. On voit que les quatre bodhisattvas du diagramme sont aussi les quatre figures les plus remarquables du *Lotus*, si l'on excepte Maitreya et Mañjuçrī. Or on sait que Maitreya est d'abord étranger à la gloire transcendante : il y entre pour la première fois en même temps que les disciples du premier enseignement. Mañjuçrī est aussi, dans une certaine mesure, hors de l'assemblée transcendante, mais c'est qu'il enseigne pour son compte la Loi suprême : il réside au fond de la mer et révèle le *Lotus* à ses propres bodhisattvas (ch. XI). Ainsi Maitreya et Mañjuçrī sont plus particulièrement attachés à cette terre, bien qu'à des titres différents. Ils ont nécessairement leur place dans l'assemblée du Buddha. Ils ne peuvent pourtant pas servir à marquer ce qu'elle présente en soi d'absolument insaisissable pour nous. Maitreya a trop de liens humains, tandis que Mañjuçrī est lui-même un prédicateur du sūtra <sup>(2)</sup>. Avalokiteçvara, Mahāsthāmaprāpta, Bhaiṣajyarāja,

(1) BEFEO., III, p. 35, note 1.

(2) Dans le *Lotus*, non seulement on précise quel est l'auditoire de Mañjuçrī, mais on nous montre même ce bodhisattva (pourtant mentionné dès le ch. I) quittant la mer pour venir, comme un pieux visiteur, à l'assemblée du Buddha (ch. XI).



Bhaiṣajyasamudgata, bien qu'omniprésents, sont des figures plus abstraites, du moins dans le *Lotus*. Il semble donc que le schéma de Touen-houang puisse être pris au besoin pour un plan réduit de l'assemblée transcendante du Buddha, telle que la décrit le *Saddharmapuṇḍarīka* <sup>(1)</sup>. Mais ces quatre bodhisattvas sont communs à plusieurs textes. Le caractère que porte le lotus central peut, à la rigueur, désigner aussi bien le Bhaiṣajyaguru ou Amitābha. On peut se demander si la lecture la plus simple n'est pas la plus satisfaisante : est-il opportun de remplacer le terme général par un nom propre? Ce Fo 佛, que nous lirions volontiers « Buddha », sans plus, prendrait une valeur assez remarquable si on le rapportait à une conception substantielle du Buddha, placé ainsi au delà de toute désignation, comme le montre le *Lotus*. Il répondrait à une vue volontairement générale, et tout essai de spécification pourrait bien n'être qu'un contresens.

L'étude des peintures de Touen-houang ne tire que de faibles lumières de ce document. Petrucci nous a très heureusement donné un autre élément d'interprétation, qui sera d'un grand secours. On lui doit, en effet, une très belle étude des représentations d'Avalokiteśvara aux miracles <sup>(2)</sup>. Ces peintures nous offrent, au-dessous d'un buddha enseignant, une grande image du Bodhisattva entouré de scènes qui montrent les périls dont il sauve les fidèles. « Il s'agit maintenant, écrit Petrucci, de voir quels sont ces miracles. Aucune de ces peintures ne porte d'inscriptions qui pourraient les expliquer... Pour éclaircir ce mystère, il faudra donc avoir recours à d'autres documents... On connaît ces éditions chinoises de sūtras accompagnés d'une gravure occupant plusieurs pages et représentant précisément un maṇḍala du buddha ou du bodhisattva auquel se rapporte le livre sacré. M. Puini a publié en 1873 dans l'*Atsume-gusa* de Turettini une de ces œuvrettes sous le titre *Avalokiteśvara-sūtra*. Ce n'est autre chose que le 25<sup>e</sup> chapitre du *Saddharmapuṇḍarīka* traduit du sanskrit par Burnouf sous le titre *Le Lotus de la bonne Loi* <sup>(3)</sup>. Puini a reproduit la planche qui accompagne le texte dans le livre chinois. Cette planche est précisément un maṇḍala de la Kouanyin aux miracles <sup>(4)</sup>; les diverses scènes qui y sont groupées sont identiques à celles des peintures de Touen-houang; elles sont accompagnées d'une brève inscription qui permet de recourir au texte du sūtra et de se rendre un compte exact de l'épisode que le peintre bouddhiste a entendu illustrer. »

---

(1) Il est impossible de dire si le schéma illustre le *Lotus* ou tout autre sūtra auquel son imprécision lui permettrait aussi bien de répondre.

(2) *Serindia*, III, p. 1418.

(3) Le XXIV<sup>e</sup> dans Burnouf et Kern. Sur la correspondance des chapitres entre les diverses traductions chinoises, cf. NANIJO, *Catalogue*, p. 46 b.

(4) Malgré le féminin qu'emploie Petrucci, rien dans les images de Touen-houang ne le justifie.

On est donc conduit à voir dans certaines peintures de Touen-houang une représentation d'un chapitre du *Lotus*. Le buddha du registre supérieur, assis entre deux bodhisattvas, est le Maître transcendant qui expose le chapitre, et le reste du tableau n'est que l'illustration de sa parole. Avalokiteçvara, sujet de son discours, occupe le centre de la toile, entouré de détails anecdotiques tirés du texte.

On rencontre ainsi des formes qui procèdent peut-être des traditions attestées à Yun-kang et à Long-men. Nous aurions dans les deux cas l'illustration du *Lotus*, dominée par l'image du Maître. On peut toutefois s'étonner, s'il faut admettre la filiation, de ce qu'auprès des formes nouvelles la collection Stein ne donne aucune image où se retrouve le trait marquant des sculptures chinoises, le fameux stûpa des deux buddhas. Si les écoles illustrent le même texte et donnent deux états d'une tradition générale, cette absence paraît inexplicable. Mais ce n'est là qu'un exemple de l'inconsistance des faits négatifs. On trouve, en effet, dans l'incomparable documentation photographique rapportée de Touen-houang par M. Pelliot plusieurs répliques de la composition-type de Yun-kang. Les planches cxxviii et cccxxix, aux tomes II et VI des *Grottes de Touen-houang* <sup>(1)</sup>, nous montrent Çākya-muni et Prabhūtaratna assis ensemble dans le stûpa miraculeusement ouvert : ils sont, comme à Yun-kang, à demi tournés l'un vers l'autre et ont la même mudrā (vitarka). Autour d'eux on retrouve les rangées de buddhas que présentait l'ancien art chinois. On notera sur le second exemple que le stûpa tend à devenir un temple et que les deux personnages s'écartent un peu. L'identité du sujet n'est pourtant pas douteuse, d'autant que la planche ccxc (tome V) fournit un état intermédiaire : Çākya-muni et Prabhūtaratna y sont assis chacun sur son lotus, mais tout près l'un de l'autre. La planche clxxvii (tome III) est presque identique aux motifs de Yun-kang.

On nous donne d'autre part, sur la planche cccxi (tome V), une composition étroitement apparentée aux images de l'Avalokiteçvara aux miracles qui figurent dans la collection Stein. On voit en haut le Buddha en vitarka-mudrā, sur son lotus, entouré de bodhisattvas. On en distingue encore trois, sur quatre que semble avoir comportés le dispositif. Au-dessous figurent les périls dont on est sauvé par le Bodhisattva de la Miséricorde. Ces petites images ne sont pas toutes très nettes ; certaines cependant sont assez claires pour ne pas

---

(1) *Mission Pelliot en Asie centrale*. I, *Les grottes de Touen-houang*. La planche cccxi du tome VI est extrêmement intéressante et mériterait qu'on en fit une étude approfondie : il faudrait cependant tirer un agrandissement direct du cliché. Telle quelle, l'image permet de reconnaître deux fois Çākya-muni : assis en haut dans le stûpa et prêchant au centre de la composition. Au-dessous de lui on reconnaît l'illustration de la célèbre parabole de la maison incendiée et des chars ; cf. III, pl. cxxxvi.



laisser de place au doute : on voit notamment la hache levée sur le condamné, et l'âme tourmentée par les diables. C'est certainement l'illustration du chapitre XXIV du *Lotus*, bien qu'ici la grande figure centrale d'Avalokiteçvara manque : elle n'est point indispensable et les petites scènes suffisent à dépeindre l'omniprésence charitable du Bodhisattva.

Un point encore vaudrait qu'on l'éclaircît : on sait que Çākyamuni s'assied auprès de Prabhūtaratna dès le chapitre XI du *Saddharmapundarīka*. Il n'est point fait état de cette donnée dans le chapitre XXIV, mais tout fait penser que le Maître reste à cette place jusqu'au chapitre XXVII qui nous décrit la dispersion de l'assemblée. Si l'on suit exactement le texte, on doit donc s'attendre à voir les deux tathāgatas régner conjointement au-dessus de l'illustration du chapitre XXIV, ce que la collection Stein ne montre pas. On peut cependant rendre compte de cette absence de Prabhūtaratna. On sait, en effet, que le chapitre consacré par le *Lotus* à la gloire d'Avalokiteçvara s'est vu, de bonne heure, éditer à part, comme un texte qui se suffisait à lui-même : c'est le n° 137 du *Catalogue* de Nanjio. Le petit texte auquel Petrucci nous a renvoyé est encore le témoin de cette tradition. Comme il n'y est point fait mention expresse de Prabhūtaratna et du siège partagé, on conçoit que l'image ignore cette disposition. Pourtant les diverses identifications que nous avons reproduites ou proposées seraient heureusement confirmées par une composition où les données se rejoindraient. Il est vraisemblable qu'un imagier bien au fait de l'action du *Lotus* eût pu ajouter l'image de Prabhūtaratna à celle de Çākyamuni au-dessus de la représentation des périls. C'est précisément ce que montre la planche CXVIII de la *Mission Pelliot* (tome II). En haut, les deux buddhas sont assis dans le stūpa, flanqués de deux bodhisattvas. À côté et au-dessus d'eux s'étalent les petites scènes que nous avons appris à connaître. On distingue en particulier avec une netteté parfaite l'image du *Péril en mer*, en haut, à droite. On reconnaît ailleurs la troupe pressée des démons que le Bodhisattva saura réduire : toutes les pièces étudiées s'inspirent donc d'une même tradition (1).

---

(1) Ces petites images des Périls suggèrent une hypothèse qui mérite d'arrêter un instant l'attention. On doit à M. Foucher de très pénétrantes remarques sur la littérature ornée du bouddhisme et les influences iconographiques qu'elle semble avoir subies. Le poète du *Buddhacarita* notamment lui paraît « subir dans ses descriptions et... jusque dans ses omissions la hantise des scènes figurées. S'imposant par les yeux à l'imagination, les bas-reliefs ont ainsi apporté avec le temps à la forme courante des récits des modifications sensibles. » (*Art gréco-bouddhique*, I, p. 618.) Il semble qu'en se plaçant à une date plus basse, on puisse saisir entre la littérature tardive du Mahāyāna et des formes analogues à celles de Touen-houang quelque chose qui rappelle le jeu des éléments étudiés par M. Foucher. Soit, par exemple, le thème du Péril des bêtes féroces. Le *Lotus* dit : « Si un homme est environné de bêtes féroces et d'animaux sauvages, terribles, armés de défenses et d'ongles aigus, qu'il se souvienne d'Avalokiteçvara,

Il est ainsi bien établi que de Yun-kang et de Long-men jusqu'à Touen-houang l'art bouddhique septentrional s'est essentiellement attaché à placer l'image du Buddha dans un cadre illustrant les circonstances et le texte de sa prédication. Le Maître que l'on représente si volontiers est le Buddha historique : on voit par les textes auxquels l'imagier a eu recours que c'est Çākya-muni lui-même, saisi dans le moment où il révèle la Loi transcendante et laisse transparaître sa personne glorieuse sous l'apparence humaine. Nous savons que cette révélation supposée était un point capital de l'apologétique. Il semble que l'art mahāyāniste témoigne du même souci de rattacher à la personne historique du Buddha certaines au moins des leçons qu'il entend donner par l'image. On établira sans doute entre les deux grandes époques de l'art bouddhique septentrional une séparation moins tranchée que ne le voulait Petrucci. Le Buddha qui prédomine à Yun-kang et à Long-men fait encore bonne figure à Touen-houang.

• • •

On peut donc délibérément aborder l'étude des peintures qui, selon Petrucci, représenteraient différents paradis. Nous avons déjà décrit le dispositif où il reconnaît un *maṇḍala* d'Amitābha. C'est la plus commune des images de Touen-houang et plusieurs exemplaires sont d'une netteté parfaite : on s'appuiera avec assez de certitude sur les données constantes qu'on reconnaîtra dans cet ensemble.

et ces animaux se disperseront aussitôt aux dix points de l'espace. » (BURNOUF, p. 266.) Que l'on veuille bien considérer l'image ci-dessous (fig. 3), relevée sur le côté de la pl. CLXXXVII, t. III des *Grottes de Touen-houang*, et se reporter ensuite à la stance correspondante du *Lokeṣvaraṣataka* : « Le Seigneur des éléphants de rage barrit furieusement et lève sa trompe pareille à l'arme de la mort. Tandis que son vaste corps est assombri tout d'un coup par des essaims d'abeilles, qui se rassemblent sur ses joues où ruisselle la sueur du rut. Mais lorsque votre nom, ô Seigneur du Monde ! tel le fer d'un puissant aiguillon, va le frapper au milieu de sa course, il devient pitoyable comme une gazelle apeurée ! . . . » (S. KARPELÈS, *Lokeṣvaraṣataka*, JA., 1919, II, p. 412.) On sait que l'auteur du poème. Vajradatta, vivait, d'après Tāranātha, sous Devapāla, vers le IX<sup>e</sup> siècle de notre ère. Il est bien probable qu'il en est de lui comme d'Açvaghōṣa et que les ornements de son style sont étroitement liés à une tradition picturale indienne, qui serait ainsi le prototype des *miracles* d'*Avalokiteṣvara* de l'Asie centrale,



Fig. 3.

LE MIRACLE AUX BÊTES  
À TOUEN-HOUANG.



Or le fait iconographique saillant est la mudrā de l'enseignement que présentent sans exception tous les buddhas qu'on nous donne pour des figures d'Amitābha<sup>(1)</sup>. On ne rencontre aucun exemple de dhyāna-mudrā, ni dans la collection Stein, ni dans l'album de la *Mission Pelliot*<sup>(2)</sup>. La mudrā de la méditation est cependant un trait essentiel des images d'Amitābha. C'est du moins ce qu'enseigne la *Sāḍhanamālā*.

*Jīno Vairocana khyāto Ratnasambhava eva ca  
Amitābhāmoghasiddhir Akṣobhyaḥ ca prakīrtitaḥ |  
Varṇāḥ amīṣām sītaḥ pīto rakto haritamecakaḥ  
Bodhyagrī-Varada-Dhyānaṃ mudrā Abhaya-Bhūṣparṇa ||*

« [Les cinq Jinas sont :] le Jina nommé Vairocana et Ratnasambhava, Amitābha, Amoghasiddhi et Akṣobhya, l'illustre ;

leurs couleurs [respectives] : le blanc, le jaune, le rouge, le vert et le bleu ; [leurs] mudrās : Bodhyagrī, Varada, Dhyāna, Abhaya et Bhūṣparṇa. »

L'*Advayavajrasaṃgraha* le dit : *samādhi-mudrā-dhara*, « qui a la mudrā de samādhi »<sup>(3)</sup>. Même si l'on prétendait restituer en dehors du système des cinq dhyāni-buddhas une certaine iconographie libre d'Amitābha, la mudrā de la méditation est trop essentiellement liée à la conception même de ce buddha pour qu'il soit aisé de le reconnaître dans vingt grandes images dont aucune ne lui prêterait son attitude classique<sup>(4)</sup>.

Cette identification paraîtra d'autant moins satisfaisante qu'elle s'accorde assez mal avec les résultats donnés par l'étude des petites scènes latérales : nous trouvons là, sans conteste, des images d'Amitābha, tel que le fidèle le voit en sa méditation. Or plusieurs de ces petites figures, qui malheureusement ne sont pas toutes très nettes, présentent clairement la dhyāna-mudrā. (e.g. PELLIOU, II, pl. LXVII : Amitābha en dhyāna-mudrā apparaît dans l'angle du haut, à gauche, assis sur son lotus ; *ibid.*, pl. CIV : Amitābha assis en

<sup>(1)</sup> Voici ce que nous relevons dans *Serindia* : main droite en vitarka : Ch. 005, 0067, 00104, 00159 ; Ch. I, 0014 ; Ch. XX, 003 ; Ch. XLVII, 001 ; Ch. LII, 004 ; Ch. LIII, 001, — dans ces divers exemples la main gauche fait des gestes variés et tient parfois un bol ou un bouton de lotus (?) ; — dharmacakra-mudrā (plusieurs variantes) : Ch. V, 001 ; Ch. LV, 0033, 0047 ; Ch. LVI, 0018, 0034.

<sup>(2)</sup> T. II, pl. LXVII, LXXXVI, CIV ; t. V, pl. CCIII, etc.

<sup>(3)</sup> B. BHATTACHARYA, *Buddhist Iconography*, p. 2-3.

<sup>(4)</sup> La tradition de certaines écoles japonaises, relativement tardive, connaît des représentations d'*Amida* dont la mudrā n'est pas celle de la méditation. Nous retrouverons bientôt ces formes remarquables, mais dont il ne peut évidemment être fait usage dans l'étude des origines de l'art de Touen-houang. Il suffit à notre thèse qu'Amitābha ait été, dès une haute époque, principalement représenté en dhyāna, ce que l'autorité des *sāḍhanas* paraît établir suffisamment.

dhyāna-mudrā, apparaît dans la bande de droite, au-dessus d'une figure debout, la main tendue, qui ne peut être qu'Avalokiteçvara dont la méditation suit celle sur Amitāyus dans le sūtra.) Ces images sont petites et les mains n'apparaissent pas toujours nettement. Cependant on peut ajouter aux deux exemples précédents plusieurs figurines vues de trois quarts, ce qui facilite l'examen, dont le contour au moins est bien conservé et ne permet de les voir ni en abhaya, ni en vitarka, ni en dharmacakra-mudrā (e.g. PELLIOU, II, pl. LXXVI, le 7<sup>e</sup> petit carré marginal de la bande de droite, en comptant de haut en bas, à partir de la scène du soleil couchant). Enfin, dans des images qui ne semblent pas se rapporter comme les précédentes à l'*Amitāyur-dhyāna-sūtra*, on voit pourtant, au-dessus d'un lac où des âmes naissent sur des lotus, se dresser une triade céleste : le Buddha qui en occupe le centre est en dhyāna-mudrā. C'est sans doute encore Amitābha (t. V, pl. CCLXXVII, en haut, à gauche).

Il suffit qu'Amitābha soit ainsi représenté plusieurs fois là où son identification est certaine : on ne peut dès lors le reconnaître facilement au centre des grandes compositions. Le Buddha qu'elles nous montrent n'est, en effet, jamais en dhyāna-mudrā, et son geste est toujours une mudrā d'enseignement.

. . .

Cette difficulté n'a pu échapper au savant éditeur de *Serindia*. Dans le texte anglais, nous voyons partout auprès de la mention « Paradis d'Amitābha », qui reproduit l'interprétation de Petrucci, cette prudente parenthèse : « ou de Çākyamuni ». Il convient de relever les arguments dont s'autorise la thèse présentée dans l'appendice E : il semble toutefois qu'ils n'aient pas emporté la parfaite conviction de Sir Aurel Stein.


En premier lieu, on était bien en droit de supposer qu'une illustration de l'*Amitāyur-dhyāna-sūtra*, mettant à la place d'honneur un buddha dans un vrai paradis (lac, lotus, etc.), dût représenter par là Amitāyus lui-même. L'inférence est très forte et l'on ne pourrait aller contre elle sans précaution, mais Petrucci, dont elle a dirigé l'étude, ne l'a pas exposée ici avec tout le soin que, sans une fin prématurée, il eût apporté à sa rédaction définitive. En fait, il ne l'a pas mise à l'épreuve de certaines objections qui sont assez sérieuses. On vient de signaler celle que pose la mudrā constante du Buddha. D'autre part, toutes les grandes compositions qui précèdent et expliquent l'art de Touen-houang, et, dans celui-ci, de nombreuses pièces, sont consacrées à la représentation du Buddha révélant le sūtra du Grand Véhicule qui est le sujet même de ces images. Nous avons tenté d'établir que cette tradition iconographique recouvre une thèse capitale de l'apologétique, et la manifeste aux yeux des fidèles, tout comme le texte du sūtra insiste essentiellement sur les circonstances où le Buddha en personne l'a révélé aux initiés : c'est s'appuyer de la




parole du Maître, et même retourner contre les adversaires le terme d'*adharma-vādin*. Ils nient du moins une loi qui a bien été enseignée par le Buddha historique, et du coup « ils ne doivent pas être reconnus comme *çrāvakas* du Tathāgata », ainsi que le proclame le chapitre III du *Lotus*. On ne peut donc admettre sans mûr examen que l'on ait renoncé à cette donnée fondamentale lorsqu'il s'est agi d'illustrer le sūtra, qui, de tous, se réfère le plus soigneusement à la prédication du Buddha.

Petrucchi n'offre, en dernier ressort, qu'une seule indication précise sur les données dont il a déduit son identification. Il a cru pouvoir s'autoriser des compositions mêmes qui nous semblent rendre sa thèse au moins douteuse. Il part, en effet, des peintures où il a très heureusement reconnu le XXIV<sup>e</sup> chapitre du *Lotus*. Nous savons qu'on trouve là deux registres : le registre supérieur est occupé par le Buddha enseignant, le centre est consacré à l'image d'Avalokiteçvara, objet du discours. Autour d'elle se voient les petites scènes dont le texte correspondant nous entretient. Selon notre auteur, « ceci nous montre dès lors que la façon dont a été composé le maṇḍala de la Kouan-yin aux miracles est identique à celle qui a régi la composition des maṇḍalas d'Amitābha, de Maitreya, de Bhaiṣajyaguru ou de Çākya-muni. C'est dans un sūtra consacré à la divinité qui figure dans la partie centrale de la peinture que sont empruntées scènes et inscriptions, soit qu'elles restent enfermées dans un espace marginal, soit qu'elles viennent s'incorporer à la peinture même. » <sup>(1)</sup>

En somme, il s'agit de comparer deux peintures dont l'une (A) présente : en haut, le Buddha historique prêchant, au milieu, Avalokiteçvara, sur les côtés et au-dessous de lui, l'illustration du texte ; tandis que la seconde (B) montre : en haut, et au milieu, un buddha prêchant, sur les côtés, l'illustration du sūtra ; ou, sous forme schématique :



A. — *Saddharmapuṇḍarīka*.




B. — *Amitāyur-dhyāna*.

<sup>(1)</sup> *Serindia*, III, p. 1419.

On remarque que Petrucci élimine de B la figure de Çakyamuni prêchant, reconnue sur A, et admet, sans examen, que le motif n° 1 de l'*Amitâyur-dhyāna-sūtra* correspond au thème n° 2 de la première peinture. C'est précisément tout le débat.

On peut joindre aux deux dispositifs étudiés par Petrucci ce schéma de la composition correspondante de l'album Pelliot :



C. — *Saddharmapuṇḍarīka* (PELLIOT, t. III, pl. CXXXVI).

Si l'on ne tient compte que de la composition des images, sans les interpréter, on voit tout de suite que le motif figurant au centre et en haut de B correspond non pas au thème 2 de A, mais au thème 1 de A et de C, non seulement par son apparence (Buddha enseignant), mais par sa place dans l'ensemble. Dans les trois cas nous avons l'illustration d'un texte, dominée par l'image d'un prédicateur. Sur A et C, ce prédicateur est le Buddha historique enseignant le texte que reproduisent les images subordonnées. Il nous est bien difficile de croire que, contrairement à la correspondance matérielle des figures, l'imagier n'ait pas aussi représenté sur B le Maître dont il illustre la prédication, alors que le prédicateur joue dans le texte même un rôle prépondérant. Par surcroît l'image 1 de B qui, pour nous, devrait le représenter, n'est pas conforme au personnage qu'on veut nous faire voir en elle à sa place : elle n'a point la mudrā canonique d'Amitābha.

La représentation la plus complète de l'*Amitâyur-dhyāna-sūtra* est montrée par la planche CCCIII, tome V, des *Grottes de Touen-houang*. Elle offre des données nouvelles, qui ne semblent pas négligeables. Le trait essentiel est qu'outre les images latérales on y trouve, dans le corps même de la peinture, de petits dessins qui illustrent la prédication et qui sont répartis autour du grand Buddha enseignant. On voit notamment, au-dessus de lui, l'image réduite d'un buddha en dhyāna-mudrā, entre deux bodhisattvas. Les figurines flottent sur des nuages, ou plutôt sur des torsades de vapeur qui prennent naissance au-dessus de sa tête. Il est assez facile d'interpréter ces apparitions, si l'on suppose que le buddha central est le buddha transcendant, prédicateur du sūtra, et qu'elles représentent la révélation qu'il est en train de délivrer. Ce n'est point seulement que cette disposition paraisse convenir surtout



à une espèce de matérialisation de l'enseignement du Buddha : on sait que dans le sūtra une grande lumière se dégage du front de Çākyamuni et fait apparaître Amitābha, au fond de son ciel <sup>(1)</sup>. On a sans doute ici une représentation de ce prodige et c'est encore une donnée que notre hypothèse explique seule de façon satisfaisante.

On pourrait tenter de soutenir que, si l'on prend avec Petrucci le Buddha central pour Amitābha, la petite image en dhyāna-mudrā s'expliquerait par la progression de la méditation, telle qu'elle est instituée dans le sūtra : en effet, avant la perception parfaite du corps immense d'Amitābha, on passe par la contemplation d'une image réduite, miraculeusement apparue <sup>(2)</sup>. Ce serait le sens de la figurine sur le nuage, au-dessus du grand Buddha. Mais cette interprétation rend assez mal compte du fait que les torsades de vapeur naissent au-dessus du front de ce dernier. Dans le texte, l'image réduite qui se montre d'abord est complètement remplacée par l'apparition du vrai corps ; les deux ne vont pas ensemble. D'autre part, si le Buddha central et le petit personnage en dhyāna-mudrā étaient deux apparitions du même Amitābha, on ne pourrait aisément rendre compte du geste de l'enseignement présenté seulement par le premier. On trouve donc des raisons assez fortes, sinon décisives, en faveur d'une identification sur laquelle Petrucci n'a point arrêté son esprit. On peut toutefois retenir contre elle le fait que l'image du Buddha apparaît au milieu d'un véritable paradis. Si l'on veut montrer que les peintures étudiées représentent Çākyamuni, on devra apporter sur ce point une justification bien assise.

Il importe d'étendre le domaine de nos recherches. En effet, si l'on peut hésiter à voir dans les paradis que nous avons examinés une image du buddha Çākyamuni, là où certains traits feraient peut-être attendre celle d'Amitābha, il n'en va pas de même des autres paradis que Petrucci prétend identifier. Nous trouvons dans son étude un maṇḍala du *buddha* Maitreya, et, entre autres, plusieurs paradis de Çākyamuni. On devra comparer avec soin ces données aux précédentes.

Nous avons eu quelque difficulté à accorder qu'un buddha en dharmacakra-mudrā soit Amitābha. On sera bien plus empêché encore d'admettre qu'une image de tathāgata puisse figurer Maitreya. Notre auteur a bien senti la délicatesse du point. « Il a fallu probablement toute l'hétérodoxie du Turkestan oriental, remarque-t-il, pour nous livrer des peintures où le Buddha futur nous est représenté sous la forme d'un buddha parfait et où il règne sous cette forme dans son paradis qui, si nous en croyons les données du bouddhisme, ne peut être que le ciel des Tuṣitas. Si cette représentation est

---

<sup>(1)</sup> S.B.E., XLIX, Part II, p. 166; cf. *Mahāzūkhaṭṭi-vyūha*, ibid., p. 60, où la lumière jaillit de la main du Maître.

<sup>(2)</sup> S.B.E., XLIX, Part II, p. 178, 186-187.

rarissime, il n'en est pas moins vrai qu'elle existe. C'est encore un des principes sacro-saints de l'iconographie bouddhique qui disparaît. » (1) On paraît trouver à Touen-houang tout le contraire de ce que Petrucci avance ici pour les besoins de sa cause : cet art a multiplié les représentations les plus fidèles des livres canoniques, appuyant ses images d'inscriptions empruntées aux traités orthodoxes. Ce qui nous semble très frappant dans ce nouvel exemple, c'est que Petrucci élimine encore sans discussion la figure du Buddha historique de la mise en images d'un sūtra comme le *Maitreya-vyākaraṇa* (on sait que la peinture porte de courtes inscriptions quise réfèrent à ce texte). Si l'on rapproche cette composition de celles où nous avons reconnu avec certitude un chapitre du *Lotus*, on se sent peu enclin à répudier un principe de l'iconographie bouddhique à seule fin de prendre, dans l'illustration d'un sūtra du Buddha, l'image du Buddha prêchant pour celle de Maitreya, et non de Çākyamuni.

Enfin, on peut être surpris de voir un paradis de Çākyamuni occuper le centre d'une peinture qui figure les péripéties du sūtra de Kalyāṇaṃkara et Pāpaṃkara (2). On admettrait que ce fût, comme ailleurs, l'image du Buddha transcendant dans l'acte d'enseigner le sūtra qu'on veut illustrer. On ne trouve rien, par contre, dans le texte pour autoriser l'interprétation que propose Petrucci : il faudrait, si on le suivait, attribuer là à Çākyamuni une véritable Sukhāvati, comme ailleurs à Amitābha et à Maitreya, ce qui paraît un peu forcé. On peut cependant faire état des descriptions relevées dans le *Lotus*, où le Buddha nous est montré dans une terre céleste. Mais c'est renoncer à y voir purement et simplement un paradis, et la thèse de Petrucci se ramène ici à la nôtre. La prédication transcendante tend, nous le savons, à être conçue comme une scène paradisiaque. Quand on a illustré des ouvrages qui décrivent des Terres pures, on a nécessairement été conduit à des compositions dont le sens est ambigu. Donnent-elles la prééminence à la scène glorieuse de la prédication, ou à la scène glorieuse qui est décrite par cette prédication ? La difficulté disparaît ici, car le texte pris pour thème par l'imagier est un simple récit, de l'ordre des jātakas. Il n'y a point matière à une représentation de paradis. La grande scène centrale se trouve ainsi dégagée de toute ambiguïté. On saisit immédiatement l'importance de cette concession obligée. Si l'on voit ici le Buddha transcendant au sein de la gloire dont s'entoure son enseignement, il est probable que le Maître en dharmacakra-mudrā qui domine l'illustration du *Maitreya-vyākaraṇa* et de l'*Amitāyur-dhyāna* n'est autre, lui aussi, que le prédicateur auquel on a soigneusement rattaché dans les textes mêmes, l'exposé de ces sūtras. Nous

---

(1) *Serindia*, III, p. 1408.

(2) *Serindia*, III, p. 1411 ; cf. II, p. 888, et III, Appendice A, V, a.



avons donc, à partir des représentations de Yun-kang, une tradition fidèlement suivie, bien qu'elle se soit enrichie d'une manière admirable.

On trouvera une nouvelle confirmation et surtout des éclaircissements dans l'étude d'un dernier groupe d'images. Nous avons, en effet, réservé l'examen de ces *processions* de Mañjuçrī et de Samantabhadra, que Sir Aurel Stein a très opportunément rapprochées des *maṇḍalas*. « L'identité du sujet principal, écrit le savant archéologue, fait qu'il convient de mentionner ici quelques peintures dignes de remarque qui, si elles nous étaient parvenues complètes, auraient sans aucun doute trouvé une place mieux appropriée parmi les *maṇḍalas* de paradis. Elles nous montrent les processions de Mañjuçrī et de Samantabhadra s'avancant vers un personnage central, maintenant perdu, qui, selon toute probabilité, devait représenter un buddha... Les deux bodhisattvas principaux montés sur leurs *vāhanas* respectifs (le lion et l'éléphant à six défenses) sont entourés par une somptueuse escorte de bodhisattvas, de *lokapālas* et d'autres suivants célestes, tandis qu'un serviteur indien, noir de peau, conduit la monture de chacun d'eux, précédé d'une paire de musiciens. » <sup>(1)</sup> Cette double procession serait à peu près inexplicable s'il fallait reconnaître ici l'image d'une Sukhāvātī d'Amitābha, de Maitreya ou de Çākyaṃuni. Par contre, il est aisé d'identifier sous cette représentation une nouvelle donnée du *Lotus*. La procession de Mañjuçrī et celle de Samantabhadra figurent, en effet, dans ce véritable *Thesaurus* du Mahāyāna : « Alors, en cet instant même, Mañjuçrī le prince royal, assis sur un lotus à cent feuilles, large comme la roue d'un char, entouré et suivi par un grand nombre de bodhisattvas, étant sorti du milieu de l'océan, du palais de Sāgara, roi des Nāgas, s'élança dans les airs et arriva par la voie de l'atmosphère sur la montagne de Gr̥dhrakūṭa, en présence de Bhagavat... » <sup>(2)</sup> On remarquera que dans nos images le lotus de Mañjuçrī repose sur le dos d'un lion, qui est la monture du bodhisattva. Le *Saddharmapuṇḍarīka* n'est point aussi précis. Il nous peindra mieux Samantabhadra : « Ensuite le bodhisattva mahāsattva Samantabhadra, qui se trouvait à l'orient, entouré, suivi par des bodhisattvas mahāsattvas qui dépassaient tout calcul, au milieu du tremblement des terres de Buddha, à travers une pluie de fleurs de lotus accompagnée du bruit de cent mille myriades de koṭis d'instruments, s'avancant avec la grande puissance des bodhisattvas, etc., entouré, suivi par de grandes troupes de devas, de nāgas, de yakṣas, de gandharvas, d'asuras, de kinnaras, de mahoragas, d'hommes et d'êtres n'appartenant pas à l'espèce humaine, au milieu d'une foule de miracles produits par sa puissance surnaturelle et que la pensée ne pourrait concevoir, se rendit dans l'univers Saha et, après s'être dirigé vers

<sup>(1)</sup> *Serindia*, II, p. 881.

<sup>(2)</sup> *Burnouf*, p. 158-159 ; *Kern*, p. 249.

le lieu où est situé Grdhrakūṭa, le roi des montagnes, et où se trouvait Bhagavat, après avoir salué, en les touchant de la tête, les pieds de Bhagavat, et avoir tourné sept fois autour de lui en le laissant sur sa droite, il lui parla ainsi : « J'arrive ici, ô Bhagavat, etc. » <sup>(1)</sup> Ce personnage merveilleux vient faire le serment de protéger les fidèles, quand le Maître aura quitté ce monde : « Je garderai, ô Bhagavat, toujours, sans cesse, dans tous les temps, un tel interprète de la loi. Et quand cet interprète de la loi, après avoir dirigé l'application de son esprit sur cette exposition de la loi, sera occupé à se promener, alors, ô Bhagavat, je m'avancerai à sa rencontre, monté sur un éléphant de couleur blanche et armé de six dents ; je me dirigerai, entouré d'une troupe de bodhisattvas, vers l'endroit où se promènera cet interprète de la loi, afin de garder cette exposition de la loi. De plus, si pendant que cet interprète de la loi dirigera l'application de son esprit sur cette exposition de la loi, il venait à en laisser échapper, ne fût-ce qu'un seul mot ou qu'une seule lettre, alors monté sur ce roi des éléphants, de couleur blanche et armé de six dents, me montrant face à face à cet interprète de la loi, je prononcerai de nouveau cette exposition de la loi dans son entier. » <sup>(2)</sup>

On a cru devoir citer largement : ici se trouve, en effet, le nœud de l'argument. Nous voyons très exactement ce que représentent dans le texte et dans l'image la double procession. Les deux bodhisattvas sont essentiellement, dans la rédaction la plus développée du sūtra, les deux recours qui seront laissés aux fidèles par le Maître. Il leur confie expressément son enseignement et la protection des adeptes de la doctrine <sup>(3)</sup>.

Sur la belle peinture qui porte dans la collection Stein la cote Ch. xxxvii 004, nous avons, outre les processions, une figure d'Avalokiteśvara au centre de la composition : une fois de plus, Ćākyamuni dans l'attitude de l'enseignement occupe le haut du tableau <sup>(4)</sup>. On comprend l'esprit dans lequel on a voulu réunir les trois bodhisattvas sur une même image. Cette pièce, dont l'exécution et le style sont particulièrement remarquables, avait le mérite de présenter aux yeux du fidèle tout l'appareil de salut immédiatement accessible que le Buddha a, selon le *Lotus*, institué pour le bien des générations futures.

La connaissance que nous acquérons ainsi des préoccupations religieuses essentielles de cet art nous donnera peut-être quelques lumières nouvelles sur la signification qu'on doit attacher à la constante représentation de l'assemblée transcendante sur nos images. Nous avons précédemment reconnu deux

<sup>(1)</sup> BURNOUF, p. 276 ; KERN, p. 431.

<sup>(2)</sup> BURNOUF, p. 277-278 ; KERN, p. 433.

<sup>(3)</sup> Les autres bodhisattvas forment simplement l'auditoire du Maître. Seuls Mañjuśrī et Samantabhadra sont dépeints venant triomphalement à l'assemblée pour recevoir des mains du Maître la charge de veiller sur la communauté. Gaḍgādasvara vient aussi en grand appareil au Grdhrakūṭa (ch. XXIII), mais c'est un personnage tout à fait transcendant, disciple d'un autre tathagata, et qui reste une abstraction.

<sup>(4)</sup> *Serindia*, II, p. 881-82.



moments dans l'évolution de la théorie : de l'assemblée justificative nous avons vu se dégager une manière de saint des saints de l'existence surnaturelle, situé hors de toute durée. La peinture que nous venons de citer nous présente cette assemblée comme le centre dont émanent encore actuellement les forces secourables qu'incarnent les trois Bodhisattvas. Ils sont la communication que nous pouvons avoir d'une réalité permanente dont le siège est essentiellement la personne du Buddha, et qui domine tout l'illusoire de l'existence. C'est ainsi qu'il conviendrait d'interpréter tous les paradis prétendus de Touen-houang. Le fait est clairement établi, en ce qui concerne les peintures aux processions, par deux autres passages du *Lotus*, qu'on rapprochera des précédents : « Les fils ou les filles de famille qui retiendront le nom du bodhisattva mahāsattva Samantabhadra, auront vu, il faut le reconnaître, le tathāgata Çākya-muni ; ils auront entendu cette exposition de la loi du *Lotus de la bonne loi* de la bouche du bienheureux Çākya-muni ; ils auront adoré ce bienheureux... » <sup>(1)</sup>, et ailleurs : « Il faut que le Bodhisattva, doué d'un esprit qui ne faiblisse jamais, explique cette exposition de la loi en présence de la troupe des bodhisattvas. . . Et moi, ô Bhaiṣajyarāja, me trouvant dans un autre univers, j'assurerai, par des prodiges, à ce fils de famille l'assentiment de son assemblée ; je lui enverrai pour qu'ils entendent [la loi de sa bouche], des religieux et des fidèles des deux sexes que j'aurai créés miraculeusement. . . Et s'il vient à se retirer dans la forêt, je lui enverrai, même en cet endroit, un grand nombre de devas, de nāgas, de yakṣas, de gandharvas, d'asuras, de garuḍas, de kinnaras, de mahoragas, pour qu'ils entendent la loi. Me trouvant, ô Bhaiṣajyarāja, dans un autre univers, je me ferai voir face à face à ce fils de famille ; et les mots et les lettres qui auront été omis dans l'exposition qu'il fera de la loi, je les prononcerai de nouveau après lui, d'après son enseignement. » <sup>(2)</sup> Ces apparitions miraculeuses ont embarrassé Kern : « Je ne puis dire, avoue-t-il, quels phénomènes réels se cachent sous ces créations du Buddha, faites après son Nirvāṇa. Mais ceci au moins paraît clair : nous avons dans ce morceau la description de la méthode pratique à suivre par un jeune prédicateur pour se mettre à la hauteur de sa tâche. » <sup>(3)</sup> La difficulté est levée par le rapprochement que nous avons proposé. Cette description énigmatique s'éclaire par celle du cortège de Samantabhadra. Les êtres magiques du chapitre X, qui sont envoyés pour soutenir le prédicateur, et ceux qui viennent, devas et nāgas en tête, à la suite de Samantabhadra (ch. XXVI), pour le secourir, ce n'est qu'une seule et même donnée. En comparant les diverses expressions de cette doctrine, le système se rétablit en ces termes :

(1) BURNOUF, p. 280 ; KERN, p. 437.

(2) BURNOUF, p. 142-143 ; KERN, p. 223

(3) S.B.E., XXI, p. 223, n. 2.

Le buddha Çākyaṃuni réside dans un autre univers, sous les traits d'un prédicateur transcendant.

Il envoie des êtres miraculeux, émanés de sa personne, vers les fidèles qui maintiennent en ce monde-ci ses enseignements. C'est ainsi que Samantabhadra vient à eux, entouré de son cortège, pour les soutenir.

Enfin le Buddha se dévoile lui-même, dans sa gloire, aux yeux des adeptes éminents.

On voit que ce sommaire de deux chapitres du *Lotus* est aussi bien la légende explicative de celles des peintures de Touen-houang que nous avons considérées en dernier lieu. On peut sans doute étendre l'interprétation de la figure du Maître glorieux aux autres compositions, en étroit accord avec les textes mêmes qui sont dominés par la personne de Çākyaṃuni, dans son rôle de prédicateur surhumain.

. \* .

On sait que le chapitre de Samantabhadra, le vingt-sixième, est de ceux qui se sont joints après coup au corps de l'ouvrage. Son étroite correspondance au passage relevé dans le chapitre X donne à penser que les indications volontairement énigmatiques contenues dans ce dernier sont une interpolation. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle analyse montre que les données les plus merveilleuses du *Lotus* sont toujours essentiellement liées à la théorie des personnes du Buddha et que l'ensemble de l'ouvrage peut s'entendre comme une sorte de description symbolique des trois ordres de réalité : la communauté terrestre que l'on trouve au début du récit, où figurent tous les disciples ; l'assemblée transcendante, où le Buddha aurait fait accéder un groupe privilégié d'auditeurs (c'est ce qui fait le gros du traité) ; enfin une réalité que l'on pourrait dire substantielle, archétype de la révélation transcendante elle-même. Ce dernier terme, impliqué déjà par les données anciennes, nous semble plus clairement indiqué dans les passages que nous tenons pour relativement tardifs.

. \* .

On a cru plusieurs fois s'apercevoir que la merveilleuse réalité au sein de laquelle le Buddha se montre, dans le *Saddharmapuṇḍarīka*, aux bodhisattvas eux-mêmes, n'est qu'une image : la vérité suprême réside au delà de cette apparence. La scolastique dira que le Sambhogakāya est seulement le plus pur reflet du Dharmakāya. La philosophie du *Lotus* est généralement moins abstraite : en fait, si l'on reprend un point déjà sommairement étudié, on trouvera quelques indications précises sur la conception que cet ouvrage se fait de la vérité absolue. On a vu que le texte lui-même reconnaît expressément deux prédications du sūtra : celle que le Buddha délivre sur la terre, en termes voilés, et qui lui vaut au chapitre XI les félicitations de Prabhūtaratna :



« Bien, bien, ô bienheureux Çākyaṃuni, elle est bien dite, cette exposition de la loi du *Lotus de la bonne loi* que tu viens de faire » ; celle ensuite à laquelle il fait participer les disciples élus, en plein ciel, et qui est explicite. Nous avons vu que ces deux morceaux, bien délimités par les éléments formels qui ouvrent et ferment les sūtras anciens, tranchent sur le récit, sur les vyākaraṇas et les paraboles purement explicatives. Ils sont donnés l'un et l'autre par le texte même comme « le Lotus de la bonne loi », littéralement. Notre étude nous a amené à considérer le premier comme une sorte de rédaction prémonitoire : c'est le sūtra exotérique. L'exposé explicite, au chapitre XV, est une nouvelle version, en clair, du même texte. Le sūtra, comme le Maître, peut donc prendre, pour ainsi dire, plusieurs visages, selon l'auditoire.

Or on est frappé par la brièveté du chapitre XV. Cela n'est point cependant en soi très surprenant : nous savons, par l'admirable analyse de Burnouf, que les sūtras développés sont nés de l'amplification du cadre. Nous trouvons ici un moyen terme. Sous l'enflure on reconnaît encore un traité qui, par son étendue bien délimitée, se présente comme un sūtra simple. Ce qui s'explique moins aisément, c'est l'étendue que le *Lotus* s'attribue dans les récits mythiques où il est glorifié. On dit au chapitre XIX que le bodhisattva Sa-dāparibhūta, « quand la fin de son temps approcha, quand vint l'instant de sa mort, entendit cette exposition de la loi du *Lotus de la bonne loi*. Cette exposition de la loi était faite par le bienheureux tathāgata Bhīṣmagarjita-ghoṣa-svaratāja, vénérable, etc., en vingt fois vingt centaines de mille de myriades de koṭis de stances. » <sup>(1)</sup> Nous voyons, d'autre part, en plusieurs endroits, des tathāgatas qui exposent ce même *Lotus de la bonne Loi*, et la prédication dure des milliers de siècles. Sans prêter à ces nombres fabuleux un sens qu'ils ne comportent pas, on conçoit assez nettement que dans l'esprit des compilateurs le véritable *Saddharmapuṇḍarīka* ne se trouve pas dans le texte qu'on nous présente. L'exposé explicite du chapitre XV n'est lui-même qu'un faible reflet du sūtra tel qu'il réside dans la pensée des buddhas. Le Buddha au Gr̥dhra-kūṭa mesure son énoncé à la capacité de ses auditeurs. Ailleurs, le *Lotus* sera donné en centaines de milliers de koṭis de stances <sup>(2)</sup>. Ainsi se devine une idée dont la portée paraît considérable.

Nous avons déjà eu l'occasion de le constater, le culte que le livre prescrit qu'on lui rende est celui que reçoivent les reliques. Partout où on l'a prêché, écrit, lu ou chanté, « il faudra élever au Tathāgata un monument grand, fait de substances précieuses, haut, ayant une large circonférence. Et il n'est pas

---

<sup>(1)</sup> BURNOUF, p. 229; KERN, p. 357.

<sup>(2)</sup> Ch. XXII : « J'ai entendu cette exposition de la loi du *Lotus de la bonne loi* formée de quatre-vingts fois cent mille myriades de koṭis de stances, de mille billions, de cent mille billions, d'un nombre de stances dit Akṣobhya. » (BURNOUF, p. 245; KERN, p. 381.)

nécessaire que les reliques du Tathāgata y soient déposées. Pourquoi cela ? C'est que le corps du Tathāgata y est en quelque sorte contenu tout entier. » <sup>(1)</sup> Aussi faut-il, pour s'acquérir le plus haut mérite, « qu'un homme le fasse écrire et le renferme dans un volume ; puis, qu'il rende un culte à ce volume en lui présentant des parfums, des guirlandes et des substances onctueuses ; qu'il lui offre sans cesse, en signe de respect, une lampe alimentée d'huile odorante, etc. » <sup>(2)</sup> On voit que la vertu du livre réside non dans sa rédaction, dans les thèses qu'il développe, mais dans son essence transcendante. C'est pourquoi l'audition d'une seule stance suffit au salut <sup>(3)</sup>. Toucher le *Lotus*, c'est toucher le corps du Buddha. Il n'est point nécessaire de le posséder en entier, pourvu qu'on obtienne ce contact qui vaut essentiellement par sa nature, non par sa fréquence ou sa durée. De là cette belle image qui se rencontre deux fois : « Il porte le Tathāgata sur son épaule, celui qui, après avoir écrit cette exposition de la loi, après en avoir fait un volume, la porte sur son épaule. » <sup>(4)</sup> Mais le *Lotus* n'est point seulement identifié au corps du Tathāgata : il est mieux encore. Ce serait, nous dit-on, un moins grave péché d'injurier un buddha pendant tout un kalpa que d'adresser des paroles de colère à un homme qui expose le sūtra en ce monde. Au contraire, « celui par lequel cette exposition de la loi du *Lotus de la bonne loi* sera entendue, celui qui l'écrira, celui qui la fera écrire, recueillera de cette action une masse de mérites dont la science même d'un buddha ne pourrait atteindre le terme » <sup>(5)</sup>. Ce *Lotus* qui produit pour les êtres l'état suprême de buddha parfaitement accompli, qui est, par son excellence, le siège du secret de la loi <sup>(6)</sup>, doit donc être tenu pour identique, en son ultime essence, au Dharmakāya lui-même. Il est l'expression de la vérité suprême, et c'est pourquoi l'activité d'un buddha se résume, si nous suivons le chapitre I et le chapitre XXII, dans sa prédication. Quand chaque tathāgata se donne un successeur, il en fait un buddha parfait en le lui communiquant. C'est comme si, au delà des buddhas les plus merveilleux, le Dharmakāya résidait dans l'essence dernière du sūtra. On vient de voir qu'un stūpa du *Lotus* contient le *corps tout entier* du Tathāgata. Cette dernière expression s'éclaire si on compare le passage à sa réplique du chapitre XX : « ... Pourquoi cela ? C'est que cet endroit doit être regardé comme [le lieu où] *tous les tathāgatas* [ont acquis] l'essence même de l'état de Bodhi ; c'est qu'il faut reconnaître qu'en cet endroit *tous les tathāgatas*, vénérables, etc., sont parvenus à l'état de buddha

(1) BURNOUF, p. 140-141 ; KERN, p. 220.

(2) BURNOUF, p. 208 ; KERN, p. 325-326.

(3) E. g. ch. XXI, BURNOUF, p. 238 ; KERN, p. 370.

(4) BURNOUF, p. 138 et 205 ; KERN, p. 216 et 321.

(5) BURNOUF, p. 250 ; KERN, p. 389 ; mille buddhas (KERN, p. 390), cent mille, selon le texte de Burnouf (p. 251), n'y parviendraient point.

(6) BURNOUF, p. 142 ; KERN, p. 221.



parfaitement accompli. » <sup>(1)</sup> Le corps tout entier du Tathāgata, auquel on identifie le *Lotus*, c'est ainsi en dernière analyse le corps de tous les buddhas : on voit là nettement le Dharmakāya. Le chapitre XX à lui seul suffit à établir que le sūtra lui est identifié.

En s'attachant à cette conception, on jettera peut-être quelque lumière sur un point controversé. Au chapitre XX du *Saddharmapuṇḍarīka*, Çākyamuni et Prabhūtaratna manifestent d'un commun accord un prodige assez inattendu, qu'imitent tous les tathāgatas assemblés : leur langue sort de l'ouverture de leur bouche et atteint jusqu'au monde de Brahmā. Le miracle dure cent mille ans <sup>(2)</sup>. « Ensuite, à la fin de ces cent mille années, ces tathāgatas, vénérables, etc., ayant ramené à eux leur langue, firent entendre dans le même temps, au même instant, dans le même moment, le bruit qu'on produit en chassant avec force la voix de la gorge, et celui qui s'entend quand on fait craquer ses doigts. » <sup>(3)</sup> On retrouve dans le petit *Sukhāvalī-vyūha* des tathāgatas qui couvrent de leur langue le monde où ils enseignent, et Max Müller, en l'occurrence, n'a pas suivi Burnouf. « Je ne suis pas très sûr, écrit-il, du sens de ce passage. S'il faut entrer dans la métaphore audacieuse du texte, que les buddhas couvrent les buddha-kṣetras de leur langue, puis la rentrent, ce qu'on doit entendre par là ne peut guère être que ceci : ils cherchent d'abord des termes dignes des qualités excellentes de ces kṣetras, puis les révèlent, les proclament. Burnouf cependant prend cette expression au sens littéral, bien qu'il ait été sensible au grotesque [de l'image]. » <sup>(4)</sup>

Mais, si nous ne sommes point saisis d'un respect religieux au récit du Saint prodige, des esprits très différents des nôtres ont pu se montrer moins froids. En tout cas, il se trouve, sous ce travesti, des conceptions qui ne manquent pas d'intérêt. Nous lisons, en effet, que quand les deux buddhas étendirent leur langue, « il s'en échappa en même temps plusieurs centaines de mille de myriades de koṭis de rayons. De chacun de ces rayons s'élancèrent plusieurs centaines

---

<sup>(1)</sup> BURNOUF, p. 236 ; KERN, p. 367.

<sup>(2)</sup> Nous avons vu que ces durées fabuleuses introduites dans l'action procèdent d'une prédication qui se tient hors de nos lois physiques.

<sup>(3)</sup> BURNOUF, p. 234 ; KERN, p. 365.

<sup>(4)</sup> S.B.E., XLIX, II, p. 99, note 2 ; cf. BURNOUF, p. 417 : « Leur langue sortit de l'ouverture de leur bouche. Voilà un exemple des incroyables niaiseries auxquelles peut conduire la passion du surnaturel. Une fois qu'on s'est imaginé qu'un homme a le pouvoir de s'élever au milieu des airs pour aller y ouvrir avec l'index un stūpa suspendu dans le ciel, il est clair qu'on n'a plus de peine à le croire capable de tout. Mais qu'on se le figure tirant la langue, et que, pour comble de ridicule, on se représente le nombre immense de ceux qui assistent à son enseignement, exécutant devant lui et tous à la fois la même exhibition, c'est là une imagination dont la superstition européenne se ferait difficilement une idée. Il semble que les buddhistes du Nord aient été punis de leur goût pour le merveilleux par le ridicule de leurs inventions. »

de mille de myriades de koṭis de bodhisattvas, dont le corps était de couleur d'or, qui étaient doués de trente-deux signes caractéristiques d'un grand homme et qui se trouvaient assis sur un trône formé du centre d'un lotus. Et tous ces bodhisattvas, qui s'étaient rendus dans ces centaines de mille de myriades d'univers, situés aux points principaux et intermédiaires de l'espace, restèrent suspendus au milieu des airs dans les divers points de l'horizon et enseignèrent la loi. » <sup>(1)</sup> Ce symbole se laisse assez bien lire. L'essentiel du miracle est moins la prodigieuse extension des langues que l'apparition des bodhisattvas. Nous voyons constamment, dans le texte, les bodhisattvas recevoir le *Lotus* de la bouche des buddhas, à charge de le répandre. On nous représente donc ici l'omniprésence de la Loi, qui a sa source dans la parole des tathāgatas, et que les bodhisattvas recueillent pour la porter partout <sup>(2)</sup>. Cette conception de la Loi qui pénètre tout l'univers, présente en chacun de ses points, c'est le concept même du Dharmakāya. On sait que c'est aussi le sens profond de la lumière cosmique que répand l'ūrṇā des tathāgatas transcendants et qui, elle aussi, fait apparaître partout des buddhas et des bodhisattvas enseignants, c'est-à-dire encore la Loi omniprésente.

Il faut remarquer que dans notre texte les bodhisattvas naissent précisément des rayons lumineux issus des langues. Ceci est très près des descriptions qui se rencontrent dans l'*Amitāyur-dhyāna-sūtra* : « Le visage du bodhisattva Avalokiteśvara est d'une couleur pareille à celle de l'or Jāmbūnada. Son ūrṇā a les couleurs des sept joyaux, d'où partent quatre-vingt-quatre sortes de rayons ; chaque rayon a d'innombrables buddhas de transformation, chacun entouré d'innombrables bodhisattvas de transformation ; modifiant à leur gré leurs manifestations, ils emplissent les mondes des dix points de l'espace. » <sup>(3)</sup> On voit que le miracle des langues est une réplique du miracle aux rayons cosmiques, signe de la révélation suprême dans l'ordinaire du texte mahāyāniste. Ces langues qui couvrent le monde, l'éclairent et le montrent empli de prédicateurs de la Loi, c'est le symbole de la parole des buddhas révélant l'omniprésence du Dharmakāya. La voix et

---

<sup>(1)</sup> BURNOUF, p. 234 ; KERN, p. 364-365.

<sup>(2)</sup> Cf. *Lalitavistara* (FOUCAUX), p. 362 : « Parce qu'il a écrit les sūtras des Tathāgatas, les a récités, les a lus et fait bien comprendre par son habileté à faire connaître aux êtres les sens de ces Lois et la coupure des mots, il est appelé : celui qui a la langue très longue. »

<sup>(3)</sup> S.B.E., XLIX, II, p. 182. Nous empruntons cette donnée à la description d'Avalokiteśvara : on sait, en effet, que le buddha Amitāyus est, volontairement, décrit en termes moins explicites que ses bodhisattvas. Le passage cité peut être tenu pour une description de l'ūrṇā lumineuse du Maître lui-même, car on nous dit des bodhisattvas que « tous les signes de sa personne et les marques secondaires sont parfaits et identiques à ceux du Buddha, sauf qu'il porte un turban sur la tête et que le haut de son crâne est caché. . . » (p. 183).



la lumière sont deux attributs sensibles qui se trouvent ainsi liés étroitement. Le petit *Sukhāvatī-vyūha* permet de pousser la comparaison des deux données. Il nous montre les buddhas des dix points de l'espace couvrant chacun de sa langue son domaine propre <sup>(1)</sup>. Le *Mahā-sukhāvatī-vyūha* pose de son côté ce principe que, si la lumière que répand Amitābha est infinie, elle respecte pourtant autour de chaque buddha une aire qu'il éclaire par sa propre vertu <sup>(2)</sup>. Sous l'image de la voix comme sous celle de l'illumination on retrouve donc également le concept de l'universalité du Dharmakāya que révèlent partout, et chacun dans son kṣetra, les buddhas des dix directions, entourés de leurs bodhisattvas. Mais tout le prodige, dans le *Lotus*, est comme une préparation scénique : on voit bientôt la raison de cette *mise en place* des innombrables bodhisattvas. Le miracle, nous dit-on, ne fut aperçu que par « ceux qui sont partis pour l'état suprême de Bodhi » <sup>(3)</sup>, c'est-à-dire que le vulgaire n'en a rien connu. Quand il a pris fin, une voix tombée du ciel se fait entendre aux créatures de tous les mondes, aux dix points de l'espace, et leur annonce qu'en cet instant Çākyamuni prêche le *Lotus*. La voix dont l'univers est soudain rempli, sans que personne paraisse, ne peut être séparée du miracle précédent, qui nous a montré par tout l'espace des bodhisattvas invisibles, symbole de la présence de la Loi. Cette voix cosmique est donc une manifestation du Dharmakāya : c'est un faible écho de son excellence, à la mesure de notre petitesse.

Nous sommes ainsi mené à restituer tout un ordre de conceptions qui se fondent sur l'identification du Dharmakāya à une voix infinie qui pénètre tout l'espace, parallèlement aux conceptions procédant de la lumière infinie, qu'émettent par excellence Vairocana et Amitābha. Ceci justifie, dans la formation des noms de buddhas, la fréquence des termes comme *-ghoṣa*, *-svara*, ou encore *duṇḍubhi*, *bherī*, *ṣaṅkha*, qui correspondent à *-ābha*, *-prabha*, *-prabhāsa*, *raçmi*, *jyotis*, etc. <sup>(4)</sup>. On voit très bien que ces développements ont été édifiés sur des éléments anciens. On a remis aux buddhas mythiques, qui enseignent la Loi par tout l'univers, une collection d'attributs qu'ils héritent de Çākyamuni : c'est essentiellement le *siṃhanāda*,

---

<sup>(1)</sup> S.B.E., XLIX, II, p. 99 sq.

<sup>(2)</sup> *Ibid.*, p. 28-29.

<sup>(3)</sup> BURNOUF, p. 236 ; KERN, p. 368. Burnouf a ainsi rectifié sa première traduction, qui donnait « ceux qui sont arrivés à l'état suprême de Bodhi ». Si l'on se reporte aux chapitres II et III, on voit que l'expression désigne les bodhisattvas, au sens le plus large, c'est-à-dire les adeptes éclairés du Mahāyāna. (BURNOUF, p. 316-317 et 417.)

<sup>(4)</sup> On sait que la traduction constante d'Avalokiteçvara par *Kouan-che-yin* 觀世音 est communément expliquée par la confusion de Avalokita (ou Loka) + içvara avec Avalokita-(ou Loka)-svara, svara répondant à yin 音. Il n'est pas *a priori* certain que la méprise soit involontaire. On trouve dans le *Lotus* un bodhisattva qui, par tous les traits qu'on lui prête, rappelle singulièrement Avalokiteçvara : il procède du moins

le cri du lion, vieille image de la prédication, ou encore le dharmadun-dubhi, etc. Ces modes de l'étymologie sont le signe d'un mouvement des croyances qui nous est bien connu par ailleurs. La spéculation bouddhique tient que le Dharma est la parole même du Buddha, et le Dharmakāya paraît avoir été la somme des paroles du Maître avant qu'on en fît un corps infini, présent partout dans les buddhas qui procèdent de lui. C'est, en tout cas, la conception archaïque dont il est d'abord sorti. Il était naturel qu'il conservât en son essence l'esprit de ses origines. Ce corps, au début exactement un corps de doctrines, les buddhas et les bodhisattvas, qui, à des niveaux différents, le portent partout, le manifestent par leur enseignement même. Il reste essentiellement une parole. On peut apporter ici le témoignage de Yun-chou. Son éloge du Dharmakāya n'est qu'une suite de négations, qui font ressortir une seule assertion positive. Dans l'éloge du trône « silencieux et calme » qui apporte le corps suprême, il met, en effet, ce trait remarquable : « Les gāthās de la prajñā secrètement se répandent. » (1) Ainsi, même à une époque aussi basse, on ne se représente encore l'activité du Dharmakāya que comme celle d'un sūtra transcendant qui pénètre toutes choses.

Nous avons vu que le *Lotus de la bonne Loi* prétend résider en son essence dernière au-dessus des tathāgatas dont il paraît fonder l'existence même : l'investiture d'un buddha n'est que la transmission par son prédécesseur de la charge de prêcher ce sūtra, « siège du secret de la Loi », et auquel on ne semble pas reconnaître un commencement. On atteint assez aisément les données archaïques qui aboutissent, par le progrès des doctrines, à ces deux notions équivalentes de la parole substantielle et du sūtra primordial. Il est plus intéressant peut-être de noter les ressemblances que présentent sur ce point la théorie du *Lotus* et celles d'autres écoles indiennes, notamment la philosophie des Upaniṣads. Le *Ītāpatha brāhmaṇa* pose déjà ce primat de la parole transcendante : « Tout fut fait par Vāk et de même tout ce qui fut fait était Vāk » (VIII, 1,2,9 ; IX, 1,6,18), et Max Müller eût levé la difficulté qui l'arrêtait en interprétant le miracle par l'analogie de conceptions qu'il a si fermement saisies ailleurs. Il eût suffi qu'il se référât à la doctrine du Vedānta où le verbe, principe universel, « fut identifié avec le Vēda, bien plus avec les trois Saṃhitās, tels que nous les possédons » (2).

---

des mêmes conceptions. Or son nom se dit Gadgāda-svara. S'il est vrai que la voix et la lumière aient été tenues pour deux manifestations connexes d'une même nature transcendante, les premiers traducteurs du canon ont peut-être glosé la forme correcte par la forme en *svara*. Il est remarquable qu'un des noms chinois d'Avalokiteṣvara soit *Kouang-che-yin* 光世音 « voix du monde de la lumière ». Il faudrait voir si les manuscrits sanskrits connaissent ce *-svara*.

(1) CHAVANNES, *Rev. Hist. Religions*, 1896, II, p. 14.

(2) MAX MÜLLER, *Introduction à la philosophie védānta*. Ann. Mus. Guimet, Bibl. vulg., XI, 1899, p. 167 sqq.



Ce double trait se retrouve dans la philosophie du *Saddharmapuṇḍarīka*. On y voit la vérité suprême identifiée au sūtra transcendant, éternel, dont la prédication recouvre tout l'univers et, d'autre part, au sūtra tel que nous le possédons : le livre est le corps tout entier du Tathāgata, et même de tous les buddhas. Le Dharmakāya revêt ainsi un triple aspect : il est la vérité absolue, qui en soi nous reste inaccessible (début du ch. II) ; il est le texte transcendant, identifié à une parole substantielle (ch. XX) ; enfin le texte révélé le représente encore (ch. X et XX). Cette conception correspond si bien à des vues fondamentales de la spéculation brāhmanique qu'on peut se demander si elle ne représente pas la forme qu'a pu prendre dans des esprits un peu exercés à la réflexion post-védique l'ancienne théorie du Dharma révélé par le Buddha, puis laissé à son église comme l'équivalent de sa personne (*yo dhammaṃ passati maṃ passati*). En tout cas, le Dharmakāya, tel que nous le rencontrons dans le *Lotus*, est déjà une véritable déification de la parole du Maître, ce qui est bien loin du bouddhisme pāli et se laisse volontiers comparer à des spéculations au contact desquelles le mahāyānisme a dû, dans une certaine mesure, se constituer.

. . .

Que la notion de Dharmakāya procède d'une réflexion sur l'enseignement donné de sa bouche par le Buddha, c'est ce que fait bien voir le détail d'une controverse citée par M. P. Demiéville dans sa belle étude sur *Les Versions chinoises du Milindapañha*. « L'enseignement du Buddha existe-t-il en tant que paroles réelles du Buddha ou en tant que reflet de ces paroles chez les auditeurs ? » La substance du saint enseignement du Tathāgata est constituée par quatre *dharma*, appelés 1° des sons, 2° des ensembles de dénominations, 3° de phrases et 4° de mots. [Si l'on considère] ces quatre sortes de *dharma* comme ayant été prononcés par le Tathāgata lui-même, on les appelle matière originale (本質). [Si on les considère] en tant que transformations de l'idéalité universelle (識, vijñāna) chez ceux qui les entendent, on les appelle reflet (影). » (1) Fa-tsang 法藏 (643-712) présente ainsi les différentes thèses dans son commentaire à l'*Avataṃsaka-sūtra* : « Quatre théories : 1° Celle du Hīnayāna, soutenue par Dharmatrāta et autres : l'enseignement original existe seul et il n'y a pas de « reflet » ; 2° Tous deux existent : c'est la doctrine « initiale » du Mahāyāna, soutenue par Dharmapāla et autres ; 3° Seul le « reflet » existe. C'est la doctrine « finale » (ou « définitive ») soutenue par les maîtres en çāstra Nāgasena, Sāramati et autres. Le saint enseignement n'est

(1) Yuan ts'ò 圓測 (613-696), dans son commentaire à la version de Hsuan-tsang du *Sandhinirmocana-sūtra*, cité par M. Demiéville, *Les versions chinoises du Milindapañha*, BEFEO., XXIV, p. 53.

qu'un reflet, une apparence (影像) dans la pensée des êtres vivants. C'est pourquoi il est dit dans l'*Avatamsaka-sūtra* : aucun Tathāgata n'énonce la Loi ; c'est seulement dans la mesure où ils se manifestent par transformation (nirmāṇakāya) qu'ils l'énoncent ; le corps de la Loi (dharmakāya) des Tathāgatas est inconcevable, sans formes, sans particularités, sans analogies ; ils ne manifestent des apparences formelles que pour convertir les êtres vivants ; 4<sup>o</sup> Ni l'un ni l'autre n'existent. C'est la doctrine « soudaine » de Nāgārjuna et autres. » (1)

M. Demiéville note, à propos de la troisième thèse, une singularité qu'il se réserve sans doute d'interpréter plus amplement en quelque autre endroit. « L'état de Buddha, écrit-il, est toute identité, toute idéalité, ne comporte aucun attribut sensible : il s'agit d'un des Trikāya, du Corps de la Loi tel que le conçoivent les idéalistes ; Fa-tsang le nomme expressément, et dans son jargon d'école, attribue avec raison une telle théorie au mahāyānisme « définitif ». Mais pourquoi, de ces attributs, un seul et toujours le même est-il mis en cause, la voix énonçant l'enseignement ? » (2) Sans prétendre à traiter ici d'un problème complexe et qui est en meilleures mains, on trouvera peut-être quelques indications dans les faits que nous avons étudiés. M. Demiéville a montré l'analogie de la thèse attribuée à Nāgasena (quel que puisse être ce personnage) avec la doctrine des Mahāsāṅghikas. Celle-ci nous est connue par ce qu'en dit Vasumitra (3). Les Mahāsāṅghikas soutenaient que les buddhas, toujours concentrés en eux-mêmes, n'énoncent jamais de dénominations. Pourtant la multitude des créatures, tous les êtres animés « entendent du Tathāgata les explications qu'il énonce ». Sous cette forme la proposition semble un pur jeu de l'abstraction. On en voit mieux la portée dans le commentaire de K'oueiki. « Cette école dit que tous les buddhas révèlent et énoncent la loi à l'aventure (任運), il ne leur est pas nécessaire de réfléchir sur les dénominations, phrases et mots, etc. Des dénominations, phrases, etc., sublimes se créent d'elles-mêmes à l'aventure, leur permettant d'énoncer l'enseignement conformément à la raison. » Ceci éclaire la formule de Yun-chou : « Les gāthās de la prajñā secrètement se répandent. » Le Dharmakāya pénètre l'univers : c'est lui qui se montre dans l'enseignement que paraissent émettre les buddhas. Il produit en même temps leur forme et leur voix : on voit bien qu'ils ne sont que des signes édifians. La vérité suprême, c'est-à-dire l'Absolu au premier degré de la spécification, dès qu'il est quelque chose pour l'esprit, reste donc en son essence un enseignement, dont l'omniprésence est assurée par la multiplication des buddhas.

Si l'on veut montrer combien cet exposé suit fidèlement la mise en scène du *Saddharmapuṇḍarīka*, il est indispensable de bien saisir le sens de

(1) P. DEMIÉVILLE, *op. cit.*, p. 55 sqq.

(2) *Ibid.*, p. 60.

(3) *Ibid.*, p. 62, n. 1.



la donnée. Ces buddhas innombrables ne sont que le support apparent de la Loi, qui est partout en acte. Leur total constituerait l'équivalent sensible du Dharmakāya. On comprend mieux ainsi la suite des événements que nous présente le *Lotus*. Par la méditation liminaire le Maître s'identifie au Dharmakāya. (Il est inutile de faire observer que cet événement n'a qu'une réalité toute relative : dire qu'ainsi le Dharmakāya se retrouve en soi-même n'est encore qu'une approximation. Le signe est au niveau de l'être illusoire dont participe l'assemblée.) Il est alors le Dharmakāya, la personnalité de Çākyamuni disparaissant, ce qui explique plusieurs points importants du récit. Au chapitre XV, le Buddha nous dit qu'il a créé tous les buddhas, à commencer par Dīpaṅkara. Comme Çākyamuni ne peut être en soi différent de ses égaux et prédécesseurs, il faut admettre que les paroles qu'il émet ne sont point une pensée qu'il forme, mais la manifestation du Dharmakāya, prenant provisoirement sa personne pour instrument. Cette voix procède de l'être immanent auquel il s'est identifié <sup>(1)</sup>.

Au chapitre XI, on nous dit d'autre part qu'il a créé *de son propre corps* d'innombrables formes de tathāgatas qui, par tout l'univers, prêchent la loi dans leurs buddha-kṣetras. Burnouf (*op. cit.*, p. 400) a vu là « une nouvelle espèce de buddhas, distincts de ces buddhas que notre *Lotus* suppose rangés dans les huit points de l'espace, et qu'il fait contemporains, dans d'autres univers, de Çākyamuni ». Selon l'illustre savant, nous devons les mettre dans la classe « des miracles qu'on suppose toujours Buddha capable de faire. Ces apparitions ne sont donc pas essentiellement liées à l'existence d'un buddha ; elles sont accidentelles : seulement elles flattent l'imagination des bouddhistes du Nord qui aiment à se représenter l'infinité de l'espace peuplée d'un nombre infini de buddhas. »

C'est retirer presque tout sens à ces figures que le texte met, au contraire, si bien en valeur. Le miracle vient à un moment critique, il est un élément considérable de la préparation à l'ultime prédication. On hésite à croire qu'il procède d'un simple goût du merveilleux. Par contre, si l'on admettait, malgré Burnouf, que le Buddha est conçu comme le principe d'existence de tathāgatas aussi réels que lui, on aurait une donnée assez remarquable pour qu'on lui ait fait une grande place et qui correspondrait très bien, d'autre part, à la thèse du chapitre XV. Ce serait par identification au Dharmakāya que Çākyamuni serait conçu comme le créateur des buddhas, ses contemporains, aussi bien que de ses prédécesseurs.

A ces raisons d'ordre général on peut adjoindre deux considérations qui ont bien leur poids. Le chapitre XI nous apprend que ces formes de

---

(1) Cette voix du Dharmakāya se retrouve dans la *Voix de Brahmā*, que connaît bien le texte pali, où l'on en fait un attribut du Buddha. On sait que le *Dīgha* pose déjà l'équivalence *dharmakāya* = *brahmakāya* ; cf. DEMIÉVILLE, *ibid.*, p. 69, n. 1.

tathāgatas ne sont point anonymes, mais, au contraire, enseignent dans leurs buddha-kṣetras, « chacune avec des noms distincts », ce qui semble assez mal s'accorder avec l'hypothèse que propose Burnouf. Elles ne sont d'ailleurs pas exactement, dans notre texte, une création, mais plutôt une révélation du Buddha. Elles sont, en effet, illuminées par un rayon qu'émet Bhagavat; elles apparaissent alors, aux dix points de l'espace, chacune dans leurs terres de Buddha, « enseignant la loi aux créatures d'une voix douce et belle ». On ne semble pas les considérer comme des apparitions sans consistance quand on dit d'elles que « les tathāgatas vénérables, etc., des dix points de l'espace, s'adressèrent chacun à la troupe de leurs bodhisattvas : « Il faudra nous rendre, ô fils de famille, dans l'univers Saha, en présence du bienheureux tathāgata Çākyamuni, vénérable, etc., pour voir et pour vénérer le stūpa qui renferme le corps du bienheureux tathāgata Prabhūtaratna. » Alors ces bienheureux buddhas, accompagnés chacun de leurs serviteurs, soit d'un seul, soit de deux, se rendirent dans cet univers Saha. » <sup>(1)</sup> En somme, si l'on compare cette illumination cosmique aux miracles similaires que nous montrent presque tous les sūtras du Mahāyāna, on voit que les tathāgatas ainsi apparus aux dix points de l'espace, prêchant chacun dans leurs terres, chacun portant un nom, sont tout à fait identiques aux buddhas qu'on nous donne ailleurs pour les chefs des univers qui entourent le nôtre. Un second argument vient à l'appui du premier : nous avons déjà cité la stèle chinoise de 535 A. D., qui nous montre l'assemblée des buddhas autour de Çākyamuni et Prabhūtaratna. C'est une illustration de notre texte, qui nous est ici particulièrement précieuse du fait que les noms de quarante-deux figurines sont donnés. On sait que ce sont précisément les noms des buddhas des dix points de l'espace, notamment Amitābha et Akṣobhya. Les formes dont le Buddha s'entoure miraculeusement témoignent donc de son actuelle identification au Dharmakāya : ce sont des buddhas véritables, qui ne peuvent être subordonnés qu'au corps infini de la Loi.

Enfin, nous trouvons dans le *Lotus* une dernière donnée qu'il est plus important encore de comparer à la doctrine des Mahāsāṅghikas. Le fait saillant du récit est l'apparition de Prabhūtaratna. Ce tathāgata, nous dit-on, est depuis longtemps entré dans le Nirvāṇa complet. Il est donc surprenant qu'on puisse encore le voir et même qu'on l'entende discourir. C'est un principe essentiel qui semble ainsi compromis. On pense bien que cet élément inattendu n'a pas été placé à la légère au centre du sūtra. Or le Buddha « éteint » se montre sous un jour singulier. Il semble, si l'on serre le texte, qu'il ne manifeste rien, sauf intervention de Çākyamuni. Celui-ci le révèle

---

<sup>(1)</sup> BURNOUF, p. 148 ; KERN, p. 232. Ailleurs Çākyamuni nous présente expressément les prétendues apparitions comme les « chefs du monde, arrivés ici, dont la présence fait briller cette terre de splendeur ». BURNOUF, p. 153 ; KERN, p. 239.



à l'assemblée : à ce moment, Prabhūtaratna lui adresse quelques compliments, puis l'invite à prendre place à ses côtés sur son trône et désormais ne sera plus que le reflet du Buddha de cet univers, comme le montre bien la sculpture chinoise.

Il est remarquable que seule la puissance merveilleuse de Çākyamuni semble permettre aux assistants d'apercevoir Prabhūtaratna. Quand Gadgadasvara arrive en ce monde, lui qui n'était point présent au moment où le Buddha éteint a été présenté à l'assemblée, il doit demander au Buddha de lui faire apparaître la forme miraculeuse, qu'il ne semble pas avoir aperçue de lui-même : « Et nous aussi, ô Bhagavat, puissions-nous voir la forme des reliques du bienheureux tathāgata Prabhūtaratna, vénérable, etc. ! Que Bhagavat consente à nous montrer la forme des reliques du bienheureux tathāgata Prabhūtaratna, vénérable, etc. Alors le bienheureux tathāgata Çākyamuni, vénérable, etc., parla ainsi au bienheureux tathāgata Prabhūtaratna, vénérable, etc., qui était entré dans le Nirvāṇa complet : « Le bodhisattva mahāsattva Gadgadasvara, ô Bienheureux, désire voir le bienheureux tathāgata Prabhūtaratna, vénérable, etc., qui est entré dans le Nirvāṇa complet. » Alors le bienheureux tathāgata Prabhūtaratna, vénérable, etc., parla ainsi au bodhisattva mahāsattva Gadgadasvara : « Bien, bien, ô fils de famille, il est bon que tu sois venu dans le désir de me voir, ainsi que le tathāgata bhagavat Çākyamuni, vénérable, etc., et pour entendre cette exposition de la loi du *Lotus de la bonne loi* et pour voir Mañjuçrī Kumāra. » <sup>(1)</sup>

C'est par la vertu d'un vœu fait avant son nirvāṇa que les restes de Prabhūtaratna apparaissent ainsi. « Lorsque dans les autres terres de Buddha, les bienheureux buddhas exposeront le *Lotus de la bonne loi*, qu'alors ce stūpa contenant la propre forme de mon corps arrive pour entendre cette exposition, en présence des tathāgatas. » <sup>(2)</sup> C'est donc une forme inanimée que le stūpa montre en s'ouvrant, et les paroles qu'elle semble prononcer naissent non d'une pensée qui se survivrait dans ce corps, mais de la puissance transcendante dont Çākyamuni est momentanément revêtu. Tout cet appareil miraculeux est destiné à soutenir une conception très proche de ce qu'énonce K'oueï-ki, que tous les buddhas révèlent la Loi à l'aventure : « Il ne leur est pas nécessaire de réfléchir sur les dénominations, phrases, mots, etc. Des dénominations, phrases, etc., sublimes se créent d'elles-mêmes. » La thèse que Vasumitra attribue aux Mahāsāṅghikas est que la Loi transcendante fait naître, relativement aux auditeurs, l'enseignement qui leur est destiné, à l'endroit même où se montre devant eux le Buddha, absorbé dans une méditation silencieuse. Quand le Buddha du *Lotus* fait prononcer des paroles par la simple forme d'un bienheureux, depuis longtemps entré dans le nirvāṇa, il semble

---

(1) BURNOUF, p. 257 ; KERN, p. 399.

(2) BURNOUF, p. 147 ; KERN, p. 230.

qu'il illustre une conception très proche de cette thèse. Le Dharmakāya, c'est-à-dire essentiellement la parole transcendante qui se manifeste en Ćākyamuni, se trouve comme réfléchi par la forme de Prabhūtaratna, qui devient son instrument au même titre que le corps illusoire du Buddha de ce monde. Si la réalité suprême réside dans cette parole, on peut dire qu'il n'y a qu'un buddha en deux corps sur le trône de Prabhūtaratna. Ce serait le sens profond de la formule iconographique dont Chavannes s'est montré frappé. Le trône de la Loi est le symbole par excellence de la prédication, et même de l'état de buddha. Mettre deux buddhas sur le même trône, c'est montrer la Loi qui, extérieure à eux, les prend indifféremment comme ses instruments. L'idée d'un Dharma commun aux divers tathāgatas, que nous considérons par la faiblesse de nos vues comme des êtres distincts, mais qui reposent tous sur lui, voilà le fond de la philosophie du *Lotus*. Nous constatons une fois de plus ici que cette vérité suprême est un enseignement, un être verbal. C'est précisément le *Lotus*, en son ultime essence. Il faut réunir deux données étudiées à part. Le Dharmakāya qui, par tout l'univers, réside dans la prédication du *Lotus* que délivrent les buddhas, est tout entier présent dans une copie du sūtra ou sous un stūpa qui lui est consacré. Le livre est donc une *trace* où se trouve en entier l'indivisible corps de la Loi. Celui-ci, à un autre point de vue, se manifeste spontanément dans la parole née à l'endroit même où sa propre puissance fait apparaître les corps glorieux.

On se rappelle qu'au début de ce travail, nous avons proposé de reconnaître le Sambhogakāya et non le Dharmakāya dans la personne que Ćākyamuni montre à l'assemblée de l'enseignement explicite. Il n'y a pas lieu d'en rien abandonner. Nous avons dû partout admettre le rôle essentiel du Dharmakāya, mais ce qui se rapproche le plus de ce corps inaccessible, c'est la prédication et non le prédicateur, même transcendant. Voilà en quel sens le Sambhogakāya peut être dit la plus haute révélation du Dharmakāya.

Tous les miracles du *Saddharmapuṇḍarīka* nous avertissent que le Sambhogakāya d'un buddha est inséparable de ceux de tous les buddhas. On a constaté, en cherchant à approfondir cette conception, que ce déploiement infini de corps glorieux veut signifier l'omniprésence de la Loi transcendante, portée partout par eux. Il semble enfin que cet enseignement ne soit pas directement leur fait, mais la révélation, au premier degré de la spécification, d'un absolu qui autrement reste inaccessible. Cette dernière conception qui présente, on le sait, quelques affinités avec la spéculation brāhmanique et qui, selon Vasumitra, serait ancienne, nous paraît seule rendre compte des miracles dont Prabhūtaratna est le centre. C'est le point capital du *Lotus*.

Nous pouvons ainsi souscrire aux conclusions de M. Masson-Oursel : ces enseignements transcendants sont simplement « une façon d'indiquer que le Dharmakāya appartient en commun à tous les tathāgatas, c'est-à-dire d'affirmer l'unité du bouddhisme, l'identité de sa philosophie et de sa morale à travers l'infinie multiplicité des buddhas concevables. Peu importe dès lors



que la piété tibétaine ou chinoise ait souvent affublé de personnalités mythiques ce concept de Dharmakāya, peu importe qu'on l'ait nommé au cours du moyen âge, et surtout hors de l'Inde, Vairocana, Amitāyus, Amitābha ; nous tenons pour assuré que le Dharmakāya, en raison de ses attributs à la fois métaphysiques et moraux, est proprement la conception mahāyāniste de l'absolu. » <sup>(1)</sup> Nous ajouterons que l'absolu, dès qu'il est quelque chose pour nous, se montre sous une forme verbale, dont le déploiement des Sambhogakāyas n'est que le support universel <sup>(2)</sup>.

. . .

Cette étude rend tout leur sens aux monuments bouddhiques de la Chine du Nord et de l'Asie centrale. De Yun-kang à Touen-houang c'est le Dharmakāya, la Loi active, la religion même que l'on a représentés sous les traits de la prédication d'un sūtra. « Le corps de la Loi n'a pas de forme ; la raison suprême ne peut être exprimée par des mots. Si ce n'est ceux qui ont atteint à l'intelligence, qui comprendrait les sūtras profonds ? On a fondu l'or pour représenter l'aspect extérieur ; on a ciselé la pierre de prix pour imiter la personne surnaturelle. » <sup>(3)</sup>

C'est dire l'importance doctrinale du fait que l'art de Touen-houang ait placé au centre des illustrations de l'*Amitāyur-dhyāna-sūtra* non pas le paradis d'Amitābha, mais, semble-t-il, l'image transcendante de Çākyamuni : on plaçait ainsi dans la Loi commune le principe de l'amidisme lui-même. On sait quel rôle capital joue dans le sūtra la personne surhumaine du Buddha historique. La comparaison de cette mise en scène aux formes plus simples des *Sukhāvati-vyūha*, qui sont sans doute plus anciens, montre dans l'*Amitāyur-dhyāna* un soin particulier de subordonner toute la théorie de la Terre pure à l'enseignement de Çākyamuni. C'est par sa puissance qu'apparaît la Sukhāvati, et c'est lui qui pose les règles de la méditation par laquelle on obtiendra, après son nirvāṇa, cette même vision merveilleuse. Il confie à Ānanda, c'est-à-dire à son église, la charge de transmettre la doctrine : « Ô Ānanda ! retiens mes paroles, les paroles du Buddha, et répète-les publiquement en de nombreuses assemblées ! Moi, le Tathāgata, j'instruis ici Vaidehi

---

<sup>(1)</sup> *Les trois corps du Buddha*, JA., 1913, I, p. 584-585.

<sup>(2)</sup> Cf. Suzuki, *Awakening...*, p. 98 : « Quand l'esprit est troublé, il s'efforce de prendre conscience d'un monde extérieur, trahissant ainsi son imperfection intime. Mais comme la totalité des mérites infinis constitue en fait l'esprit unique, parfait en soi, qui n'a point à chercher d'êtres extérieurs à soi, la quiddité ne cesse de mettre en acte ces dharmas de buddhas qui, plus nombreux que les sables du Gange, ne sont ni identiques ni non-identiques à l'essence de l'esprit, et sont ainsi bien au delà de notre compréhension. »

<sup>(3)</sup> CHAVANNES, *Mission archéologique*, I, 2, p. 593.

et tous les êtres futurs dans la méditation sur la Terre du bonheur suprême, à l'Occident. » <sup>(1)</sup>

On rencontre à la fin de l'ouvrage quelques indications plus précises. On y voit deux séries de procédés également propres à assurer la naissance au paradis. Seront tout d'abord sauvés ceux qui cultivent la triple pensée : pensée de vérité, pensée de foi profonde et désir de naître à la Sukhāvati par la maturation des mérites. On reconnaît ici l'efficacité du dix-neuvième vœu de Dharmākara : « Ô Bhagavat, si les créatures des terres de Buddhas sans mesure et sans nombre, ayant ouï mon nom, après que j'aurai atteint la Bodhi, dirigent leurs pensées vers une naissance dans ma terre de Buddha et font venir à maturité, à cette fin, leur somme de mérites, si ceux-là ne viennent point naître à ma terre de Buddha, même ceux qui ont seulement pensé dix fois (à cette terre)..., que je n'atteigne point alors à la connaissance suprême ! » <sup>(2)</sup> Mais auprès de cette voie aisée du salut, l'*Amitāyur-dhyāna* institue, plus expressément que les deux autres sūtras, le salut par l'instrument du savoir et de la vertu. « Il y a en outre trois catégories d'êtres qui peuvent naître dans cette terre. Quelles sont, demandez-vous, ces trois catégories d'êtres ? Ce sont d'abord ceux qui ont l'esprit de compassion, qui ne maltraitent aucune créature, et qui pratiquent toutes les actions vertueuses, en se conformant aux préceptes du Buddha ; — en second lieu, ceux qui étudient et récitent les sūtras du Mahāyāna, et entre autres les sūtras vaipulyas ; — troisièmement ceux qui cultivent la sextuple mémoire. » <sup>(3)</sup>

Le salut est assuré ici par la pratique des sūtras et principalement des sūtras vaipulyas. C'est poser que si l'on doit jouir de la récompense finale auprès d'Amitābha, on y accède cependant par le Mahāyāna tel qu'il se présente dans la révélation commune. Le Dharmakāya contient Amitābha au même titre que les autres buddhas ; aussi bien sa Terre pure n'est-elle pas un paradis éternel, mais une attente bienheureuse du commun nirvāṇa. Le système ne sort point de la doctrine orthodoxe. Des univers sans nombre nous séparent de ce buddha et ses rapports avec cette terre sont incertains : Dharmākara est une figure assez obscure et l'on propose d'autres théories sur l'origine du bienheureux <sup>(4)</sup>. Du moment que Çākya-muni a donné à cette époque de notre monde la seule révélation directe du Dharmakāya, il constitue un intermédiaire presque obligé entre nous et les buddhas mythiques : l'*Amitāyur-dhyāna* nous le montre dans l'exercice de ce rôle, et c'est sa parole qui, recueillie dans le sūtra, perpétuera la connaissance du chemin de la Terre pure.

---

(1) *Buddhist Mahāyāna Sūtras*, Part II, p. 168.

(2) *Ibid.*, Part II, p. 15.

(3) *Ibid.*, Part II, p. 188.

(4) E. g. *Lotus*, ch. VII ; BURNOUR, p. 113 ; KERN, p. 177-178.



Il faut sans doute distinguer deux tendances dans le texte. On peut obtenir le salut, semble-t-il, soit par la force étrangère <sup>(1)</sup>, soit par les pratiques religieuses ordinaires du Mahāyāna, s'il s'y joint le désir d'aller renaître auprès d'Amitābha. Ce deuxième aspect de l'amidisme semble plus proche de l'orthodoxie que la doctrine du salut par la pensée unique <sup>(2)</sup>. Tout est conservé des croyances communes, l'enseignement transcendant de Çākyamuni restant le centre saint de la religion, mais on adjoint à la théorie classique du nirvāṇa un séjour préalable aux terres heureuses. On pourrait montrer que le *Saddharmapuṇḍarīka*, tout au moins dans sa recension développée, est en étroit rapport de doctrine avec l'*Amitāyur-dhyāna*. Tandis que le texte amidiste propose l'étude des sūtras vaipulyas comme un moyen d'atteindre à la Terre pure, le *Lotus* établit que ceux qui le méditeront et le réciteront, s'en iront naître au paradis d'Amitābha, quand bien même dans cette dernière existence terrestre ils auraient assumé un corps de femme. « L'être, quel qu'il soit, du sexe féminin. ô Nakṣatrarājasamkusumitābhijña, qui, après avoir entendu, dans les cinq cents dernières années [du kalpa], ce chapitre de l'ancienne méditation de Bhaiṣajyarāja, s'en rendra parfaitement maître, après être sorti de ce monde, renaîtra dans l'univers Sukhāvatī où le bienheureux tathāgata Amitābha, vénérable, etc., se trouve, réside, vit, existe, entouré d'une troupe de bodhisattvas ; et il reparaitra dans cet univers assis sur un trône formé du centre d'un lotus. . . Il verra des tathāgatas en nombre égal à celui des sables de soixante et dix Ganges. . . et ces bienheureux buddhas lui témoigneront ainsi leur approbation : « Bien, bien, ô fils de famille ; il est bien qu'après avoir entendu cette exposition de la loi du *Lotus de la bonne loi*, qui a été faite sous l'enseignement du bienheureux Çākyamuni, dans la prédication du Tathāgata, vénérable, etc., tu l'aies lue, méditée, examinée, saisie avec ton esprit et expliquée à d'autres créatures. » <sup>(3)</sup>

Il semble que, selon ces conceptions, l'amidisme lui-même soit contenu dans la grande révélation transcendante qu'a spécifiquement donnée, à cette époque du monde où nous sommes encore, la concentration momentanée du Dharmakāya dans la personne de Çākyamuni. C'est pourquoi l'action de l'*Amitāyur-dhyāna* est constamment menée par le Buddha du Gṛdhrakūṭa, ce dont la tradition de Touen-houang paraît provenir. Il convient de rappeler qu'à Long-men plusieurs inscriptions commémorent l'édification par de pieux amidistes d'une statue de Çākyamuni : par la vertu de cette fondation ils pensaient s'assurer, eux et leurs parents, de renaître à la Sukhāvatī d'Amitābha. « La femme pure et croyante, la king-fei Tchou... a fait avec respect

(1) DEMIÉVILLE, *Versions chinoises* ..., p. 233 (la force étrangère, l'a-li 他力).

(2) *Ibid.* cf. l'excellente étude, p. 231-246, où l'auteur réunit une précieuse documentation sur les plus anciennes expressions de ces théories.

(3) BURNOUF, p. 251 ; KERN, p. 389-390.

une statue de Che-kia (Çakyamuni). Grâce à ce faible acte méritoire, elle espère obtenir que son père et sa mère défunts aient leurs naissances futures dans la région d'Occident, dans le royaume de la joie merveilleuse. » <sup>(1)</sup>

On entendra mieux ces monuments épigraphiques et artistiques si l'on est sensible aux circonstances qui se sont trouvées à leur origine. Chavannes nous a montré que l'art rupestre de Yun-kang est né du souvenir des désastres récents où l'existence même du bouddhisme chinois s'était trouvée menacée. « En 446, à l'instigation de T'souei Hao, conseiller de l'empereur, une persécution terrible avait été dirigée contre la religion bouddhique ; avec un acharnement dont il n'y avait pas encore eu d'exemple, on s'était efforcé de la supprimer et on avait commencé par détruire toutes les statues qui étaient un objet de culte. » <sup>(2)</sup> On a taillé le roc pour mettre l'essentiel de la religion à l'abri de ses ennemis. On voit là l'importante conception des *temps difficiles* où, périodiquement, quand se perd le souvenir du dernier buddha, les calamités publiques vont de pair avec le déclin de la religion : c'est ce que la croyance hindoue exprime de son côté par la métaphore du taureau Dharma qui perd ses membres. Les fondations pieuses de Touen-houang sont inspirées, selon Petrucci, par « le vœu constant de la malheureuse population... Pour que l'empire soit en paix ! » <sup>(3)</sup> — « Un officier, Yang Tong-yu 楊洞芋, a fait graver un fort mauvais xylographe de Samantabhadra. Il portait le titre de *tsie-tou-ya-ya* 節度押衙 dans l'armée kouei-yi en garnison à Touen-houang. Les motifs de son vœu sont clairement indiqués dans l'inscription. Il demande que les frontières soient tranquilles, que tous les hommes occupés de leurs affaires ne s'adonnent ni aux complots, ni aux troubles. Il demande que les grands feux qu'on allumait dans les postes isolés des frontières pour annoncer quelque danger imminent et avertir de proche en proche les gardiens du *limes* chinois, garantissent la sécurité la plus parfaite ; que l'empire soit en paix ; que son chef, le t'ai-pao du district, jouisse d'une vie longue comme celle de la grue. Si l'on tient compte de ce que les hommes demandent aux dieux de les garantir précisément contre les souffrances les plus communes, on se rendra compte que le séjour à Touen-houang manquait de sécurité et que la vie de ces officiers et de ces magistrats était incertaine, traversée de beaucoup d'alarmes. » <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> CHAVANNES, *Mission archéologique*, p. 414 (estampage n° 248) ; cf. p. 395 (est. 172 et 173), p. 435 (est. 301), p. 493 (est. 406). Trois sur cinq de ces documents portent le nom de donatrices, et l'un des deux autres nous apprend que la statue de Çakyamuni fut érigée au bénéfice de la femme défunte du donateur. Est-ce une coïncidence, qu'explique peut-être la prédominance, à Long-men, des donations féminines, ou bien le texte du *Lotus* encourageait-il les donatrices à représenter un buddha qui leur promet la naissance bienheureuse, à condition d'étudier le sūtra ?

<sup>(2)</sup> *Ibid.*, p. 296.

<sup>(3)</sup> *Serindia*, III, p. 1397.

<sup>(4)</sup> *Ibid.*, p. 1396.



Les bouddhistes de la Chine du Nord et ceux de l'Asie centrale pouvaient donc se croire aux temps de la corruption du kalpa. « Çākya apparut dans le passé, et, regardant en haut en nous dressant sur nos orteils pour voir ses talons [au moment où il s'en va], nous ne parvenons pas à remonter jusqu'à lui ; Maitreya descendra ici-bas dans l'avenir, et, nous baissant avec l'espoir d'apercevoir ses pieds [au moment où il arrive], nous avons peine à l'atteindre. Le fait que nous nous trouvons être ou trop tôt ou trop tard constitue pour nous un obstacle ; soit que nous avançons, soit que nous reculons, nous ne rencontrons personne. » <sup>(1)</sup> Ces graves préoccupations passaient certainement par dessus les oppositions d'écoles : le bouddhisme tout entier était en jeu.

Le mal vient de l'éloignement chaque jour accru où nous sommes de la révélation donnée par Çākya-muni. On en peut tirer, quant au culte de ce buddha, deux conséquences contraires. On a dû s'adresser ailleurs, et ce fut là sans doute la fortune d'Avalokiteçvara, dont l'activité paraît indépendante de ces mouvements périodiques de la religion. Mais on a pu, d'autre part, s'attacher à la personnalité transcendante du Buddha historique. Toute révélation procède de lui, parce qu'il a réuni en soi momentanément, sous les yeux des disciples élus, le Dharmakāya. Nous avons vu que cette révélation est en réalité libre de tous les liens de la durée, extérieure à notre monde : on peut donc considérer qu'il la donne toujours. Il n'est pas plus loin de nous qu'il ne le fut d'Ānanda. La seule différence est qu'il se manifestait alors dans un corps humain, tandis qu'il faut aujourd'hui s'ingénier à trouver un chemin qui nous conduise en esprit au Gr̥dhra-kūṭa surnaturel, où, selon notre *Lotus*, il réside encore. C'est sans doute la fin que se propose essentiellement l'art bouddhique du Nord, de Yun-kang à Long-men.

On n'a, dans l'épigraphie chinoise, que l'embarras de choisir entre des textes également explicites. Nous avons cité l'inscription de 543. « Le corps de la Loi n'a pas de forme... on a ciselé la pierre de prix pour imiter la personne surnaturelle. » On nous dit ailleurs qu'ériger une statue, c'est « mettre un substitut à la place du Buddha ». La beauté merveilleuse du Buddha est un signe, mais aussi un instrument de sa mission. La majesté, le simple aspect de ses lakṣaṇas sont constamment efficaces : on le voit bien dès sa rencontre avec les cinq ascètes au Mṛgadāva. On a reconnu la même vertu à ses images. Il semble que, dans cette croyance, l'émotion esthétique ne soit point séparée du sentiment religieux, ou plus simplement de la foi : « Que ceux qui admirent la Loi, à cause de ceci, soient éclairés et comprennent ! » <sup>(2)</sup> ; « Que tous ceux qui verront (cette statue) en passant soient pénétrés de la

---

(1) CHAVANNES, *op. cit.*, p. 346.

(2) *Ibid.*, p. 463.

féconde influence de la pluie de la Loi. » <sup>(1)</sup> « Quand il y aura des gens qui rendront hommage à ses pieds et qui lèveront les yeux avec admiration vers son visage vénérable, il n'est aucun d'eux qui ne sentira ses poils se hérissier de crainte respectueuse et son cœur s'ouvrir de large compréhension. » <sup>(2)</sup>

Le principe de ces conceptions est assez apparent. La personne même de Çākya-muni n'a été qu'une image. Tous les caractères spécifiquement propres à donner accès au Dharmakāya s'y sont trouvés réunis au bénéfice de ceux qui le virent alors. Si l'on reproduit ces caractères, on peut penser qu'un reflet de la personnalité transcendante viendra animer l'objet saint qui les porte. Il est essentiel, selon l'iconographie indienne, qu'il y ait communication de nature entre la divinité et la statue, ce qu'assure la méditation initiale où l'artiste, avant l'œuvre, se pénètre des lakṣaṇas du dieu pour s'identifier à lui. Quand on eut sculpté les premières images du Buddha, dit une inscription, « ce fut comme si on avait gravi la montagne jusqu'à son sommet et remonté le cours d'eau jusqu'à sa source. » <sup>(3)</sup> « Lorsqu'on contemple de près les précieuses marques distinctives (lakṣaṇas), c'est une majesté comme si la personne entière du Buddha était présente... Le K'i-chō (Gṛdhrakūṭa) est devant nos yeux. » <sup>(4)</sup> On prétend donc, par la méditation sur ces images, se rendre en esprit à l'assemblée du Buddha transcendant que décrit le chapitre XV du *Lotus*. « Ainsi, lorsque nous contemplons l'excellence du corps de la Loi, les huit périls se dissipent; lorsque nous entendons les enseignements de la grande intelligence, les six cieus peuvent être dépassés. Si ce n'est celui qui est l'absolu et le véritable, qui pourrait être comparé à cela ? » <sup>(5)</sup>

L'étude attentive de ces documents fait ressortir un autre point important : c'est le grand soin que l'on apporte à rattacher toutes les représentations du Buddha aux traditions iconographiques de l'Inde. Chavannes a su retrouver, avec son ordinaire perspicacité, « des statues du Buddha comme celles du roi Udayana » dans « les statues du roi Yeou-tien » que mentionnent cinq inscriptions. C'est l'image de santal ou d'or que le roi fit façonner quand le Buddha quitta cette terre pour se rendre au ciel des Trayastriṃśas, afin d'y instruire sa mère <sup>(6)</sup>. On sait que, selon Hiuan-tsang, cette statue joue un rôle considérable dans les légendes du Nord : elle serait venue à travers les airs jusqu'à Khotan. « Quelle que fût son origine véritable, note Chavannes, la statue qui se trouvait à Khotan fut le prototype de nombreuses représentations du

---

(1) CHAVANNES, *op. cit.*, p. 492.

(2) *Ibid.*, p. 347.

(3) *Ibid.*, p. 514.

(4) *Ibid.*, p. 340.

(5) *Ibid.*, p. 341.

(6) *Ibid.*, p. 392.



Buddha. » On compare ailleurs une statue du Maître à l'ombre qu'il laissa dans la caverne de Nāgarahāra <sup>(1)</sup>.

L'épigraphie de Long-men appuie donc les représentations du Buddha de toutes les références qui peuvent en garantir la fidélité. Peut-être faut-il voir dans ces précautions plus que le simple souci de la ressemblance. En faisant, par diverses voies, remonter la tradition iconographique jusqu'à la sainte personne de Bhagavat, n'entend-on pas assurer la transmission d'une influence directement communiquée par lui à la première image ? Après le nirvāṇa, « on sculpta le précieux visage dans la pierre de prix parfumée. Si l'influence et le modèle ne disparurent pas, c'est grâce à cela. » <sup>(2)</sup> L'importance que l'on attache au fait que le Buddha nous ait laissé son ombre, le transport au ciel de l'artiste que Maudgalyāyana envoie faire le portrait du Buddha sur le saint modèle même <sup>(3)</sup>, peuvent indiquer que la vertu des statues procède d'un contact initial avec lui. C'est, en tout cas, ce qui apparaît très clairement dans Hiuan-tsang. « Quand Jou-lai (le Tathāgata) fut descendu du palais des dieux, la statue que l'artiste avait sculptée en bois de santal se leva et alla au-devant de l'Honorable du siècle. L'Honorable du siècle lui dit d'un ton bienveillant : « Êtes-vous fatiguée d'instruire (les hommes) ? Eclairiez et guidez les dernières générations, c'est là le plus ardent de mes vœux. » <sup>(4)</sup> C'était lui conférer un pouvoir surnaturel, dont on croyait sans doute trouver un reflet dans les copies de la statue. La série des images qui procèdent de cette tradition est donc comme animée par le contact initial.

On se réfère constamment à la personne historique du Maître et on nous donne ses *traces*, c'est-à-dire en somme sa vie, comme « les bases de la bonne voie. » <sup>(5)</sup> Les traces qui, nous dit-on, disparaissent à Kuçinagara, représentent la suite des manifestations que le Buddha a données de sa personne. « Si l'éclat divin ne les avait pas illuminés, les chiliocosmes seraient restés plongés dans [la tristesse] d'une nuit éternelle ; si les vestiges [sacrés] ne s'étaient pas trouvés là, les êtres périssables auraient gardé dans leur bouche (sans la formuler) la confession de leurs actes contraires à la doctrine. C'est pourquoi le Tathāgata répondit à toutes les causes en manifestant ses traces. » <sup>(6)</sup> Il y a là cependant plus qu'un simple rappel de son passage en ce monde : on admet que quelque chose de sa personnalité transcendante reste attaché aux lieux où sa forme humaine s'est montrée. Certaines statues reçoivent leur pouvoir surnaturel de ce que la tradition les fait dériver d'une image à laquelle le Maître aurait conféré ce pouvoir. Mais il faut bien concevoir que le buddha

---

(1) CHAVANNES, *op. cit.*, p. 340.

(2) *Ibid.*, p. 362.

(3) *Ibid.*, p. 422 ; cf. p. 488.

(4) *Mémoires (JULIEN)*, I, p. 284-5 et notes (tradition de la statue d'or).

(5) CHAVANNES, *op. cit.*, p. 504.

(6) *Ibid.*, p. 486.

Çākyamuni des légendes n'est lui-même qu'une manifestation de l'absolu, une effigie qui naît en un point du monde par le jeu de facteurs transcendants. En plaçant une image de ce corps factice au point même où il s'est historiquement manifesté, on se trouve dans les meilleures conditions pour recueillir l'influence transcendante : le lieu et le support matériel qu'on lui offre, réalisent autant qu'il se peut les circonstances où l'on sait qu'elle est descendue dans la personne de Çākyamuni. « Quand le grand Illuminé eut quitté ce monde impur, tous les êtres vivants pensèrent qu'il était séparé d'eux ; ils recherchèrent des endroits convenables et sculptèrent des images ; alors l'accord (de ces images avec le Buddha véritable) fut réalisé en n'importe quel lieu : ce fut comme si on avait gravi la montagne jusqu'à son sommet et remonté le cours d'eau jusqu'à sa source. » Ce texte, que nous avons déjà cité, montre nettement deux degrés dans la tradition iconographique. En premier lieu, on obtient des images efficaces par le choix du lieu convenable. Une fois que l'on a atteint par ce procédé la personne transcendante, on peut en emporter partout un reflet, sans doute par le moyen d'une copie. L'importance capitale du site où le Buddha a produit la manifestation que répète l'image, se montre dans le choix des emplacements propres à recevoir les répliques de celle-ci. « Il passa en revue tous les endroits pour choisir la région où étaient concentrées les influences divines. Considérant que, parmi tous les souverains qui ont établi leur domination, ceux qui ont eu une politique habile n'ont pas manqué de se décider à choisir pour capitale le pays central ; considérant aussi que, dans les existences des mille buddhas, celles où ils atteignirent à la sagesse ne se trouvèrent jamais placées dans des pays frontières, il constata que cette région de San-tch'ouan était en réalité celle où se réunissaient les six directions de l'espace. » <sup>(1)</sup> Ces considérations sont celles mêmes qu'exposent tous les textes du cycle de Mahābodhi : le site ainsi choisi par le roi de Wei se trouve par là identifié à celui du Vajrāsana. « Les habitants jeunes et vieux du quartier Sseu-chouen, dans la sous-préfecture de Ho-nan, dépendant de l'arrondissement de Lo » ont, eux aussi, confié à la pierre de Long-men les raisons de leur choix. « En avant, (ce lieu) fait face au courant pur (de la rivière) ; en arrière, il se repose sur les montagnes accumulées. Entouré comme d'une ceinture par le voisinage des bois, il est tout proche de l'élégance de la capitale. Telle la montagne K'i (Gr̥dhrakūṭa) qui touche à la ville royale (Rājagṛha) ; tel le jardin donné (Jetavana) qui s'appuie sur le royaume de Wei (Çrāvastī). » <sup>(2)</sup>

On transporte en Chine la terre sainte du bouddhisme : on sait que c'est là une donnée tout à fait générale, et que, notamment en Indochine, on a toujours pensé retrouver dans le pays même une réplique de la configuration

---

<sup>(1)</sup> CHAVANNES, *op. cit.*, p. 339.

<sup>(2)</sup> *Ibid.*, p. 346.



religieuse de la métropole ; le fait est universellement attesté par l'application de noms indiens ayant une signification essentiellement religieuse (Gaṅgā, Hiranyavati, etc...) aux rivières, aux montagnes et aux régions comme aux villes. On peut croire qu'on voulait ainsi se donner un appareil d'influences surnaturelles qui reproduisit ce qu'on trouvait aux pèlerinages de l'Inde centrale. En reconstituant le site, on rend à l'image l'équivalent des circonstances sur lesquelles s'est appuyée la manifestation même de la personne divine. Cette théorie s'éclaire d'une belle remarque de Chavannes : « Si, dans l'image, il y a quelque chose du Buddha..., on comprend pourquoi un grand nombre de dédicaces sont datées du huitième jour du quatrième mois ; ce jour est, en effet, la date traditionnelle de la naissance du Buddha ; et, de même que actuellement ce jour est celui où on lave les statues bouddhiques, parce que le Buddha fut baigné aussitôt après sa naissance, de même c'est à cette date que volontiers on dédiait une statue en la faisant naître au même jour que le Buddha. On imite de la sorte pour l'image ce qui s'est passé autrefois pour la personne. » <sup>(1)</sup> Il était donc essentiel de s'accorder, en quelque manière par le temps et par le lieu, avec les événements dont la statue est le symbole.

• • •

Si l'on veut bien se reporter aux premières pages de cette étude, on y rencontrera plusieurs données importantes qui paraissent répondre assez exactement à cette interprétation. Nous avons constaté la remarquable popularité, au centre même du mahāyānisme le plus évolué, des petites figurines volontiers réunies en une pièce unique, où se reconnaît la réduction des huit grandes scènes qu'on adorait aux lieux saints. Selon l'heureuse formule de M. Coëdès, ce ne sont point des images du Buddha, mais toujours l'image d'un buddha déterminé. Il semble bien que ces traditions confirment et éclairent l'assertion du donateur de Long-men, qu'on recherchait des endroits convenables pour sculpter des images et que, de ce fait, on put par la suite avoir partout des statues où « l'accord » avec le Buddha véritable était réalisé. Les « endroits convenables » ne sont sans doute pas autre chose que les huit emplacements éminemment sanctifiés par le Maître, et qui en conservaient au plus haut degré l'imprégnation. Ce qui restait en ces lieux de la personnalité transcendante fut comme fixé dans l'image originale, et ses copies en emportaient un reflet. C'est donc mieux qu'un simple souvenir de pèlerinage, mieux qu'une simple œuvre d'art, qu'il faut reconnaître dans les stèles pālas, dans les peintures de statues identifiées par Petrucci et peut-être même déjà dans certaines des empreintes votives. On dut les considérer

---

<sup>(1)</sup> CHAVANNES, *op. cit.*, p. 558.

comme de petits foyers, gardant pour ainsi dire un éclat des grandes forces actives concentrées aux sanctuaires privilégiés de l'Inde. « Le surnaturellement Illuminé est vaste et profond ; l'incorporel est véritable et s'étend partout. Ses traces sont les bases de la bonne voie... Quoiqu'une statue, reflet (du Buddha), ne soit que bien peu de chose, les dimensions du bonheur qui en résulte sont considérables. » <sup>(1)</sup>

Nos plaquettes de pierre sont le symbole de conceptions très éloignées du point de vue purement historique duquel le Petit Véhicule, ou plutôt ses adeptes actuels, considèrent la légende du Buddha. L'anecdote dont quelques traits servent à caractériser la statue qu'on veut reproduire, est ici la moindre préoccupation du sculpteur. Nous avons vu qu'un miracle aussi petit que le miracle au singe lui suffit, et que son véritable sujet est, en somme, une donnée géographique. On paraît atteindre maintenant à une connaissance plus intime des fins qu'il se proposait. Tout est subordonné à la croyance dans une réalité transcendante, qui fut autrefois le principe de l'apparition de Çākyamuni et qui n'est point diminuée en ce temps où nous sommes, mais ne se manifeste plus spontanément par l'instrument d'un buddha terrestre. Tout l'effort de l'art qu'inspire le Mahāyāna est d'imiter, par le lieu, le temps et la forme, les circonstances mêmes qui ont marqué la manifestation en un corps sensible de la vérité absolue. Le Dharmakāya, dit excellemment le *Çūrāṅgama-sūtra*, est partout présent, comme le feu subtil <sup>(2)</sup>. L'air est tout entier traversé par un feu invisible qui, reçu et concentré par une lentille, enflamme une mousse sèche. De même, le Dharmakāya peut se manifester en un point quelconque, puisqu'il est en tout, mais il faut l'atteindre.

Çākyamuni a donné à cette époque du monde la seule révélation complète qu'elle en doive obtenir. La persistance de cette conception ancienne sous les systèmes mythiques les plus complexes semble attestée par la prédominance, au centre même où s'élaboraient ces systèmes, des représentations du Buddha historique, tenues probablement pour l'un des instruments essentiels de l'initiation transcendante, ou du moins pour l'un des meilleurs secours qui s'offraient à cette fin. On concentrait un reflet du Dharmakāya, pour suivre la formule du *Çūrāṅgama*, dans un objet fait à la ressemblance du *Nirmāṇakāya*, instrument de la révélation initiale. En dernière analyse, on représentait sur les tablettes pālas comme en Asie centrale et dans la Chine du Nord, la Loi elle-même, la religion tout entière sous les traits de sa dernière manifestation humaine : les collections de statues figurées sur les tablettes votives et les grandes illustrations rupestres des sūtras constituent deux séries iconographiques qui se rejoignent dans leurs intentions. On ne peut plus s'étonner de

---

<sup>(1)</sup> CHAVANNES, *op. cit.*, p. 504.

<sup>(2)</sup> Traduction de Beal dans *A Catena of Buddhist Scriptures* (1871), p. 335. Nanjio, n° 399 : *Buddhabhāṣita-çūrāṅgama-samādhi-sūtra*.



retrouver la prédication transcendante de notre Buddha au centre des peintures de Touen-houang et de celles mêmes qui s'appuient sur des textes amidistes. En étroit accord avec les livres fondamentaux de cette foi, qui font tous de Çākyamuni l'introducteur à la connaissance de la doctrine particulière, on est conduit à restituer un culte étendu des images du Buddha humain, où l'on a pu voir un des moyens d'atteindre à la Sukhāvātī, comme jadis Vaidehī, par le pouvoir du Maître.

Les peintures, selon l'interprétation que nous proposons, nous font apercevoir en ce dernier le simple *support* du Dharmakāya, c'est-à-dire que le corps glorieux accompagne, plutôt qu'il n'émet, l'enseignement où se manifeste spontanément l'absolu, au premier degré de la spécification. Le buddha Çākyamuni, sous son aspect transcendant, est avant tout le symbole de l'unité de la doctrine, parce qu'il représente, à notre égard, la communication la plus complète et la plus ample qu'on puisse obtenir de l'activité du Tathāgatagarbha, communication qui fut le fondement de la religion tout entière, y compris les doctrines particulières de l'amidisme et des autres terres pures.

Ainsi, du moment qu'on a cru retrouver dans les statues des lieux saints une trace du pouvoir attribué à leur lointain modèle, il était naturel qu'on leur demandât encore l'accès aux Sukhāvātis : la fondation d'une image du Maître historique, à l'imitation des pièces saintes, pouvait y aider. Les inscriptions de Long-men semblent procéder de ces conceptions. On se rappelle, d'autre part, que nous avons rencontré dans les inscriptions de Bodh-Gayā, un culte de la statue consacrée qui comportait une véritable méditation sur l'image, dans l'espoir, semble-t-il, d'une naissance céleste ; le nom d'Amitābha n'est point mentionné, mais on y trouve bien le principe de la naissance « au séjour des vrais saints » grâce au culte rendu aux vestiges de Çākyamuni. Ces croyances reposent sur un fond très ancien. Comme le note M. Demiéville, on lit dans le *Mahāparinibbānasutta*, D. N., XVI, v, 8 : « Tous ceux qui meurent avec un cœur croyant en se rendant en pèlerinage à ces lieux saints (*cetiya*) renaîtront après leur mort, le corps étant dissous, au ciel bienheureux », et dans le *Vinaya des Mūlasarvāstivādīn* (TT., XVII, 2, 84<sup>b</sup>-85<sup>a</sup>) : « Ô vous, bhikṣus ! Il y a dans cette région quatre lieux auxquels des hommes ou des femmes à la foi pure [*upāsaka*, *upāsikā*] doivent constamment, jusqu'à la fin de leur vie, penser sans cesse, et qui doivent donner naissance en eux à des pensées de vénération. Quels sont les quatre ? Le premier est le lieu où naquit le Buddha ; le deuxième celui où il accomplit l'éveil correct ; le troisième celui où il fit tourner la roue de la Loi ; le quatrième celui où il entra dans le grand Nirvāṇa. Si l'on peut, ou bien adorer en personne ces quatre lieux, ou bien y vouer de loin sa pensée fervente et son ardente diligence, et qu'ils donnent naissance à des pensées incessantes de foi pure, on obtiendra nécessairement, après la fin de la vie, de naître au ciel. » (Commentaire :) « Si l'on se rend dans les régions occidentales et que

l'on voie personnellement les lieux où résida le Tathāgata au cours de sa vie entière pendant plus de cinquante ans, ces lieux sont au nombre de huit : 1<sup>o</sup> celui de la naissance ; 2<sup>o</sup> celui de l'accomplissement de la voie ; 3<sup>o</sup> celui de la rotation de la roue de la Loi ; 4<sup>o</sup> celui du mont du Pic du Vautour ; 5<sup>o</sup> celui de la ville Étendue-imposante [Vaiçālī] ; 6<sup>o</sup> celui de la descente du ciel ; 7<sup>o</sup> celui du jardin d'arbres de Jeta ; 8<sup>o</sup> celui du Nirvāṇa de la forêt [d'arbres] doubles [Sālavana]. » <sup>(1)</sup> Ceci touche à plusieurs questions de grande importance, notamment aux relations anciennes des deux véhicules. Des problèmes aussi généraux n'admettent que des solutions d'ensemble, et il serait vain d'introduire ces vastes objets dans une étude comme celle-ci. Il peut être utile, cependant, d'en fixer quelques points secondaires.

Tout d'abord, il est clair qu'on trouve le principe des tablettes pālas dans les croyances dont témoigne le Vinaya des Mūlasarvāstivādin. Faute de pouvoir se rendre aux lieux saints, on doit y vouer de loin sa pensée fervente. Peut-être la grande pierre de Baragaon permettait-elle de réunir dans une *pensée unique* les huit images essentielles ; les tablettes en portaient aux fidèles éloignés une réduction où demeurerait, nous l'avons vu, une trace du prestige surnaturel. La peinture sur laquelle Petrucci a reconnu des statues de l'Inde s'inspire sans doute de préoccupations analogues. Le culte des huit sites sacrés est trop connu pour qu'il faille insister. On doit seulement répéter que l'essentiel, à notre point de vue, est le soin remarquable qu'on semble avoir apporté à réaliser par la fidélité de l'image et, dans certains cas, par le choix du site, voire par la date de la fondation, une mise en scène qui reproduisit le fait religieux initial. Si l'on a pensé recueillir ainsi une influence transcendante, nous devons en conclure que le site original lui-même, avec son appareil sacré, était un simple appui offert à l'esprit pour s'élancer vers une réalité cachée.

Le culte de Çākyamuni nous apparaît ainsi moins comme un pieux souvenir que comme le point commun où se suspendaient toutes les croyances divergentes. Les images continuaient ou plutôt soutenaient son œuvre, en occupant à cette époque la place que toutes les sectes attribuent, dans le passé, à sa personne au centre de la révélation historique dont proviennent également tous les sūtras des doctrines particulières.

• • •

Ces pratiques cultuelles sont anciennes et leur origine se place probablement à l'époque mal connue où s'est préparé le schisme. On est trop souvent porté à se représenter le Hīnayāna, à toutes les époques de l'histoire, dans les formes nettes où il se trouve fixé au sortir de la controverse. Mais il a dû affirmer bien des thèses, moins par un développement de ses vues initiales que

---

(1) P. DEMIÉVILLE, *op. cit.*, p. 232, note 6.



contre celles de l'adversaire : il se définit en fonction de ce dernier. Si l'on cherche à remonter aux origines, et même s'il faut, moins le nom, l'identifier en gros avec le bouddhisme archaïque, il a sans doute vécu plus librement avant de s'être reconnu des contradicteurs dans le sein de la religion commune. Avant la rupture, le mouvement dont sortirent les écoles nouvelles a pu l'entraîner, sur certains points, plus loin qu'il n'est resté ensuite, quand on vit où menait l'évolution commencée. En tout cas, pour ce qui touche à notre sujet, la naissance au ciel n'implique naturellement pas, dans la pensée ancienne, qu'on y doive rencontrer le Buddha ; dans ces conditions, il était aisé d'admettre, sans sortir de l'orthodoxie, qu'elle pût s'acquérir par un culte rendu aux lieux saints. La croyance en un ciel où règne le Buddha Lokottara, puis la doctrine des Sukhāvatī sont peut-être sorties de ces données primitives.

Les théories nouvelles sont étroitement subordonnées à la spéculation sur la personne du Buddha. Il n'est pas surprenant que le culte se soit trouvé essentiellement attaché aux sanctuaires où l'on vénérât les traces de son passage en ce monde. Tant qu'on a cru que le Maître s'était dissous tout entier dans le nirvāṇa, on ne pouvait chercher auprès de ses reliques rien de plus qu'une sorte de *contagion de l'exemple* : on a toujours accordé une puissance édifiante au récit des circonstances de la vie, et ce qui les rappelait devait participer de cette efficacité. A vrai dire, tout l'événement de la conversion ou de la simple édification se développait foncièrement dans le fidèle lui-même. Le fait était intime et nullement magique. Cela paraît assez bien s'accorder avec les formes de culte retrouvées sur les monuments anciens, où le Buddha n'est point représenté.

La tradition qu'établit l'épigraphie chinoise semble admettre que l'on a construit ensuite les statues pour concentrer et contenir ce pouvoir mal défini, mais reconnu de longue date aux sites sacrés, principalement par la piété populaire : « Il est essentiel de rechercher l'image lumineuse afin d'éclairer les vrais vestiges » (1). En étendant un peu les vues admirables de Chavannes, nous nous sommes fait une idée assez précise de la valeur qu'on attribuait à ces monuments. On s'attachait, par le choix des circonstances, à réaliser l'accord avec le principe transcendant, jadis incarné dans la personne humaine du Maître : la statue était un objet que l'on préparait à en recueillir le reflet. On peut se demander si cette pratique d'appeler un double surnaturel dans des effigies sacrées n'est pas l'origine première des statues du Buddha : il semble bien qu'on doive en faire honneur à l'école qui tient, selon le *Kathāvatthu*, que le Bienheureux réside au ciel Tuṣita et n'a envoyé en ce monde qu'un reflet de son corps (2). Cette hypothèse éclaircirait, si elle se confirmait,

---

(1) CHAVANNES, *op. cit.*, p. 416.

(2) Shwe Zan AUNG and Mrs. Rhys DAVIDS, *Points of controversy*, Pāli Text Society, 1915, p. 323.

un point encore obscur. Dès qu'on ne croit plus à l'anéantissement véritable du Buddha, dès qu'on l'installe au-dessus de ce monde, dans sa forme surhumaine que n'atteint point la dissolution de son corps terrestre, on peut prétendre retrouver quelque communication avec lui par la confection d'images où sont reproduits tous les caractères de son ancienne manifestation. Voilà une grande révolution qui, par les changements profonds qu'elle dut amener dans le culte, a pu déterminer la brusque transformation des traditions iconographiques. On reconnaît généralement que les doctrines attestées dans les monuments où paraît pour la première fois l'image du Buddha sont proches du mahāyānisme. Nous verrions ainsi dans l'ensemble des premières illustrations où se montre le Maître un grand *Lalitavistara*, au sens propre du mot, c'est-à-dire un développement des jeux de la personne surnaturelle incarnée dans le Buddha humain. Cet art aurait présenté aux fidèles les scènes de la vie de Çākyamuni, mais seulement pour les conduire vers la compréhension de son être transcendant.

Sans entrer plus avant dans cette interprétation hypothétique, il suffira que l'on ait attiré l'attention sur la possibilité de restituer, à une haute époque, les éléments d'un culte transcendant des statues de Çākyamuni. Son ancienneté et son intime accord avec le mouvement des croyances expliquent que ce culte se soit conservé, comme on a dû le constater, même sous le foisonnement des systèmes mythiques.

. . .

Nous pensons, sur des indices divers dont plusieurs apparaissent dans cette étude, que le culte des lieux saints, où présidaient les images du Buddha historique, a longtemps préservé l'unité de la religion, plus étroitement peut-être que certains auteurs ne l'ont cru. Chaque secte paraît avoir entouré ces images de pratiques où s'exprimaient ses vues propres. La vénération populaire devait être très attachée aux formes traditionnelles et c'est sans doute pour cela que les différentes écoles ont eu le souci de se présenter comme une simple interprétation de la grande figure historique. Nous donnerions volontiers le nom de mahāyānisme moyen à cette phase de l'histoire des doctrines, caractérisée, conjointement avec la diffusion de la théorie des Terres pures, par la prédominance de la personne transcendante du Buddha, atteinte à travers ses vestiges consacrés. C'est du moins une hypothèse de travail que nous proposons et qui rend assez bien compte des faits.

Il semble que le Buddha historique ait rapidement perdu de son importance au profit des Buddhas mythiques dès que l'Islam eut coupé l'Extrême-Orient de l'Inde, puis renversé le bouddhisme sur ses fondements mêmes. L'étude de cette évolution demanderait une connaissance approfondie du bouddhisme chinois et japonais. Les documents qui nous sont accessibles présentent cependant quelques faits assez instructifs, dont le sens général nous porte à croire



que plusieurs attributs traditionnels de Çākyaṃuni ont été transmis à des êtres mythiques, considérés jadis comme un reflet de sa personne. On conserve, dans la théorie nouvelle, la notion de l'identité fondamentale du Buddha historique et, par exemple, d'Amitābha, mais le premier perd de son importance, et nous voyons le second se substituer à lui dans la légende et dans l'image. C'est maintenant Çākyaṃuni qui tend à l'abstraction. Sans doute cette évolution se laisse-t-elle assez bien expliquer : il n'est plus entouré dans la conscience religieuse du prestige que lui valaient les grands pèlerinages où tout l'appareil sacré en faisait comme une réalité tangible.

Une figure très intéressante du bouddhisme postérieur est le *Yamagoshi-Amida*, auquel un savant japonais a consacré une belle étude dans le numéro de juillet 1915 de *Kokka* <sup>(1)</sup>. « Les plus remarquables des vieilles peintures représentant le dieu Amida dit de Yamagoshi, c'est-à-dire Amitābha apparaissant au milieu des montagnes, entouré de bodhisattvas, sont conservées l'une au temple de Zen-rin-ji de Kyōto (*Kokka*, n° 156), une autre au temple de Konkaï-Kōmyō-ji de Kyōto. . . Le présent tableau qui paraît dater du XII<sup>e</sup> siècle peut être estimé supérieur aux deux autres. » L'origine de ces représentations serait une vision qu'aurait eue le prêtre Eshin 恵心 (X<sup>e</sup> siècle), à un endroit qui porte le nom de Yokawa. Selon cette tradition, Amida Yamagoshi serait originaire du Japon. L'auteur ne s'y range point et se réfère, au contraire, avec beaucoup de bonheur, aux traditions de Touen-houang, où l'on voit un buddha surgir à mi-corps au-dessus d'une montagne <sup>(2)</sup>. Mais à Touen-houang ce buddha est Çākyaṃuni. On le rencontre, en effet, dans l'illustration de la légende de Vaidehī, qui suit fidèlement le sūtra. La reine infortunée appelle le Buddha, du fond de sa prison, et il se montre ainsi à elle.

Amitābha, sous la forme de Yamagoshi, a donc remplacé Çākyaṃuni dans une tradition iconographique qui lui a conservé la mudrā du prototype : la dharmacakra- ou la vitarka-mudrā. Quand nous avons refusé de prendre les Buddhas enseignants de Touen-houang pour des représentations d'Amitābha, on a sans doute cru que l'on trouverait une forte objection contre nous dans les traditions japonaises qui connaissent des Amida en dharmacakra- et vitarka-mudrā. Il semble, au contraire, que ces données viennent à l'appui de notre hypothèse. Quand on n'a plus compris, ou quand on n'a plus accepté la prédominance de la figure transcendante du Gṛdhrakūṭa, que le culte des lieux saints ne soutenait plus, on lui a substitué Amitābha, tout en conservant ses traits essentiels à l'image. C'est ainsi que se serait constituée toute une iconographie où Amitābha prend des mudrās que ne lui reconnaît pas, semble-t-il, la tradition indienne.

---

(1) *Kokka*, n° 302, juillet 1915, p. 1-399.

(2) Cf. *Serindia*, II, p. 886.

Le progrès de notre étude nous permet de reprendre ici la théorie que nous avons exposée plus haut : quelques réserves qu'il y faut apporter nous feront mieux entendre la grande figure du prédicateur qui domine les illustrations de l'*Amitāyur-dhyāna-sūtra*. On n'a point à revenir sur sa signification primitive : elle doit être tenue, d'accord avec le texte, pour identique au Buddha du *Gr̥dhrakūṭa* que représentent les images voisines (XXIV<sup>e</sup> ch. du *Lotus*, procession de Samantabhadra et Mañjuçrī, etc.), appuyées elles-mêmes sur la tradition de Yun-kang et de Long-men.

Ces considérations nous ont conduit à voir, au centre de toutes les peintures, l'assemblée transcendante que décrit le *Saddharmapuṇḍarīka* et que connaît aussi l'*Amitāyur-dhyāna*. Ce sont des scènes paradisiaques : le *Lotus* nous montre que l'assemblée du *Gr̥dhrakūṭa* céleste est comme un paradis. « Lors même que les êtres voient et se figurent que cet univers est embrasé, alors même la terre de Buddha qui m'appartient est remplie d'hommes et de Maruts. — Ces êtres s'y livrent à des jeux et à des plaisirs variés ; ils y possèdent des koṭis de jardins, de palais et de chars divins ; cette terre est ornée de montagnes faites de diamant et pleine d'arbres couverts de fleurs et de fruits. » (1) Il ne s'agit donc pas seulement de voir le Maître au *Gr̥dhrakūṭa*, on naît véritablement à sa terre de Buddha.

Les peintures de Touen-houang contiennent plusieurs données qui présentent des affinités bien remarquables avec les descriptions classiques des *Sukhāvātīs*. L'assemblée spirituelle du Buddha peut être conçue sous cet aspect, plus facilement qu'*Amitābha* sous les traits d'un buddha en *dharma-cakra-mudrā*. On voit notamment à Touen-houang la représentation de lotus qui émergent d'un lac aux pieds du Maître ; des âmes en sortent sous la forme de petits enfants. On ne représenterait pas autrement la naissance auprès d'*Amitābha*. Mais on peut faire observer que la naissance sur un lotus est l'équivalent de la naissance au ciel dans la terminologie du bouddhisme (2). S'il faut comprendre, d'après le chapitre XV du *Saddharmapuṇḍarīka*, que les âmes naissent auprès du Buddha de l'assemblée transcendante, ce ne peut guère être autrement que sur un lotus. On voit d'ailleurs au chapitre XI une scène qui nous confirme dans cette vue. Mañjuçrī, qui vient de se rendre au *Gr̥dhrakūṭa*, dit au bodhisattva *Prajñākūṭa* : « Approche un moment, fils de famille, que je te montre un prodige. » Et à peine cette parole fut-elle prononcée par Mañjuçrī Kumāra, qu'au moment même plusieurs milliers de lotus, sortis de l'océan, s'élancèrent dans les airs ; et sur ces lotus parurent assis plusieurs milliers de bodhisattvas qui, se dirigeant par la voie de l'atmosphère vers l'endroit où se

---

(1) BURNOUR, p. 197 ; KERN, p. 308.

(2) Cf. par exemple BURNOUR, p. 158 : « Dans quelque terre de Buddha qu'il renaisse, il y viendra miraculeusement au monde sur un lotus fait des sept substances précieuses, en présence d'un tathāgata. » KERN, p. 248.



trouvait la montagne de Gr̥dhrakūṭa, restèrent suspendus dans le ciel ; c'étaient tous ceux que Mañjuçrī Kumāra avait disciplinés pour l'état suprême de Buddha parfaitement accompli. » <sup>(1)</sup> C'est tout le procédé d'accès à l'assemblée transcendante qui nous est ainsi décrit, et l'on ne voit rien de plus à Touen-houang. On objectera peut-être que les peintures nous montrent des enfants sur les lotus, tandis que les êtres dont Mañjuçrī suscite la venue miraculeuse sont nommés des bodhisattvas. La signification exacte de la tradition n'est pas aisée à établir : pourquoi les âmes naissantes sont-elles non des enfantelets, mais de jeunes enfants qui paraissent souvent âgés déjà de quelques années ? Il nous suffira de rappeler que le *Saddharmapuṇḍarīka*, au chapitre cité, connaît cette donnée. Quand Prajñākūṭa, après l'arrivée des êtres miraculeux, demande à Mañjuçrī s'il est quelque créature qui puisse pénétrer le sens du sūtra, celui-ci lui présente « la fille de Sāgara, roi des Nāgas, âgée de huit ans, qui a une grande sagesse... » <sup>(2)</sup>

Les descriptions de la naissance auprès d'Amitābha dans les sūtras amidistes nous montrent les âmes assises sur leur lotus, et contemplant le divin centre du paradis. On remarque, au contraire, à Touen-houang, que plusieurs fois les petites âmes sont représentées sur la terre ferme, descendues de leur siège miraculeux et allant vers le Buddha, ce qui paraît mieux répondre aux récits du *Saddharmapuṇḍarīka*, où les personnages qui viennent rendre hommage au Maître vont l'honorer en faisant la pradakṣiṇā. Quand on voit, notamment sur la peinture Ch. LVI, 34 <sup>(3)</sup>, deux enfants dans le costume de l'Asie centrale, marchant vers les pieds du prédicateur, on est enclin à reconnaître là une image des donateurs eux-mêmes auxquels leur mérite donne l'avantage d'aller voir le Buddha transcendant, comme l'annonce le chapitre XVI du *Lotus*.

Il faut pourtant reconnaître que ces compositions présentent un caractère d'ambiguïté assez manifeste. Si, d'un côté, nous pouvons presque superposer les images centrales de quelques *Amitāyur-dhyāna* à celles du *Saddharmapuṇḍarīka*, on rencontre à l'autre extrémité de la série des pièces dont la figure centrale est identique aux précédentes, mais qui l'entourent d'une scène très étroitement liée à la description particulière de la Sukhāvātī d'Amitābha. C'est surtout la peinture Ch. XLVII, 001 de la collection Stein <sup>(4)</sup>, où l'on voit neuf lotus aux pieds du Buddha, chacun accosté d'une inscription qui nomme l'une des neuf catégories d'âmes destinées à naître, selon le sūtra, en présence d'Amitābha (上品上生, 中品上生, etc.). Ces traits appartiennent plutôt au paradis du Buddha mythique qu'à l'assemblée de la prédication transcendante.

(1) BURNOUF, p. 159 ; KERN, p. 249.

(2) BURNOUF, p. 160 ; KERN, p. 250.

(3) *Serindia*, II, p. 1080 b.

(4) *Ibid.*, II, p. 1049.

Certaines des compositions de Touen-houang échapperaient ainsi à notre interprétation, et leur grand buddha serait bien Amitābha, comme le voulait Petrucci. Mais la contradiction disparaît si l'on admet que la personne transcendante, qui se manifeste ainsi dans le Buddha historique, ait été dès Touen-houang identifiée à Amitābha. Çākyamuni ne ferait qu'un avec le Buddha mythique : c'est la thèse constante de l'amidisme moderne, qui explique notamment la genèse du Yamagoshi-Amida, à partir d'une image qui, à l'origine, figure Çākyamuni. Il est probable que cette identification est ancienne ; elle est peut-être déjà à la base de l'*Amitāyur-dhyāna-sūtra*. Celui-ci nous montre, en effet, Çākyamuni au Gr̥dhraṁkūṭa. Or, quand Vaidehī le supplie de lui donner accès à une terre de bonheur, il lui dit simplement : « Sais-tu maintenant que le buddha Amitāyus n'est pas loin d'ici ? » Cela signifie essentiellement qu'Amitāyus jouit d'une nature spirituelle<sup>(1)</sup>. C'est ainsi que se présente de son côté le Buddha transcendant du *Lotus*.

Nous sommes donc devant deux termes qu'il semble difficile de séparer : un Buddha Amitāyus, régnant dans un monde de l'esprit, près de qui Çākyamuni nous introduit et dont les origines sont obscures (on sait mal ce qui le distingue d'Amitābha) ; d'autre part, le Buddha transcendant du *Lotus*, régnant également sur un monde de l'esprit, révélé lui aussi au Gr̥dhraṁkūṭa, et dont le caractère principal ressort d'un chapitre intitulé *Tathāgatāyupramāṇa*. A ces ressemblances de fond on peut ajouter, en se plaçant, il est vrai, à une époque moins haute, un détail assez significatif qu'on a déjà relevé sur les peintures. L'élément primordial du culte d'Amitābha, celui qui se laisse le moins aisément réduire aux formes communes du bouddhisme, paraît bien être la méditation sur le soleil couchant. Quand l'astre disparaît sous l'horizon, on voit surgir Amitābha. Or le coucher du soleil, c'est dans l'esprit indien *astamaya*, *astagamāṇa*, la descente derrière la montagne occidentale. Quand, à Touen-houang, on voit Çākyamuni à mi-corps derrière un horizon montagneux, il faut croire qu'on l'a mis là comme une représentation symbolique d'Amitābha<sup>(2)</sup>.

. . .

Si l'on se reporte à nos précédentes conclusions, il paraîtra que de telles conceptions ne sont point sans quelque rapport avec le culte transcendant de la statue de Çākyamuni, culte dont nous croyons qu'elle fut entourée dès une haute époque, si même il ne fut pas l'occasion de son apparition. En raison de leur caractère ésotérique, ces formes cultuelles nous sont assez difficiles à restituer : l'imposition des parures et de la couronne n'en sont sans doute qu'un cas particulier. Toutefois, il y a certainement avantage à

(1) *Buddhist Mahāyāna Sūtras*, II, p. 167 ; cf. DEMIÉVILLE, *op. cit.*, p. 232.

(2) Le texte est moins précis : Çākyamuni vient à Vaidehī ; Bimbisāra le voit de loin, miraculeusement. Il n'est pas fait mention de la montagne qui aurait caché le Maître à mi-corps.



les considérer d'abord ici du point de vue de la dévotion populaire, sans chercher à interpréter, en fonction de données abstraites, les quelques détails observés. On peut recueillir à diverses sources des indications qui ne sont pas sans intérêt, et qui nous font peut-être toucher à des éléments plus archaïques que tout ce qu'a encore atteint notre étude.

. . .

On sait que, selon la lecture de Chavannes, l'inscription chinoise n° 1 de Bodh-Gayā « énumère plusieurs religieux qui avaient fait le vœu de sculpter une image de Maitreya Buddha » (1). Le texte porte « sculpter [l'image du] Vénérable Compatissant » (刊勒慈尊). Chavannes a reconnu dans cette image une statue *comme la statue du Buddha* faite par Maitreya et non point une statue de Maitreya : c'est la légende rapportée par Hiuan-tsang. A Long-men nous avons, au contraire, de nombreuses « statues de Maitreya » qui sont sans doute, à bien lire la dédicace, des statues représentant Maitreya lui-même. Si certaines sont seulement, comme à Bodh-Gayā la statue élevée par Houei-sieou et ses compagnons, des images du Buddha faites à l'imitation de l'effigie qu'a sculptée Maitreya, le départ n'en est pas aisé. Chavannes n'a pas cru devoir réserver la possibilité que ce fussent parfois des statues de Çakyamuni, comme les « statues du roi Udayana ». L'une au moins des inscriptions de Long-men contient pourtant des données assez remarquables : c'est l'« inscription au sujet d'une statue de Maitreya » (彌勒像之碑) dont l'estampage porte le n° 14 (2). « Nous avons fait avec respect sur cette montagne une niche avec une statue de Maitreya, disent les donateurs... Nous avons ensuite gravé un éloge en vers à droite de la niche pour célébrer le surnaturel aspect. Le texte en est ainsi conçu :

« Très merveilleux est l'être toujours semblable à lui-même ; — très sublime est l'illumination correcte.

« Les quatre grands (serments) ont ému la pensée (du Buddha) ; — les huit apparitions ont répandu leur éclat.

« Dans le jardin des antilopes (Mṛgadāva) la Loi a été exposée ; — sous les arbres des grues les vêtements ont été époussetés (3).

« Les dix régions de l'espace et les trois moments de la durée avec des chars différents ont convergé vers le même point.

« Oh ! que de merveilles ! — correcte et vraie, la doctrine est présente.

(1) *Inscriptions chinoises de Bodh-Gayā*, p. 5 ; cf. p. 6-7.

(2) *Mission archéologique*, I, 2, p. 345-349.

(3) « La première prédication se fit dans le parc des antilopes près de Bénarès. — L'expression 拂衣 « épousseter les vêtements » signifie « se disposer à partir ». Quant aux arbres des grues, ce sont ceux sous lesquels le Buddha entra dans le Nirvāṇa, c'est-à-dire partit du monde. » (Notes de Chavannes, 6-7, p. 347.)

« *En suivant les traces lointaines*, — nous avons mis un substitut à la place du Buddha... »

Ce texte semble bien se rapporter à une statue du Buddha historique. La prose dit d'ailleurs que ses marques distinctives « étaient semblables à ce qu'elles furent sous l'arbre de la P'ou-t'i (le Bodhidruma) ». Le poème ajoute que « l'ombre (du Buddha) retient la colombe effarouchée ; — sa main terrorise l'éléphant furieux. » Ces allusions aux scènes légendaires, qui montrent que la statue vaut un vrai corps, font voir du même coup que ce vrai corps est celui de Çākyamuni. N'a-t-on pas fait l'image « en suivant les traces lointaines » ?

Mais aussitôt apparaît une conception nouvelle, dont on saisira toute l'importance :

« En méditant on a contemplé le saint visage, — et on a fait cette niche dans un recoin de la montagne.

« Maintenant que (la statue) a été ciselée, maintenant qu'elle a été achevée, — elle va se lever, elle va frapper du pied la terre.

« Çakra et Brahmā en sont mystérieusement émus ; — les dieux du ciel et ceux de la terre secrètement s'approchent.

« Il semble que ce soit la réunion sous l'arbre aux fleurs de dragon, — il semble qu'on se promène sur la montagne du Pied du Coq. »

Ainsi l'image de « l'être merveilleux et toujours semblable à lui-même » est à la fois l'image de Çākyamuni et celle de Maitreya, le Buddha du passé et le Buddha à venir. Représenter Çākyamuni, c'est aussi bien représenter Maitreya « descendant naître sur la terre » <sup>(1)</sup>, s'il est exact que dans la personne transcendante du Buddha historique les trois moments de la durée, le passé, le présent et l'avenir, « avec des chars différents ont convergé vers le même point ». Une inscription de 533 (est. 255) nous dit que si l'on a élevé des statues du Buddha dès qu'il eut quitté ce monde, « à combien plus forte raison agiront de même Yuan... et d'autres qui doivent mettre leur confiance dans le mystérieux monde à venir et qui vivent mille ans trop tard, qui, en avant, ne trouvent plus le premier char sur le Pic du Vautour, et, en arrière, ne rencontrent point encore le précieux attelage sous l'arbre aux Fleurs de Dragon » <sup>(2)</sup>. L'inscription qui nous montre réunis les trois chars du passé, du présent et de l'avenir dans « l'être toujours semblable à lui-même » s'adresse donc non pas à Çākyamuni, non pas à Maitreya, mais bien au type transcendant qui a suscité l'apparition du premier de ces buddhas et qui fera dans l'avenir surgir le second. La personnalité historique de Çākyamuni sanctifie la statue et assure l'efficacité du culte qu'on lui rend. L'avenir est

(1) Cf. CHAVANNES, *Mission archéologique*, p. 585, 595, etc. « Maitreya descendant naître en ce monde » est la formule caractéristique des dédicaces relatives aux « statues de Maitreya ».

(2) CHAVANNES, *op. cit.*, p. 422.



mystérieux : on ne peut être certain d'en saisir quelque chose qu'en vénérant les traces de la dernière manifestation du principe qui le contient en puissance.

Ainsi s'explique qu'après avoir décrit la statue comme une fidèle image des traces, lisez de la personne lointaine de Çākya-muni, notre inscription puisse dire explicitement qu'on peut voir en elle Maitreya tout prêt à descendre ici-bas : « Elle va se lever, elle va frapper du pied la terre ; — Çakra et Brahmā en sont mystérieusement émus ; — les dieux du ciel et ceux de la terre mystérieusement s'approchent. » On reconnaît les préparatifs de la descente miraculeuse qui répèteront identiquement ce qui s'est passé quand notre Buddha s'est jadis incarné en ce monde : « Cependant, Religieux, les quatre grands rois, Çakra, le seigneur des dieux... et Brahmā, le maître des créatures... et bien d'autres dieux par centaines de mille, s'étant rassemblés, se parlèrent ainsi l'un à l'autre : « Amis, ce serait indigne de nous et manquer de reconnaissance, si nous laissions le Bodhisattva tout seul, sans second. Quel est celui de nous, amis, qui est capable de s'attacher au Bodhisattva toujours et sans cesse, quand il descendra (sur la terre), quand il demeurera dans le sein (de sa mère) ? etc. » <sup>(1)</sup>

Il semble que ces conceptions se rattachent à une phase ancienne de l'évolution des doctrines. Nous n'avons, au cours de cette étude, rien examiné qui soit aussi proche des données primitives, sauf quelques indications tirées du mémoire de M. Przyluski sur le Parinirvāṇa. Le prototype des statues du Buddha dites « de Maitreya » est la grande image sainte de Bodh-Gayā. On ne peut s'étonner que la dévotion populaire ait conservé autour de celle-ci, par tradition, une légende ancienne. Nous la retrouvons à Long-men, soutenue par le prestige de son saint modèle, au milieu d'inscriptions où s'affirme la popularité, sans doute plus récente, des Sukhāvātis et de Vairocana.

Il convient de bien étudier la version de Hiuan-tsang. Selon le grand pèlerin, quand on eut achevé le sanctuaire, on ne put de longtemps trouver un artiste capable de représenter le Buddha. « A la fin, il y eut un brahmane qui vint et dit à la multitude des religieux : « Je saurai représenter la merveilleuse figure de Jou-lai. » Les religieux lui dirent : « Maintenant, pour fabriquer cette image, que vous faut-il ? — Seulement de la pâte odorante, répondit-il <sup>(2)</sup>. Qu'on la dépose au milieu du vihāra, avec une lampe pour m'éclairer. Quand j'y serai entré, j'en fermerai étroitement la porte et ce n'est qu'au bout de six

<sup>(1)</sup> FOUCAUX, *Lalitavistara*, p. 45.

<sup>(2)</sup> L'inscription de la princesse douairière du royaume de Ki (est. 68) dit : « Après que le bois des grues eut caché la belle forme et que la montagne du coq eut rendu invisibles les traces de pas, on façonna l'image sage en or véritable, on sculpta le précieux visage dans la pierre de prix parfumée. » (CHAVANNES, *op. cit.*, p. 362.) Nous savons que la statue d'or est la « statue du roi Udayana ». On voit ici que la « statue de Maitreya » était bien connue à Long-men, au même titre que sa rivale. Il n'est donc pas très hardi de prétendre retrouver cette image essentielle du culte bouddhique dans le texte que nous avons analysé plus haut.

mois qu'on pourra l'ouvrir. » La multitude des religieux se conforma à ses ordres. Lorsqu'il restait encore quatre mois et que, par conséquent, les six mois n'étaient pas encore complets, les religieux furent remplis de surprise et d'admiration. Ayant ouvert la porte pour regarder son œuvre, ils virent au milieu du vihāra la statue du Buddha, assis, les jambes croisées, dans une attitude imposante. Le pied droit était placé en dessus, la main gauche était fermée et la main droite pendante... Les signes d'un grand homme étaient au complet. Sa figure affectueuse paraissait vivante, seulement le dessus du sein gauche n'était pas complètement modelé et poli. N'ayant pas vu d'artiste, ils eurent la preuve que c'était l'effet d'un miracle divin. Tous les religieux poussèrent des soupirs et prièrent ardemment pour en connaître l'auteur. Il y avait un cha-men (çramaṇa) qui s'était toujours distingué par sa droiture et sa sincérité de cœur. Il eut un songe dans lequel il vit le Brahmane précédent qui lui parla ainsi : « Je suis T'seu-che pou-sa (Maitreya Bodhisattva). J'ai craint qu'aucun artiste ne pût dans sa pensée concevoir la figure du Saint, c'est pourquoi je suis venu moi-même pour représenter l'image du Buddha. » <sup>(1)</sup>

Le passage que Hiuan-tsang consacre à cette statue paraît indiquer que le culte en présentait un certain caractère d'ésotérisme : on la gardait dans une salle retirée, où régnait l'obscurité. On trouve dans l'épigraphie de Long-men quelques indications à ce sujet : « Les sept bodhyaṅgas... affranchissent de la naissance et de la mort pour faire descendre l'influence surnaturelle. Ils repoussent les formes et le vide pour faire apparaître les marques distinctives (du Buddha). Très merveilleuse (est cette doctrine) ; on ferme la chambre pour en faire connaître la réalité ; très divine, elle soumet les démons pour manifester sa puissance. » <sup>(2)</sup> Cette dernière donnée indique nettement que le culte dont il est question touche au Māravijaya. Il est bien probable qu'il faut lire, avec plus de précision que Chavannes n'en a cru devoir apporter sur ce point : « Très merveilleuse (est cette image) ». Puisque le texte porte seulement en incise l'adjectif *miao* 妙 « merveilleux », il vaut mieux gloser ainsi en s'appuyant de la donnée qui précède immédiatement (la révélation des marques distinctives du Buddha). D'ailleurs, ce qui suit s'entend aussi bien d'une statue que d'une doctrine : « Très divine, elle soumet les démons pour manifester sa puissance. » Que l'on adopte ou non cette petite rectification, on peut, en tout cas, être assez certain que la statue du Māravijaya s'est trouvée l'objet d'un culte ésotérique.

Il ne paraît pas impossible d'en retrouver le sens. Si l'on rencontre au Saint des saints du bouddhisme une statue de Çākyamuni, miraculeusement édifiée par Maitreya et qui reçoit un culte dont la pratique essentielle est l'imposition

---

(1) *Mémoires...* (JULIEN), I, p. 466-468.

(2) CHAVANNES, *op. cit.*, p. 334.



d'une couronne et des ornements royaux, cette tradition ne peut sans doute être séparée du trait marquant de la légende maitreyenne, l'imposition de la couronne royale que Maitreya reçoit, comme le symbole de sa mission, des mains de celui qui va devenir Siddhārtha. « Les fils des dieux Tuṣitakāyikas, tenant embrassés en pleurant les pieds du Bodhisattva, parlèrent ainsi : « Noble Puruṣa, si tu n'y restes pas, ce séjour du Tuṣita ne brillera plus. » Alors le Bodhisattva répondit à cette grande assemblée de dieux : « Celui-ci, Maitreya Bodhisattva, vous enseignera la Loi. » Et le Bodhisattva ayant détaché de sa tête le bandeau et la tiare, les déposa sur la tête du bodhisattva Maitreya en disant : « Noble Puruṣa, c'est toi qui, après moi, te revêtiras de l'intelligence parfaite et accomplie d'un buddha. » <sup>(1)</sup> Mais, le seul titre du *Lalitavistara* nous en avertit, ce n'est là qu'un des *jeux* de la personne transcendante. Le bodhisattva qui descend sur la terre et celui qui reste au séjour glorieux sont deux manifestations du Buddha infini. C'est la doctrine que le *Kathāvatthu* enferme, pour la combattre, dans la formule bien connue : « Que le Buddha bienheureux n'a pas prêché lui-même la Loi », ce qu'on commente en ces termes : « La forme, [que le Buddha a] créée [à cet effet], aurait enseigné la Loi sur terre au vénérable Ānanda, tandis que le bienheureux demeurerait au ciel Tuṣita et produisait de là cette forme. » <sup>(2)</sup> Selon ce docétisme, une manifestation triomphante, régnant au sommet du monde, émet périodiquement les buddhas humains. Il n'y a rien dans tout cela qui ne soit connu de longue date, mais on ne s'est pas encore avisé d'interpréter, en fonction de ces données, la tradition du Buddha paré, dont on semble méconnaître l'ancienneté et l'importance.

Dans la théorie ancienne, autant qu'on puisse l'atteindre, nous rencontrons deux types opposés : un souverain au ciel et un religieux sur la terre, qui procède du personnage céleste. Il est facile de constater combien la figure parée semble convenir à la représentation du Buddha Lokottara. Si l'on reconnaît en celui-ci la conception première dont toute la doctrine mahāyāniste est issue, on comprend comment les parures qui le caractérisaient ont pu être conservées à des formes qui ont trouvé en lui leur origine. Si le Buddha aux Bodhisattvas représente dans la croyance développée l'interprétation du concept plus ancien, son appareil royal n'est plus surprenant. Rien n'obligeait à donner au maître de la prédication transcendante le vêtement et les insignes de la royauté. Tout indique, au contraire, que la tradition remonte au moment de la doctrine où s'est formée la conception du Buddha cakravartin. Il semble que la théorie complète du Trikāya soit postérieure à l'état ancien des croyances où nous devons nous placer pour justifier du rôle que tient ici Maitreya. On ne voit

---

<sup>(1)</sup> FOUCAUX, *Lalitavistara*, p. 40.

<sup>(2)</sup> S. Z. AUNG and Mrs. R. DAVIDS, *Points of controversy*, p. 324.

paraître, en effet, aucun des personnages qui, notamment dans le *Lotus*, le supplanteront bientôt. S'il en est ainsi, la statue de Bodh-Gayā — ou du moins la tradition qui accompagne ses parures — remonte à une époque où l'on n'admettait que deux aspects de la personne sainte, la figure royale au Tuṣita, et le moine ici-bas. On ne peut guère douter du sens qui devait s'attacher alors à l'imposition des ornements royaux.

La tradition que rapporte Hiuan-tsang se laisse serrer de plus près par comparaison avec le culte qu'ont reçu à Long-men les statues que nous considérons comme des répliques de l'image merveilleuse. Leur valeur prophétique est assez évidente. L'image de Çākyaṃuni est éclairée par l'enseignement traditionnel qui nous apprend ce que fut le Maître ; elle est animée peut-être même par un reflet de sa personne, si elle reçoit quelque chose de lui du fait qu'elle se rattache à un lieu où il s'est manifesté. Elle soutient ainsi l'esprit et la foi du donateur qui voit en elle le futur buddha, ou plutôt la future manifestation de l'être toujours identique à lui-même : « Depuis longtemps le Buddha s'est caché ; maintenant voici qu'il montre sa figure. » <sup>(1)</sup>

On remarque que, dans le récit du pèlerin, Maitreya ne laisse derrière lui qu'une statue toute monastique. Les parures lui sont imposées après coup par ses adorateurs. Ainsi, quand on la découvre, elle ne présente que l'aspect humain du Buddha. Si l'on peut s'autoriser de la donnée chinoise, il faut penser qu'à ce moment elle était aux yeux des fidèles moins l'image particulière du Maître historique que le type monastique constant du Buddha terrestre, dont la venue est périodique, que l'on a connu et que l'on figure comme Çākyaṃuni, mais surtout qu'on attend comme Maitreya. Si l'on se rappelle que le Vajrāsana est le siège obligé de tous les buddhas passés et à venir, l'hypothèse prend quelque consistance. Elle expliquerait un fait considérable qui est resté assez obscur jusqu'ici. Pourquoi la grande statue sainte est-elle inachevée ? Toute la légende paraît conçue dans l'intention de bien mettre en valeur ce trait surprenant. Qu'on ne l'oublie pas, c'est le Buddha futur qui s'est enfermé secrètement dans le sanctuaire. Quand on ouvre la porte, avant le temps fixé, on ne trouve plus trace de sa personne : il n'y a dans le lieu saint qu'une image de ce que fut Çākyaṃuni et de ce que sera Maitreya. L'inachèvement de la statue n'est-il pas le symbole du Sauveur à venir plutôt que d'un Maître qui s'est accompli jadis ?

La douleur que manifeste la communauté à cette vue se comprend aisément : on a devant les yeux à la fois le Buddha qu'on n'a pas vu et celui qu'on ne verra pas, du moins en cette vie. Mais surtout dans notre hypothèse, l'imposition de la parure royale paraît enfin recevoir une interprétation satisfaisante. Ce buddha futur, dont on connaît ce qu'il sera par la tradition de ce que fut

---

(1) CHAVANNES, *Mission archéologique*, I, 2, p. 596.



Çākyamuni, on n'a de lui qu'une image inachevée, symbole de l'attente de sa venue ; mais on sait du moins qu'il réside actuellement au ciel Tuṣita, dans la personne du Cakravartin transcendant. Ainsi s'explique le détail de la légende : Maitreya laisse une image qui permet, par sa fidélité au Maître disparu, de prévoir le Sauveur à venir. En la couronnant, on peut s'adresser au Buddha souverain dont procèdent ces apparitions successives et qui, existant actuellement, peut être ainsi atteint par le culte à travers l'image où sont réunies sa dernière et sa prochaine manifestation. Il était naturel que l'on vénérât cet être transcendant au point précis où, à l'exclusion de tout autre lieu, les buddhas successifs, surmontant leur personne limitée, s'identifient pleinement avec lui.

. \* .

Toute cette symbolique repose au fond sur la scène capitale de la consécration de Maitreya au ciel Tuṣita. Le caractère transcendant du culte qui, selon nous, en procède, explique-t-il l'abstention des vieux imagiers ? Il semble qu'on ne trouve pas la représentation de cette importante donnée du *Lalitavistara* auprès des anciennes écoles. Il faudrait attendre les arts étrangers, Barabudur et l'iconographie tibétaine, pour la rencontrer enfin <sup>(1)</sup>. Il paraît bien, en effet, que le sens de la scène est volontairement dissimulé dans le texte même. On nous montre simplement la substitution de Maitreya à Çvetaketu, mais il faut penser qu'ils sont l'un et l'autre une manifestation du Cakravartin éternel : ils ne diffèrent entre eux et de lui qu'à nos yeux seulement. La thèse que combat le *Kathāvatthu* pose explicitement que le Buddha reste au ciel Tuṣita quand son corps illusoire descend en ce monde. A Barabudur on voit le futur buddha Çākyamuni debout devant le trône où Maitreya est assis dans toute sa gloire royale, ce qui ne se comprend pas si l'on se réfère aux traditions de préséance, à moins de reconnaître dans le personnage assis le symbole d'une réalité transcendante. Maitreya après Çvetaketu s'identifie au Cakravartin : le don des parures royales en est le signe, et c'est bien l'image de ce buddha souverain qu'il faut aussi voir dans la salle secrète du temple de Bodh-Gayā.

Le rapprochement des deux données rend compte d'un fait signalé par M. Krom dans son étude de la scène au Barabudur : « A droite et à gauche (des deux Bodhisattvas) sont assis les dieux Tuṣita tenant à la main des fleurs et des plateaux chargés de bijoux... Les objets qui sont sur les plateaux ne ressemblent à aucune des offrandes que l'on voit constamment sur tant de bas-reliefs : ils ont plutôt l'apparence d'ornements de toilette ; on remarquera

---

(1) N. J. KNOW, *The Life of Buddha on the Stūpa of Barabudur*, 1926, p. 9, n. 1. Cf. J. HACKIN, *Les scènes figurées de la vie du Buddha d'après des peintures tibétaines*. (Mémoires concernant l'Asie orientale, II, 1916, p. 9 et pl. I.)

sur le plateau du milieu ce qui semble être des bracelets. Peut-être le sculpteur a-t-il suivi une autre version de l'histoire que nous ne connaissons pas et selon laquelle d'autres parures que le diadème seraient données ou reçues. » (1) Nous avons pu constater, notamment sur la peinture de Touen-houang, que la parure complète du Buddha comportait, outre la couronne, des colliers, des bracelets, des ornements d'oreilles, des rangs de perles aux chevilles, voire même une ceinture d'orfèvrerie. Si le don de parures précieuses fut, dès l'origine, la pratique principale de ces cultes, on peut penser que la piété des fidèles a dû bientôt enrichir le trésor de la statue de Bodh-Gayā. Ce serait le principe de cette multiplication des ornements, par contraste avec la tradition ancienne qui paraît plus sobre.

On se rappelle, d'autre part, que dans un passage du *Lalitavistara*, il est fait mention du don d'ornements en or « aux images des Tathāgatas » et, en même temps, du don de vêtements d'or. Ces vêtements ont été l'objet d'une longue étude de M. Przyluski, qui a reconnu en eux un attribut royal (2). Plusieurs récits nous montrent de pieux personnages qui viennent offrir au Buddha une pièce de ces étoffes tissées de fils d'or. L'intention des conteurs paraît être de « donner au çramaṇa Gautama l'aspect majestueux d'un cakravartin » (p. 417). On sait que la remise du vêtement tissé par Mahāprajāpati est un symbole de la mission conférée à Maitreya. M. Przyluski a tiré du *Madhyama-āgama* traduit en chinois une légende analogue. « En ce temps là, le vénérable Ānanda tenait le chasse-mouches et servait le Buddha. Alors Bhagavat tourna vers lui la tête et dit : « Ô Ānanda ! apporte un vêtement tissé de fils d'or. Je veux le donner au bhikṣu Maitreya. » ... Alors Bhagavat reçut du vénérable Ānanda ce vêtement tissé de fils d'or et dit : « Ô Maitreya, reçois du Tathāgata ce vêtement tissé de fils d'or et fais-en don au Buddha, à la Loi et à l'Assemblée. Et pourquoi ? Ô Maitreya ! les Tathāgatas sans attachement et parfaitement illuminés sont les protecteurs du monde. » (p. 426-427.) « Les Tathāgatas du passé et de l'avenir méritent d'être égalés au roi des rois. Ils sont aussi des Mahāpuruṣa-Cakravartin. Il était juste de leur attribuer le costume royal et on n'y manqua pas. » (p. 424.) Nos conclusions sont en étroit accord avec cette thèse. On sait, en effet, qu'on a constamment apporté en offrande à la grande statue parée des kaṣāyas tissés de fils d'or : trois des inscriptions chinoises de Bodh-Gayā en font foi (3). Au même titre que la

(1) N. J. KROM, *op. cit.*, p. 8-9 et fig. 6.

(2) *Le Parinirvāṇa*. ... JA., 1919, I, p. 396 sqq.

(3) CHAVANNES, *Inscriptions chinoises de Bodh-Gayā*, p. 15 (n° II) et 22 (n° III et IV). Cf. I-TSING, trad. CHAVANNES, *Religieux éminents* ... (1894), p. 123-124. « Je me rendis au temple de la Grande Intelligence (Mahābodhi) et j'y adorai l'image du vrai visage. Je pris les étoffes de soie épaisses et fines dont m'avaient fait présent les religieux et les laïques de l'Est des montagnes (c'est-à-dire de Chine) et j'en fis un *kia-cha* (kaṣāya) à la mesure de Jou-lai (Tathāgata), je m'acquittai moi-même du soin de lui mettre ce vêtement. »



couronne et les ornements dont on la revêtait, l'étoffe aux fils d'or est un élément de la pompe royale, et par conséquent c'est au Buddha cakravartin que s'adressaient les fidèles de Bodh-Gayā.

. . .

Nous proposons donc de restituer autour de l'image couronnée de Bodh-Gayā un culte inspiré par la périodicité des manifestations humaines du Buddha et qui s'adressait à leur prototype céleste.

Il convient de rappeler que les grandes statues du Maître n'ont jamais été sculptées toutes parées. Nous avons vu qu'on ne peut attribuer les parures au Buddha à aucun instant de sa carrière terrestre. Il est ainsi manifeste que le culte s'est volontairement donné, par le procédé de l'imposition des parures, un double objet dans la même statue. Ce sont deux aspects successifs et le second, semble-t-il, n'a jamais, au moins dans l'Inde, supplanté le premier dans la confection des images de pleine taille. Peut-être faut-il rapprocher de cette tradition certaines images qui nous montrent les deux types du Buddha l'un auprès de l'autre : ce sont ces bas-reliefs où figurent la série des buddhas du passé et, à côté de Çākya-muni, le buddha de l'avenir, dont l'image est parfois parée (1). Elle le montre dans ce cas, non sous l'aspect qu'il doit revêtir en ce monde, mais dans sa gloire actuelle au ciel Tuṣita. Il se trouve sans doute un même fond de croyances et de pratiques sous ces deux traditions, dont l'une place le Buddha glorieux à la suite des buddhas du passé et dont l'autre le fait apparaître en imposant les *regalia* à une image du Buddha terrestre.

La statue de Çākya-muni ne serait donc qu'un élément d'un culte complexe où le Maître historique, appuyé sur ses prédécesseurs, est surtout un gage de l'avenir. Auprès des vestiges de ces buddhas on pensait atteindre quelque chose de la manifestation future, conçue à leur image. L'épigraphie de Long-men nous apprend qu'on a érigé des statues du Maître « pour éclairer les vraies traces ». Il est bien remarquable que les statues les plus archaïques de l'école de Mathurā soient liées à des formes du culte dont les objets essentiels sont précisément les vestiges collectifs des buddhas passés. Les deux statues inscrites du frère Bala, que l'on a retrouvées à Sārnāth et à Sahēth-Mahēth, ont été érigées « à l'endroit où le Maître avait coutume de marcher » :

. . . *pratiṣṭhāpito*

*Bārāṇasiye Bhagavato caṅkame . . .*

dit l'une des inscriptions (2). Le *caṅkrama*, ici prācritisé en *caṅkama*, c'est la « promenade » du Buddha, où il allait et venait « pour faire de l'exercice »,

(1) J. Ph. VOGEL, *The Mathurā school of sculpture*, II, ASI., Ann. Report, 1909-10, p. 68.

(2) J. Ph. VOGEL, *Epigraphical discoveries at Sārnāth*, Epigr. Ind., VIII, p. 176. Cf. Th. BLOCH, *Two inscriptions on buddhist images*, *ibid.*, p. 181 : « bhikṣusya Balasya trepiṭakasya dānaṃ B[o]dhisattvo chātraṃ daṇḍaṃ ca Çāvastīye Bhagavato caṅkame ».

nous dit Hiuan-tsang. Le grand pèlerin mentionne fréquemment ces *caṅkrama*. M. Vogel, dans le premier de ses admirables articles sur l'art de Mathurā, paraît se référer, à leur sujet, au seul Çākyamuni <sup>(1)</sup>. L'étude attentive de la relation de Hiuan-tsang apporte quelques éclaircissements sur ce point. On voit près de Bénarès « d'anciennes assises de pierre qui s'élèvent sur un endroit où les quatre Buddhas passés se sont promenés pour faire de l'exercice... On y a placé la statue de Jou-lai (du Tathāgata) dans l'attitude d'un homme qui se promène. Son corps est d'une taille surhumaine; tout son extérieur respire une majesté imposante. Du haut du cône charnu qui fait saillie sur sa tête s'échappe une mèche de cheveux flottants. Là, apparaissent des prodiges célestes et la puissance divine se montre avec éclat. » <sup>(2)</sup> Le *caṅkrama* est ainsi mis en rapport non avec la seule figure de Çākyamuni, mais bien avec tout le système des buddhas passés. Cette donnée est confirmée par vingt passages de Hiuan-tsang qui mentionnent toujours « l'endroit où se sont assis les quatre buddhas passés » auprès de celui où ils ont marché pour faire de l'exercice <sup>(3)</sup>. Ces sites sacrés sont presque constamment accompagnés d'un stūpa ruiné, enfoncé dans la terre et que la tradition attribue à Açoka. Le pèlerin nous dit à propos d'un de ces endroits : « Les quatre buddhas passés se sont assis sous cet arbre. Aujourd'hui, on voit encore les statues de ces quatre buddhas qu'on a représentés assis. » <sup>(4)</sup> Partout ailleurs il n'est fait mention que de la place où ils se sont assis et de celle où ils ont marché et laissé la trace de leurs pas. Il est donc assez vraisemblable que cet appareil sacré correspond à un culte qui ne connaissait pas encore les images du Buddha et qui reposait déjà sur la conception du retour périodique des grands prédicateurs. Les inscriptions chinoises nous montrent qu'on a pu chercher dans l'image de Çākyamuni la vision prophétique de Maitreya « descendant naître en ce monde ». Il n'est pas indifférent que des statues du Buddha, les plus anciennes peut-être <sup>(5)</sup>, apparaissent auprès de sites où l'on

(1) *The Mathurā school of sculpt.*, I, ASI., *Ann. Report*, 1906-07, p. 156.

(2) *Mémoires (JULIEN)*, I, p. 358-59. Cf. F. O. CERTEL, *Excavations at Sārnāth*, ASI., *Ann. Report*, 1904-05, p. 79 : « It will be noticed that the prominence on the top of the skull, skr. *uṣṇīśa*, is missing in this statue. A cavity is cut in its place, as if something had rested on the head... » Sans traiter ici de ce détail, on peut en conclure que la statue vue par Hiuan-tsang devait porter, au sommet de la tête, une pièce rapportée dont il sera intéressant de rechercher la nature. L'identité des deux statues semble probable.

(3) I, pp. 206, 233, 236, 239, 275, 285, 286, 292, 332, etc.

(4) I, p. 106.

(5) Il faut ajouter que l'art de Mathurā semble avoir connu, dès l'origine, les petites reproductions en pierre du Buddha paré. Cf. COOMARASWAMY, *History of Indian and Indonesian art*, fig. 87, pl. XXIII, et p. 56, n. 5. Il serait sans doute utile que l'on reprît sur pièces l'examen des buddhas et bodhisattvas de Mathurā, couronnés ou non et surtout des images où un bodhisattva paré et un buddha sont représentés ensemble (J. Ph. VOGEL, *The Mathurā school of sculpt.*, I, p. 149 sq.)



ne vénérât sans doute si pieusement les maîtres du passé que dans l'attente d'un cycle nouveau (1).

. . .

Comment les traditions relativement tardives que nous avons d'abord étudiées (le Saṃbhogakāya sous l'appareil royal) se rattachent-elles à ces données anciennes ?

L'étude de la manifestation transcendante de Çākyaṃuni et de ses représentations de Yun-kang à Touen-houang nous conduit à attribuer une importance très grande à la personne du Buddha historique, même au niveau du mahāyānisme pleinement développé. Le culte traditionnel des lieux saints nous est apparu d'autre part, au-dessous des oppositions d'écoles, comme l'armature de la religion. Si ces doctrines divergentes procèdent, comme tout porte à le croire, de la conception première du Buddha Lokottara, il serait intéressant d'étudier ce qu'elles ont pu conserver des pratiques antérieures. A-t-on rendu hommage aux tathāgatas abstraits à travers l'image où se perpétue le souvenir de la dernière manifestation humaine d'une réalité qui les contient tous ? Ces formes sans doute tardives de la croyance ne seraient point sans quelque analogie avec celles que nous avons trouvées à l'origine de la statue de Bodh-Gayā. Ontologiquement, chaque buddha, en tant qu'il s'égale au Dharmakāya, s'identifie aussi bien aux tathāgatas actuels de l'espace infini qu'aux buddhas du passé et de l'avenir. Dialectiquement, la connaissance que nous avons de ces tathāgatas mythiques dérive de l'enseignement du Maître historique, au même titre que tout ce que nous savons de la venue future de Maitreya. Mais ces considérations dépassent les limites de notre sujet. Nous devons nous contenter ici de quelques indications sur ce que la doctrine commune du Trikāya semble conserver des traditions qui l'ont précédée.

La persistance jusqu'aux derniers siècles du bouddhisme indien du don symbolique des kaśāyas d'or, est l'indice de la ténacité des formes anciennes : on entoure toujours l'effigie du Buddha du cérémonial royal. L'inscription de Yun-chou nous livre quelques détails assez significatifs. Nous avons restitué les conceptions dont s'inspire l'éloge des trônes. Le trône saint réunit en soi trois apparences, qui sont en rapport avec les trois corps du Buddha. En profondeur le trône du Nirmāṇakāya « a pénétré jusqu'à la base de la roue d'or : 深透金輪底 » (2). Cette donnée se trouve déjà dans Hiuan-tsang. Le vajrāsana est ainsi considéré comme l'axe du monde. Mais nous avons vu qu'au-dessus du trône matériel s'élevait jusqu'au sommet de l'univers le trône spirituel du Saṃbhogakāya, comme un lotus dont la tige prolonge l'axe du monde sensible. « Son éclat

(1) Hiuan-tsang a rencontré, en rapport avec un autre *caṅkrama*, une statue miraculeuse de Maitreya, ce qui vient à l'appui de notre hypothèse, que le culte des buddhas passés et celui du buddha futur sont inséparables (I, p. 378).

(2) CHAVANNES, *op. cit.*, p. 12.

culmine jusqu'à la demeure des devas d'en haut ; — le feu du kalpa aura toujours de la peine à l'atteindre. » (1) L'identité, à ce point de vue, du Sambhogakāya et du Buddha cakravartin régnant au ciel Tuṣita ne peut faire de doute. La forme nouvelle est la traduction de la donnée ancienne dans le système du Trikāya. L'original sanskrit de l'éloge de Fa-hien nomme ce corps glorieux *lokātīta*, « celui qui surpasse le monde » ; c'est la conception même du Buddha Lokottara, et il est bien remarquable que le texte ajoute : *vande sambhogakāyaṃ — tam aghanighamahādharmarājāṃ pratiṣṭhām*, « Je l'adore, le Sambhogakāya, soutien des rois de la grande Loi qui détruisent le péché » (2). Ce corps reste le prototype céleste du cakravartin.

La notion du Buddha-roi a connu une fortune singulière et s'est traduite, dans l'état le plus développé de la doctrine, par un ensemble de croyances et de pratiques qui s'éloignent parfois des formes primitives. Nous relèverons seulement ici, dans l'interprétation donnée par M. Cœdès du Buddha paré indochinois, un élément qui procède directement des données anciennes. Le Buddha est comparé, dans l'inscription de Bât Çum, à un roi dont le palais est le Nirvāṇa, et l'auteur de *Bronzes khmers* a introduit ce texte dans son étude. M. Cœdès a vu juste : cette symbolique du Nirvāṇa se retrouvant dans tout le domaine du Mahāyāna, de même que la statue royale, on ne peut séparer l'image de l'idée. On lit sur un piédestal chinois de l'an 525 : « Après que l'âme (du Buddha) se fut cachée dans le nirvāṇa, elle entra dans le domaine du vide ; quand son corps se fut assis dans le palais sombre, cela fit qu'on se trompa dans les règles qu'on formula par la suite. » (3) Au chapitre XIII du *Lotus de la bonne Loi* se trouve un exposé plus ample de la même idée : « C'est, ô Mañjuçrī, comme s'il y avait un roi Balacakravartin qui aurait, par sa force, conquis son royaume. Qu'à cause de cela, des rois ses adversaires, ses ennemis, des rois opposés, viennent à entrer en discussion et en guerre avec lui... De la même manière, ô Mañjuçrī, le Tathāgata aussi, vénérable, etc., qui est le maître de la loi, le roi de la loi, exerce avec justice l'empire de la loi dans les trois mondes qu'il a soumis par la vigueur de son bras, par la vigueur de sa vertu. Māra le pécheur vient alors attaquer les trois mondes soumis au roi. Alors les Āryas, qui sont les soldats du Tathāgata, combattent contre Māra. Alors, ô Mañjuçrī, le Tathāgata, vénérable, etc., ce roi de la loi, ce maître de la loi, voyant les Āryas, ses soldats, leur expose divers sūtras par centaines, pour réjouir les quatre assemblées ; il leur donne la ville du Nirvāṇa, la grande ville de la loi. » (4)

(1) CHAVANNES, *op. cit.*, p. 13.

(2) *Ibid.*, p. 19-20.

(3) CHAVANNES, *Mission archéologique*, I, 2, p. 595-96.

(4) BURNOUF, p. 175-176 ; KERN, p. 274-275 ; cf. aussi R. D. BANERJEE, *The Bangarh grant of Mahi-Pala I* [978-1030 A. D.] dans *Epigr. Indica*, XIV, p. 328.



Sous l'un de ses aspects, le Saṃbhogakāya du Buddha reste donc identique au Buddha cakravartin, souverain des trois mondes, qu'a connu la spéculation ancienne. Ceci met en relief une observation de M. Finot. Un pilier bouddhique d'Aṅkor Vat porte plusieurs représentations du Buddha, dont certaines le montrent sous le vêtement monastique, mais coiffé du mukuṭa et portant des pendants d'oreilles. Le pilier est inscrit; on y lit ces noms: Trailokyanāthādhīpati, Trailokyavijayādhīpati, et, au-dessus des figures couronnées, Trailokyādhīpati, Trailokyanā[tha]..., c'est-à-dire: le Souverain des trois mondes, [le Souverain] protecteur des trois mondes. « Le Buddha assis et le moine coiffé du mukuṭa étant désignés, quoique différents dans leur attitude, par le même nom [Trailokyavijayādhīpati, etc...], il semble en résulter que ce soient là des dénominations du Buddha paré des ornements royaux. » (1) On sait, en effet, maintenant, que si la figure parée en est venue, par le progrès des doctrines, à représenter le Saṃbhogakāya, elle ne fut à l'origine que l'image du Cakravartin souverain des trois mondes, et c'est ce dont ses noms au Cambodge témoignent encore, à l'époque où nous met le pilier.

• • •

Il importe de remarquer que la théorie du Buddha cakravartin ne comportait nullement en soi l'idée que tous les fidèles dussent un jour devenir des buddhas et enseigner la Loi chacun à son propre kṣetra. On voit ce qui sépare la conception archaïque, où le Buddha règne sur les dieux du ciel suprême, et celle du Buddha au Saṃbhogakāya qui tient le même raṅg, mais qu'entourent essentiellement des bodhisattvas: c'est tout le problème des origines du Mahāyāna. Au moment où s'est constituée la légende de la statue de Bodhi-Gayā, il semble qu'on n'ait encore cherché dans la personne transcendante rien de plus que le principe dont devait provenir une phase nouvelle de la religion, phase analogue à ce que Çākyamuni a fait connaître au monde, sauf les différences formelles qu'on a introduites pour tenir compte de l'évolution du monde selon la théorie des kalpas. Maitreya est encore seul: on n'a pas encore multiplié les bodhisattvas célestes.

On trouve quelques indications dans le récit de la consécration de Maitreya, tel que le donne le *Lalitavistara*, qui contient en germe tous les développements ultérieurs de la spéculation. Nous l'avons vu, l'événement est ici purement symbolique. Maitreya couronné représente le Buddha transcendant qui règne dès lors au ciel Tuṣita sous cette forme nouvelle comme naguère en Çvetaketu. Cependant le sens caché de cette substitution échappe manifestement aux dieux Tuṣitas. Ils ne voient point le Buddha éternel, mais seulement un divin personnage pareil à eux. C'est en somme l'application de ce que reconnaît déjà le sūtra pāli quand il enseigne

(1) *Inscriptions d'Aṅkor*, BEFEO., XXV, p. 405-407.

que le Buddha, chez les dieux comme chez les hommes, revêt une apparence qui se confond avec celle de ses auditeurs. « Avant d'entrer parmi eux, je fais que mon aspect soit semblable au leur..., je fais que ma voix soit comme la leur..., mais ils ne me connaissent pas pendant que je leur parle... et quand je disparaissais après les avoir instruits, ils ne me connaissent pas davantage. » <sup>(1)</sup> Le *Lalitavistara* ne fait participer les dieux Tuṣitas eux-mêmes qu'à une révélation toute relative. Les bodhisattvas, dans la forme pleinement évoluée de la doctrine, ne perçoivent, eux aussi, qu'un corps glorieux semblable au leur, mais ils savent y reconnaître l'image du Dharmakāya auquel ils n'atteindront qu'en s'y perdant. Ces deux conceptions se présentent comme deux états successifs.

On a donc de bonnes raisons pour restituer, antérieurement à la théorie du Bodhisattvayāna, un mode de la croyance où le rudiment de la foi transcendante s'est exprimé à l'aide des seuls éléments anciens, la substitution de Maitreya à Çvetaketu symbolisant la permanence du Buddha céleste. Cependant on a dû bientôt concevoir qu'un arhat pût se rendre auprès de ce prédicateur surhumain, puisque de tels pouvoirs sont dans l'esprit indien un attribut ordinaire du Saint. Les légendes les plus considérables du cycle maitreyaen ne laissent, on le sait, aucun doute sur ce point. L'accès à la prédication céleste s'est ainsi trouvé le signe de l'initiation à la connaissance parfaite.

On sait, d'autre part, que, par une nécessité de la polémique, les grands sūtras se sont réclamés d'une assemblée secrète qui les rattachât à l'enseignement du Buddha historique. En s'en tenant à cette donnée formelle, sans préjuger du fond de l'évolution qui aboutit aux textes étudiés, on a vu quel rôle a dû tenir dans l'apologétique cette révélation supposée. Il était inévitable qu'on la conçût d'abord à la ressemblance de la prédication du Buddha Lokottara à laquelle, aux époques précédentes, on avait sans doute déjà prétendu qu'un miracle pouvait donner accès. C'est la position même du *Saddharma-puṇḍarīka*, comme on l'a assez montré : la conception mythologique y recouvre l'instrument de la polémique.

Les doctrines évoluées que nous avons longuement étudiées au début de ce travail correspondent étroitement aux données anciennes. Le Buddha cakravartin, régnant au ciel Tuṣita, s'est transformé suivant le progrès des croyances, qui en a tiré le Buddha du Saṃbhogakāya, entouré de bodhisattvas. L'évolution se retrace aisément dans ce qui touche à la personne du Maître. Les parures, plusieurs traits de la description du Saṃbhogakāya et certains de ses noms, montrent assez qu'il est l'héritier du Cakravartin. Il est intéressant de noter que l'auditoire transcendant paraît se rattacher de même à l'assemblée du ciel Tuṣita, où le *Lalitavistara* introduit déjà des bodhisattvas.

---

(1) Cf. *supra*, p. 199.



On voit comment il se fait que le Buddha de la prédication secrète ait pu prendre le vêtement des rois; les colliers qu'on lui offre pieusement aux derniers chapitres du *Lotus* attestent la persistance des pratiques cultuelles que nous avons vu instituer à Bodh-Gayā. La tradition aboutirait finalement aux formes tibétaines où il semble que les ornements royaux soient spécifiquement attribués au Sambhogakāya.

Nous avons relevé dans l'art de la Chine et de l'Asie centrale de nombreuses compositions qui illustrent, selon nous, la prédication transcendante de Çākyaṃuni. C'est le centre auquel les sectes prétendent se rattacher, tout au moins à l'origine, comme au principe commun de la révélation. Un tel idéal nous a paru procéder du culte qui se rencontre dès la plus haute époque autour des reliques, puis auprès des statues du Buddha historique. Nous avons tiré le plus grand secours de ces documents quand il s'est agi d'interpréter la signification des pratiques cultuelles de Bodh-Gayā. Cependant de Yun-kang à Touen-houang le Buddha surnaturel ne porte jamais les ornements royaux <sup>(1)</sup>.

Si l'on ne tient pas compte des formes tardives (Vajrāyana, etc.), nous ne trouvons, en fait de buddhas parés, rigoureusement que des réductions et une représentation picturale de statues. Nous ne savons pas si ces reproductions figurées étaient tenues cachées, ce que leurs dimensions rendaient aisé. L'absence de parures sur les grandes compositions de Touen-houang, nécessairement exposées aux regards de tous les fidèles, indique peut-être que les ornements symboliques étaient encore liés à des pratiques secrètes, comme ils le furent sans doute à l'origine. On aurait une indication analogue, aux derniers chapitres du *Lotus*: quand les bodhisattvas offrent des parures au Buddha, le texte tient cachée la signification de ce fait remarquable. Les images réduites elles-mêmes n'apparaissent qu'au moment où se sont répandues, selon Tāranātha, des doctrines ésotériques restées secrètes jusque là. L'imposition des *regalia* à une statue monastique procède de conceptions auxquelles ne répondrait pas, nous l'avons vu, une statue sculptée ou fondue tout ornée: ces pratiques étaient certainement accompagnées d'interprétations ésotériques. On doit pourtant noter que le culte, dans certains cas, était public et sortait même parfois du sanctuaire <sup>(2)</sup>.

. . .

On peut enfin prendre une vue d'ensemble des faits que nous avons étudiés. Le culte rendu au Buddha selon le cérémonial royal relève des plus anciennes conceptions où s'est affirmé le nouvel esprit du bouddhisme. On a reconnu,

---

(1) Sauf, comme on le sait, sur la peinture où sont représentées quelques statues saintes de l'Inde: le Buddha auréolé de buddhas du *Gr̥dhrakūṭa* s'y montre paré, aussi bien que celui du *Māravijaya*.

(2) HUIAN-TSANG, *Mémoires* (JULIEN), I, p. 7. Cf. II, p. 232.

en se plaçant à ce point de vue, que les conceptions anciennes des Mahāsāṅghikas se résolvent par un progrès continu dans le mahāyānisme des grands sūtras. On a même trouvé dans le culte l'amorce des formes les plus complexes. On suit ainsi le développement de la donnée primitive à travers toutes les phases du bouddhisme. Le Māravijaya paraît être resté le centre de la tradition. Elle ne s'est pourtant point arrêtée là. Le Buddha du Gṛdhrakūṭa était paré, s'il faut en croire la peinture retrouvée à Touen-houang, et l'iconographie pāla semble attacher une valeur particulière à la figure couronnée du Buddha de la *prathamadeśanā*. La trouvaille de Pagan nous montre comment cette tradition est passée en Indochine. Le Buddha paré des triades khmères représente un état plus évolué, mais ne peut certainement être séparé, à son origine, des formes dont nous avons constaté l'ancienneté et la grande diffusion.

Ce point acquis, nous n'avons plus qu'à suivre M. Cœdès : la tradition moderne du Buddha paré indochinois procède certainement, pour une large part, des antécédents khmers et on nous a très bien expliqué le succès de l'image royale. Nous ajouterons seulement une observation de détail. Les Buddhas couronnés de l'iconographie mahāyāniste tiennent souvent un bol. Si le Buddha thai en dérive, on a peut-être là l'explication d'un fait qu'il serait difficile d'interpréter en dehors de notre hypothèse : la préférence marquée des sculpteurs, surtout à une époque relativement ancienne, pour le type des statues royales qui ont un bol en main. On y voit ordinairement le Buddha demandant l'aumône. Les *regalia* seraient dans ce cas assez mal venus (pl. VIII).

Le fait indochinois est ainsi le dernier terme d'une évolution dont la simple esquisse touche presque à tout le domaine des études bouddhiques. C'est l'occasion de constater la fragilité des conclusions que l'on peut former, si elles ne reposent sur la comparaison des données fournies par les disciplines connexes. On voit pourtant l'intérêt des traditions que l'on atteint en ces pays : même obscurcies, elles constituent encore de précieuses indications. M. Cœdès, sans le secours de la plupart des documents indiens, alors inédits, a pu cependant établir, sur des pièces uniquement indochinoises, un principe général d'interprétation qu'on a seulement appliqué dans le présent article à une collection plus étendue de documents.

. . .

Cette recherche longue et souvent difficile nous a montré, sous bien des divergences, un fond commun fait de pratiques plutôt que de conceptions abstraites. Les philosophies les plus contradictoires ne se sont jamais trouvées à court quand il a fallu expliquer ces éléments imposés. On a, sans être encore complet, fait voir plus d'un aspect qu'a pris le Buddha transcendant au gré du mouvement des idées : les rites essentiels ont pourtant été conservés partout.



Dans un pays comme le Siam, où le bouddhisme pâli est souverain, on poursuit ces pratiques cultuelles qui, correctement interprétées, paraîtraient peut-être hérétiques. Ce qu'on voit se dégager ainsi du fatras des controverses, c'est cette masse des fidèles dont on ne sait pas grand'chose, sinon qu'ils devaient peu connaître et beaucoup croire et s'attacher bien plus aux gestes du culte qu'à une exclusive de l'apologétique. Ce grand corps où les traditions persistaient à travers les vicissitudes de doctrine, a maintenu l'unité de la religion mieux qu'on ne l'a cru parfois, jusqu'au jour où l'Islam l'a arraché de la terre sacrée au contact de laquelle il trouvait sa force.

---

## BIBLIOGRAPHIE

---

### Indochine française.

Jean BOUCHOT. *Documents pour servir à l'histoire de Saigon. 1859 à 1865.*  
— Saigon, A. Portail, 1927, in-8°. 527 pp.

C'est une très heureuse idée qu'a eue M. Bouchot d'entreprendre cette collection de documents sur l'histoire de Saigon : elle fournira aux historiens de précieuses informations sur les débuts et le développement de la capitale de la Cochinchine.

Le point de départ est la date de la prise de la citadelle par l'amiral Rigault de Genouilly, en février 1859 ; aucun *terminus ad quem* n'est fixé. Le premier volume comprend, d'après le titre, les années 1859 à 1865 ; mais en fait on y trouve des pièces de 1868. Il se divise en trois parties : 1° Récits des opérations militaires, descriptions de la ville et du port ; 2° Correspondance administrative inédite ; 3° Arrêtés des amiraux gouverneurs. L'ouvrage est illustré de planches non numérotées, dont la plupart reproduisent des dessins de l'*Illustration*. Il se termine par des index et une table des planches (qui ne renvoie pas aux pages). On regrette l'absence d'une table des matières, dont les index ne tiennent pas entièrement lieu. On désirerait aussi trouver dans ce volume un plan de la ville et des environs, sans lequel il n'est pas aisé de suivre les récits et les descriptions dans tous leurs détails. Il y a bien, en regard de la p. 289, la photographie d'un plan de Saigon en 1863, mais beaucoup trop réduit et où les noms sont illisibles.

Les deux dernières parties seront utiles à consulter ; mais la plus intéressante pour le public est la première, qui nous donne, d'après les témoignages contemporains, un tableau animé des premiers aspects de la ville. Elle contient toutefois des lacunes que M. B. est le premier à reconnaître. Il déplore à ce propos que Saigon ait été privé d'une partie de ses documents d'archives, dont les uns ont été transférés à Hanoi, les autres à Paris. On pourrait opposer à ces doléances des raisons d'un certain poids. En tout cas, les fonds qui se trouvent à Hanoi ne semblent pas hors de la portée d'un historien écrivant en Cochinchine. M. B. est d'un autre avis : « Si l'on peut, en France, dit-il (p. 28), tenter le voyage de Paris à Lorient pour aller aux sources, on regardera davantage, en Indochine, à se rendre de Saigon à Hanoi dans le même but. » On peut sans doute « regarder », mais à condition de partir ensuite. Ce qui est, toutefois, encore plus singulier, c'est que certains documents conservés à Saigon semblent être aussi inaccessibles que le sont, paraît-il, ceux de Hanoi. Nous lisons en effet p. 37, note 1 : « Le plan que nous publions se trouve appuyé d'un texte qui figure, dit-on, aux Archives de la Direction de l'Artillerie à Saigon. . Copie de cette pièce existe dans les documents de la Société des Etudes indochinoises ; elle aurait été prise par la capitaine Petit. » Si nous comprenons bien cette note, M. B., faute de pouvoir recourir à l'original conservé, dit-on, à la



Direction de l'Artillerie, aurait été réduit à la copie du capitaine Petit. Faut-il croire que les civils qualifiés, qui désirent consulter pour leurs travaux les archives de la Direction de l'Artillerie, sont accueillis par un tir de barrage ? « Le plan que nous publions » est sans doute celui qu'on trouve 123 pages plus loin, en regard de la p. 161. Un renvoi n'eût pas été superflu.

Parmi les « documents de première importance » que M. B. regrette de n'avoir pu se procurer, figure « le rapport de l'amiral Rigault de Genouilly sur les affaires de 1859 ». Il y a suppléé par une correspondance envoyée à l'*Illustration* par L. Roux, secrétaire de l'amiral. Peut-être aurait-il pu trouver un texte plus proche de l'original dans un livre qu'il a eu entre les mains, puisqu'il en publie un extrait accompagné de commentaires peu flatteurs : le *Tableau de la Cochinchine*, par E. Cortambert et Léon de Rosny (1862). Ce dernier est l'auteur de pages en effet assez inexactes ; mais il a eu le mérite de publier, à la fin du volume, des « documents divers », qui ne sont pas sans intérêt. Comme précurseur, il aurait mérité plus d'indulgence ; comme éditeur de documents, plus d'attention. La première pièce publiée par L. de Rosny (p. 323) est intitulée : « Relation de la prise de Saigon en 1859. Extrait du *Moniteur universel*. » Si on la compare avec le récit donné par l'*Illustration*, on constate du premier coup d'œil, que ce dernier est simplement le texte du *Moniteur*, avec quelques coupures maladroites. Or l'insertion au *Moniteur* garantit le caractère officiel d'une relation qui, si elle n'est pas exactement le rapport de l'amiral, doit en être cependant la reproduction à peu près littérale. Elle aurait donc dû être préférée à la version mutilée de l'*Illustration*.

Mais M. B. a des antipathies et des sympathies également vives : Léon de Rosny et Antoine Brébion sont victimes des unes, Philastre bénéficie des autres. M. B. a pris en main la cause, à peu près perdue, du liquidateur de l'expédition Garnier, et il le fait en des termes dont la virulence étonne (p. 99). Loin que le jugement presque unanime porté sur l'intervention de Philastre au Tonkin soit le résultat de la jalousie (?) ou de l'ignorance, c'est celui des historiens les plus consciencieux et les mieux informés. Il est douteux que M. B. obtienne la revision d'un procès qui, à moins que ne surgissent de nouveaux témoignages, paraît définitivement jugé.

Les références données dans les notes n'ont pas toujours la précision bibliographique désirable. P. 20 : « Une première édition [de Pallu de la Barrière], en 1864, de format in-8°... » Ajouter : Paris, Hachette. *Ibid.* : « Elle reprenait... la belle et la puissante étude parue dans la *Revue des Deux Mondes*. » Ce n'est qu'à la page suivante qu'on apprend que cet article se trouve dans le n° du 15 novembre 1862. — P. 45 : « On trouvera la très intéressante relation de Mouhot dans l'*Eveil économique de l'Indochine* (2<sup>e</sup> semestre 1923) et une notice biographique sur cet illustre voyageur dans les *Gaudes d'Extrême-Orient*. Hanoï, 1924. » Il est un peu inattendu de voir, dans un travail historique, Mouhot cité d'après l'*Eveil économique* ; et quant aux *Gaudes d'Extrême-Orient*, elles auraient pu sans inconvénient céder la place à des notices biographiques plus répandues, telles que : Jules ROY, *Henri Mouhot, premier explorateur du Laos*, Dôle, 1884 ; et A. CABATON, *Le centenaire du « découvreur » d'Angkor, Henri Mouhot* (Acad. des sc. coloniales, Comptes rendus des séances. T. VI, 1925-1926). — P. 63 sqq., B. C. est évidemment le *Bulletin officiel de la Cochinchine*, mais tous les lecteurs ne comprendront pas le sens de cette abréviation, de même qu'ils ne devineront pas tous que « Brébion, Monographie, p. 358 », se réfère à la *Monographie des rues et monuments de Saigon* d'Antoine

Brébion (*Revue indochinoise*, 1911, p. 357-376 et 468-486). — P. 76, note. 19 janvier. Lire : 29 janvier. — P. 176, note. Je ne comprends pas bien la querelle que cherche ici M. B. à l'auteur de *l'Exposé de la situation de l'Empire... en 1864*. Ce qui est dit dans ce texte de l'emploi de l'écriture chinoise et de l'introduction des caractères latins semble parfaitement exact. Ce n'est pas une « erreur grave que de prétendre que les Annamites écrivaient en chinois » ; c'est la vérité même ; car, s'il existait en effet une écriture spéciale pour noter la langue annamite, l'emploi de ces *chữ nôm* était très limité et les neuf dixièmes des textes écrits en Annam ne sont pas en annamite, mais en chinois.

Ces menus détails laissent intact le solide intérêt du recueil de M. Bouchot, dont il faut souhaiter la rapide continuation.

L. FINOT.

G. NAUDIN. *Le Groupe d'Angkor vu par les écrivains et les artistes étrangers.*

Recueil de documents sur les temples accompagné de notes critiques.

— Saigon, A. Portail, 1928, in-8°. 133 pp.

Ce recueil de documents ne prétend pas être complet : d'abord il s'arrête à 1880, « parce que, dans les années qui suivirent, l'abondance de matières est devenue telle qu'un gros volume ne suffirait pas à l'épuiser » ; ensuite il ne comprend que les auteurs français ou traduits en français ; et de ces auteurs mêmes il ne donne que des extraits. Ce n'est donc, selon les termes mêmes de la préface, qu'une « petite anthologie » destinée au « commun lecteur ». Le commun lecteur s'exposerait d'ailleurs à une certaine désillusion s'il croyait, sur la foi du titre, trouver dans ce volume des pages d'écrivains et d'artistes, la plupart des auteurs réunis ici ne pouvant prétendre à aucun de ces titres.

La date adoptée pour limite commandait le choix des morceaux, dont la forme ne pouvait, d'autre part, faire question, sauf dans le cas du premier, celui qui est tiré des *Mémoires sur le Cambodge* de Tcheou Ta-kouan. Ici M<sup>lle</sup> Naudin s'est trouvée en présence de deux traductions ; elle a opté pour la plus vieille et la moins bonne des deux, par la curieuse raison que « M. de Rémusat (*sic* pour Abel-Rémusat), à l'époque où il traduisait le Chinois, ignorait l'existence d'Angkor et de ses ruines et que sa traduction, par voie de conséquence, ne peut se laisser impressionner par elles ». Sans doute, mais par voie de conséquence aussi, sa traduction se trouve farcie de contresens et d'inexactitudes dont la seconde est exempte. Car c'est une erreur de croire que ces deux versions ont entre elles une presque complète identité : elles présentent au contraire de nombreuses différences, celles que M<sup>lle</sup> Naudin a notées et celles qu'elle a passées sous silence. Sur quelques uns de ces désaccords, M<sup>lle</sup> Naudin a cru pouvoir critiquer M. Pelliot : c'est une hardiesse que le succès ne pouvait guère couronner. Si M. Pelliot a dit des portes d'Angkor Thom : « chacune flanquée de deux portes latérales », il a rectifié dans l'*Erratum* du même volume du *Bulletin* (qui a échappé à M<sup>lle</sup> Naudin) : « lire : chaque porte est double ». S'il explique *kouang-lang* par *Caryota ochlandra*, c'est que tel est en effet l'équivalent



de *kouang-lang* et qu'un traducteur n'a pas à changer la valeur des mots du texte, même s'ils ne correspondent pas à la réalité. Au sujet de la phrase : « L'inspecteur de ces portes a soin de ne pas laisser entrer les chiens », M. Pelliot avait remarqué en note : « Rémusat interprétait ici *chiens* par *esclaves*... Le rapprochement facilité par la fausse lecture de son texte est purement fantaisiste. » Sur quoi M<sup>lle</sup> Naudin pique prestement cette banderille : « Je ne vois pas à quelle fantaisie M. Pelliot fait allusion ici. » La fantaisie consiste en ceci que le traducteur a donné dans ce passage au mot « chien », *keou* 狗, le sens métaphorique que son texte lui offrait quelques chapitres plus loin au sujet des esclaves qui auraient également été appelés « chiens », *t'oung* 獐 : mais cette dernière leçon du texte de Rémusat est fausse, et il faut, au lieu de *t'oung*, lire *tchouang* 撞, qui est la transcription d'un ethnique indigène et n'a rien à voir avec les chiens.

P. 9. « En sortant par la porte du midi, on trouve à la distance d'un demi-li une tour de pierre qui a été bâtie, suivant la tradition, dans l'espace d'une nuit. » Note : « Phnom Bakheng ou Baksei Chang-krang. J'opine en ce qui me concerne pour ce dernier, beaucoup plus tour de pierre que Phnom Bakheng, dont l'importance ne correspond pas à l'indication de l'auteur. » Pourquoi Baksei Cankrañ est-il « beaucoup plus tour de pierre » que Phnom Bakheng ? Parce qu'il est en briques ? Et quelle est cette « importance » dont l'auteur ne dit mot ? A moins que M<sup>lle</sup> N. n'ait confondu la tour bâtie par Lou-pan avec le tombeau de Lou-pan (Ankor Vat), dont il est question à la phrase suivante, ce qui serait une grave erreur.

P. 11, n. 4. *Thale sap* n'est pas une forme ancienne, mais la forme siamoise de Tonlé Sap.

P. 12, n. 2. Moutier-en-Der, lire Montier-en-Der (id., p. 126). L'article de Bouillevaux : « Ma visite aux ruines cambodgiennes en 1850 » a paru dans le t. I des *Mémoires de la Société académique indochinoise*, qui ne sont pas introuvables.

P. 13, n. 1. « Le nom convenablement orthographié est Sommonocudom ». Non : le nom convenablement orthographié est Samanakôdam ; et il n'eût pas été superflu d'ajouter que ce nom est la prononciation khmère du pâli Samana Gotama.

P. 49. On a mis sous le nom de Doudart de Lagrée seul des extraits du *Voyage d'exploration*, où Francis Garnier a une grande part : notamment la description d'Angkor Vat est tout entière de sa main, comme il en avertit le lecteur dans une note (p. 41) qui a disparu du texte de M<sup>lle</sup> Naudin.

P. 83, n. 3. Neak Pean, corr. Mébôn.

P. 93, n. 1. « Cet intéressant extrait nous conduit à recommander spécialement la lecture du livre que les amis de Doudart de Lagrée ont composé à l'aide de ses notes de voyage. » Ceux qui voudront suivre ce conseil auront besoin d'une remarquable intuition pour deviner qu'il s'agit du volume intitulé : *Explorations et missions de Doudart de Lagrée. Extraits de ses manuscrits, mis en ordre par A. B. de VILLEMEREUIL*, Paris, 1883.

Il y a dans le recueil de M<sup>lle</sup> Naudin des morceaux de toute valeur : bons, médiocres, insignifiants, et un au moins — celui de Gréhan — détestable. On y trouve des observations justes et bon nombre d'erronées. Celles-ci sont assurément fort excusables, en raison de l'époque où elles furent rédigées. Mais était-il prudent de servir au public cette *olla podrida*, qui risque d'embrouiller toutes ses idées ? Il eût fallu du moins mettre les choses au point par une introduction très précise, qui fait défaut, et par d'abondantes notes critiques : celles qu'on trouve au bas des pages ne

sont ni assez abondantes, ni peut-être assez critiques. En outre, elles ne se distinguent pas suffisamment des notes des auteurs eux-mêmes. Elles se flattent de restituer aux noms propres, défigurés dans les premières relations, leur forme correcte ; elles n'y réussissent pas toujours et il arrive parfois qu'elles ajoutent de nouvelles fautes aux anciennes. Ainsi la note 3 de la page 65 amalgame, sans le dire, une note de F. Garnier avec une remarque de M<sup>lle</sup> Naudin, supprime de la première une utile référence, change « Bhima » en « Blima », au lieu de le corriger en « Bhishma », et couronne le tout par la surprenante transformation des « Pandous » en « Pandours ». Il faut une vigilance sans relâche pour déjouer les malices des compositeurs annamites : ces Pandours en sont un assez bon exemple.

L. FINOT.

NGÔ-VI-LIÊN. — *Nomenclature des communes du Tonkin*, classées par cantons, phủ, huyện ou châu et par provinces, suivie d'une *Table alphabétique* détaillée contenant la transcription des noms en caractères chinois et divers renseignements géographiques. — Hanoi, Lê-văn-Tân, 1928, in-16, [4] + 426 + [2] p.

Les deux parties de cet ouvrage sont inégales. La première (p. 1-79) est une liste des communes (xã) du Tonkin par provinces ; à l'intérieur de chaque province, par phủ, huyện, châu ou délégations, et, à l'intérieur de ceux-ci, par cantons. Dans chacune de ces divisions, l'ordre alphabétique facilite la recherche. A la fin, les rues et les villages actuels de Hà-nội et de Hải-phong sont distribués par quartiers.

La deuxième partie est celle qui rendra le plus de services. Si ce n'est point, comme le dit l'auteur, « en quelque sorte, un dictionnaire géographique du Tonkin », c'en est au moins un répertoire commode des communes. L'auteur a heureusement fait suivre les noms, pour la plupart annamites, de leur transcription en caractères chinois ou en chữ nôm, encore que ces caractères soient sujets à variantes, singulièrement en ce qui concerne la haute région. Pour chaque commune, il nous donne les noms du canton, du huyện ou du phủ et de la province dont elle dépend. Il note quelques particularités du lieu : gare, poste, temple, habitants (ceux-ci, « d'après le recensement de 1927 », indication très insuffisante sur des données nécessairement très approximatives), etc. Les abréviations, claires, ont allégé le volume. M. Ngô nous promet dans sa « prochaine édition la liste des hameaux (thôn) et les principaux renseignements historiques, ethnographiques et archéologiques ». Nous ne pouvons qu'applaudir à cette intention, en rappelant que M. Ngô en a déjà esquissé une exécution dans la petite géographie du Tonkin qu'il a publiée en quốc-ngữ en collaboration avec MM. Đỗ-dinh-Nghiêm et Phạm-văn-Thư <sup>(1)</sup>.

---

(1) *Địa-dư các tỉnh Bắc-kỳ*, Hanoi, Kim-đức-giang, 1924, 8°, vi-133 p., 28 cartes : 3<sup>e</sup> édit., revue, Hanoi, Lê-văn-Tân, 1927, 8°, 144 p., 28 cartes.



On trouve en particulier dans ce dernier ouvrage, à l'imitation des anciennes géographies annamites et chinoises, des notes sur les principaux lieux et temples célèbres de chaque province, leurs traditions et leurs légendes, ainsi que sur la date de leurs fêtes saisonnières : M. Ngô augmenterait la valeur de sa *Nomenclature* en y incorporant la substance de ces notes. Il aura intérêt à reprendre les renseignements historiques qu'il amorce çà et là. Tantôt en effet il remonte aux Hùng-vương (s. v. Cao-bằng, Hanoi, Hải-dương, Nam-dịnh, Sơn-tây, etc.), tantôt au contraire il s'abstient de tout détail de ce genre (Hưng-hoá, Hưng-yên, Sơn-la, etc.) ; le plus souvent, les détails dont il se contente semblent pris au hasard. Ainsi, p. 280, s. v. Ninh-binh, on lit : « p[hú] de Trường-an sous les Lê postérieurs, changé en ch[âu] de Đại-hoàng ; vers la fin du 12<sup>e</sup> s., Đạo de Thanh-binh, en 1806, changé en 1822 en Ninh-binh, pr[ovince] en 1831. » Ecartons d'abord deux fautes de typographie : les point et virgule sont à supprimer, et la majuscule de Đạo, à remplacer par une minuscule. Il y a là un résumé incomplet et inexact. Incomplet, car on commence à la fin du XII<sup>e</sup> siècle, négligeant même de mentionner l'établissement de Hoa-lư, capitale des Đinh et des Lê antérieurs. Inexact, car on nous parle du *phủ* de Trường-an 長安 (la province comprenait aussi le *phủ* de Thiên-quan 天關) avant de nommer le *châu* de Đại-hoàng 大黃 (nom de la province sous Lí Cao-tôn) d'une manière qui renverse la chronologie. De même, pour Thái-binh, p. 334, l'auteur divise la future province sous les Trần en deux territoires : Long-hưng et An-tiêm, au lieu de : An-tiêm 安遷 et Kiên-xương 建昌, l'ancien *huyện* de Long-hưng 龍興 appartenant au futur Hưng-yên. En outre, il passe sous silence le partage de cette région entre les territoires de Hưng-yên et de Nam-dịnh à la fondation de ces provinces en 1831. Autre défaut grave : aucune indication de sources (sauf « le recensement de 1927 » (?), cité ci-dessus).

Contrairement à Génibrel, M. Ngô incorpore les mots commençant par *ch*, *kh*, *ng*, *nh*, *th*, *tr* dans la liste des mots commençant par *c*, *k*, *n*, etc. C'est sacrifier à l'écriture des initiales phonétiquement différentes (*ç*, *k'*, *ñ*, *ñ*, etc.). Et c'est innover à moitié, car *d*, *đ* restent heureusement séparés et M. Ngô observe rigoureusement l'accent du premier terme dans la classification de ses noms (pour la généralité, dissyllabiques), ce qui multiplie les séries : Câu-đông, - Câu-tứ, puis : Câu-cá, - Câu-trúc ; Chi-các, - Chi-quan, puis : Chi-chủ, - Chi-trung, puis : Chi-chính, puis : Chi-bỏ - Chi-trung, etc. — Le *d* de Hải-dương est rendu par *đ* dans les abréviations, qui conservent partout ailleurs l'écriture ordinaire. — P. 1 sq., le français exige la particule entre le nom de lieu et son nom propre (*Phủ de Lạng-giang*, *phủ de Yên-thê*, etc., et non : *Phủ Lạng-giang*, etc. ; de même, p. 77-8 : ville *de Hà-nội* ; ville *de Hải-phòng*, et non : ville Hà-nội, ville Hải-phòng). — P. 181, c. 1, s. v. Hạ (kẻ), apparemment nom vulgaire d'une commune, l'auteur renvoie à Thượng-phúc, où l'on trouve (p. 358, c. 1) sept communes de différentes provinces, plus un nouveau renvoi, sans qu'il soit plus question de Hạ (kẻ).

Nous ne pousserons pas plus loin ces critiques de détail, parce qu'elles portent plutôt sur l'accessoire de ce petit guide, dont le but n'est point savant, mais dont l'utilité, en l'absence d'un meilleur manuel de ce genre, pourra être éprouvée par les érudits eux-mêmes, ces réserves faites.

Georges MASPERO. — *Le royaume de Champa*. — Paris et Bruxelles, Les Editions Van Oest, 1928, in-8°. vii-278 pp., ill.

Tous ceux qu'intéresse l'histoire de l'Indochine accueilleront avec joie cet ouvrage, qui est en réalité une seconde édition. Le travail de M. Maspero avait paru tout d'abord en articles dans le *Toung Pao*, de 1910 à 1913; il en avait été fait un tirage à part à 100 exemplaires, qui ne fut pas mis dans le commerce et est devenu introuvable. La nécessité s'imposait donc de le remplacer : le beau volume publié par les Editions Van Oest y pourvoit d'une manière satisfaisante, non sans laisser place cependant à quelques regrets. Le livre n'est pas entièrement *up to date*. Certains passages de la première édition ont été littéralement reproduits dans la seconde, alors qu'ils auraient dû être modifiés d'après les résultats acquis par de nouvelles recherches. Sur un point même on constate un léger recul. La première édition était précédée d'une étude sur les sources, que l'auteur a cru pouvoir supprimer, « les notes fournissant à cet égard toutes références utiles ». Suppression peu justifiée, car les références contenues dans les notes ont pour objet d'apporter la preuve des assertions du texte, elles n'apprennent rien au lecteur sur la nature, la date et la valeur des sources utilisées, choses qu'il a cependant grand intérêt à connaître. On eût préféré aussi une bibliographie du Champa à un simple renvoi au *Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient*. La correction du texte laisse à désirer. Sans parler des coquilles typographiques assez nombreuses, l'orthographe des noms sanskrits est si négligée qu'elle donne l'impression d'avoir été abandonnée au hasard. Il est parfaitement loisible à une publication qui n'a pas un caractère strictement philologique de s'affranchir de ces minuties. Mais dès qu'on prétend distinguer la quantité des voyelles et la qualité des consonnes au moyen de signes spéciaux, on s'oblige par là même à les employer en leur place. Enfin, pour clore la liste des desiderata, il est à regretter qu'on n'ait pas joint à cette nouvelle édition une carte du Champa, dont la nécessité s'imposait. Par compensation, on l'a ornée de très belles photographies; ornée, disons-nous, et non illustrée, car le lien qui rattache ces planches au texte est assez lâche, pour ne pas dire inexistant; les reproductions de monuments et de sculptures du Champa serviront tout au moins à donner au lecteur une idée plus favorable d'un art que l'auteur traite avec un dédain excessif (p. 36).

Il est inévitable qu'un ouvrage qui touche à tant de sujets et recourt à des témoignages si variés prête à la discussion sur certains points. Nous examinerons d'abord les questions les plus importantes et nous terminerons par quelques remarques de détail.

*L'islamisme au Champa* (p. 13). — L'existence de l'islamisme serait attestée au Champa dès le XI<sup>e</sup> siècle par deux témoignages : un passage du *Song che* et deux inscriptions arabes trouvées en Annam.

Le *Song che*, décrivant le sacrifice du buffle, dit qu'au moment de l'immoler on lui adressait cette invocation : *aloho kipa*, qui signifie : « Puisse-t-il bientôt renaître ! » Ed. Huber (*BE.*, III, 55) a supposé que cette formule pourrait être la transcription de *Allah akbar* ! Il serait bien singulier que des Chams hindouistes, dans un sacrifice aux dieux, fissent usage d'une formule musulmane : le succès du sacrifice dépendant de l'exacte observation du rituel fixé par la tradition, l'introduction dans



ce rituel d'une invocation moderne et empruntée à une religion étrangère ne se conçoit guère. On pourrait peut-être songer à quelque chose comme *arha krubau*, « permets, buffle ! » Mais, quoi qu'il en soit, cette formule est trop hypothétique pour qu'on y fonde une conclusion ferme.

Les deux « inscriptions coufiques » de 1025-1035 et 1039 A. D. ne présentent guère plus de garanties. P. Ravaisse, qui les a publiées en 1922 (*JA.*, octobre-décembre 1922), nous dit qu'elles furent trouvées « il y a quinze ou vingt ans, sur un point non éloigné de la côte annamite, par un officier de la marine française ». Cet officier, dont on ignore le nom, en prit des estampages qu'il porta à Auguste Barth. Celui-ci les transmit à Hartwig Derenbourg, qui les repassa, peu de temps avant sa mort (1908), à Paul Ravaisse. Il serait bien hasardeux d'accorder une entière confiance à des documents d'une origine aussi vague. Loin de pouvoir affirmer qu'ils ont été trouvés « dans le Sud du Champa », comme l'écrit Maspero, on est en droit de se demander s'ils proviennent même de l'Annam.

*Indrapura et Sinhapura* (p. 24). — Maspero, adoptant l'hypothèse que j'ai proposée en 1904 (*BE.*, IV, 915), situe Indrapura à Đông-dương et Sinhapura à Trà-kiệu. Mais depuis lors, L. Aurousseau a soutenu que la capitale du Champa (donc Indrapura) se trouvait à Trà-kiệu (*BE.*, XIV, 1x, 32 sqq.). Quant à Sinhapura, je ne vois pas qu'il ait cherché à le localiser. La question demande, il semble, une nouvelle étude.

*Pāṇḍuraṅga et l'inscription de Võ-cạnh*. — Maspero (p. 25) ne croit pas que Pāṇḍuraṅga « ait jamais formé, sauf à l'époque de Śūryavarman [XII<sup>e</sup> siècle], un état indépendant ». Mais d'autre part, il admet (p. 51) qu'avant la fondation du royaume de Champa, en 192 A. D., les Chams « étaient fort probablement répartis en principautés correspondant aux provinces qui seront plus tard Pāṇḍuraṅga, Vijaya, Amarāvati, etc., et, au Nord du col des Nuages, ceux qui peuplaient la sous-préfecture de Siang-lin se trouvaient sous la dépendance des Han. C'est eux qui provoquèrent le mouvement insurrectionnel dont sut profiter le nommé Lien pour se faire proclamer roi des principautés chames. Il réunit la plupart d'entre elles sous sa domination ; et si nous admettons l'identité de Lien et Ārī Māra, son royaume s'étendait au moins jusqu'à la frontière méridionale du pays de Kauthāra, c'est-à-dire l'actuelle province de Nhatrang, où fut trouvée l'inscription de Võ-cạnh. »

Observons tout d'abord que le mot « Čam » n'est pas un ethnique, mais simplement une apocope de « Čampa ». Les Chams, ce sont les sujets du royaume de Champa. Par conséquent, on ne peut parler de « principautés chames » avant 192. Il serait plus exact de dire qu'il y avait sur la côte d'Annam des principautés de population austro-asiatique et d'organisation indienne.

Parmi ces *settlements*, le plus méridional, qui s'appelait déjà ou ne s'appelait pas encore Pāṇḍuraṅga, était sans doute le plus ancien, car le sanctuaire qui s'élevait sur la colline où est aujourd'hui Pō Nagar de Nhatrang, passait dès le VIII<sup>e</sup> siècle pour être d'une antiquité immémoriale, et c'est dans les environs que se trouvait la plus ancienne inscription indochinoise, celle de Võ-cạnh, gravée par un descendant du roi Ārī-Māra. Cette inscription est à peu près contemporaine de la fondation du Champa, l'une étant, d'après l'écriture, du II<sup>e</sup>-III<sup>e</sup> siècle, l'autre de 192 A. D. Rien n'empêche dès lors qu'elle appartienne à un petit royaume, soit indépendant, soit

vassal du Founan, qui aurait ensuite été absorbé par le Champa. Il est sans doute également possible, comme le suppose Maspero, que Çrī-Māra soit K'iu-Lien et que l'inscription de Vō-canh soit le premier monument de la domination cham dans le Sud. Les deux hypothèses s'équivalent. Mais, dans l'un et l'autre cas, il y a eu une période où le royaume du Sud était indépendant : les ambassades à la cour impériale, comme les rébellions continuelles du Pāṇḍuraṅga, en témoignent clairement. Il ne suffit pas de dire que le Pāṇḍuraṅga profita des revers du Champa à la fin du X<sup>e</sup> siècle pour affirmer son indépendance en nouant des relations directes avec la Chine ; car, à supposer qu'une simple circonscription du royaume cham eût formé le bizarre projet d'envoyer des ambassades au puissant empire du Milieu, il est à croire qu'elles n'auraient pas été reçues. Puisqu'elles étaient admises à la cour, c'est qu'elles venaient, non d'une province révoltée, mais d'un ancien Etat médiatisé : c'est d'ailleurs avec le caractère d'Etat vassal du Champa qu'il apparaît toujours dans les textes chinois.

*La monnaie au Champa* (p. 35). — Maspero pense que « l'argent monnayé n'était peut-être pas inconnu au Champa ». Cette assertion, même sous forme dubitative, contredit tous les faits connus. D'abord il serait inconcevable que les fouilles pratiquées sur tant de points n'eussent ramené au jour aucune monnaie, si l'usage en avait été connu au Champa. En outre, les Chinois affirment positivement, les uns que les paiements s'y faisaient en nature, les autres qu'on utilisait aussi l'or et l'argent en lingots, « car il n'existe pas de monnaie ». Ces deux métaux n'étaient donc qu'une marchandise. L'hypothèse d'une circulation monétaire ne se fonde que sur un seul mot d'une inscription de Pō Nagar, ou plutôt sur la traduction que Bergaigne en a donnée (ISCC., p. 278) : « Le roi Rudravarman... lui a donné... tout ceci : un vase en trois pièces, de l'argent monnayé (*rūpyam*) et ces trois vases d'argent... Cela fait, si l'on compte du poids : 7 paṇas d'or (*raktakaladhautā*), 23 kaṭṭikās et 2 paṇas d'argent (*sitatarakaladhautā*). » Le mot *rūpyam* peut signifier « argent monnayé », mais aussi « argent » tout court (cf. ISCC., p. 152, l. 1 : *rūpyabhājanena*, « avec un vase d'argent »). Le poids d'or ne peut se rapporter qu'au « vase en trois pièces », puisque le reste est en argent. Le poids d'argent représente donc les deux autres termes de l'énumération : *rūpyam* et les 3 vases d'argent. Les vases sacrés énumérés plus loin pesant environ 5 kaṭṭikās, on peut admettre que les 23 kaṭṭikās 2 paṇas du *rūpyam* se composaient de lingots d'argent équivalant au poids de deux ou trois vases moyens. Rien absolument n'autorise à y voir de l'argent monnayé.

*Dynasties du Champa*. — Maspero a conservé sa division des rois chams en dynasties numérotées comme en Egypte : précision illusoire et destinée sans doute à plus d'un changement. En tête de la série figure Çrī-Māra, identifié hypothétiquement à K'iu-Lien, fondateur de la monarchie, mais qui, comme nous l'avons dit plus haut, ne fut peut-être qu'un roi local. A l'exception de cet ancêtre plus ou moins authentique, tous les souverains de la « première dynastie » ne sont connus que par les sources chinoises.

La seconde fut fondée par un usurpateur, le Chinois Wen, dont le deuxième successeur Fan Hou-ta (380-413) pourrait être, selon Maspero, Bhadravarman I<sup>er</sup>, que nous connaissons par la stèle de fondation du temple de Mī-son. Notons à ce propos que la traduction qui est donnée p. 64 de cette inscription ne tient pas compte des rectifications qui ont été apportées au texte original par l'épigraphie rupestre de Chiêm-son (BE., XVIII, x, 14).



Son fils Tī Tchen correspondrait à Gaṅgārāja, qui, néanmoins, a donné son nom à un *vaṃṣa*, ce qui tendrait à faire croire qu'il fonda une dynastie.

Au sujet du successeur de Gaṅgārāja, Maspero fournit des données qui ne semblent pas en parfait accord : ce successeur, est-il dit (p. 65), fut peut-être « ce glorieux Çrī Manorathavarman » de la stèle de Mī-son n° 96, et il occupe en effet cette place au tableau de la 2<sup>e</sup> dynastie qui termine le chapitre (même page). Mais, dans la généalogie de la p. 76, son nom est remplacé par X. Enfin p. 80, il devient « un glorieux personnage dont il ne nous est parvenu que le nom tronqué ...*rathavarman* ». Ce dernier passage reproduit la première édition : il aurait dû être rectifié pour être mis en harmonie avec les précédents où est correctement donné le nom complet lu en 1912 par Cœdès : Manorathavarman.

Parlant de cette inscription p. 65, Maspero admet que Manorathavarman « y apparaît, semble-t-il, comme le successeur de Gaṅgārāja ». « Son règne fut court, ajoute-t-il, et il mourut assassiné par le neveu du ministre Tsang Lin qu'il avait lui-même fait mettre à mort pour se venger sans doute de l'opposition que celui-ci avait faite à son élévation au trône ». Donc Manorathavarman a régné. Mais la note 2 de la p. 80, sans doute fautive d'avoir été rectifiée comme le « nom tronqué », exprime l'avis contraire : « Je ne crois pas... que ce personnage ait jamais régné. Aussi bien, rien dans les deux inscriptions qui parlent de lui, *Mī-son*, 73, et *Mī-son*, 96, ne nous autorise à cette supposition. »

De ces deux opinions, c'est la première qui est la bonne : Manorathavarman a régné. L'inscription 73 (Çambhuvarman) n'entre pas ici en ligne de compte, car elle ne fait aucune mention de Manorathavarman ; mais l'inscription 96 le loue de n'avoir jamais transgressé la tradition de Dīlpa, Mandhātara et autres grands rois du passé, ce qui est une manière de dire qu'il fut roi lui-même.

Le dernier roi de la « cinquième dynastie » (Pāṇḍuraṅga) <sup>(1)</sup> est Vikrāntavarman III, mort après 854 A. D. Maspero, à la suite de Barth, lui attribue comme nom posthume Vikrāntēçvara, fondé sur une inscription de 829, alors qu'il avait encore 25 ans à vivre avant d'avoir droit à un nom posthume. C'est naturellement impossible. En réalité, *Vikrāntēçvaralokau* ne signifie pas « les deux mondes de Vikrāntēçvara », mais *Içvaraloka* (= Satyavarman) et Vikrānta[varman]. (Cf. *BE.*, XXVII, 308.)

Quel est le premier roi de la « sixième dynastie », celle d'Indrapura ? Ce problème a soulevé un débat qui ne paraît pas près de finir. La première inscription de cette dynastie, celle de Đông-dương, datée de 875 A. D., émane d'Indravarman II, petit-fils et fils des « rois » Rudravarman et Bhadravarman. Il semble donc, et telle avait été ma conclusion, que Rudravarman soit le fondateur de cette dynastie. Toutefois, comme Indravarman répète avec insistance qu'il ne tient son trône, ni de son père, ni de son grand-père, mais de la grâce de Maheçvara méritée par son ascétisme et ses bonnes œuvres, Huber, Maspero et Majumdar <sup>(2)</sup> en ont conclu qu'il fut le premier roi de sa lignée qui occupa le trône du Champa. J'avais supposé, pour expliquer cet apparent reniement, que, le grand-père Rudravarman s'étant emparé du trône par la force, et peut-être par le meurtre, son petit-fils aimait autant faire remonter son droit

(1) Le tableau de la page 108 porte par erreur VI<sup>e</sup> au lieu de V<sup>e</sup>.

(2) Ed. HUBER, *BE.*, XI, 268, 282 ; MASPERO, *Champa*, 1<sup>ère</sup> éd., p. 148 ; 2<sup>e</sup> éd., p. 109-111 ; MAJUMDAR, *Champa*, p. 56-60.

royal à une source moins suspecte. L'explication vaut ce qu'elle vaut et, pour ne pas être taxé d'obstination, j'en proposerai tout à l'heure une autre : mais je ne puis reconnaître une grande force démonstrative à la réfutation que Maspero y oppose (p. 110, note) : « Je continue, dit-il, à voir en Indravarman II le fondateur de la dynastie d'Indrapura, où ne doivent figurer dès lors ni son grand-père Rudravarman, ni son père Bhadravarman. Qu'il les désigne en parlant d'eux par les qualificatifs de *rāja* et de *vibhu*, rien de plus naturel de la part d'un souverain d'Extrême-Orient, où le premier soin de tout homme parvenu aux honneurs est d'en faire bénéficier ses ascendants immédiats par l'attribution de titres posthumes. Et il est très naturel de supposer qu'en ceignant la couronne il gratifia son père Bhadravarman encore vivant... du titre d'Upayuvārāja qui, aujourd'hui encore dans le protocole khmèr, confère à celui qui le porte le droit à l'appellation de « roi » et le premier rang après le souverain. Ainsi s'explique facilement que sur l'inscription d'An-thái il soit qualifié du titre de « roi Çrī Bhadravarman »... Quant à « supposer », comme le fait Finot, que c'est « l'aïeul Rudravarman » qui fut « porté au trône par une de ces conspirations dont l'histoire du Champa est pleine », c'est admettre qu'Indravarman II, petit-fils et fils de deux souverains ayant successivement occupé le trône et le lui ayant légitimement transmis, se soit considéré lui-même comme un usurpateur. Mais est-il exemple d'un roi qui, succédant régulièrement à son père, fût-il lui-même le fils d'un usurpateur, ait entretenu le moindre doute sur la légitimité de son accession au trône ? Et même si Indravarman II, par extraordinaire, avait eu un tel scrupule, il n'aurait cependant jamais eu l'idée, si son père et son grand-père avaient régné avant lui, d'émettre l'affirmation si nette que la royauté ne lui avait été donnée ni par son grand-père ni par son père et qu'il ne la dut qu'à l'excellence de son ascétisme. »

J'admire avec quelle certitude mon savant contradicteur sonde les replis de la conscience d'un roi cham du IX<sup>e</sup> siècle et décide de ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas penser ou dire ? Sans doute connaît-il avec la même sûreté l'état politique du Champa à cette époque et peut-il nous affirmer qu'il n'existait alors aucun parti « légitimiste » qui aurait forcé Indravarman II à ces déclarations. N'oublions pas cependant que nous avons vu de nos jours un prince de la maison de France contraint, pour sauvegarder ses prétentions au trône, à reconnaître par une démarche officielle que son grand-père n'avait été qu'un usurpateur et qu'il ne voulait pas tenir ses droits de lui. Mais laissons de côté ces insolubles problèmes de psychologie historique. Que mon explication soit admissible ou non, peu importe : un fait est un fait, même inexplicable, même inexplicable. Y a-t-il ici un fait d'où on puisse déduire que Rudravarman et son fils ont régné ? Je le crois. Relisons l'inscription de Đổng-dương, A, 17 sq. (BE., IV, 87).

ye te pi copāpadire tha rājyaṃ  
Campāpure santatirājasāre |  
çrīmaty Urojasya suçāsanāc ca  
Bhadreçvare te prathitāḥ prthivyaṃ ||

Parameçvarasantānāḥ jāta Urojo dharāpatir yyaç ca |  
tasmāḥ jātaç çrīmān çrīmatimān Dharmmarājeti ||  
tasmāḥ jāñe rājā çrīdhiç Çrī Rudravarmma-nāmā yaḥ |  
tasya sutaḥ khyātayaçaḥ çrī-sahito Bhadravarmma-vibhuḥ ||  
Çrī Indravarmma-viditas sūnuç Çrī Bhadravarmmaṇas tasya |



Māheçvaraprabhāvāc Campānagare nṛpo bhavati ||  
 tebhyas santānebhyo rājyaṃ jātaṃ nṛpasya sampūrṇaṃ |  
 na pitāmahena dattaṃ pitrā ca tathā na dattaṃ te ||  
 tapaḥphalaviçేశāc ca puṇyabuddhiparākramāt |  
 . . . . . mo nṛpaḥ prāpto na pitur na pitāmahāt ||  
 samprāptavān rājyaṃ idan narendro  
 Bhadreçvarād yaç ca tad Indravarmā |  
 evaṃ hy Urojasya viçe. . . . .

« Ceux qui ont obtenu la royauté à Campāpura, dans cette essence de la royauté continue qu'est l'auguste Bhadreçvara et par le saint décret d'Uroja, ceux-là sont célèbres sur la terre. De la descendance de Parameçvara naquit le roi Uroja, de celui-ci. . . Dharmarāja, de celui-ci le roi. . . Rudravarman, dont le glorieux fils fut le roi Bhadravarman. Le fils de Bhadravarman, nommé Indravarman, est, par la puissance de Maheçvara, roi à Campā-nagara. C'est de cette descendance que la royauté est née complète [pour toi] le roi; ce n'est ni grand-père ni père qui te l'a donnée. C'est par l'excellence des fruits de l'ascétisme, par la force de l'intelligence et du mérite spirituel que le roi [Indravarman] est parvenu [au trône], non par son père ou son grand-père. Et en effet ce roi Indravarman qui a obtenu cette royauté de Bhadreçvara... ainsi d'Uroja... »

Ainsi Rudravarman et Bhadravarman sont inclus dans la série continue (*samtati*) qui, partant du mythique Uroja, aboutit à Indravarman II : ils nous sont présentés, non pas seulement comme des « rois », mais comme des rois du Champa. Or, en supposant qu'un souverain cham ait pu conférer à ses ancêtres le titre de roi — ce qui est d'ailleurs une assertion sans preuve — il ne pouvait certainement les qualifier de rois du Champa, ce que tout le monde savait qu'ils n'avaient pas été. Ce fait très solide dispose à la fois des rois de courtoisie de Maspero et des rois locaux de Majumdar <sup>(1)</sup>. Jusqu'à ce qu'on ait rendu compte de cette usurpation posthume, je continue à croire que Rudravarman et Bhadravarman ont effectivement régné. Or, ni les analogies fournies par les coutumes des empereurs de Chine et d'Annam — que Maspero appelle avec une louable discrétion « souverains d'Extrême-Orient », — ni le titre khmèr d'*upayuvārāja*, qui ne se rencontre qu'à l'époque moderne et ne s'applique qu'au roi qui a abdiqué, ne sauraient nous fournir la clef du mystère.

Si on ne veut pas que l'apparent désaveu d'Indravarman soit dû à des scrupules de conscience, peut-être pourrait-on l'attribuer à la vague de mysticisme tantrique qui, partie de l'Inde du Nord, passa vers cette époque sur tous les Etats hindous d'Extrême-Orient et sur laquelle l'attention a été appelée il y a quelques années par un remarquable travail de M. F. D. K. Bosch <sup>(2)</sup>. D'après la théorie alors en vogue

(1) MAJUMDAR, *Champa*, p. 58. Cf. BE., XXVII, 306, où toutefois j'ai invoqué à tort l'inscription de Hoá-qué : l'expression *campārājādhirāja* s'applique en réalité à Bhadravarman III, régnant en 910 A. D. Je signale en passant un lapsus dans la traduction d'Huber (BE., XI, 297, l. 5) : au lieu de *Bhadravarman*, lire *Jaya Simhavarman* ; le texte sanskrit (p. 291) porte en effet « Çri Jayasimhavarmanmadevasya puṇyaḥ ».

(2) *Het Lingga Heiligdom van Dinaja*. (Tijdschr. v. Ind. Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel LXIV, Afl. 1, 1924.) Cf. BE., XXVI, 391.

et dont la stèle de Đông-dương nous a conservé des fragments, le lînga de Çiva, tombé du ciel sur la terre, est la source unique de l'énergie qui constitue l'essence du pouvoir royal. Les rois ne sont rois que par une sorte de participation à la flamme mystique du lînga divin. Qu'importe donc leur filiation humaine ? Ce qui confère la légitimité à leur pouvoir, c'est la descendance idéale qui, remontant à Maheçvara lui-même, se perpétue par la dispensation de la grâce divine accordée à ceux qui la méritent par l'ascèse et les bonnes œuvres. Telle est peut-être la doctrine que proclame Indravarman, quand il se dit redevable du trône, non à son père ou à son grand-père, mais à Bhadreçvara lui-même. Il ne les désavoue pas pour ses prédécesseurs, mais il fait remonter plus haut qu'eux la véritable origine de son pouvoir.

Il reste une dernière question dynastique sur laquelle j'ai quelques rectifications à proposer aux conclusions de M. Maspero. Il s'agit des trois premiers rois de la « XIII<sup>e</sup> dynastie », qui commence en 1390. Voici leurs noms, d'après les sources annamites avec les correspondances que Maspero a tirées des inscriptions :

1. La-khai (1390-1400).

2. Ba Địch-lai (1400-1441) = Jaya Simhavarman V, d'après Maspero. Son fils, Nauk Glauñ Vijaya, est évincé au profit de son neveu (id.).

3. Bi-cai (1441-1446).

Je crains qu'en dressant ce tableau, l'auteur n'ait perdu de vue quelques inscriptions importantes pour cette période. M. Maspero m'a cité dans son livre avec une telle profusion que j'hésite à lui reprocher de ne l'avoir pas fait une fois de plus, mais il faut bien m'y résoudre. En 1915, j'ai donné dans le *Bulletin* (XV, II, 12-13) le texte d'une inscription de Binh-dinh et des extraits de deux inscriptions de Cheo Reo. Elles forment avec celles de Biên-hoà (*BE.*, IV, 687) et de Nui Ben Lang (Aymonier, *JA.*, janvier-février 1891) un groupe de documents qui se complètent et se contrôlent : M. Maspero n'a, il me semble, prêté attention qu'aux deux derniers. Résumons les données que nous fournissent ces 5 inscriptions.

1. *Binh-đinh*. Date : 1323 çaka = 1401 A. D.

« Il est [un roi du] Bṛhuvanṣa, S. M. (1) Çrī Jaya Sinhavarmanadeva, Çrī Harijātti Virasinha [de] Campāpura. S. M. régna 12 ans complets, [puis] mourut et alla au séjour de Çiva. S. M. Çrī Viṣṇujātti Virabhadravarmadeva, son fils régna... »

2. *Cheo Reo*. Date ?

« S. M. Çrī Viṣṇujātti Virabhadravarmadeva, pura Nauk Glauñ Vijaya, régna en çaka... »

3. *Cheo Reo*. Date : 1331 çaka = 1409 A. D. Texte illisible.

4. *Biên-hoà*. Date : 1343 çaka = 1421 A. D.

« S. M., fils de S. M. Çrī Jaya Sinhavarmanadeva, urañ Nauk Glauñ Vijaya... »

5. *Nui Ben Lang*. Date : 1358 çaka = 1436 A. D.

« S. M., fils de S. M. Çrī Jaya Sinhavarman, [du] Braṣuvanṣa, régna 32 ans, [puis reçut] le sacre royal sous le nom de Çrī Vraṣu Indravarmanadeva... »

La première de ces inscriptions nous apprend qu'en 1401, Jaya Simhavarman, père du roi régnant, était mort après 12 ans de règne. C'est donc le premier roi La-khai qui est Jaya Simhavarman V.

Il eut pour successeur son fils, qui, comme prince, se nommait Nauk Glauñ Vijaya, comme roi non sacré, pendant 32 ans, Vira Bhadravarman, et enfin comme roi

(1) Nous traduisons ainsi l'expression chame *pā pō ku*.



sacré Indravarman. Il doit donc recevoir dans la série dynastique le nom d'Indravarman VI.

C'est le fils de ce dernier, dont nous ignorons le nom, qui fut évincé au profit du troisième roi, Bi-cai.

Tous ces rois appartiennent à la famille Braşu.

Il ne nous reste plus qu'à noter quelques observations de détail.

P. 5. Les bas-reliefs prouvent que le cheval était utilisé au Champa.

P. 10, note 8. Le 2<sup>e</sup> alinéa de cette note est hors de sa place et devrait venir sous la note 3 de la page suivante. — « Dieu créateur » est un lapsus : il s'agit non de Brahmā, mais de Vişnu.

P. 11. Çrī Vināyaka ne signifie pas « le vénérable Eléphant ». — Il n'y a pas lieu de retenir les dires de Yi-tsing au sujet des sectes bouddhiques au Champa, où il n'a du reste jamais mis les pieds : tous les témoignages épigraphiques démentent le sien.

P. 20, note 7. Supprimer de la liste des noms posthumes Vikrāntēçvara (v. *supra*, p. 288) et ajouter Maheçvaraloka = Rudravarman, grand-père d'Indravarman II.

P. 24. Le purohita n'est pas un sacrificateur, mais le chapelain du roi.

P. 25. Che-li-p'i-nai = « Çrī Vināya » (?) pourrait être Çrī Vināyaka, nom d'une circonscription (p. 26).

P. 193. Le nom de Jaya Siṅhavarman est adopté simplement parce que ce roi avait reçu de son père, en 1303, le titre de Uddhṛta-Siṅhavarman, mais il reçut un peu plus tard, en 1306, celui de Mahendravarman, qu'il a pu garder après son sacre, peut-être sous la forme Indravarman.

P. 195. Les premières inscriptions du Siam sont citées d'après le travail suranné du P. Schmitt, qui a été complètement annulé par des publications plus récentes, auxquelles n'a pas survécu le prétendu Sura Thai (1).

P. 240. « C'est ici que finit l'histoire du Champa. » Qu'il nous soit permis de demander : Pourquoi ? Le Champa subsiste après 1471, sans doute de plus en plus dépendant de l'Annam jusqu'à n'être plus qu'un chapelet de groupes ethniques dispersés dans le Binh-thuận, au Cambodge et en Cochinchine. Mais en quoi la fin d'un peuple est-elle indigne des regards de l'histoire ? C'est une coutume des historiens de tracer à un certain millésime une ligne devant laquelle ils s'arrêtent comme en présence d'un mystérieux tabou. Maspero a choisi 1471 pour le Champa, 1867 pour le Cambodge ; Maybon termine l'histoire d'Annam en 1820 et Cultru celle de Cochinchine en 1883. On attend l'auteur original qui reprendra la vieille et bonne formule : « jusqu'à nos jours ».

Ces légères critiques n'empêchent pas que le livre de M. Maspero ne constitue un excellent compendium de tous les faits relatifs à l'histoire du Champa et qu'il ne soit appelé à rendre les plus grands services. Nous souhaitons vivement que l'*Empire khmèr* du même auteur reparaisse bientôt sous la forme d'une *Histoire du Cambodge*, dont le besoin se fait vivement sentir.

L. FINOT.

---

(1) C. BRADLEY, *The oldest known writing in Siamese* (JSS., VI., Pt. 1, 1909). — G. GÉDÉS, *Notes critiques sur l'inscription de Rāma Khamheng* (*ibid.*, XII, 1, 1918 ; XVII III, 1923). *Id.*, *L'inscription de Nagara Jum* (*ibid.*, XIII, III, 1919). *Id.*, *Recueil des inscriptions du Siam*, Première partie, *Inscriptions de Sukhodaya*, Bangkok, 1924.

Philippe STERN. *Le Bayon d'Angkor et l'évolution de l'art khmer. Etude et discussion de la chronologie des monuments khmers.* — Paris, P. Geuthner, 1927, in-12. xii-220 pp. et 22 planches. (Annales du Musée Guimet, Bibliothèque de vulgarisation, t. 47.)

L'ouvrage que nous présente M. Stern expose, sous un format réduit, une découverte destinée à un grand retentissement parmi ceux qui s'intéressent à l'archéologie khmère. Il nous apporte plus que du nouveau, car il modifie complètement toutes nos connaissances sur la chronologie des monuments khmers et l'évolution des styles.

Ce résultat est d'autant plus étonnant que l'auteur n'est jamais venu au Cambodge et a travaillé uniquement sur la documentation photographique et iconographique qu'il a pu se procurer. Cette méthode peut présenter quelques inconvénients, puisqu'une telle documentation reste toujours forcément incomplète ; mais elle présente un avantage, celui de réduire un style ou une époque à quelques traits essentiels et d'empêcher l'esprit de se disperser dans la multiplicité des détails qui encombrant l'architecture khmère. L'art khmère étudié sur place est un mélange singulier d'influences diverses ; il montre une confusion et une répétition de motifs multiples qui se superposent et s'enchevêtrent pour former cet ensemble composite qui d'ailleurs constitue son originalité. Peut-être en lisant M. S. ne s'en douterait-on pas : il met de la clarté et de l'ordre là où tout semblait chaos et confusion, et de cela nous lui devons une grande reconnaissance.

C'est déjà un avantage de son livre de ramener l'évolution de l'art khmère à un schéma concis et net, peut-être même un peu trop concis pour refléter toute la réalité. Aussi, avant d'aborder l'étude détaillée que mérite son travail, je tiens à rendre hommage au très grand effort et aux patientes recherches dont il témoigne.

Le fait nouveau qui se dégage du livre et vers lequel converge toute l'argumentation du texte peut se résumer ainsi : le temple du Bayon, placé au début du IX<sup>e</sup> siècle de notre ère par les thèses les plus récentes et à la fin du IX<sup>e</sup> siècle par les anciens auteurs, aurait été construit au milieu du XI<sup>e</sup> siècle, ce qui le rajeunit d'environ 150 ans.

Quiconque est un peu au courant de l'ancienne chronologie et de l'histoire des monuments khmers comprendra la répercussion d'une telle découverte ; car le Bayon, un des temples les plus importants du groupe d'Ankor, entraîne avec lui toute une série de monuments de même style et de même époque, qui naturellement se trouvent déplacés avec lui.

Le Bayon, tel qu'il apparaissait dans tous les ouvrages consacrés à l'art khmère publiés jusqu'à ce jour, commençait, inaugurerait, pourrait-on dire, l'architecture khmère de l'époque classique, qui va du IX<sup>e</sup> au XIV<sup>e</sup> siècle. Avant lui, les monuments du Cambodge, construits presque exclusivement en briques, appartenaient à un art spécial, dit art khmère primitif ou préangkorien, parce qu'il a précédé l'art d'Ankor, et qui ne présentait que fort peu d'analogie avec ce dernier (cf. PARMENTIER, *Art khmère primitif*). On supposait même une interruption de près d'un siècle entre ces deux arts bien différents.

L'innovation apportée par M. S. consiste en ceci : l'art khmère primitif se continue sans interruption par l'art de Roluoh (appelé aussi art d'Indravarman), qui se continue lui-même par le Phimānākās, lequel est continué par le Baphuon et Takèo. Ce sera ce que M. S. appelle le « premier style ».



Au Baphuon et à Takeo succède le « second style », un art monumental beaucoup plus développé comme plan, représenté par les édifices du type du Bayon et qui a son aboutissement dans Añkor Vat.

Telle est la nouvelle évolution de l'art khmèr à laquelle M. S. nous convie à nous rallier, parce que, dit-il, elle fait disparaître les anomalies et les difficultés que l'on rencontrait dans l'ancienne chronologie. Il insiste et revient sans cesse sur ce que sa théorie présente de logique, d'évidence, en opposition avec les incompatibilités de l'ancienne théorie. Nous verrons plus loin jusqu'à quel point cela s'accorde avec la réalité, mais, avant d'examiner en détail les nombreux arguments donnés et qui, à l'unanimité, selon lui, viennent renforcer sa thèse, il faut dire comment M. S. est arrivé à ses conclusions et a trouvé son chemin de Damas.

C'est en partant de la statuaire, sur laquelle il préparait une étude, qu'il en vint à ramener toutes les sculptures khmères à deux écoles ou types bien caractérisés, soit par des détails de costume, soit par des détails anatomiques.

Cette division en deux styles a été reconnue depuis par un peintre, M. Bellugue, qui, en se basant uniquement sur l'anatomie des formes, est arrivé à des conclusions sensiblement analogues à celles de M. S. (AAK., II, 3, p. 253).

Voilà donc à l'actif de M. S. une première découverte, qui d'ailleurs entraînera la seconde, relative à la date du Bayon.

En se basant sur des monuments datés avec certitude, il put reconnaître que la statuaire des plus anciens temples de la période classique appartenait à l'un de ces styles, ce qui était d'ailleurs confirmé par le fait que ce style s'apparentait à celui de la période d'art khmèr primitif. Or il se trouva que la sculpture du Bayon se rattachait à l'autre style, auquel se rapportait également l'art d'Añkor Vat, très postérieur, puisque ce dernier temple est daté du XII<sup>e</sup> siècle.

Je n'entrerai pas dans le détail des recherches auxquelles se livra M. S. pour essayer de concilier cette antinomie; finalement il en vint à reviser les textes qui avaient servi à dater le Bayon, et la conclusion fut la date nouvelle attribuée par lui à ce monument. Ensuite M. S. a voulu contrôler ces données par d'autres faits, afin de voir s'ils pouvaient tous s'accorder avec cette nouvelle datation et s'ils viendraient confirmer sa première découverte. Nous allons nous engager à sa suite dans la discussion des arguments qui, pour lui, établissent la preuve péremptoire des indications données par la statuaire.

Je dirai tout de suite que les recherches, fouilles et sondages qu'il m'a été donné d'exécuter sur place pour vérifier ses assertions m'ont amené au résultat suivant: M. S. a raison quand il dit que le Bayon est postérieur au XI<sup>e</sup> siècle; le doute persiste quant à la date et surtout à la place qu'il veut lui assigner dans l'évolution de l'architecture khmère.

Il va sans dire qu'il serait injuste de faire un grief à M. S. des quelques erreurs que j'aurai à relever au cours de la discussion de ses arguments; je puis voir sur place ce dont il ne parle que d'après des documents écrits ou figurés, et le résultat auquel il est arrivé par ces faibles moyens est trop considérable pour que mes critiques lui enlèvent rien de sa valeur. Je pense, au contraire, pouvoir lui être utile en lui signalant les points de sa thèse qui paraissent faibles ou non conformes à la réalité, ce qui lui permettra, dans ses études futures, dont ce début nous permet d'attendre beaucoup, de serrer davantage son argumentation et peut-être de reviser ses conclusions.

P. 7-8. « La ville de Yaçovarman, dit M. S., toute différente de la ville plus tardive, et infiniment plus modeste, entièrement d'un style proche de l'art de Roluoh... »

De quelle ville s'agit-il ? Il ne semble pas qu'on puisse y voir une autre ville qu'Añkor Thom. Or il n'y a qu'à consulter l'étude de l'art de Roluoh (ou d'Indravarman) par M. Parmentier (*BEFEO.*, XIX, 1) pour constater qu'on ne retrouve aucun vestige de cet art dans l'ancienne ville royale. Le seul édicule parmi les temples de cette ville qui pourrait se rattacher à l'art de Roluoh, serait le petit temple situé à l'Est du Khlān Nord, mais sa parenté avec le temple d'Īçvarapura, reconnu d'époque archaïsante, enlève toute certitude à sa datation.

Il nous faut donc reconnaître que la ville de Yaçodharapura, si on veut la faire coïncider avec l'Añkor Thom actuel, ne présente plus aucun édifice datant de sa fondation : il est curieux que le roi qui a fondé cette ville ait laissé des temples partout et aucun à l'intérieur de la ville. Je sais bien que, pour M. S., la fondation de la ville de Yaçovarman se résume dans le Phimānākās ; mais alors peut-on dire que le Phimānākās soit « proche de l'art de Roluoh » ? La chose n'est pas évidente par elle-même et, pour s'en convaincre, je prie que l'on compare les planches 7 et 8, A, du livre de M. S. Le Phimānākās montre déjà l'embryon de la galerie, dont M. S. tirera un des principaux arguments pour caractériser le second style, et un sanctuaire unique au sommet, dont d'ailleurs l'architecture dut être en matériaux légers, car il ne reste rien de la tour qui le surmontait ; de plus, le plan du sanctuaire est en forme de croix avec porches sur les quatre faces, ce qui n'est pas le plan de l'art de Roluoh, mais celui de l'art suivant. Je ne crois pas que M. Parmentier ait pu songer, même un instant, à faire entrer le Phimānākās dans son art d'Indravarman.

P. 16. — Pour montrer la différence entre les deux styles en se référant à des édifices de date connue, M. S. renvoie à Lolei et à Añkor Vat (pl. 22, A et D). Or, à regarder de près les deux exemples choisis comme caractéristiques des deux époques, on constate que le visage de l'apsaras d'Añkor Vat est assez proche de celui de l'apsaras de Lolei et pourrait rentrer dans la catégorie I. Pour rendre ce rapprochement plus frappant, on n'a qu'à comparer le visage de l'apsaras d'Añkor Vat (D) avec celui de l'apsaras voisine du Bayon (C), qui présente nettement toutes les caractéristiques du second style. Il résulte de là que la distinction en deux styles nettement séparés ne correspond pas toujours à ce qui existe ; nous aurons l'occasion d'en voir d'autres exemples.

P. 22. — Je suis d'accord avec M. S. pour placer la construction du Bayon, qui présente les caractéristiques du second style, après la date de 944 A. D., qui marque le retour de la cour cambodgienne à Añkor après l'exode de Koh Ker. On peut même aller plus loin. Un sondage pratiqué devant l'entrée Est du Palais Royal et derrière la partie centrale de la Terrasse des Éléphants a prouvé que cette terrasse était postérieure : le pavillon d'entrée du Palais Royal étant daté par son inscription, il s'ensuit que, si on suppose contemporains la Terrasse des Éléphants et le Bayon, ce qui paraît très probable d'après le style de ces deux constructions, le Bayon est postérieur à 1011.

Mais je ferai remarquer à M. S. que, s'il a raison de souligner (p. 24) l'in vraisemblance de l'ancienne chronologie à « considérer comme contemporains des édifices aussi différents que Lolei (ou le Phimānākās) et le Bayon », sa propre thèse qui



aboutit à considérer comme contemporains l'art de Lolei et celui du Phimānākās n'est pas non plus d'une évidence et d'une logique indiscutables, à ne considérer que les formes et l'architecture.

Le simple examen des plans A et B de la planche 4 et la comparaison des planches 7 et 8, A, prouvera que la thèse de M. S. rejette une invraisemblance architecturale pour en accepter une autre, vérifiée par les dates, c'est entendu, mais qui n'en existe pas moins dans les formes.

P. 23-24. — J'admets comme possible l'interprétation du texte d'une inscription (Lovek) substituée à une autre interprétation d'un autre texte (Sdok Kak Thom); le langage des inscriptions manquant de précision, on peut y trouver beaucoup de choses; mais je me refuse absolument à faire état, dans une argumentation, du Buddha de Tép Pranām (p. 28), qui ne porte aucune date, que je crois de basse époque, que M. S. veut placer au XI<sup>e</sup> siècle et auquel un tiers pourra assigner une autre date sans qu'on puisse fournir aucune preuve à l'appui de chacune de ces dates. Si l'on date la statue de Tép Pranām d'après l'emplacement qu'elle occupe, il faudrait rapporter les nombreux buddhas qu'on voit dans Añkor Vat à l'époque de ce dernier temple: or la plupart ne remontent peut-être pas à plus de deux siècles. La présence d'une pointe surmontant l'uṣṇīṣa de la tête du Buddha de Tép Pranām suffit à prouver qu'il n'est pas de l'époque classique, car aucune des statues datant de cette époque ne porte cette pointe. Le texte du *Bulletin* cité par M. S. (p. 29) est conçu dans un style dubitatif et il ne peut être question de baser une argumentation sur une présomption aussi peu affirmative.

P. 33. — Le dilemme est mal posé par M. S., puisque, d'après la plus récente thèse, c'est entre Jayavarman II et Sūryavarman I que se place la rivalité pour la construction du Bayon, ce qui d'ailleurs retourne en faveur de l'ancienne thèse l'argument de la p. 38, puisque Jayavarman II, selon la chronologie admise jusqu'ici, a régné soixante-sept ans et Sūryavarman I seulement quarante-sept.

P. 41. — Faute d'avoir vu les monuments dont il parle, M. S. qui n'a eu sous les yeux que des dessins ou des photographies sur lesquels l'échelle n'est pas toujours très précise, voit un peu ces monuments par rapport à sa thèse. Ainsi il n'hésite pas à déclarer le Baphuon « un temple de dimensions relativement modestes », alors que le soubassement du temple proprement dit mesure 100 mètres sur 120 mètres et qu'il est précédé par une chaussée dallée de 200 mètres aboutissant à une entrée monumentale. Ce temple ne le cède en importance, dans l'enceinte de la ville royale, qu'au Bayon.

En revanche, le Phimānākās, petite chapelle dont les dimensions maxima ne dépassent pas 28 mètres sur 35, est présenté comme le temple central, le Vnam Kantāl de l'inscription de Sdok Kak Thom, où sera logé le Devarāja. En conséquence, ce monument sera qualifié de « hardi et digne d'une fondation royale » (p. 56); il deviendra « étonnant, si on le compare à ceux qui le précèdent » (p. 75).

Mais, dans l'art même de Roluoh qui, selon M. S., se réduit à peu de chose, comparé au Phimānākās, je relève les dimensions suivantes d'édifices antérieurs au Phimānākās ou contemporains (les chiffres sont pris dans l'Inventaire Lajonquière):

Bakoñ: base de la pyramide: 60 mètres sur 60, enfermée dans plusieurs enceintes, dont la dernière mesure 700 mètres (le Palais Royal d'Añkor Thom y logerait à l'aise).

Prāh Kō : mur d'enceinte délimitant un parc de 800 mètres sur 450.

Lolei : les édifices s'élèvent sur une terrasse de 90 mètres sur 80.

Mébōn oriental : base de la pyramide : 125 mètres sur 125.

Bakhēn : base de la pyramide : 72 mètres sur 72.

Si l'on songe que tous ces temples, sauf Bakoñ, étaient entièrement en pierres ou en briques et que la chapelle du Phimānākās avait presque sûrement sa superstructure en bois (puisque l'on n'a retrouvé aucuns décombres dénonçant l'écroulement d'une tour en maçonnerie), on en arrive à se demander par quoi cette petite chapelle méritait d'être qualifiée de « monument le plus étonnant qu'aient jamais construit les Khmers jusqu'à ce jour » (p. 179). Il est vrai qu'au bas de la même page il redevient un « temple exigu », concession à la réalité qui n'est guère en rapport avec l'importance que M. S. lui donne dans sa thèse, puisqu'il en fait le temple du Devarāja.

P. 55. — La théorie des axes exposée ici est peut-être ingénieuse, mais il est impossible de la retenir du fait que le Bakhēn aussi bien que le Phimānākās s'ouvrent tous deux franchement à l'Est et que l'avenue Nord-Sud en question partant d'une façade latérale (il est même à noter qu'aucun escalier au Bakhēn ne dessert la façade Nord du temple) viendrait buter sur une autre façade latérale, tandis que les entrées principales des deux temples seraient rejetées en dehors de cette avenue. D'ailleurs, il serait bizarre qu'aucun des deux pavillons d'entrée Sud du Palais Royal n'eût été placé sur un axe si important. J'ajouterai que, contrairement à l'affirmation de la p. 60, il ne paraît pas du tout probable que le gopura Est du Baphuon, en bordure de la route, soit d'une autre époque que le temple lui-même.

P. 56. — Nous trouvons ici une affirmation qui ne repose sur aucune preuve et qui pourtant constituera, avec le buddha de Tép Pranām, un des arguments principaux sur lesquels sera échafaudée la nouvelle théorie : l'ancienneté attribuée aux tours des Danseurs de corde. Sur quoi M. S. a-t-il fondé cette supposition ? Je crois le savoir. Ces tours sur plan rectangulaire sont couvertes par des voûtes longues, terminées par deux pignons. Ce genre de toiture est fréquent dans l'art khmèr primitif ; or les débuts de l'art classique, suivant la thèse de M. S., prolongeant cet art primitif, les voûtes allongées sont pour lui un signe d'ancienneté. Il n'y a qu'un petit inconvénient à ce raisonnement : c'est que l'art de Roluoh, qui prolonge l'art khmèr primitif, a peut-être déjà le couronnement de la tour classique, que M. S. réserve à la deuxième époque. Je dis « peut-être », car il est absolument impossible d'émettre une opinion à ce sujet. M. Parmentier, dans son *Art d'Indravarman*, nous répète p. 5, 10, 24, 38, 48, 55 (*BEFEO.*, XIX, 1) qu'on ne possède aucun renseignement au sujet du couronnement de ces tours. Et la probabilité serait plutôt pour le couronnement classique ordinaire, puisqu'à l'inverse de l'art primitif, l'art de Roluoh montre le plan carré pour la base des tours. Il faudrait donc placer les tours des Danseurs de corde avant les édifices de l'art de Roluoh, ce qui est possible, mais ce que rien ne permet d'affirmer.

D'ailleurs, si cette ancienneté devait être admise, M. S. devrait renoncer à un de ses arguments tiré de l'évolution du fronton, puisque les frontons encore en place des tours des Danseurs de corde, s'ils montrent le décor du tympan en rinceau propre au premier style, ont l'encadrement en corps de nāga bombé caractéristique du second.

P. 63. — M. S. ne résout pas l'anomalie résultant de l'absence de clôture au Bayon en reportant cette muraille à plus d'un kilomètre de distance, car les temples du type



du Bayon, tels que Bantâi Kdêi, Ta Prohm et même Ta Som ou Bantâi Thom, nous ont accoutumés à des galeries et murs multiples servant d'enceintes, doublées parfois par des pièces d'eau. Le Bayon se trouvait donc perdu au milieu des habitations, accessible de toutes parts, sans construction l'isolant du mouvement et des allées et venues que comporte une grande ville.

P. 64. — Il a été reconnu que la levée de terre entourant sur trois côtés le Palais Royal est postérieure à l'époque du Phimânâkâs. D'ailleurs ce dernier n'en occupe pas le centre exact, de même qu'il est rejeté de 15 à 20 mètres au Sud de l'axe principal Est-Ouest du Palais Royal.

P. 65. — Telles qu'elles se présentent actuellement avec les inégalités de surface des parements des murs extérieurs, les tours des Danseurs de corde ne pourraient recevoir aucun enduit. D'ailleurs l'enduit, très fréquent sur la brique, est plutôt rare sur la latérite : en parement extérieur, je n'en connais pas d'exemple dans le groupe d'Ânkôr.

P. 67 sqq. — Voici le fait capital qui fut confirmé, ainsi que je l'ai dit plus haut, par une fouille faite devant le pavillon d'entrée principal du Palais Royal. La chronologie nouvelle de M. S. élimine donc, je le reconnais, toute anomalie à ce sujet. C'est pourquoi, ayant des faits précis à invoquer, M. S. aurait pu, semble-t-il, renoncer à des arguments moins solides et qui risquent d'entraîner sur de fausses pistes.

P. 72. — J'ai essayé de montrer précédemment que l'art de Yaçovarman étant représenté par l'art de Roluoh, il y aurait une anomalie à synthétiser la ville fondée par ce roi dans le Phimânâkâs, qui est d'un style différent, et qu'en fait aucun vestige ne subsiste à l'intérieur de la ville d'Ânkôr Thom portant la marque certaine de ce règne.

M. S. nous dit (p. 73) que la pierre était encore peu employée à cette époque ; or la presque totalité des monuments d'Ânkôr Thom sont en grès et les Khlân notamment, placés à l'époque de Yaçovarman, révèlent une maîtrise et une perfection dans l'exécution de l'appareil qui ne se retrouve qu'aux pavillons d'entrée du Palais Royal et à Takéo, ce qui s'accorde mal avec l'affirmation de la p. 75 « que la construction khmère n'était pas encore complètement maîtresse de ses moyens ». Affirmation d'ailleurs un peu hasardée, quand on songe que l'époque du Bayon sera justement l'époque où l'on constatera le plus de malfaçons, les plus grossières erreurs de construction de tout l'art classique.

P. 81. — Ayant considéré comme avéré le fait du déplacement de la date du Bayon, dont la construction ne peut plus être maintenue avant le XI<sup>e</sup> siècle, j'éprouve une très grande difficulté à accepter la date à laquelle M. S. propose de le fixer. Aucun des arguments invoqués par lui ne me semble péremptoire ; aucun ne résout les objections que suscite le classement des édifices par ordre chronologique tel qu'il est proposé. C'est qu'entre le temple du Bayon et celui d'Ânkôr Vat on trouve des différences telles que les réunir dans un même groupe paraît un postulat difficile à admettre. L'art du Bayon est un art de tâtonnement et de maladresse, mais où domine une foi intense : « époque d'effervescence religieuse et d'innovations plastiques », dit M. Goloubew (*BEFEO.*, XXVII, p. 227). L'art d'Ânkôr Vat accuse une sûreté de conception et une habileté dans l'exécution où rien n'est laissé au hasard ; tout y est prévu, disposé logiquement et l'ensemble

si parfait n'est pas sans accuser quelque sécheresse : on sent une époque de scepticisme, où l'art n'est plus dominé par la religion, mais la domine plutôt. Comment les Khmers ont-ils pu passer de l'un à l'autre, sans laisser d'échelon intermédiaire où se révélerait le progrès vers un nouveau stade ? Il est évident que tous les monuments de l'époque du Bayon, et ils sont nombreux, montrent à un même degré ce caractère hâtif, chaotique, où tout semble bâclé, réparti un peu au hasard, dans une ignorance grossière des règles élémentaires de la construction. Or M. S. n'explique pas comment les très nombreux monuments du type du Bayon, construits, d'après sa thèse, pendant le XI<sup>e</sup> siècle, aboutissent, dès le début du XII<sup>e</sup>, à l'éclosion de l'art d'Ankor Vat (puisque Phimai fut construit vers 1108), sans aucune préparation, et sans qu'un progrès réel dans ces monuments puisse faire pressentir la perfection qu'on relève subitement dans l'art du XII<sup>e</sup> siècle.

D'un autre côté, on peut relever une autre anomalie dans l'évolution des styles présentée par M. S. J'ai déjà mentionné la perfection relative d'édifices tels que Takéo, les Khlân, les Pavillons d'entrée du Palais Royal et le Baphuon. Du Baphuon à Ankor Vat il n'y a qu'un pas à franchir, car les plans et l'architecture de ces deux temples présentent de grandes similitudes : même présentation, même équilibre des masses, même science des lignes et des proportions. Venir placer entre les deux cet art informe, parfois génial, mais toujours un peu désordonné du Bayon, c'est renouveler l'erreur que condamne M. S. dans l'ancienne thèse, qui intercalait l'art du Bayon entre l'art khmèr primitif et l'art de Roluoh.

Si courte que soit la distance du Baphuon à Ankor Vat, il y a des jalons qui s'intercalent entre les deux temples et précisent encore cette évolution. Cau Say, Thommanon et plusieurs édifices du Prâh Pithu montrent, selon les termes mêmes de M. S. (p. 82), « de bien curieux mélanges du style du Baphuon et du style d'Ankor Vat ». Nous sommes ici bien d'accord avec M. S. ; or, d'après sa datation du Bayon, ce dernier deviendrait contemporain, puisque placé entre le Baphuon et Ankor Vat, de Cau Say et Thommanon. C'est pour le moins aussi invraisemblable que de faire le Bayon contemporain de l'art de Lolei. Je sais bien que M. S. (p. 82) essaie d'échapper à cette contradiction en plaçant Cau Say et Thommanon au début du style tardif et archaïsant. C'est très vague comme date et les ressemblances qui relient ces temples à Ankor Vat et au Baphuon sont très précises.

En résumé, je reconnais volontiers avec M. S. la succession : art de Roluoh — Phimānakās — Baphuon, « qui est un Phimānakas agrandi » (p. 97), mais la succession Baphuon — Bayon — Ankor Vat ne paraît pas relever de cette logique que M. S. revendique pour sa thèse.

D'ailleurs, cette séparation en deux styles différents a pu être un procédé excellent de recherche : elle ne correspond que bien imparfaitement à la réalité. On peut lui objecter qu'il y a autant de différences entre l'art du Baphuon ou de Takéo et celui de Roluoh (comparer sur la pl. 8, A et B), réunis dans le premier style, qu'il peut y en avoir entre le Baphuon et Ankor Vat, chacun classé dans un style différent. M. S. peut écrire (p. 96) que « à l'art d'Indravarman vient... se relier et... se mêler l'art du Baphuon. Des réminiscences de l'art d'Indravarman se retrouvent dans l'art du Baphuon. » Ces réminiscences sont en réalité peu nombreuses, et le Baphuon présente le plan étagé sur trois soubassements avec sanctuaire central entouré de galeries, qui sera celui d'Ankor Vat. On



y relève des antéfixes montrant un *ṛṣi* dans la pose des *dvārapālas*, ayant la massue au milieu du corps, pose du second style.

Parfois M. S. témoigne lui-même d'une certaine défiance au sujet de sa division : il nous parle de période de transition, de monuments de la fin d'une époque ou du commencement d'une autre. C'est ainsi qu'avant de présenter son tableau final où il résume sur deux colonnes ce qu'il donne comme les caractéristiques propres à chaque style, il dira (p. 189) que ce tableau montre « l'opposition des deux groupes », mais à la page suivante il avouera que « la vie est plus souple que le schéma : la séparation de deux écoles successives ne se fait pas brusquement, mais les motifs évoluent peu à peu, se transformant les uns après les autres et les anciennes traditions survivent parfois longtemps. » Ce qui revient à dire que les deux styles se superposent et ne se succèdent pas.

P. 91. — Je reconnais la prééminence, — malgré les quelques exemples du Phnom Bok, du Phnom Krom et du Bakhñ, — de la brique sur le grès dans les commencements de la première période (art d'Indravarman ou de Roluoh), mais dire que « le passage de la brique au grès et le triomphe de ce dernier » constituent le second style serait faire rentrer Takèo, les Khlñ, les pavillons d'entrée du Palais Royal et le Baphuon dans ce second style. D'ailleurs, M. S. semble croire que l'art de Roluoh est un art de début, cantonné dans une époque relativement courte, alors qu'il se prolonge pendant une grande partie de l'art classique parallèlement avec l'architecture en grès.

Quant à faire de la latérite l'intermédiaire entre la brique et le grès, ceci n'est guère conforme à ce que l'on peut constater sur place. A part certains soubassements pyramidaux en latérite apparente, ce dernier matériau est réservé d'une façon générale à l'infrastructure et aux massifs intérieurs des terrasses. Mais surtout ce qui ne s'accorde pas avec cette époque de transition attribuée par M. S. à l'usage de la latérite, refoulée peu à peu et remplacée par le grès (p. 94), c'est que c'est justement aux édifices du type du Bayon que la latérite intervient le plus dans la construction et se mêle couramment au grès, soit dans les voûtes, soit dans les murs de galerie. On peut même voir à Ta Prohm deux *pràsats* symétriques, de même importance et de même style, dont l'un est tout en latérite et l'autre tout en grès (N et N' sur le plan Lajonquière).

Il semble qu'à l'époque du Bayon, le grès ait parfois manqué et que les constructeurs, pris au dépourvu, l'aient remplacé par la latérite ; en tout cas, l'art du Bayon nous montre assez fréquemment des galeries d'enceinte tout en latérite ou des galeries où la latérite et le grès se mélangent à importance égale.

P. 97. — Il faut se garder de confondre l'alignement en bordure sur une grande place des tours des Danseurs de corde avec les tours également alignées, mais groupées et formant motif central, comme le *Pràsàt Kravan* et *Bat Ćum* : ces dernières sont isolées sur un soubassement commun qu'entoure un bassin de tous côtés. — On peut évidemment dire que l'art du Bayon « développe » le plan, mais prétendre qu'il l'« unifie » est un peu hasardé : il suffit de jeter les yeux sur les plans de Ta Prohm ou de *Prāḥ Khñ*, où les édifices se juxtaposent, se répartissent un peu au hasard, souvent sans ordre ni symétrie (telles ces inexplicables chapelles comme encastrées dans le soubassement central du 3<sup>e</sup> étage du Bayon près des perrons Nord et Ouest), pour chercher où est l'unité, qui saute aux yeux dans les plans d'Añkor

Vat, de Takéo ou du Baphuon. C'est justement l'absence de composition simple et logique et l'enchevêtrement des édifices annexes qui constituent, semble-t-il, la caractéristique des plans du type du Bayon. M. S. dira (p. 156 et 157) que « l'art du Bayon inaugure un nouveau système de construction avec plan plus étendu et plus compliqué », et plus loin il fera allusion, très justement d'ailleurs, à l'incohérence de cette époque.

P. 101 sqq. — Ici je me plais à reconnaître toute l'excellence du raisonnement de M. S. à propos de la galerie sur piliers : il y a là une progression lente et continue qui part de la galerie basse du Phimānākās pour aboutir, par l'étrange galerie du 3<sup>e</sup> étage du Baphuon, à la galerie d'Ānkor Vat, progression que M. S. a très bien vue et qu'il a le mérite de signaler pour la première fois. Mais cela ne justifie aucunement les mots de « naissance, avec l'art du Bayon, du second style angkoréen » (p. 106), puisque la galerie est déjà contenue en germe dans un des plus anciens édifices de la première époque, le Phimānākās. Ce n'est pas un nouveau style qui apparaît brusquement, et le développement du plan Phimānākās — Baphuon — Ānkor Vat ne montre aucune interruption brusque à un moment donné.

La séparation en deux styles, procédé commode dont se sert M. S. pour aboutir à ses conclusions, ne doit donc pas être maintenue sous cette forme absolue, si l'on ne veut pas être en désaccord continu avec ce qui existe.

P. 111. — La fourrure en bois à l'intérieur des linteaux en pierre ne s'explique pas de façon aussi limpide que le fait M. S. « C'est le moment, dit-il, où les baies s'agrandissent. » Or, au Baphuon et dans les édifices où cet artifice de construction fut employé, les portées à franchir sont très faibles, ne dépassant guère 1 m. 60 entre points d'appui. Comment, ayant montré tant de timidité pour un si faible écart, les Khmers immédiatement après, suivant la chronologie de M. S., auraient-ils supprimé la poutre consolidatrice pour franchir des portées de 3 m. 50, largeur des architraves au-dessus du vide sous les tympans des portes de la ville d'Ānkor Thom ? On ne comprend guère cette audace exagérée après une telle timidité.

P. 113. — L'interprétation des profils de chapiteaux, à en juger par les exemples donnés, n'est pas d'une évidence indiscutable. La majorité des lecteurs non prévenus verra une différence plus grande, sur la planche 11, entre A et B présentés comme appartenant à un même groupe, qu'entre B et D appartenant à deux groupes séparés.

Quant au nombre des éléments de moulures qui serait fixé et déterminé dans la deuxième période, je prie M. S. de se reporter au chapiteau des galeries cruciales d'Ānkor Vat (pl. 46 de l'Album Dieulefils) et il pourra constater une doucine en pétales de lotus en plus que sur son exemple D pris aux entrées occidentales, ce qui ramène au profil de l'exemple B.

P. 114. — Je rappelle ici les réserves à faire sur la terminaison des tours de l'art de Roluoh et je remarque que les seuls exemples que trouve à citer M. S. de toits à deux pignons sont les tours des Danseurs de corde (dont la preuve qu'elles appartiennent au premier style n'a pas été faite) et les pavillons d'enceinte du Palais Royal. Les tours du Baphuon présentent un couronnement rond en pétales de lotus très accusé et très franc.



P. 119. — L'encadrement des frontons en nāga bombé se rencontre au Baphuon et aux tours des Danseurs de corde (puisque M. S. les place au début de l'art classique). Il est vrai qu'en note M. S. nous explique que c'est peut-être un premier essai.

P. 121. — Cette page précise, de l'aveu même de M. S., la difficulté qu'il y a à vouloir séparer nettement les deux styles : sans nier la distinction en deux styles, je crois que le premier s'est peu à peu transformé et a abouti à un second style postérieur, sans qu'on puisse établir une date où l'un se serait complètement effacé pour faire place à l'autre.

P. 125. — Les distinctions établies par M. S. au sujet de la colonnette et des nus entre bagues ne s'affirment pas, en réalité, aussi péremptories que sa théorie les présente : je n'en veux pour preuve que les exemples donnés par lui-même. La différence entre les colonnettes A et B de la pl. 15 est aussi grande qu'entre les colonnettes A de la pl. 15 et A ou B de la pl. 14.

P. 126 sqq. — M. S. trouve inadmissible, à propos du Prāh Khān de Kompoñ Svāy, qu'on ait pu reconstruire un sanctuaire central à l'intérieur d'une enceinte qui lui serait antérieure en date. Cette anomalie, qui résultait de l'ancienne chronologie appliquée à ce temple, ne me paraît pas aussi « extraordinaire » qu'à M. S., étant donnés les nombreux exemples de reprises, repentirs, adjonctions ou suppressions de constructions dans l'intérieur d'un monument que l'art classique d'Ankor nous offre à chaque instant. Dans le Bayon lui-même, n'est-il pas aujourd'hui reconnu que le massif central est postérieur aux galeries de pourtour (voir p. 50) ? D'ailleurs, tout en le qualifiant d'exceptionnel, M. S., à propos de Bantāi Srēi (p. 186), admettra la possibilité du fait.

P. 138. — L'étude du nāga va nous amener à constater encore une fois que les subdivisions schématiques de M. S., suffisantes pour établir un processus provisoire destiné à dégager les grandes étapes de l'art khmèr, ne suffisent plus dès qu'on pénètre dans le détail. Ayant concrétisé le second style dans les deux grands temples d'Ankor Vat et du Bayon, M. S. se trouve amené à rapprocher comme faisant partie du même groupe deux nāgas aussi dissemblables que C et D de la pl. 16 : or le type du nāga d'Ankor Vat (D) se retrouve fréquemment dans d'autres édifices et notamment dans beaucoup de temples d'Ankor Thom, tandis que le type C ne se rencontre que dans les édifices du type du Bayon, comme M. S. le reconnaît lui-même (p. 142).

P. 144. — L'évolution du lion assis, puis debout, telle que la donne M. S., ne peut donner lieu à aucune contestation et sa théorie est ici pleinement d'accord avec la réalité. Je citerai néanmoins le fait qu'à Prāh Khān près d'Ankor Thom, j'ai trouvé sur la même terrasse et encore en place deux lions du perron Ouest appartenant au premier style, alors que les deux lions du perron Est appartiennent au second ; cela n'infirme aucunement les déductions très ingénieuses de M. S. au sujet de cet animal, mais prouve que les deux styles ont pu coexister dans un même monument.

*Ibid.* — Au sujet de l'éléphant, motif sur lequel M. S. refuse, faute de documentation suffisante, de se prononcer, je puis confirmer que l'éléphant en ronde bosse semble réservé à la première époque, comme il est dit p. 195. On

voit, en effet, cet animal se dresser sur les angles des pyramides à Bakoñ, à Mé-bôn oriental et au Phimānākās. On ne le retrouve plus à l'époque du Baphuon, mais en revanche la deuxième époque, ou, pour plus de précision, l'époque du Bayon (car à Añkor Vat ce motif n'intervient pas) l'utilise soit en bas relief, soit en ronde-bosse engagé dans la muraille (Terrasse des Eléphants, angles des Portes d'Añkor Thom).

P. 148. — Au sujet des dvārapālas, il semble que, loin d'être tombés « en désuétude », les temples de l'époque du Bayon les aient utilisés avec profusion, soit en bas relief, soit en ronde-bosse debout sur un socle, devant les entrées des temples. Par contre, ce motif est complètement inconnu à Añkor Vat.

P. 154. — J'admets très bien la réfutation de l'objection que soulève M. S. lui-même à propos des fausses fenêtres à balustres engagés, mais j'insisterai sur le fait suivant : ce genre de décor des fausses fenêtres, comme le motif des tours à visages, comme les éléphants encastrés dans la muraille, comme les nāgas à garuḍa, comme les dvārapālas en ronde-bosse, comme les bas-reliefs dont Lokeçvara constitue la figure principale, semble n'appartenir qu'aux édifices de l'époque du Bayon.

En tout cas, il faut noter qu'aucun de ces éléments ne se rencontre à Añkor Vat, ce qui amènerait à faire du type du Bayon un type un peu spécial. Les malfaçons et les maladresses de l'art du Bayon comparées à l'art des Khlān, du Baphuon et de Takèo d'une part, et à l'art d'Añkor Vat de l'autre, renforcent encore cette impression.

P. 157. — On retrouve ici un résumé synthétique des caractéristiques du style du Bayon, qui ne peut que très difficilement s'appliquer au style d'Añkor Vat et qui prouve ainsi, soulignée par M. S. lui-même, la différence qui sépare ces deux temples ; avec le Bayon, dit-il, « on sent une évolution dans le goût des Khmers qui se tournent vers ce qui est grand, ample et fort plutôt que vers ce qui est harmonieux et parfait ». Or harmonie et perfection, qui d'ailleurs se sont déjà fait pressentir dans certains temples du premier style, sont justement les deux qualificatifs qui conviennent le mieux à Añkor Vat. Et toute la suite de la page signale des imperfections, des relâchements dans l'exécution, des incohérences de détails, un laisser-aller général, qui sont bien, en effet, le propre des édifices du type du Bayon, mais qu'on ne retrouve plus à Añkor Vat, qui se range dans la catégorie des monuments les mieux étudiés et les plus soignés du Cambodge.

P. 158. — La réfutation de l'objection basée sur l'identification de Bantāi Ćhmār (style du Bayon) avec Amarendrapura est logique, puisque nous avons reconnu que le style du Bayon ne pouvait exister à l'époque de Jayavarman II ; en revanche l'attribution de Bantāi Ćhmār au règne de Sūryavarman I n'est pas sans se heurter à certaines difficultés.

L'inscription de Sdok Kak Thom nous dit (*BEFEO.*, XV, II, p. 91) : « Alors S. M. Nirvāṇapada (Sūryavarman I) leva des troupes contre les gens qui dévastaient les temples à Bhadrāpattana et à Stuk Ransi. » La région de Bhadrāpattana et de Stuk Ransi étant identifiée avec la région où s'élevait l'ancienne capitale Amarendrapura (*Groslier, BEFEO.*, XXIV, p. 359) et la nouvelle capitale attribuée à Sūryavarman I se trouvant également dans cette même région, il est peu vraisemblable que l'inscription relatant une expédition militaire pour pacifier le pays n'ait pas fait la moindre allusion à la nouvelle fondation royale.



Cette date de la construction de Bantâi Čhmâr a d'autant moins de vraisemblance que la même inscription dit plus loin (BEFEO., XV, n. p. 92-93) que « le village de Bhavālaya... avait été dévasté par les pirates. Ce village et le saint lînga n'étaient plus que brousse et le temple avait disparu. » Or le village de Bhavālaya est situé également près de Bantâi Čhmâr. Un peu plus loin l'inscription dit encore que, sous le règne d'Udayādityavarman II, le pays de Stuk Rmmân (toujours dans la même région) était complètement dévasté.

Il ressort de tous ces renseignements topographiques qu'un pays aussi troublé et aussi peu sûr était mal indiqué pour y bâtir une grande ville.

P. 163. — Il y a quelques objections à l'identification de la ville du Mahendraparvata avec les vestiges en briques que l'on retrouve sur le Phnom Kulen. A l'heure actuelle, aucun des vestiges qui s'y rencontrent ne laisse deviner une ancienne place forte ou une ancienne capitale. On peut très bien admettre avec M. S. que ces anciennes capitales aient été en bois et que, par conséquent, il n'en subsiste plus rien, mais il est difficile de croire que les quelques tours en briques isolées et réparties un peu au hasard, que l'on connaît actuellement, représentent l'ancienne capitale de Jayavarman II.

M. S. nous a répété plusieurs fois qu'une capitale à cette époque ne devait pas avoir une superficie considérable; c'est une des objections qu'il a même présentées contre l'ancienneté de la ville d'Añkor Thom avec ses remparts de trois kilomètres de côté. Or il est curieux de constater que les cinq tours qui se dressent sur le Phnom Kulen sont réparties sur un espace d'environ 30 kilomètres carrés et que les plus rapprochées sont à 3 ou 4 kilomètres de distance. De plus, il est à noter que ces tours isolées les unes des autres sont toutes situées en dehors de l'axe principal du vestige d'escalier, que l'on appelle aujourd'hui Deñ Čor et qui aurait donné accès à la résidence de Jayavarman II.

La disposition même des lieux, telle qu'on la retrouve actuellement, n'implique donc en aucune façon le souvenir d'un grande cité royale. Et quand M. S., pour le besoin de sa thèse, en arrivera à trouver (p. 165) que les monuments du Phnom Kulen « sont d'un style intermédiaire entre l'art préangkoréen et l'art de Roluoh », justement pour pouvoir les situer à l'époque de Jayavarman II, il y a là, je crois, un peu d'arbitraire. Ces monuments ne paraissent pas trancher sur le reste des édifices d'art prékhmêr par une tendance à se rapprocher de l'art classique. Si nous nous reportons à ce qu'en dit M. Parmentier, mieux qualifié que quiconque pour en parler, nous trouvons dans son *Art khmêr primitif* (I, p. 139) cette phrase qui évidemment peut être interprétée dans un sens favorable aux idées de M. S. : « Le Phnom Kulen présente toute une série de monuments qui sont d'aspect *très voisin* de l'art khmêr primitif » (c'est moi qui souligne). Mais, en prenant les descriptions très sûres et très complètes que M. Parmentier donne de chaque édifice en particulier, on trouve au sujet des principaux d'entre eux les appréciations suivantes. Le Prāsāt Kraham est « d'apparence très archaïque » (*op. cit.*, p. 144); le Prāsāt O Poñ (p. 145) présente des faces nues latérales sans fausses portes, ce qui est une particularité absolument inconnue à tout l'art classique; enfin le Prāsāt Damrêi Krâp présente avec l'art cham des similitudes que, d'après M. Parmentier (p. 147, note 2), je fus le premier à reconnaître, similitudes sur lesquelles il revient aux pages 150 et 151. Voilà qui prépare peu ces monuments à servir d'intermédiaires entre l'art prékhmêr et l'art classique d'Añkor auquel on veut les relier en les plaçant au IX<sup>e</sup> siècle.

P. 166. — Je ne m'étendrai pas sur les discussions au sujet des dates données aux monuments d'après les inscriptions gravées sur leurs murs ; ce sont des arguments de probabilité, qui ne permettent guère de décider avec certitude dans un sens ou dans l'autre.

P. 190. — J'ai déjà dit ce qu'il fallait penser d'un tableau scindant brutalement l'art khmèr en deux divisions, procédé qui simplifie et met en évidence les faits principaux, mais qui ne doit être accepté que comme un postulat permettant d'arriver plus vite à la solution du problème.

Résumons donc ce qu'apporte de nouveau la thèse de M. S. et qui peut être retenu désormais comme acquis. Le Bayon est postérieur au Phimānākās et au Baphuon ; il n'est plus le début de l'art classique. C'est tout ; c'est énorme comme conséquences. Mais il paraît nécessaire de reviser la succession de deux styles nettement tranchés tels que les présente M. S. Cette thèse tient insuffisamment compte de la réalité beaucoup plus complexe, et surtout des faits suivants : l'art de Roluoh se différencie très nettement de celui des Khlān, du Baphuon et de Takèo ; l'art d'Ānkor Vat se différencie également de celui du Bayon, alors que l'art du Baphuon et celui d'Ānkor Vat, avec les intermédiaires de Čau Say et Thommanon, se continuent et s'enchaînent logiquement. On pourrait dire, en reprenant une expression même de M. S., qu'Ānkor Vat est un Baphuon agrandi.

En tout cas, nous sommes redevables à M. S., et tous ceux qui s'intéressent à l'archéologie khmère lui en devront une très grande reconnaissance, d'avoir ouvert un chemin nouveau, en nous avertissant que jusqu'ici nous avions fait fausse route : il nous a remis dans la bonne voie et a planté les premiers jalons vers la vérité qui se fera jour tôt ou tard. A ce titre, son volume marquera une date dans les études de l'art khmèr (1).

H. MARCHAL.

MADROLLE. — *Indochine du Sud*. 2<sup>e</sup> édition. — Paris, Hachette, 1928. 12 + LXXXIV + 344 pp.

M. Madrolle vient de rééditer son Guide pour l'Indochine du Sud, ce qui indique assez le succès mérité qui a accueilli cet excellent ouvrage. Le texte de la première édition n'a pas subi de grands changements dans la seconde : cependant on trouvera dans celle-ci une présentation plus exacte de la chute du Founan et des débuts du Cambodge (p. 1) et un essai de carte historique de l'Indochine au début du VIII<sup>e</sup> siècle.

L. F.

---

(1) Ce compte rendu a été écrit avant que l'auteur ait eu connaissance des nouvelles recherches de M. Cœdès sur la date du Bayon, publiées ci-dessus, p. 81-103 [N.D.L.R.].



## Inde et Bouddhisme.

Dr. BENOYTOSH BHATTACHARYYA. — *The Date of the Bauddha Gān O Dohā*. Reprinted from « The Journal of the Bihar and Orissa Research Society », September 1928. — Patna, 1928, in-8°. 17 pp.

M. Benoytosh Bhattacharyya, directeur de l'Institut oriental de Baroda, est un savant spécialiste en littérature tantrique. Nous avons rendu compte dans ce Bulletin (XXV, 488 sqq.) de sa *Buddhist Iconography* d'après la *Sādhana-mālā*. Il a depuis lors publié ce dernier texte dans la « Gaekwad's Oriental Series », qu'il dirige. Le présent article est une précieuse contribution à l'histoire des Tantras et de la langue bengalie. L'ouvrage qu'il prend pour point de départ a été édité, il y a une douzaine d'années, par le savant Haraprasād Śāstrī dans une revue peu répandue et est passé à peu près inaperçu : sous le titre de *Bauddha Gān O Dohā*, il réunit quatre textes indépendants, qui contiennent des chants en ancien bengali et sont par conséquent fort précieux pour l'histoire de ce vernaculaire. Mais de quelle époque datent-ils ? S. K. Chatterji (*Origin and Development of the Bengali Language*) les situe au milieu du X<sup>e</sup> siècle. M. Bhattacharyya n'hésite pas à les faire remonter beaucoup plus haut. Parmi les auteurs de ces chants figurent Saraha, Nāgārjuna, Ćabarīpā, Kṛṣṇācārya, Darikapā, Dombī Heruka, etc. Or, en utilisant les données fournies par le Tanjur, M. Bhattacharyya arrive à placer ces auteurs avec une grande vraisemblance entre 630 et 740 et à les localiser au Bengale ou dans l'Uḍḍiyāna, qu'il identifie maintenant avec l'Assam. C'est donc à la première moitié du VII<sup>e</sup> siècle qu'il faudrait faire remonter les origines connues du bouddhisme tantrique et de l'idiome bengali. On ne peut méconnaître l'importance d'un tel résultat.

Notons en passant que, dans l'opinion de M. Bh., Ćāntideva, surnommé Bhusuku, auteur du célèbre poème *Bodhicaryāvatāra*, a dû parvenir à la renommée entre le départ de Yi-tsing pour son voyage de retour et l'arrivée au Tibet de Ćāntarakṣita, c'est-à-dire entre 695 et 743.

L. F.

J. Ph. VOGEL. — *The woman and tree or Śālabhañjikā in Indian literature and art*. (Acta Orientalia, VII.) — S. l. n. d., in-8°. 32 pp. et 3 planches.

Avec cette claire et élégante sobriété qui donne tant de charme à ses travaux, M. Vogel a étudié la *śālabhañjikā* dans la littérature et la plastique. Ce mot, composé de *śāla*, nom de l'arbre *Vatica robusta*, et de *bhañj*, « casser », a été employé tout d'abord pour désigner la fête où l'on cueille les fleurs de *śāla* et les femmes qui participent à cette fête, la cueillette et les cueilleuses. Puis le geste de la femme qui lève le bras pour saisir une branche fleurie étant devenu un motif favori de la sculpture indienne, on appela *śālabhañjikā* les statues en ronde bosse ou bas-relief qui

représentaient une figure féminine dans cette attitude. On trouve de telles figures sur les toraṇas et les piliers à Sañchi, Bodh Gayā, Mathurā, et sur les stūpas gandhāriens. Cette représentation n'est pas, comme l'a supposé V. A. Smith, d'origine hellénistique : elle est purement indienne et a pris sa source dans une fête des fleurs en usage dans l'Inde ancienne.

L. F.

Alice GETTY. — *The Gods of Northern Buddhism, their history, iconography and progressive evolution through the northern buddhist countries, with a general introduction on Buddhism translated from the french of J. DENIKER. Illustrations from the collections of Henry H. GETTY.* — Oxford, Clarendon Press, 1928, in-4°, III-220 pp., frontispice et 67 planches.

Ce beau volume est la deuxième édition d'un ouvrage paru en 1914, auquel M. George Cœdès a consacré un compte rendu dans le *Bulletin* (XV, IV, 21). Ainsi qu'il a été dit dans cette notice, le livre de Miss Alice Getty est avant tout un excellent manuel d'iconographie tibétaine. Il offre aux amateurs et aux spécialistes les éléments indispensables pour l'identification, l'interprétation et le classement des idoles mahāyānistes. Mais on y trouve également des vues et des notions d'ensemble, exposées avec beaucoup de clarté et une connaissance parfaite du Mahāyāna.

La nouvelle édition reproduit fidèlement celle de 1914, en ce qui concerne le format, le papier, l'impression et la reliure. Ayant réussi du premier coup un livre agréable à manier, l'auteur n'a pas cherché à modifier la présentation technique de son ouvrage. On ne peut que l'en féliciter. Il n'est pas mauvais parfois de s'inspirer du vieux dicton : le mieux est l'ennemi du bien. Le texte a subi quelques remaniements et retouches, rendus nécessaires par les progrès réalisés pendant ces dernières quinze années dans la connaissance du bouddhisme septentrional. Parmi les additions importantes, signalons les pages 72-75 où sont étudiées les diverses représentations du bodhisattva Lokēśvara au Cambodge et au Siam. Les données qui fournirent la matière de cet intéressant chapitre ont été recueillies par l'auteur au cours de deux récents voyages dans la péninsule indochinoise.

Nous n'avons pas à donner ici l'analyse d'un ouvrage déjà connu de la plupart de nos lecteurs, et dont l'éloge, du reste, n'est plus à faire. Aussi les quelques remarques qui suivent, ne concernent-elles que des détails.

P. 143. A la liste des idoles khmères représentant Hevajra s'ajoute un remarquable bronze trouvé à Bantāy Kdēi, à l'Est d'Ankor Thom, en 1922. Il montre le dieu dans l'attitude de la danse avec huit têtes et huit paires de bras. Voir à ce propos *BEFEO.*, t. XXII, pl. XXVI.

P. 150. Il est exact que Lha-mo est figurée de préférence sur un cheval blanc ou un mulet de la même couleur. Parfois, cependant, la monture de la redoutable déesse est jaune, détail qui concorde avec une remarque de Grünwedel, *Mythologie du Bouddhisme*, p. 175. Sur une bannière tibétaine du Musée de Hanoï, Lha-mo chevauche un mulet couleur isabelle.



*Ibid.* Nous lisons : « the *ḍākinī* Makaravaktrā, who is either elephant or dolphin-headed ». Ainsi que l'indique son nom, cette *ḍākinī* a une tête de monstre marin ou *makara*, et non une tête d'éléphant ou de dauphin.

P. 172. « The Indian representations of the Nāga gods from the third century B.C. to the twelfth A. D. were of human form, with, behind the head, a spread cobra's hood having three, five or seven heads. After the twelfth century, the Nāgas were represented with the body ending in a serpent's tail. » Des nāgas à buste humain et à queue de serpent se rencontrent dans l'art indien dès les VII<sup>e</sup>-VIII<sup>e</sup> siècles, tant à Ajantā que dans l'Inde du Sud, par exemple, dans les hauts-reliefs de Mahavellipour représentant la Descente du Gange (1).

P. 173. Sans contester les origines locales du génie-serpent vénéré au Japon sous le nom d'Uga-jin, je suis tenté d'admettre pour ses images de lointaines influences indiennes. Il existe au Tibet des représentations du buddha *Čākyamuni*, où celui-ci disparaît jusqu'au cou dans une sorte de gaine formée par les replis d'un serpent qui s'enroule autour de son corps ; le même motif se retrouve au Siam.

Avant de terminer cette courte notice, signalons à l'auteur une omission, d'ailleurs peu grave. C'est en vain que nous avons cherché dans son livre la mention du dieu jaune à tête d'éléphant qui est le Gaṇeṣa tibétain. Ce dieu, qui passe pour un fils de Mahākāla, est représenté dansant sur un rat et tenant les attributs suivants : une hache, un trident, une coupe remplie de fruits et une rave (2). La rave s'est substituée sans doute à la défense d'éléphant dont elle rappelle la forme. Le Gaṇeṣa tibétain est associé aux légendes qui ont trait à la conversion des Mongols au bouddhisme, sous Khoubilaṅ Khan (1261) (3).

Enfin, une dernière remarque. Ne conviendrait-il pas d'associer aux manifestations extrême-orientales d'Avalokiteśvara la douce et studieuse Merōfou, la Sainte Catherine des Chinois ? Cette vierge éblouissante de beauté et d'esprit était une incarnation de Kouan-yin. Elle est représentée, un livre à la main, sur une peinture du XI<sup>e</sup> siècle, attribuée à Li Long-mien, et qui fait partie de la célèbre collection du Marquis Kaoru Inouye, à Tōkyō (4).

V. GOLOUBEV.

## Japon.

Oskar NACHOD. — *Bibliographie von Japan, 1906-1926*, enthaltend ein ausführliches Verzeichniss der Bücher und Aufsätze über Japan, die seit der Ausgabe des zweiten Bandes von Wenckstern « Bibliography of the Japanese Empire » bis 1926 in europäischen Sprachen erschienen sind. — Leipzig, K. W. Hiersemann, 1928. 2 vol. in-8° à pagination unique : xvi-832 p.

(1) *Ars Asiatica*, III, pl. XXIX.

(2) A. GRUNWEDEL, *Mythologie du bouddhisme*, fig. 43.

(3) *Ibid.*, p. 66.

(4) *Kokka*, n° 233, octobre 1909, pl. I, avec notice explicative.

Edition anglaise, sous le titre de : *Bibliography of the Japanese Empire, 1906-1926...* — Leipzig, K. W. Hiersemann, et Londres, Ed. Goldston, 1928, 2 vol. in-8° de xvi-832 p.

Cette bibliographie se présente, non comme un complément, mais comme une suite à Wenckstern. Les deux volumes de celui-ci, publiés en 1875 et en 1907, allaient de 1859 à 1906 et complétaient dans une certaine mesure la période antérieure par la reproduction en fac-similé, à la fin du t. I, de la *Bibliographie japonaise* de Léon Pagès (1859), augmentée elle-même par Wenckstern d'un *Supplément* à la fin du t. II. On sait les critiques adressées à cette œuvre, notamment par Gustave Schlegel dans l'*Internat. Archiv für Ethnogr.*, Bd. VIII, 1895, p. 177-180. M. N. a suivi Wenckstern dans l'économie générale de son livre, tout en l'améliorant et la modifiant (15 rubriques au lieu de 23). L'ancienne rubrique V (religion et philosophie), entre autres, est devenue la quatrième. La philosophie disparaît du titre ; les notes bibliographiques qui s'y rapportent spécialement sont réparties dans ses différents paragraphes et sous la nouvelle rubrique IX : *Civilisation*, § d, *Vie intellectuelle*. Il semble cependant qu'aujourd'hui plus qu'en 1907 une section spéciale consacrée à la philosophie eût été justifiée.

Ceci n'est qu'un détail. L'œuvre est bonne, et extrêmement utile. M. N., actuellement le maître et le doyen de cette branche de la bibliographie japonaise, avait préparé son livre par une longue série de revues bibliographiques critiques, parues successivement dans trois recueils : 1) *Jahresber. d. Geschichtswiss.* (Weidmann, Berlin), III, 65, du t. 27 (1906) au t. 36 et dernier (1916) ; 2) *Mitteil. d. d. jap. Ges. (Wa-Doku-Kai)*, t. I-V (1908-1912) ; 3) *Asia Major, Hirth anniv. vol.*, 1923, p. 644-705, et t. I, 1924, p. 683-733 (ces deux dernières revues bibliographiques publiées dans une traduction anglaise signée Adèle Luxenberg). De ces revues, seules les indications purement bibliographiques ont été utilisées ; la partie, relativement peu importante, concernant les travaux exclusivement en japonais, a été supprimée avec les commentaires.

L'auteur a utilisé toutes les sources qu'il a pu : Cordier <sup>(1)</sup>, les périodiques à bibliographies, les catalogues, les informations demandées aux principales bibliothèques d'Allemagne et d'Angleterre, etc. Pour les publications russes, il a eu à sa disposition la *Bibliographie japonaise* de MM. Matveev et Popov <sup>(2)</sup>, complétée jusqu'à 1926 par une liste manuscrite communiquée par M. Matveev.

Le but de M. N. a été d'être complet, sans distinction de valeur parmi les ouvrages parus. Les parties allemande, anglaise et française sont, en effet, à peu près complètes. Viennent ensuite les œuvres en hollandais, italien, espagnol, portugais et russe. Enfin, moins nombreuses encore, mais nullement négligeables, celles écrites dans une

---

<sup>(1)</sup> Sa *Bibliotheca japonica* (Paris, 1912) est une refonte et un complément de l'œuvre de Pagès jusqu'à 1870 ; mais l'*Appendice* et les *Addenda*, col. 617-716, mènent de 1870 à 1912. Sa *Bibliotheca sinica* (2<sup>e</sup> éd., Paris, 1904-8 ; *Supplément*, Paris, 1922-4), avec ses sections sur le Japon, Formose, la Corée, les Ryūkyū, la guerre russo-japonaise, va jusqu'à 1923.

<sup>(2)</sup> Z. N. MATVEEV et A. D. POPOV, *Bibliografia Japonii*, Vladivostok, 1923, 117-123 p.



langue scandinave ou slave autre que le russe. L'auteur ne s'est pas dissimulé les difficultés encore partiellement insurmontables d'une entreprise comme la sienne. Souvent réduit à des informations de seconde main, il a dû se résigner, avec les chances d'erreur doublées par le fait qu'il ne voyait point tous les livres qu'il citait, à omettre des indications précieuses et théoriquement indispensables : lieu, édition, format, nombre de pages, etc., et il en prévient le lecteur dans sa préface. Une innovation intéressante sur Wenckstern, encore qu'à peine entamée, est l'essai de fournir les dates de naissance et de mort des auteurs.

L'ouvrage comprend 8969 articles en quinze sections, subdivisées en plusieurs sous-sections. Un supplément de 606 articles reproduit cette répartition. L'ordre est alphabétique dans chaque division et chronologique sous chaque nom d'auteur. Les index embrassent le *Supplément*. Il y en a trois : 1) auteurs ; 2) traductions du japonais ; 3) périodiques. Ce dernier ne donne que les périodiques dont la contribution japonologique est à peu près régulière. Les autres revues n'en ont pas moins été dépouillées, comme le *Bull. of the Sch. of Or. st.* (cf. les articles K. Jimbo, O. Pletner, A. Waley), le *Geogr. Journal* (cf. art. Walter Weston), les *Petermanns Mitteilungen* (cf. art. F. W. Lehmann), etc.

Que M. N. nous permette de lui signaler en terminant quelques petites imperfections de son livre. Des lapsus se sont glissés dans la table des auteurs : ainsi, Coates (Harper H.), p. 769, c. 1, renvoie faussement à 420, 421 et ne renvoie pas à 3145, où est le livre de cet auteur sur Honen (en collaboration avec R. Ishizuka). Des ouvrages ont échappé à l'information de M. N. : *Collection Philippon (Asie centrale et Extrême-Orient)*, Paris et Bruxelles, G. Van Oest, 1926, 8°, 56 p., 524 n<sup>os</sup>, 8 h.-t. (Avant-propos de J. Hackin) (cf. Section VIII, d, après 5839). — GUNSAULUS, Helen C. (cf. 5459, 9200) : 1) *Japanese collections (Frank W. Gunsaulus-Hall)*, Field Museum of natural history, department of anthropology, Chicago, 1922, leaflet 3, 8°, 19 p. [1-19], 6 h.-t. (Préface de B. Laufer). 2) *The Japanese new year's festival, games and pastimes*, Ibid., 1923, leaflet 11, 8°, 18 p. [21-38], 4 h.-t. 3) *Japanese costume*, Ibid., 1923, leaflet 12, 8°, 26 p. [41-66], 4 h.-t. 4) *Gods and heroes of Japan*, Ibid., 1924, leaflet 13, 8°, 23 p. [69-91], 4 h.-t. 5) *The Japanese sword and its decoration*, Ibid., 1924, leaflet 20, 8°, 21 p. [113-133], 4 h.-t. — Parmi les études russes, manquent : N. A. KORF (baron) : *O geografickix kartax, izdannyx Boenno-Istoričeskoj Kommissieju po opisaniju Russko-japonskoj vojny* (Des cartes géographiques éditées par la Commission d'histoire militaire sur la guerre russo-japonaise), in *Izvestija imperatorskavo russkavo geografickavo Obščestva*, t. XLVII, 1911, p. 455-60. — V. F. OVSJANNIKOV : *Les Japonii. Očerk sovremennogo sostojania lesnovo xožajstva Japonii* (Les forêts du Japon. Aperçu de l'état actuel de la sylviculture au Japon), Trudy gosudarstvennovo Dal'nevostočnovo Universiteta, serie IV, 2, Vladivostok, 1926, 8°, 66 p. — E. D. POLIVANOV : *Odnâ iz japono-malajskix paralelej* (Un des parallèles japono-malais [linguistique]), in *Izvestija Rossijskoj Akademij Nauk*, 1918, n<sup>o</sup> 18, p. 2283-4. — P. VASKEVIČ : *Očerk byta Japoncev v priamurskom krae* (Aperçu de la vie des Japonais dans la région de l'Amour), in *Izvestija Vostočnovo Instituta*, t. XV, 1, Vladivostok, 1906, 8°, 32 p. — J'ai été surpris de ne pas trouver aux sections V, IX, et XIV, le gros recueil intitulé : *The « Japan Gazette ». Peerage of Japan*, 1<sup>ère</sup> éd., Yokohama, nov. 1912, 8°, xxxviii + [2-14] + 951 + m pages et 1 carte.

Enfin, un certain nombre d'articles sont susceptibles de rectifications et de compléments, surtout en ce qui concerne les rééditions : ALVAREZ (José) : *Descripción geográfica de la isla de Formosa* ; les nos 8259-60 ne signalent pas l'édition de 1915, Public. de la real Sociedad geográfica, Madrid, 8°, 615 p., indépendante du *Boletín* de la même société. — AVERILL (Miss Mary) : *Japanese flower arrangement adapted to Western needs* ; la 1<sup>re</sup> éd. est d'oct. 1913, les deux suivantes, de 1914 ; la 4<sup>e</sup>, sans changement, est de 1922, New York, Dodd, Mead & Co, pet. in-4°, 218 p., 88 ill. — Le livre de V. BARTOLD (n° 2007) : *Istorija izučenija Vostoka v Evrope i Rossii* (Histoire de l'enseignement de l'Orient en Europe et en Russie) est un in-8° ; sa 2<sup>e</sup> édition, revue, est de 1925, Léninegrad, vii-318 p., vol. 7 de la collection de l'Institut des langues orientales de Léninegrad (Trad. allem., moins les 2 premiers chap., 1913 ; trad. angl. récente). — A l'article H. HACKMANN (cf. n° 3178) manque : *Buddhism as a religion, its historical development and its present conditions*, from the German revised and enlarged by the author ; *Probsthain's Oriental Series*, vol. II, Londres, 1910, in-8°, xiv-316 p. — N° 479, (Huyssen de Kattendyke) : *Le Japon en 1857*, est un in-12 de ix-249 p., édité chez Fischbacher en 1924. — N° 8055, *Terry's guide to the Japanese empire*, ne donne que l'éd. de 1914 (Londres, in-12, cclxxxii-799 p.) et omet celle de 1920, Boston et New York, Houghton Mifflin Co, in-12, 1080 p., 8 c., 21 plans. — N° 8017 (Official guide-books issued by the Jap. Govern. railways), ajouter les 2<sup>e</sup> éditions, remaniées, de I : *Chōsen and Manchuria, Siberia*, Tokyo, 1920, in-16, cviii-340 p., 34 c. ou plans, 115 ill. ; et de IV : *Guide to China with land and sea routes between the American and European continents*, Tokyo, 1924, in-16, xvi-cxxiv (+ 2 p. doubles : III a, b)-448 p., 31 c. ou plans, 176 ill. — Aux nos 109 (p. 113), 3321, 5210, 7986, on n'avertit pas que la 8<sup>e</sup> année (1919-20) de l'*Ostasiatische Zeitschrift* est, à la page du titre près, le même vol. qui a été publié à part sous le titre de *Festschrift für Friedrich Hirth zu seinem 75. Geburtstag, 16 avril 1920*. — L'inventaire, publié en 1921, de la collection du baron Sumitomo (n° 9199) comprend, en plus de la 1<sup>re</sup> partie consacrée aux bronzes, vases, etc., une 2<sup>e</sup> partie consacrée aux miroirs anciens. Ses neuf volumes in-f° de planches sont accompagnés d'*Explanatory notes*, par M. Kōsaku Hamada pour la 1<sup>re</sup> partie (japonais et anglais, 2 vol. in-4° de [6]-42 p.) et par M. Harada pour la 2<sup>e</sup> (japonais et anglais, - l'anglais par M. Toyoda, - 2 vol. in-4° de [6]-42 p.). Il faut y ajouter : Kōsaku HAMADA : *Ten bronze bells formerly in the collection of Ch'en Chieh-ch'i, being a special volume of the Senoku-seishō of the collection of the Chinese bronzes of baron Sumitomo*, *Explanatory notes*, [6]-10 p. à la fin de l'album japonais 泉屋賞別集. 陳[介祺]氏舊藏十鐘, 1923, f° de 10 pl. h.-t., et [6]-30 p. de texte (cf. la note de M. Pelliot in *T.P.*, 2<sup>e</sup> série, XXII, 1923, p. 397-8).

Un dernier petit exemple rappellera le danger des bibliographies non critiques. Alors que la section XII, *Sprache und Schrift*, p. 613-628 et 753-754, énumère un certain nombre d'ouvrages sans valeur, ni les notices de M. Serge Elisseev dans *Les Langues du monde*, Paris, 1924 (japonais, p. 245-254 ; coréen, p. 255-262 ; aïnou, p. 263-268 ; langues hyperboréennes, p. 269-272), ni les passages relatifs à ces langues dans les *Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde* du P. W. Schmidt, Heidelberg, 1926, ne sont signalés.

E. GASPARDONE.



### Linguistique.

- [Marcel COHEN.] *Instructions d'enquête linguistique*. (Instructions pour les voyageurs.) Paris, Institut d'Ethnologie, 191, rue S<sup>t</sup> Jacques (5<sup>e</sup>). 1928, in-16, 126 p.
- [Marcel COHEN.] *Questionnaire linguistique*. I et II. (Instructions pour les voyageurs.) Paris, ibid., 1928, in-16, 10 p. numérotées + 4 séries de 70 feuillets et 4 enveloppes ; 4 p. numérotées + 4 séries de 64 feuillets et 4 enveloppes.

Ces deux ouvrages ont été rédigés par M. Marcel Cohen et revus par quelques membres de l'Institut d'Ethnologie.

Les *Instructions* forment un petit compendium destiné aux voyageurs. Il ne s'adresse pas aux linguistes. C'est dire que ceux-ci n'y trouveront guère que des choses connues et assez sommaires. Néanmoins, le groupement logique de ces notes précises et plus d'un renvoi bibliographique seront loin d'être lus sans fruit par les linguistes eux-mêmes.

Après les généralités sur la science du langage, l'auteur traite de l'enquête externe : questions sur la langue principale d'un pays déterminé, l'existence de plusieurs langages, leur répartition et les conditions de leur emploi (p. 13-18). « L'objet propre de l'enquête linguistique est le langage parlé. » Les pages 19-59 sont consacrées aux moyens de l'enregistrer. Avec la bonne audition collaborent les autres sens et certains objets (papier à cigarettes, fumée, buée, palais artificiels). Une fois perçu, le langage doit être noté. L'enquêteur a le choix entre une orthographe traditionnelle et une écriture phonétique ; il suffit qu'il en avertisse et s'y tienne. L'auteur propose un système de notation phonétique dans lequel « on utilise le plus possible les ressources de l'alphabet latin, augmenté des signes qui sont déjà en usage dans l'orthographe nationale de peuples européens, et de signes employés par les philologues... Quelquefois une modification appliquée d'abord à un seul caractère est étendue ensuite à d'autres, comme caractéristique d'une série » (p. 32). Le principe de ce système pourrait être formulé : une lettre pour un son. Dans la notation des consonnes, les signes de série sont le " du tchèque et du croate pour les chuintantes, la barre transversale pour les spirantes, l'esprit rude pour le souffle postconsonnantal dit *aspiration*, l'apex ' pour la mouillure ou jodisation, le <sup>w</sup> pour la labialisation (*l<sup>w</sup>*), le point souscrit pour l'emphase (*ḳ, ṭ*, du sémitique), l'esprit doux pour l'explosion glottale, les deux points souscrits pour les cacuminales (*ṭ* angl., *ṣ*). Pour les géminées, on se borne à répéter le signe. Les affriquées sont parfois rendues par deux signes simples (*mp, nd* africaines), à quoi il convient de substituer *p̣* ou *ṃp* ; la lettre *j* devrait noter le son de l'initiale du mot allemand *citron* et du mot russe *tsar*, et la lettre *q̣*, la sonore correspondante. Ce système, fort pratique, ne saurait être trop recommandé.

Il a des lacunes : les consonnes rares ; l'auteur indique les moyens d'y pourvoir : utilisation des majuscules, des signes complémentaires dont certains sont employés chez les linguistes, etc. D'autre part, certains usages lui opposent leurs variantes : ainsi, le point souscrit sert aux sémitisants à noter l'emphase et aux indianistes, la cérébralisation ; cet inconvénient n'offre pas de difficulté sérieuse. Pour les voyelles, pour les tons, l'auteur donne les signes les plus communs en indiquant les possibilités de compléments. Cet exposé fait apparaître d'une façon frappante la richesse de ressources qu'offre un minimum de graphies simples, pour la plupart

usuelles, et, par contraste, la pédantesque complication de certains systèmes. L'auteur rappelle les autres méthodes de notation phonétique depuis le *Standard alphabet* de Lepsius jusqu'aux propositions établies par la Conférence de Copenhague en 1925. Arrivant à la translittération, il reproduit celle de l'arabe et renvoie au JA. de janvier-mars 1923 (*Transcription des alphabets orientaux*), où l'on trouve non seulement la transcription du sémitique et du chinois (système Vissière et système phonétique), mais encore celle des langues de l'Inde, de l'arménien et du turk. Cette partie du livre s'achève par une notice sur les instruments enregistreurs.

La suivante (p. 61-65) groupe les principaux conseils pratiques en vue de l'enquête sommaire, pour laquelle *Instructions* et *Questionnaires* ont été spécialement rédigés ( ).

La *monographie dialectale* (p. 77-110) ajoute de nouveaux conseils. Le procédé le plus sûr est celui de « la conversation conduite avec arrêts », complété par toutes les ressources qui pourront s'offrir (notation au vol, répétition, etc). « L'enquête complète sur un langage comprend : la phonétique, la morphologie, la syntaxe, la stylistique, la mimique, le vocabulaire, l'esthétique. » A propos de la morphologie, « partie essentielle de l'enquête », relevons cette remarque toujours actuelle : « Les grammaires usuelles sont la plaie de l'observation linguistique » (p. 90), ce qui ne signifie pas la suppression des parties du discours, mais la suppression, et, au besoin, le remplacement, de celles qui n'existent pas dans la langue observée. On conseille un catalogue d'idées sur le modèle de *La pensée et la langue*, de M. F. Brunot. Toute monographie détaillée a deux compléments indispensables. Le premier est le recueil de textes ; l'auteur distingue du langage commun une littérature orale et souligne la nécessité de recueils en langage courant. Le deuxième est le dictionnaire : « un excellent dictionnaire bourré de phrases citées en exemples, donnant les flexions des noms et des verbes, et précédé d'un court tableau phonétique, est une forme de monographie complète, sinon commode à utiliser » (p. 104).

La dernière partie (p. 111-119) ajoute à ces excellents principes de substantielles notions de géographie linguistique.

Le vocabulaire des *Questionnaires* a été dressé en vue d'éviter autant que possible les mots dus à des emprunts. Le premier contient 219 numéros, le second, un supplément de 426 numéros ; l'un et l'autre en 4 exemplaires. Les parties du corps humain, les actions usuelles exprimées par des verbes, les substantifs désignant des hommes, des animaux, des plantes, des choses usuelles, les pronoms, la numération, les expressions du temps, de la volition, l'organisation sommaire de la famille et de la société, les principaux actes de l'existence, les rapports de parenté, les céréales, quelques mots abstraits, enfin des formules et des phrases, d'abord simples, puis, plus compliquées et destinées à révéler les rapports des propositions entre elles, avec une place pour une enquête sur la conjugaison, pour un petit texte et une carte sommaire, tels sont les points sur lesquels portent les questionnaires.

Très simple, très clair, l'opuscule de M. C. semble aussi très propre à atteindre son but, qui est d'obtenir de tout collecteur de bonne volonté (administrateur colonial,

---

(1) P. 64, le questionnaire de l'Ecole Française, comprenant 369 numéros, plus la numération, et précédé d'instructions, a paru à Saigon en 1900 sous le titre d'*Instruction pour les collaborateurs de l'E. F. E. O.*, oblong, 20x12,3 cm., de 73 p. + 29 p. blanches. Les n<sup>os</sup> donnent les vocabulaires en français, annamite, cambodgien et laotien et laissent la place pour cinq autres vocabulaires à recueillir.



agent, missionnaire, officier, etc.) des documents linguistiques utilisables et comparables entre eux. Il aidera les non-spécialistes à éviter les erreurs souvent grossières qui les menacent. Formellement suivi, le danger serait pour le linguiste de cabinet qui tendrait à accepter avec moins de critique des renseignements fournis sous une forme moins suspecte. Mais cette considération est secondaire, car le bénéfice d'un seul système généralement appliqué ne tarderait pas à se faire sentir en profondeur et la critique de ces enquêtes nouvelles serait bientôt au point. Le dernier volume publié par sir G. A. Grierson : *Linguistic Survey of India*, vol. I, part I, *Introductory* <sup>(1)</sup>, permet de mesurer l'ampleur et l'importance où peuvent s'élever des recherches en apparence modestes, dès qu'elles ont été coordonnées et organisées <sup>(2)</sup>.

E. GASPARDONE.

(1) Calcutta, Government of India publication Branch, 1927, 4<sup>o</sup>, xviii-517 p. (Cf. J. Bloch in *Rev. Crit.*, août 1928, p. 341-3).

(2) J'ajouterais ici quelques notes. P. 8, l'*Introduction* de Meillet a eu sa 6<sup>e</sup> éd. (sans changement sur la 5<sup>e</sup>) en 1924, le *Lehrbuch der Phonetik* de Jespersen a eu sa 4<sup>e</sup> éd. (reproduction anastatique de la 3<sup>e</sup>) en 1926. — P. 9, *Die Sprache* de W. Wundt, a eu sa 4<sup>e</sup> éd. (sans changement) en 1921-22. — P. 14, c'est le ch. XIII, et non VIII, du *Questionnaire* de G. Foucart, Le Caire, 1919, qui traite du langage ; ce sont les deux derniers chap. des *Questions* de Frazer (3<sup>th</sup> impression, 1916) qui sont consacrés au même sujet. On peut leur adjoindre, en attendant celui de M. M. Mauss, le *Questionnaire d'ethnographie* de L. Marin, 1925, Paris, Maisonneuve, 8<sup>o</sup>, 129 p. (p. 61-64) et le *Questionnaire* publié par la Siam Society, Bangkok, 1920, petit oblong de 34 p. (une éd. en anglais et une éd. en siamois), III (p. 7-34). — P. 34, le rôle si universel et si important, du *yod* paraît insuffisamment mis en lumière à l'art. *Mouillure*. — P. 47, cf. Sir G. Grierson : *On the representation of tones in Oriental languages*, in *JRAS.*, 1920, p. 453-79. — P. 53 sq., l'auteur, sémitisant, limite volontiers ses exemples au sémitique (cf. p. 97-8, 103-4). Pour les langues de l'Asie orientale, des renvois aux travaux de Cœdès, de Karlgren, de Laufer, de Maspero, de Pelliot, de Schmidt, etc., n'eussent pas été sans utilité. On connaît les transcriptions de l'E. F. pour le cambodgien (*BEFEO.*, II, p. 1-16) et le chinois (*Ibid.*, p. 178-184). Pour le chinois, une table de concordance des systèmes Karlgren, Wade, Mateer, *BEFEO.*, Lessing et russe se trouve dans B. Karlgren : *A Mandarin phonetic reader...*, *Archives d'études orientales* publiées par J.-A. Lundell, Upsal, vol. 13, 1917, p. 10-18. — P. 95 et 98 sq., sur les précautions nécessaires en stylistique, notamment lorsqu'il s'agit de *primitifs* ou de langages à formules comme ceux de l'Extrême-Orient, on fera bien de se reporter aux articles de M. J. Marouzeau sur le parler rustique (*Bull. Soc. ling. Paris*, t. XXIII, n<sup>o</sup> 70, 1922, p. 26-31, et XXV, n<sup>o</sup> 76, 1924, p. 90-4), auquel nous empruntons ce passage essentiel : « Pour le paysan, il n'y a pas deux façons de dire comment il va, quel temps il fait, si la récolte est bonne, si le bétail s'est bien vendu. Une idée donnée déclenche la formule, et on peut se faire fort, si l'on est du pays, de poser une question de façon que la réponse soit exactement celle qu'on veut et dans les termes mêmes qu'on a imaginés. Il en résulte naturellement que la pensée s'exprime sans nuances, puisqu'elle doit épouser des formules qui sont en nombre restreint ; la finesse, la malice, les réticences sont dans le regard, dans l'intonation, là où un étranger serait bien en peine de les surprendre, et où seul l'interlocuteur habituel, qui parle le même langage, sait les trouver. Une conversation entre deux paysans est un rébus où, sous une traduction rudimentaire, il faut à grande peine deviner une pensée complexe et fuyante. » Cf. la remarque de M. Meillet in *BSLP.*, t. XXII, n<sup>o</sup> 69, 1921, p. 237. En revanche, une enquête bien faite sur un individu vaut pour la communauté.

## CHRONIQUE

---

### INDOCHINE FRANÇAISE.

**École Française d'Extrême-Orient.** — M. Louis FINOT a été chargé, par arrêté du 19 octobre 1927, de remplir les fonctions de Directeur *p. i.* pendant le congé de M. Léonard Aurousseau, Directeur titulaire. Arrivé à Hanoi le 10 février 1928, il est reparti le 19 mars pour une tournée d'inspection en Annam et au Cambodge. A Hué, il a visité le Musée Khải-dinh et s'est concerté avec le président de la Commission d'administration de ce musée au sujet de la création d'une section d'art cham. En passant à Tourane, il a étudié sur place les projets d'agrandissement du musée cham et visité, aux environs de Faifo, trois tombeaux japonais du XVII<sup>e</sup> siècle, dont le classement a été ensuite proposé par l'Ecole Française et prononcé par arrêté du 1<sup>er</sup> juin 1928. Après avoir examiné l'état des fouilles dirigées à Trà-kiệu, par M. Claeys, le Directeur *p. i.* a visité les ruines de Mi-son et de Đông-dương pour lesquelles des mesures de préservation sont envisagées. En passant à Bình-dinh, il a vérifié la présence de sculptures chames trouvées à Khánh-lệ et prescrit leur transport au Musée de Tourane. Le tracé d'une nouvelle route passant au pied de la colline de Pô Nagar à Nha-trang, a été, sur sa demande, légèrement modifié en vue d'épargner les derniers vestiges du temple dans la direction de l'Est. A Phnom Penh, M. Finot a conféré avec M. le Résident supérieur au Cambodge sur la réforme projetée de l'Ecole supérieure de pâli et sur l'organisation du Parc d'Ankor. Il a inspecté les travaux de dégagement et de consolidation en cours à Sambor, où M. Fombertaux, Inspecteur du Service archéologique, continue l'œuvre de M. V. Goloubew. Il a également profité de son passage pour arrêter les mesures préliminaires à la restauration du petit temple de Prāsāt Phum Prāsāt au Sud de Kompong Thom. Le Directeur *p. i.* s'est enfin rendu à Ankor, où il a examiné, de concert avec le Résident de Siemreap et le Conservateur du groupe, toutes les questions relatives au programme des travaux, aux immeubles de l'Ecole et au futur régime du Parc d'Ankor.

Rentré à Hanoi le 7 mai, il a repris la direction effective des affaires de l'Ecole et, en premier lieu, de la publication du *Bulletin*. Le grave problème de la conservation des monuments classés a été posé devant M. le Résident supérieur, qui a bien voulu accorder immédiatement un crédit pour la réparation du Văn-miếu de Hanoi et prescrire une enquête administrative destinée à servir de base à un programme général de remise en état des édifices civils et religieux portés sur la liste des monuments classés du Tonkin.

M. Finot a été nommé membre honoraire du Comité des travaux historiques et scientifiques, commandeur de l'Ordre royal de l'Éléphant Blanc du Siam et membre honoraire de la Société Royale des Arts et Sciences de Batavia.

— M. Victor GOLOUBEV, membre permanent, Secrétaire de l'Ecole, a assuré jusqu'à l'arrivée de M. L. Finot, Directeur *p. i.*, l'expédition des affaires courantes. Il a



continué de travailler à la composition et à la mise au point du *Bulletin* pour 1927, auquel il a contribué par plusieurs articles. Au début de l'année, M. Goloubew fit avec M. J. Y. Claeys, membre temporaire de l'Ecole, plusieurs excursions archéologiques dans les provinces de Sorn-tây et de Bắc-ninh. En avril, il se rendit au Thanh-hoà en tournée d'études et d'inspection et visita, accompagné de M. Pajot, divers sites d'intérêt archéologique. Pendant le voyage de M. Finot au Cambodge, il eut à assurer une seconde fois l'expédition des affaires. M. V. Goloubew a fait paraître dans la série *Ars Asiatica*, dont il est directeur et qui est placée sous le patronage de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, une monographie, illustrée de 60 planches, sur les fresques bouddhiques d'Ajanta. Dans la même série paraîtra incessamment un ouvrage de M. G. Cœdès, Secrétaire de l'Institut royal du Siam, sur le Musée de Bangkok.

— M. Henri PARMENTIER, Chef du Service archéologique, s'est installé à Phnom Penh afin de pouvoir effectuer dans les meilleures conditions possibles une série de tournées, consacrées à l'étude générale de l'art khmèr classique, étude devant faire suite à l'examen systématique des monuments antérieurs au IX<sup>e</sup> siècle, dont la description a été donnée par lui dans son ouvrage : *L'Art khmèr primitif*. Sur la base de l'excellent travail de M. Lunet de Lajonquière, il a entrepris une série complète de notices concernant tous les édifices actuellement connus ; cette enquête détaillée permettra la vérification des nouvelles hypothèses sur l'évolution de l'art khmèr, qui placent à son déclin des constructions attribuées précédemment à ses débuts. Il a passé la plus grande partie de ce semestre à établir, sur les observations recueillies pendant son séjour à Añkor, les notices d'un certain nombre de monuments choisis dans la ville parmi les plus anciens avec quelques-uns des plus récents comme points de comparaison. Il a pu ainsi mettre sur pied d'une façon presque définitive les descriptions des édifices suivants : Phnom Bakhèñ, Enceinte Royale, les Khlân et les Pràsàt Suor Prat, Takèo, Chau Say Tevada et Thommanon, Pràh Palilay et Tép Pranàm, Baphuon, Añkor Vat et Bantây Kdei.

Pour l'exécution du programme fixé, il est parti à la fin de mai vers Bën Mālā et Pràh Khân. En raison de la date tardive de ce départ qui risquait d'entraver les recherches par la venue — par bonheur tardive cette année — de la saison des pluies, il se rendit d'abord, après l'inspection des travaux d'Añkor (30 mai-3 juin) et l'étude détaillée d'un monument peu éloigné du groupe, Vat Traç (5-8 juin), au point extrême du trajet, Pràh Khân, où il arrivait avec son convoi le 12 juin. Il y passait une dizaine de jours pour faire la première étude d'ensemble sur ce monument si important, dont on n'avait jusqu'à ce jour aucun plan général. Cette étude, qui porta non seulement sur le monument lui-même, mais sur toute la série des édifices voisins, dont une partie n'avait été que mentionnée dans l'Inventaire archéologique : *dharmaçālā*, temple de l'inscription, Pràsàt Sturñ, Pràh Thkól, Pràh Damrëi, Pràsàt Srè Lek, temple et tour de l'Ouest, donna la solution d'un problème capital pour l'évolution de l'art khmèr : la première réalisation des galeries voûtées en pierre sur piliers grâce à l'emploi des poutres noyées dans la maçonnerie. Empêché de gagner Svây Dāmnak par le mauvais état des routes, M. Parmentier repartit de Pràh Khân le 22 juin pour Khvao, où il reconnut trois points archéologiques nouveaux, visita (24-25 juin) le Spān Tā On, le Spān Khmèn et les Pràsàt Pi, dont l'un est la *dharmaçālā* de Tāp Cei, et dépassa Bën Mālā de quelques kilomètres pour étudier (27-28 juin) un monument nouveau, le Pràsàt Sek Ta Tuy. Ce temple est le premier des formes nouvelles

de l'art classique qui soit enfin daté; le *gopura* extérieur de l'enceinte porte en effet quatre inscriptions, vraisemblablement du règne de Jayavarman IV et au plus tard de Jayavarman V. M. Parmentier revint alors à Běh Mālā pour entreprendre sur le célèbre monument et les édifices voisins la même tâche que sur le Prāh Khāp.

Auparavant il s'était occupé de l'organisation du Musée Blanchard de la Brosse à Saigon, où il était descendu à la fin de janvier pour l'arrivée de M. Finot.

Invité à collaborer à la publication projetée pour célébrer le 150<sup>e</sup> anniversaire de la fondation de la Société royale des Arts et Sciences de Batavia, il y a contribué par une étude sur le Barabudur. Il a été nommé membre honoraire de cette société savante.

— M. Henri MARCHAL, membre permanent, Conservateur du groupe d'Ankor, s'est consacré particulièrement au cours de ce premier semestre, au dégagement du Prāh Khān. Les résultats de ses travaux sont résumés plus loin dans une notice spéciale, sous la rubrique « Cambodge ». Il a donné au *Bulletin* un compte rendu du livre de Ph. Stern (*supra*, p. 293). M. Marchal a reçu la décoration de l'Ordre royal du Cambodge.

— M. Ch. BATTEUR, membre permanent, Inspecteur du Service archéologique, a dirigé les travaux de construction du nouveau Musée et effectué plusieurs enquêtes relatives à la conservation des monuments historiques du Tonkin. Il a continué à enseigner l'architecture extrême-orientale à l'Ecole des Beaux-Arts de l'Indochine.

— M. Léon FOMBERTAUX, membre permanent, Inspecteur du Service archéologique, a été chargé de continuer à Sambor Prei Kūk les fouilles dirigées l'année précédente par M. Goloubew. Il s'est acquitté de sa mission avec une parfaite compétence et beaucoup de dévouement. Après la clôture des chantiers de Sambor, il a été chargé d'élaborer un projet de consolidation du Prāsāt Phum Prāsāt, dont l'état de ruine nécessite une intervention urgente. M. Fombertaux a été nommé chevalier de l'Ordre royal du Cambodge.

— M. J. Y. CLAEYS, membre temporaire, après une fructueuse campagne de fouilles à Trā-kiệu, s'est rendu, au début de l'année, à Hanoi, où il s'occupa, sous la direction de M. Goloubew, à diverses études et recherches dans le domaine de l'iconographie comparée. Il retourna à Trā-kiệu au début de février 1928 pour y reprendre les travaux de fouilles. Retardé pendant un mois par la persistance des pluies, il a profité de ce contretemps pour entreprendre l'inventaire détaillé des points chams du Quảng-nam, première base d'une revision générale des sites et monuments chams.

A Trā-kiệu, le déblaiement des abords du point principal fut poursuivi dès le début de mars. Ces travaux ont dégagé une partie du soubassement de briques sculptées, à peu près intacte <sup>(1)</sup>, orientée vers le Sud. Sur les terrasses supérieures, autour du blocage de la tour principale déjà mis au jour, des traces de monuments de moindre importance furent découvertes. Elles ne se signalent plus, malheureusement, que par les restes du noyau des murs et quelques rares portions de ceux-ci. Par

---

(1) Cf. BEFEO., XXVII, 468 sqq.



contre, de nombreux fragments de sculptures presque toujours mutilées, et pour la plupart de types déjà rencontrés sur ce site, furent quotidiennement exhumés.

A l'intérieur de la citadelle, dans un rayon de 4 à 600 mètres du point principal et au Sud de celui-ci, de nombreuses fouilles de recherches ont dégagé des traces de constructions dans les terrains bas à des profondeurs atteignant parfois 4 mètres. Des fragments de poteries laissant supposer l'existence d'ateliers de fabrication, de nombreux abouts de tuiles à décor d'esprit chinois du VIII<sup>e</sup> siècle, quelques fragments de bronze, furent trouvés en ces points dont l'ensemble constituait la cité chame.

A l'Est du groupe principal et contre celui-ci, une fouille profonde a mis au jour de larges assises formant redans, d'un caractère particulier et non encore rencontré, dont l'ancienneté est supérieure à celle des points environnants.

En mai, confiant la surveillance des travaux de Trà-kieu à M. Pajot, M. Claeys, est parti en mission d'inspection dans le Sud-Annam.

Après avoir inventorié les pièces déposées à l'hôtel de la Résidence de Qui-nhon, pièces dont plusieurs ont été victimes de récents remaniements, il a entrepris une fouille de recherches sur l'emplacement connu de Khánh-lê, phũ de An-nhon (IC., I, 172 ; II, 579). Ces fouilles ont donné quelques curieuses sculptures sur terre à briques cuite, dont deux hamsas et des fragments inscrits. Ces vestiges ont été transportés au Musée de Tourane ainsi que deux pièces sculptées, dont un chapiteau inscrit, qui étaient déposées à la Mission catholique de Kim-châu.

Ayant visité le groupe de Pô Nagar à Nha-trang et noté les réparations nécessaires, M. Claeys s'est rendu à Dalat après avoir inspecté les groupes de Hoà-lai, de Pô Klauñ Garai et le monument d'Odend'hal, toujours inaccessible, quoique à proximité de la route. A Dalat, il s'est occupé des mesures à prendre pour la surveillance et l'entretien du pavillon de l'Ecole.

Enfin, ayant visité à Phan-thiêt le groupe de Phô-hai, il s'est rendu chez les Chams de la région de Phanri, où il a pu vérifier l'état du trésor cham du dépôt de Tjnh-mi en présence de la dépositaire, dernière descendante des souverains chams, fille de la princesse décédée en 1927 (Cf. IC., I, 43 ; BEFEO., V, 5).

De retour à Trà-kieu, M. Claeys, qui avait été nommé, à la date du 1<sup>er</sup> juin, membre permanent de l'Ecole et inspecteur du Service archéologique, a repris la direction des fouilles et des recherches sur l'emplacement de la première capitale chame.

Ces différents travaux ainsi que les inspections et reconnaissances de M. Claeys en Annam et chez les Chams feront l'objet de comptes rendus détaillés dans le prochain fascicule du *Bulletin*.

— M. E. AUBOUIS, japonisant, membre temporaire, a assuré la liaison avec le Japon, en assistant le Directeur et le Secrétaire de l'Ecole dans les travaux intéressant sa spécialité. Sur l'invitation de la Société de Géographie de Hanoi, il a fait une conférence intitulée *Une interprétation du Japon*, qui a été récemment publiée dans les « Cahiers de la Société de Géographie » (13<sup>e</sup> cahier). M. Aubouin a quitté l'Ecole le 15 juin 1928, étant remis à la disposition du Directeur général de l'Instruction publique.

— M. E. GASPARDONE, membre temporaire, sinologue, a continué à seconder le directeur dans les questions relevant de sa spécialité : surveillance du département

sinologique de la Bibliothèque, impression de l'Inventaire du fonds chinois, traductions, réponses à certaines demandes de renseignements posées à l'Ecole, etc. Il a été chargé de la direction des travaux en vue de l'établissement d'un *Dictionnaire géographique de l'Indochine annamite*, dont une première partie, consacrée à la province de Hà-dông, sera terminée prochainement. Ses recherches personnelles, d'abord exclusivement orientées vers la Chine, ont été peu à peu, et sans abandonner cette direction fondamentale, attirées par l'intérêt qu'offre pour l'histoire et la philologie le riche dépôt de documents que constitue le fonds annamite de la Bibliothèque. Dans ce sens, il a amorcé une série d'études sur les sources de l'histoire d'Annam, en particulier sur le XV<sup>e</sup> siècle, et il pousse activement la constitution d'une *Bibliographie annamite*, qui comprendra le dépouillement raisonné de tous les dépôts de textes annamites en caractères auxquels il aura pu avoir accès.

— M. Paul Mus, membre temporaire, indianiste, s'est consacré pendant les premiers mois de l'année à des investigations philologiques et à la revision de notre fonds indien, commencée à la fin de 1927. Chargé de représenter l'Ecole Française d'Extrême-Orient aux solennités organisées à Batavia à l'occasion du 150<sup>e</sup> anniversaire de la Société royale des Arts et Sciences, M. Mus a quitté Hanoï le 22 mars 1928. Après avoir pris part à la séance solennelle du 24 avril, il parcourut divers sites archéologiques de l'île, recueillant sur place de nombreuses données intéressant la linguistique, le folklore et l'archéologie. Il visita également l'île de Bali. A Batavia, il fit à la Société royale une conférence sur l'art ancien du Champa et du Cambodge. De retour en Indochine, M. Mus a séjourné au Cambodge pour y poursuivre diverses études de linguistique et d'archéologie. Il a rédigé plusieurs travaux destinés au *Bulletin* : déchiffrement et traduction d'une inscription sanskrite trouvée à Trà-kiêu, recherches sur l'origine et la signification du Buddha paré (*supra*, p. 147 sqq.), rapport détaillé sur sa mission. M. Mus a été présenté par l'Académie des Inscriptions pour une prorogation de son premier terme de séjour.

— Dans la seconde moitié d'avril, M. W. W. Hornell, vice-chancelier de l'Université de Hong-kong, est venu à Hanoï dans le but de prendre un contact plus intime avec notre institution. En l'absence du Directeur, il a été reçu par M. Goloubew, Secrétaire de l'Ecole, qui lui fit visiter notre Musée et la Bibliothèque, et le mit au courant de notre organisation scientifique et administrative.

*Musée de Hanoï.* — Les travaux du nouveau Musée ont tout d'abord progressé normalement. Au 15 mai 1928, le dernier plancher et les pieds de fermes de comble étaient terminés au-dessus des grandes salles, des salles antérieures à celles-ci et de la salle de chevet; dans les parties à un seul étage qui flanquent la rotonde, tout le gros œuvre était terminé ainsi que les fermes de comble. A cette date, les travaux ont été arrêtés en raison de la résiliation du marché de l'entreprise par application de l'article 30 des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs (dépassement de plus de 1/6<sup>e</sup> des quantités de fournitures ou ouvrages prévus au moment de l'adjudication). L'établissement des dessins et pièces nécessaires à la demande d'approbation par M. le Gouverneur général d'une ouverture de crédits supplémentaires et à l'adjudication des travaux restant à exécuter, a été commencé.

**Tonkin.** — Du 26 février au 4 mars 1928 a eu lieu dans la salle de l'Association pour la formation intellectuelle et morale des Annamites (AFIMA) une exposition



d'art tonkinois ancien et moderne, à laquelle l'Ecole a participé par l'envoi de plusieurs objets de collection et d'une série de photographies.

— M. Gombaud-Saintonge, administrateur-adjoint des Services civils, a trouvé, dans les environs immédiats de Ninh-binh, le 8 avril 1928, un ossement assez important, qui a été signalé par M. le Résident de Ninh-binh à l'Ecole Française d'Extrême-Orient et au Service géologique. Après étude faite par M. Hoffet, collaborateur de ce dernier service, il a été reconnu que cet ossement est une mandibule de baleine, ce qui montre qu'à l'époque du dépôt des terrains correspondants, la mer se trouvait à Ninh-binh. Il faut ajouter que l'ossement mis au jour appartient à un animal dont l'espèce existe encore dans les mers voisines, et qu'en conséquence il s'agit de terrains tout à fait récents, peut-être même datant de l'époque historique.

— M. A. Lavallée a fait, au commencement de 1928, deux voyages d'études, l'un dans la province de Tuyên-quang, l'autre dans la province de Hoà-binh,

Au cours du premier, il a relevé les vestiges de constructions importantes, situés dans une boucle de la Rivière Claire, sur la route de Tuyên-quang à Thái-nguyên. Ces débris informes paraissent constituer tout ce qui reste de la citadelle de Vũ-công-Mật, gouverneur de la province au commencement du XVI<sup>e</sup> siècle, qui soutint contre les Mạc la cause du roi légitime Lê Chiêu-Tôn. La forteresse fut prise et rasée par les Mạc et les matériaux en furent dispersés. On ne trouve plus sur cet emplacement, couvert d'une végétation touffue, que quelques boulets de pierre épars.

Sur la même route de Thái-nguyên et à moitié chemin de la citadelle de Vũ-công-Mật, on remarque la pagode bouddhique de Hương-nham (xã de Thúc-thủy), aménagée dans une grotte et dont les sculptures ont un caractère assez archaïque.

Dans la province de Hoà-binh, M. Lavallée a noté la présence d'un petit groupe mèo, composé d'une cinquantaine d'individus, dans le châu de Mai; et d'environ 700 Man, dans les châu de Kỳ-sơn, de Lương-sơn, de Mai et de Đà-bác, appartenant aux tribus dites Cao Lan, Sơn Đầu et Đèo Tiễn. Ces tribus sont très annamitisées et les hommes portent le costume annamite; les femmes toutefois ont gardé le costume man.

Les deux seuls groupes ethniques intéressants sont les Mường et les Tai. Les Mường ont été étudiés par M. Pierre Grossin dans sa notice sur la province mường de Hoà-binh. Un fonctionnaire d'origine mường, M. Đinh-công-Thịnh, au moment du passage de M. Lavallée, mettait la dernière main à un travail général sur le pays mường; il est mort malheureusement en février 1928. Une des particularités des Mường, ce sont leurs orchestres de gongs, dont M. Lavallée a noté le seul air connu, qui se répète indéfiniment sur quatre notes.

Les Tai de Hoà-binh appartiennent à la division des Tai noirs. M. Lavallée a noté les principaux caractères de leur idiome en le comparant au laotien.

**Annam.** — Au cours d'une tournée d'inspection dans la province de Thanh-hoá, dans la première moitié d'avril 1928, M. Goloubew, accompagné de M. Pajot, visita plusieurs pagodes ainsi que les sites archéologiques de Đò-lèn et de Đông-sơn, récemment fouillés par l'Ecole. Il profita de ce voyage pour recueillir sur place quelques données historiques sur les monuments funéraires, disséminés dans la brousse près du village de Trạch-lâm, monuments déjà étudiés par lui en 1923, lorsqu'il assistait M. H. Parmentier dans ses recherches en Annam. En examinant le stupa de pierre



A



B

TRẠCH-LÂM. STATUE DU BONZE MINH-HING.

A. Cliché pris en 1923. — B. État actuel. (P. 321.)





classé sous le n° 7, il constata que la statue en bois du bonze Minh-hing 明行, jadis placée à l'intérieur de ce monument, avait été transportée dans une pagode à côté, et défigurée par une grossière restauration. Cet acte de vandalisme est d'autant plus à déplorer qu'il s'agissait d'une sculpture ancienne, exécutée par un artiste habile, et qui méritait l'attention des amis et historiens de la plastique religieuse annamite. Les deux photographies reproduites par nous (pl. X) permettent de se faire une idée des effets désastreux occasionnés par le zèle du peintre-restaurateur. Le bonze Minh-hing, dont cette sculpture reproduit les traits, était originaire du *fou* de Kien-tch'ang, province de Kiang-si. En 1633, il suivit son maître spirituel P'ou-kio qui se rendait au Tonkin. Ordonné bonze supérieur en 1644, il parcourut de nombreuses provinces dans l'Annam du Nord et ne tarda pas à devenir l'objet d'une profonde vénération de la part de la population. Il mourut âgé de 64 ans. Son stûpa commémoratif fut érigé par ses disciples en 1659 (1).

La statue en bois de la princesse Nguyễn-ngọc-Tú, qui se trouve dans une pagode funéraire située dans la même région, a eu également à souffrir d'une restauration barbare.

**Cambodge.** — *Cérémonies de l'incinération de S. M. Sisowath.* — Les fêtes et cérémonies publiques qui eurent lieu à Phnom Penh à l'occasion des funérailles du roi Sisowath durèrent huit jours; elles commencèrent le vendredi 2 mars 1928 par la procession à travers la ville de l'urne contenant le corps du roi (pl. XI-XII). Cette urne en argent doré, de 3m.60 de haut, fut ensuite installée sur un catafalque dressé spécialement à cette occasion dans un enclos au Nord du Palais royal, où elle resta exposée les jours suivants (pl. XIII). La foule fut admise à circuler autour du catafalque, pendant qu'à heures fixes des bonzes venaient réciter des prières pour le roi défunt. Ce fut le vendredi 9 mars que fut incinéré le corps de S. M. Sisowath, en présence de toutes les autorités, des fonctionnaires, officiers, colons, et des représentants des divers pays de l'Union indochinoise. Enfin le samedi 10 mars eut lieu l'exposition publique des ossements préalablement lavés et parfumés et placés dans une urne en métal précieux. Les cérémonies prirent fin le dimanche 11 mars par une réception ouverte dans la salle des fêtes du Palais royal.

Tel est, brièvement résumé, le compte rendu des fêtes officielles auxquelles tout le monde fut admis et put assister.

Mais les rites relatifs à l'incinération et aux cérémonies qui accompagnent la mort d'un souverain au Cambodge sont assez compliqués: ces rites ont été publiés dans une brochure dont le texte cambodgien a été rédigé par le ministre du Palais royal, l'oknā vāñ Thiounn. Elle commence par une biographie succincte du roi défunt et relate toutes les cérémonies qui eurent lieu à partir de son agonie ainsi que le rituel devant être observé jusqu'au dépôt des restes incinérés dans le tombeau qui sera construit à Udong.

Le prochain fascicule du *Bulletin* donnera la traduction abrégée de ce texte, qui n'a d'ailleurs pas toujours été suivi exactement dans tous ses détails; je me

---

(1) Nous devons ces renseignements à M. Thái-văn-Toàn, tổng-độc de Thanh-hoà, qui voudra bien trouver ici l'expression de notre sincère gratitude.



contenterai de décrire brièvement ici ce que j'ai pu voir par moi-même et les cérémonies auxquelles il m'a été donné d'assister. Parmi ces dernières, certaines n'étaient pas publiques et je tiens à remercier ici M. Le Fol, Résident supérieur au Cambodge, et S. E. Thiounn, ministre du Palais, pour leur obligeance à me faciliter l'entrée de l'enclos du Mên aux heures interdites à la foule, afin de suivre les principales phases des cérémonies.

Le cortège de l'urne funéraire, qui défila le 2 mars à travers la ville (pl. XII), était composé d'éléments variés et parfois disparates : les accessoires en carton y voisinaient avec des animaux réels. L'ensemble, composé de gens de toutes nationalités, escortant le char sur lequel reposait l'urne, s'étendait sur plus d'un kilomètre de longueur. La foule des spectateurs était maintenue de chaque côté par des cordes tenues par des enfants porteurs de pavillons, d'oriflammes ou d'écrans, habillés de rouge et bleu et coiffés d'une petite calotte rouge. Des cavaliers porteurs d'étendards précédaient les mandarins en tuniques blanches brochées d'or et coiffés de cet étrange bonnet blanc terminé par une longue pointe cylindrique, appelé *lomphak*. Cette coiffure est, dit-on, celle que portent les devatās.

Derrière des canons minuscules trainés par des serviteurs costumés en bleu et rouge, venaient des délégations de Malais en costume de leur pays, puis des éléphants montés par des personnages habillés en yakšas. On avait fait venir des éléphants de toutes les provinces du Cambodge pour renforcer le nombre de ceux qui devaient participer à la procession.

Des orchestres chinois, siamois, malais, ainsi qu'une musique militaire européenne s'intercalaient çà et là dans le cortège ; un piquet d'infanterie coloniale, venu pour rendre les honneurs, précédait les 88 animaux en carton, symbolisant les années d'existence du roi défunt. Chacun des animaux portait sur son dos une robe jaune pliée qui devait être offerte aux bonzes ayant participé aux cérémonies.

Puis venaient les ministres, les fonctionnaires de haut rang ainsi que les membres de la famille royale ; des porteurs de fanions blancs précédaient le cortège des bakous, qui conservent à la cour du Cambodge les souvenirs de l'ancien culte brahmanique et dont le chef était porté sur un palanquin. Également portée en palanquin, une des filles du roi défunt, la tête rasée et tout en blanc, jetait du riz grillé parmi la foule.

Enfin venait le char funèbre constitué par trois plateformes en bois bordées de corps de nāgas en métal doré, soutenant l'urne que surmontait un pavillon au toit étagé et pointu, terminé par une flèche. Sur les étages du char se tenaient des danseuses en costumes de théâtre et, près de l'urne, les deux plus jeunes fils du roi défunt. Le char était posé sur un châssis d'automobile dissimulé.

Derrière le char venaient encore des mandarins à cheval, puis les femmes du palais, suivant à pied, la tête rasée, et habillées de blanc en signe de deuil.


La procession, partie du Palais royal, après avoir suivi les quais et remonté jusqu'au pont de Verneville, revint par le boulevard central de la ville et les quais jusqu'à l'enclos du Mên. Là, l'urne, reçue par le nouveau roi, S. M. Monivong, entouré de toute sa cour, fut descendue sur un plan incliné en bois construit pour cet usage, portée trois fois autour du Mên, et remontée sur le catafalque qui avait été dressé sous le pavillon central (pl. XIII). Les conques dans lesquelles soufflent les bakous, les tambours frappés en cadence, ajoutent encore à l'impression de grandeur et de tristesse que dégage ce spectacle.



A

FUNÉRAILLES DE S. M. SISOWATH.

A. L'urne funéraire au Palais avant le départ du cortège.



B

B. L'urne est installée sur le char funèbre. (P. 322.)





Le Résident supérieur au Cambodge se présente alors et vient saluer l'urne. Puis la partie officielle du cortège se retire et les cérémonies rituelles, qui se répèteront les jours suivants, commencent : repas apportés et offerts au roi défunt, prières des bonzes, chants des pleureuses veillant auprès de l'urne (dans la partie Ouest qui a été réservée aux femmes).

La nuit est venue et soudain tout l'enclos du Mên s'éclaire : de nombreuses lampes électriques garnissent et soulignent dans l'obscurité toute la charpente extérieure et intérieure du pavillon central.

A 21 heures, le feu d'artifice, préparé dans la journée par les bonzes sur les mâts dressés pour cet usage autour de l'enceinte intérieure du Mên, embrase la nuit de ses fusées et de ses fleurs scintillantes qui se balancent quelques instants sur leurs tiges flexibles.

La foule défile en silence autour des attractions diverses, qui ne paraissent pas exciter un vif intérêt. Le pavillon des danses cambodgiennes constitue l'attraction la plus importante et la plus suivie.

A minuit, on fait évacuer toute l'enceinte du Mên ; les divertissements prennent fin vers 23 heures et demie, et le public est refoulé par la police vers les portes.

Alors, dans le silence impressionnant de la nuit, s'élève le chant des pleureuses groupées dans la branche Ouest du Mên. L'effet est grandiose : l'intérieur du Mên avec l'urne qui se profile dans le ruissellement des lumières, sous les plis des longues draperies blanches constellées d'étoiles d'or encadrant le piédestal, forme un décor qui s'harmonise avec les lamentations funèbres des femmes, scandées par le rythme bref d'un tambour qu'accompagnent les modulations d'un flageolet plaintif.

Le deuxième jour, samedi 3 mars, à part les cérémonies rituelles ordinaires qui se répètent quotidiennement, fut marqué par l'incinération, à 16 heures et demie, dans l'angle Sud-Est de la cour de la Pagode royale, des résidus provenant du lavage du corps du roi défunt. Je rappelle que le corps avait été déposé, après la mort du souverain, c'est-à-dire sept mois auparavant, dans une urne, où il avait été imprégné de parfums et baigné de produits antiseptiques.

Le matin de la procession, le corps avait été sorti de l'urne et dépouillé des vêtements et bijoux dont on l'avait paré au moment de sa mort. Je n'insiste pas sur tous ces détails qu'on trouvera énumérés dans le texte de S. E. le ministre du Palais.

Le corps au sortir de l'urne apparut, paraît-il, assez bien conservé, sauf le visage protégé par un masque et sur lequel l'action des antiseptiques n'avait pu s'exercer : avant d'être remis dans l'urne, il avait été nettoyé et lavé, et les résidus, sanies et lambeaux d'étoffe, furent placés dans des sacs cousus et amenés par le service des laveurs de cadavres dans deux récipients dorés. Un petit bûcher avait été préparé sous un pavillon en forme de dais tendu d'étoffes blanches : des chaises étaient installées du côté Ouest pour le roi, des dignitaires et les quelques Européens qui assistaient à cette cérémonie. Les sacs contenant les sanies furent mis dans une cuve préparée sur le bûcher.

Le roi arriva sur un palanquin, escorté de porteurs d'oriflammes ; des fleurs faites de copeaux de bois de santal furent distribuées aux assistants pour être déposées sur le bûcher auquel le roi vint lui-même mettre le feu.

Il est à noter qu'aucun bonze cambodgien n'assistait à cette cérémonie, qui ne présente aucun caractère sacré, puisqu'il ne s'agit en l'espèce que de débris



purement matériels et périssables. Mais un bonze annamite, ayant réussi à s'introduire, se livra devant le roi à des prosternations et à des démonstrations si peu discrètes qu'il fut prié de sortir.

Pendant ce temps, dans l'enclos du Mên, des mandarins juchés sur des miradores disposés à cet effet, lançaient à la foule des pièces de monnaie introduites dans des citrons.

Le roi vint ensuite saluer l'urne, et les cérémonies et réjouissances se poursuivirent comme la veille.

Les jours suivants ne présentèrent rien de nouveau : même cérémonial, même récitaions de prières, mêmes chants des pleureuses se reproduisant aux mêmes heures.

La foule indigène circule, assez peu dense d'ailleurs, dans l'enclos du Mên et se presse le soir autour des quelques attractions, théâtres d'ombres et de marionnettes, danses cambodgiennes, disséminées autour des galeries intérieures du Mên.

L'enclos où s'élève ce dernier est un terrain d'une centaine de mètres de côté, limité au Sud par le Palais royal, et à l'Ouest par l'Ecole des Arts cambodgiens et le Musée Albert Sarraut. Il est entouré d'un petit mur interrompu sur les quatre axes par une porte. Autour du pavillon central, conformément au plan des temples des époques classiques khmères, est une enceinte carrée de galeries en paillotes et bambous, recouvertes de toile blanche avec, dans les angles, de petits pavillons (*samsan*) réservés aux bonzes.

Entre le mur extérieur et cette enceinte intérieure on pouvait voir : du côté principal, à l'Est, dans l'angle Nord, un pavillon affecté au culte mahâyâniste, où les Chinois du Cambodge avaient installé des autels pour rendre au roi défunt les honneurs funèbres selon leur religion. Tout l'intérieur de ce pavillon était meublé de représentations, en papier peint collé sur des ossatures en bambou, d'objets usuels et familiers : chaloupes, automobiles, coffres-forts, maisons, pagodes, ainsi que des marionnettes et des animaux.

Toutes ces représentations furent livrées aux flammes à la fin des fêtes pour porter à l'âme du roi défunt un dernier souvenir des choses terrestres qu'il avait quittées.

Au Sud de ce même côté Est, se trouvait le pavillon réservé aux danses cambodgiennes avec son plancher très surélevé, ses coulisses et la salle de spectacle. Des troupes particulières y alternaient avec les danseuses royales pour y mimer tous les soirs les légendes chères au peuple cambodgien.

A côté, s'élevait un minuscule théâtre d'ombres khmër avec personnages articulés (siamois : *năng talung*).

Dans la partie centrale Est de l'enclos, en plus des mâts supportant des pièces d'artifice et des *chat ruot* ou mâts ornés de sept parasols en forme de fleurs renversées, étaient les deux petites tourelles en bambou, tapissées d'étoffe blanche (*phkà bôprîk*) sur lesquelles les mandarins montaient faire les distributions à la foule.

Devant chaque porte, donnant accès à l'enceinte intérieure, était un écran qui masquait la vue du catafalque, et de chaque côté se dressait un yakṣa en carton ou papier peint.

Du côté Sud était l'entrée réservée aux mandarins et dignitaires de la cour ; c'est là que se dressait, dans la partie Ouest, le pavillon réservé au roi et à ses ministres (*prâh banlā koñ*).



A



B

FUNÉRAILLES DE S. M. SISOWATH.

A. La procession. — B. L'arrivée de l'urne au Prâh Mên. (P. 322.)





Le côté Ouest entre les deux enceintes était affecté aux dames du Palais ; elles demeuraient dans des paillotes qui avaient été dressées là spécialement pour elles. L'accès direct à la porte intérieure Ouest du Mén leur était réservé et des cordes en interdisaient la circulation à la foule.

Dans l'espace Nord se trouvaient les divertissements et jeux populaires. On n'y voyait guère que le châssis de toile destiné aux *nān sbèk*, ou théâtre d'ombres en peaux de buffles découpées et ajourées, et une petite scène de marionnettes.

Pour être complet, il faut mentionner la présence de pompes à incendie que la réunion de tant de paillotes, boiseries et tentures, exposées aux flammèches des pièces d'artifice ou à un court-circuit, expliquait suffisamment.

À l'intérieur des galeries entourant le Mén était au Sud-Ouest la salle dite des parfums, où était exposée l'urne en bois dans laquelle on devait placer le corps du roi pour l'incinération.

De chaque côté des portes étaient installées des expositions d'objets divers, organisées par les principaux dignitaires du Palais.

Le pavillon du Mén, d'une hauteur totale de 35 mètres jusqu'à la pointe, formait en plan une croix dont la branche Est était un peu plus grande. Au centre se dressait le piédestal avec l'urne funéraire. La charpente, tout en bois, était constituée par de hautes colonnes supportant une toiture étagée du même type que celle des pagodes, mais avec tuiles fictives peintes. Une longue flèche dominait l'ensemble et complétait la silhouette élancée de ce pavillon.

Les murs étaient en paillotes et nattes, sur lesquelles on avait collé du papier rouge décoré d'un semis de fleurs d'or et de bandes décoratives. Quelques jours auparavant, un orage avait quelque peu délavé les couleurs et assombri le ton rouge vif du papier.

À la base des quatre angles extérieurs du Mén on voyait des sortes de dioramas avec cartonnages et poupées animés par un mouvement de mécanique, mélange disparate autant qu'anachronique de jouets européens et de peintures cambodgiennes représentant des scènes religieuses et légendaires.

Dans l'angle S.-O., une toile de fond cambodgienne montrait le Buddha en méditation dans un parc et, à côté, la scène du Buddha rencontrant le coupeur d'herbe qui lui offre sa gerbe ; tout près d'un aquarium, des poupées figuraient une scène d'un roman siamois moderne : le bonze Nén Kéo troublé dans sa récitation religieuse par la demoiselle Phim qui cherche à le séduire.

Dans l'angle S.-E., un paysage essayait de reconstituer la station d'altitude du Cambodge, le Bockor, avec chemin de fer mécanique, etc.

Dans l'angle N.-E., on voyait au centre une représentation du mont Meru sur le sommet duquel étaient le paradis et le palais d'Indra. À la base de la montagne, une théorie de devatās en carton découpé était animée d'un mouvement giratoire.

À droite et à gauche du mont sacré, étaient reproduites les collines d'Udong.

Dans l'angle N.-O., de petites poupées figuraient l'épisode du joueur de vīnā qui, au moyen de ses trois cordes diversement tendues, démontre au Buddha le danger des mortifications exagérées.

À gauche, un gros pantin bariolé reproduisait l'épisode d'Enao caché derrière la statue de l'idole.

Le catafalque (*prāṭh banča*), vaste échafaudage en bois recouvert de papier doré et de clinquant, où dominaient les tonalités rouge feu, avait la forme d'une pyramide



carrée à 9 étages de hauteurs croissantes. Le tout reposait sur une plateforme carrée également en bois, dissimulée sous les papiers d'or et d'argent.

Au pied du catafalque, brûlait la lampe qui fut allumée au moment de la mort du roi et dont la flamme, soigneusement entretenue depuis cette époque, servira à mettre le feu au bûcher. Sur le premier étage, étaient déposées des fleurs sous globes, des coupes d'offrandes, des bougies, des parasols blancs à franges dorées ainsi que des écrans. Au sommet, sous la retombée des longs voiles blancs garnis d'étoiles d'or (ou plus exactement de papier doré), se dressait l'urne en argent doré plaquée sur une forme en bois doublée d'argent. Cette urne, que l'on peut voir au Musée, haute de 3 m. 60, a la forme rituelle et très élégante d'un calice allongé avec un couvercle en forme de flèche évoquant la pointe des coiffures de danseuses. De ce couvercle descendait sur trois côtés une bande d'étoffe blanche (*phusa that*), dont l'extrémité inférieure était repliée et que les bonzes déplaient et tenaient à la main quand ils venaient prier, sorte de communication symbolique portant au roi défunt les prières et les vœux des assistants.

Au-dessus de l'urne, s'élevait un parasol blanc broché d'or à 5 étages, et 4 colonnes drapées de blanc supportaient un plafond au-dessus du catafalque.

Dans la branche Est du Mén, plus longue que les autres, des sièges étaient alignés pour le roi et sa suite, quand ils venaient se recueillir devant l'urne.

Dans la branche Ouest veillaient les dames du Palais, se relayant à tour de rôle.

Au-dessus de chaque porte, une longue bande d'étoffe blanche formant velum protégeait l'intérieur du Mén des rayons du soleil.

Le vendredi 9 mars, dès sept heures du matin, une animation particulière règne dans l'enclos du Mén : il s'agit de retirer l'urne du sommet du catafalque en la faisant glisser sur le grand plan incliné en bois qui a déjà servi à la monter. On la transporte, au son des conques et des coups rythmés frappés sur les tambours, dans le petit pavillon de l'angle S.-O., dit des parfums.


On retire de l'urne le corps ou plutôt le cylindre en argent (*lat*), qui contient le corps, pour le placer dans l'urne en bois d'aigle, recouverte de papier et piquetée de fleurs d'or.

Pendant ce temps, les charpentiers du Palais enlèvent les 4 étages supérieurs du catafalque, qui se trouve ainsi réduit à 5 étages, et on prépare le bûcher, après avoir interposé une couche de terre isolante sur le plancher.


Deux petits escaliers en bois accèdent, à l'Est et à l'Ouest, à la plateforme du bûcher, au-dessus duquel est disposé un pavillon carré à toiture plate et dont le plafond est tapissé intérieurement en écorce de bananiers verts. Les montants sont également en troncs de bananiers sculptés.

Sur le bûcher ainsi préparé, on vient déposer l'urne en bois de santal : ce bûcher est relié à la façade extérieure Sud du Mén par une mèche que soutient un support en forme de dragon.

Les assistants, à qui l'on a remis des sachets parfumés et des branches de fleurs faites en copeaux de santal, montent déposer ces offrandes sur le bûcher. Quand ce défilé est terminé, S. M. Monivong allume, avec le flambeau dont la flamme dure depuis la mort du roi défunt, l'extrémité de la mèche. Le feu se propage dans une traînée éblouissante, au milieu de la fumée et des crépitements des pétards, jusqu'au bûcher, cependant que les salves des canons retentissent et que la musique royale joue la marche funèbre de Chopin. Des bambous disposés sur la face Nord et contenant



A



B

FUNÉRAILLES DE S. M. SISOWATH.

A. Le Prâh Mén. — B. Exposition de l'urne. (P. 322.)





de la poudre sont allumés et font entendre des sons bizarres produits par le débouchement successif d'orifices préparés d'avance.

La fumée envahit tout l'intérieur du Mên et les *malaphusa* ou serveurs des morts ferment les paravents ornés de figures de devatâs qui dissimulent l'urne et le bûcher aux regards.

Le Résident supérieur et sa suite se retirent ; les princes, princesses et ministres cambodgiens restent à veiller autour du bûcher en combustion, pendant que les bonzes récitent des textes sacrés.

Les restes de ce qui fut S. M. Sisowath continuent à se consumer pendant une partie de la nuit. Au dehors, les divertissements habituels, feux d'artifices, spectacles en plein air, danses cambodgiennes, ont lieu comme les autres soirs.

Le lendemain matin, samedi 10 mars, devant le roi et sa cour, s'accomplissent les cérémonies rituelles qui accompagnent l'extinction des charbons et le lavage des cendres. Dès 7 heures, des bonzes viennent réciter des prières devant le bûcher : la bandelette blanche (*phusa that*) dont une extrémité est placée dans les cendres, a son autre extrémité tenue par les bonzes, qui prient, au nombre de 88, au pied du catafalque. Des bougies sont allumées aux angles du bûcher, et pendant que les bakous soufflent dans les conques, commence la sélection des résidus de l'incinération. On sépare les charbons et cendres d'avec les petits fragments d'os incomplètement calcinés qui s'y trouvent mélangés, et ces derniers sont recueillis et lavés avec soin dans un tamis au-dessus d'un plateau en métal précieux.

La reine-mère et le roi, montés sur la plateforme supérieure du bûcher, président à cette cérémonie accomplie par les plus proches parents du roi. Puis les bakous et les dames du Palais montent à leur tour et viennent arroser avec de l'eau de coco et des parfums, au moyen de conques, les ossements déposés sur une coupe.

De nouveau, 88 bonzes viennent réciter les prières, toujours tenant l'extrémité du *phusa that*, qui repose dans la coupe où sont les ossements lavés. Puis ces ossements sont placés dans une petite urne en or, qui est descendue par le plan incliné et transportée sur le palanquin royal, où le dernier fils du roi, prosterné, la maintient sur le coussin du siège.

Cette urne est conduite au pavillon des parfums, pendant que l'on remonte les quatre étages supérieurs du catafalque pour le rétablir dans toute sa hauteur.

A 9 heures du matin, un cortège se forme et part du Mên pour aller jeter dans le fleuve les charbons, résidus et déchets du bûcher enveloppés dans des sacs en étoffe blanche ; ces sacs sont placés sur des coupes et plateaux et transportés sur un palanquin. En tête du cortège sont des licteurs en blanc, puis des bakous soufflant dans des conques, suivis de mandarins en habits de deuil. Les tambours scandent la marche et le flageolet (*sralay*) fait entendre sa mélodie plaintive. Arrivé sur la berge du fleuve, devant l'appontement royal, on descend les sacs, qui sont déposés dans une pirogue et emportés vers le milieu du fleuve, accompagnés par deux fils du roi défunt et des bakous dans une seconde pirogue. Les résidus du bûcher sont ainsi immergés, au son des conques, devant l'assistance debout sur la berge.

A 15 heures, on vient replacer la petite urne en or contenant les cendres sur le catafalque reconstitué dans toute sa hauteur ; l'urne reste là exposée aux regards de la foule, admise à défiler devant elle.



A 17 heures, on présente au roi et aux principaux dignitaires de la cour réunis devant la façade principale du Mén un cortège de 200 prisonniers, dont deux femmes, qui viennent d'être libérés à l'occasion des funérailles. Ils se prosternent et font les trois saluts d'usage devant S. M. Monivong, qui leur recommande de faire bon usage de leur liberté, les menaçant des peines les plus sévères s'ils étaient repris à mal faire.

Le soir, dans la salle officielle des danses, un spectacle est offert par le roi à la colonie européenne, cependant qu'à 19 heures on inaugure une statue du Buddha fondue avec les bijoux du roi défunt.

Enfin, le dimanche 11 mars, l'urne contenant les restes de S. M. Sisowath est déposée dans une salle spéciale du Palais, en attendant d'être transportée sur la colline d'Udong, quand le cetiya destiné à la recevoir aura été construit.

Avant de terminer, je voudrais faire un bref retour en arrière.

Ayant assisté en janvier 1906 aux funérailles de S. M. le roi Norodom, je voudrais signaler, en me servant des notes que j'avais prises à cette époque, les différences inévitables que vingt-deux années d'intervalle n'ont pu manquer d'apporter au cérémonial des funérailles royales.


Celles du dernier roi ont été en général moins fastueuses. Elles n'ont duré que dix jours au lieu de quatorze. Le Mén de Norodom élevait sa pointe à 35 mètres du sol, soit à vingt mètres de plus que celui érigé pour son successeur. En janvier 1906 toutes les têtes étaient rasées, aussi bien hommes que femmes. En 1928, la plupart des Cambodgiens portaient le deuil à l'européenne avec le simple brassard noir ; les dames du Palais seules montraient les crânes rasés et les vêtements blancs.

En résumé, prises dans l'ensemble, si les cérémonies furent sensiblement les mêmes pour les deux rois défunts, l'incinération des restes du roi Sisowath fut entourée de moins d'apparat ; mais ce fut néanmoins une très belle fête officielle, au protocole bien réglé et aux rites scrupuleusement suivis. — H. MARCHAL.

*Ecole supérieure de Pâli.* — La commission chargée de faire subir l'examen de sortie aux élèves de l'Ecole supérieure de Pâli du Cambodge, a siégé du 21 au 24 février 1928. Elle a examiné 27 candidats, dont 25 bhikkhus et 2 samaseras, 26 ont reçu le diplôme. Les épreuves comprenaient notamment : la traduction en khmèr d'un texte pâli (extrait du *Paññāsajātaka*), l'explication d'un texte d'*Abhidhamma*, une narration sur un épisode de la vie du Buddha (le *Dhammacakkapavattana*), une version du khmèr en français, l'explication d'un texte de Vinaya (extrait de la *Kaṅkhāvitāraṇī*), la traduction d'un texte sanskrit (extrait du *Buddhacarita*), etc.

*Aṅkor.* — Comme l'année dernière, l'activité de M. H. Marchal, conservateur du groupe d'Aṅkor, s'est portée principalement sur le Prāḥ Khān, le grand temple au Nord-Est de l'enceinte d'Aṅkor Thom.

La chaussée qui traverse les douves et donne accès au gopura extérieur oriental a repris une partie de son aspect ancien du fait de la réfection des deux murs de soutènement latéraux qui s'étaient écroulés. Ces murs ont été repris pierre par pierre, puis remontés ; mais un assez grand nombre de pierres ont dû être remplacées, soit qu'elles n'aient pu être retrouvées, soit que, fissurées ou morcelées, elles n'aient pu être utilisées. Toutefois le mur Sud montre encore des restes assez importants du bas-relief, inachevé par endroits, qui le décorait sur toute sa longueur.



A



B

DÉGAGEMENT DU PRĀṢ KHĀN D'ĀṆKOR.

- A. Face extérieure Est. Avenue des Géants, côté Sud.  
B. Gopura III Est. Porche de l'entrée latérale Sud. (P. 329.)





Les morceaux de devas porteurs du serpent, constituant le motif de balustrade, qui ont pu être retrouvés, ont été réunis et remis en place (pl. XIV, A) : il manque plusieurs têtes ainsi que tout le motif principal du début, constitué par le nāga polycéphale qu'étreint entre ses bras le premier géant, également polycéphale, à l'Est. Ce motif, emporté en France par Louis Delaporte, fait partie de la collection khmère du Musée du Trocadéro, avec deux têtes empruntées à la même balustrade (Cf. *BCAL.*, 1910, p. 42, n<sup>os</sup> 135-137.)

Le mur de soutènement Nord, également refait, ne présente plus que des traces indistinctes du bas-relief qui le décorait, mais qui peut-être n'avait été qu'ébauché ; un fragment à peu près complet subsistait seul à l'extrémité orientale. La remise en place des asuras porteurs du nāga au Nord est presque terminée.

Le gopura Est de la troisième enceinte (la seconde en venant de l'extérieur) a eu son entrée latérale Sud et toute l'extrémité Sud de la galerie complètement dégagée sur les deux façades (pl. XIV, B) : ces galeries plus ou moins écroulées, et dont plusieurs fragments ne tenaient que par l'amas d'éboulis qui les épaulaient, ont dû être soutenues et consolidées au cours des travaux mêmes de dégagement, pour permettre aux coulis d'opérer sans danger. On a retrouvé, dans la salle de passage à l'extrémité Sud, des fragments métalliques provenant des portes en menuiserie qui fermaient cette salle.

Le dégagement s'est poursuivi dans la cour intérieure par la remise en état de la terrasse surélevée et dallée qui relie l'entrée latérale Sud de ce gopura au gopura suivant (le deuxième d'après l'*IK.*). La balustrade en corps de nāga qui bordait de chaque côté cette terrasse a été partiellement remise en place avec les fragments retrouvés dans les déblais. Le dallage a été également repris et remis de niveau après enlèvement des arbres et racines qui l'avaient envahi. Différents débris de sculptures et quelques statues furent retrouvés dans ce dégagement.

L'entrée latérale Sud des galeries II Est fut dégagée pour permettre un accès aux cours intérieures du temple de ce côté.

Au gopura III Nord, on a terminé le dégagement de la grande terrasse qui précède l'entrée principale par la remise en place d'une partie assez importante de la balustrade à nāga et le remontage des lions des échiffres des perrons (pl. XV, A). On a également remonté, après en avoir rajusté les différents morceaux, les deux statues de dvārapālas debout sur leur socle de chaque côté du porche d'entrée.

Puis le dégagement a porté sur les galeries latérales de ce gopura ainsi que sur le passage central qui donne accès au cloître T (désignation de l'*IK.*) : passant à l'intérieur, les coulis ont commencé le dégagement des galeries orientales de ce cloître par l'aile Nord. Il est à noter que du côté Nord comme du côté Est le dégagement a montré que le niveau du sol à l'intérieur de l'enceinte III est légèrement surélevé.

Quelques consolidations ou étalements en béton armé de linteaux fendus ou de pierres de voûtes en bascule, ont été pratiqués dans les diverses parties récemment dégagées.

Plusieurs statues furent trouvées dans les fouilles. Il faut signaler le grand nombre de scènes brahmaniques et plus particulièrement vishnouïtes décorant les tympans du temple à cet endroit, les uns encore en place (pl. XV, A), les autres reconstitués, en tout ou en partie, avec les blocs retrouvés dans les décombres.



Quelques lignes d'inscriptions furent trouvées sur des montants de portes ou de fenêtres, dont plusieurs inédites : elles appartiennent toutes au type d'écriture de Jayavarman VII. De nombreux graffiti plus ou moins nets sont apparus sur les voûtes ou sur les blocs déplacés au cours des travaux de dégagement.

A l'intérieur d'Añkor Thom, on a achevé de dégager les vestiges de constructions, massifs de galeries et courettes, à l'Est du Khlân Sud. On a trouvé une preuve que ces vestiges, tout au moins dans la partie centrale, sont postérieurs au monument dans le fait que le perron d'accès a été muré par le massif de fondation de la galerie qui aboutit de plain-pied au porche d'entrée. Suivant l'habitude adoptée en pareil cas, la moitié de ce perron a été dégagée et l'autre moitié est restée dans l'état actuel. Toutefois, les galeries latérales aboutissant aux extrémités des ailes du Khlân semblent avoir été prévues lors de la construction de ce dernier, car les moulures du soubassement en sont interrompues. Des canalisations furent retrouvées, qui servaient à évacuer l'eau des courettes intérieures. D'assez nombreux débris de poteries et de tuiles trouvés au cours des fouilles laissent supposer que ces massifs de terrasse supportaient des constructions légères. Dans les axes, une galerie couverte en charpente reposait sur des piliers en grès, dont des fragments sont encore en place. D'après certains vestiges retrouvés en sous-sol, il y avait peut-être d'autres constructions légères qui s'amorçaient sur la partie Sud des galeries.

On a dégagé les bases des deux tours dites Pràsàt Suor Prat, devant la façade Ouest du Khlân Sud. Ces tours montrent la façade de leur porche d'entrée Ouest bloquée par une terrasse en bordure de la place royale d'Añkor Thom : la porte même de ces porches est grossièrement murée sur une partie de sa hauteur et la traverse supérieure a été surélevée par deux blocs posés en délit qui prolongent les montants. Des dallages s'amorcent devant ces façades pour s'interrompre presque aussitôt.

Au Baphuon, on a dégagé la façade Ouest des entrées orientales à l'extrémité Est du passage surélevé qui accède à ce temple : il s'est précisé, par les pierres retrouvées dans les décombres, que le passage central était surmonté par une tour ronde avec le couronnement classique en forme de bouton de lotus, semblable à celui qu'on voit encore en place sur le monument lui-même. D'ailleurs le décor de ces entrées orientales s'apparente très nettement au style du temple et il y a tout lieu de supposer que ces deux constructions sont de la même époque.

Un sondage devant le perron Sud de l'étage inférieur du Baphuon a dévoilé un remaniement assez curieux : il semblait à première vue que ce perron s'arrêtait à mi-hauteur du soubassement sur un remblai de terre qui aurait pu être l'avenue que suppose M. Stern, avenue qui aurait relié le Bakhèñ au Phimānākās. Mais l'enlèvement des pierres constituant les premières marches de ce perron, a fait découvrir au-dessous un perron primitif à marches légèrement plus hautes et qui descend jusqu'au niveau inférieur de la base du monument. De cette constatation on peut déduire que le perron inférieur était antérieur au remblai de la levée de terre, mais que le perron apparent lui était postérieur.

On dégage maintenant devant ce perron Sud le massif d'un mur en latérite qui semble avoir retenu la digue en terre longeant le soubassement du monument : les extrémités Est et Ouest de cette digue Sud recouvraient le mur de clôture en grès, qui a été dégagé sur la face Ouest en totalité, et en partie sur la face Nord.



A



B

DÉGAGEMENT DU PRĀṢĀT KHĀN D'ĀṢKOR.

- A. Cloître T, prāsāt central Est, fronton Ouest.  
 B. Gopura III Nord avec terrasse. (P. 329.)





On a retrouvé parmi les blocs de déblais des pierres sculptées provenant probablement de la galerie pourtournante du 1<sup>er</sup> étage et des fragments de balustrade à corps de nāga, dont l'emplacement est plus difficile à préciser. Il est possible que cette balustrade ait appartenu aux passages surélevés sur colonnes rondes qui reliaient les gopuras Est et Ouest aux perrons du deuxième étage du monument.

Au Palais royal, on a dégagé deux petits massifs de maçonnerie en latérite de chaque côté et un peu en avant de la façade Est du Phimānākās : ces massifs qui s'avèrent d'assez basse époque, par suite de leur niveau de base, sont rectangulaires et montrent des traces de perrons du côté Est.

Un sondage a fait découvrir une porte en grès, avec le motif d'encadrement habituel encore en place dans les parties basses, qui interrompt le mur intérieur de l'enceinte Sud du Palais royal dans l'axe commun au Phimānākās et au Baphuon.

Les travaux de nettoyage et d'enlèvement de la brousse à l'intérieur des temples dégagés ont porté sur les monuments suivants : Bāksēi Cāṃkrōn, Portes Nord et Sud d'Āṅkor Thom, Palais royal, Terrasse des Eléphants et du Roi Lépreux, Ta Kèo, Čausay, Thommanon.

Un travail semblable a été exécuté à Ta Nei, où une végétation intense rendait toute visite impossible.

A Āṅkor Vat, on a complètement débarrassé le fossé Ouest, devant la façade principale, du *luc-binh* qui cachait la nappe d'eau à peu près entièrement.

— Nous avons reçu de M. Marchal de nouveaux estampages des inscriptions qui accompagnent les bas-reliefs de la Galerie historique d'Āṅkor Vat (K. 298). L'un d'entre eux, correspondant au n° 18, qui était resté en blanc dans l'édition de M. Cœdès (BCAI., 1911, p. 202), se lit : *Anak sañjak Trailokyapura ti hau vraḥ kamrateñ ....*

Le dégagement du soubassement Sud, aile Ouest du Baphuon, a ramené au jour les fragments d'une stèle qui a été non seulement brisée, mais systématiquement grattée, ce qui la rend à peu près illisible. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle était rédigée en khmèr et que, d'après l'aspect de l'écriture, elle doit dater du X<sup>e</sup>-XI<sup>e</sup> siècle. Les morceaux se groupent en 3 grands fragments irréguliers :

A. Larg. env. 0 m. 31 ; H. env. 0 m. 27, 11 lignes : l. 2 : *kanteñ* ; l. 3 : *āy . . . ta gi* ; l. 6 : *khñum* ; l. 8 : *pratyarthana* ; l. 9 : *kamrateñ jagat* ; l. 10 : *nirṇaya tadai . . . . ātma vraḥ* ; l. 11 : *vraḥ sabhā*.

B. Larg. 0 m. 33 - 0 m. 14 ; H. 0 m. 45. Env. 20 lignes. L. 8 : *pratyartha* ; antépénultième l. : *kamrateñ añ*. Rien d'autre n'est lisible sur ce fragment qui a été gratté avec un soin particulier.

C. Larg. 0 m. 28. H. 0 m. 20. 8 lignes. L. 2 : *sabhā*. L. 4 : *vraḥ nirṇaya*.

*Sambôr*. — Les travaux de Sambôr ont été repris le 10 janvier par M. L. Fombertaux, inspecteur du Service archéologique. Les efforts de cette campagne portèrent uniquement sur le groupe Sud. Continuant les fouilles et dégagements entrepris par M. Goloubew l'an dernier, M. Fombertaux procéda au déblaiement de trois petits prāsats situés entre la première et la deuxième enceinte, immédiatement au Sud du sentier qui relie l'entrée Est de la seconde enceinte au gopura correspondant de la première. Il procéda également au déblocage du mur de briques orné de médaillons, qui constitue cette dernière enceinte et qui avait été déjà dégagé par M. Goloubew du côté Ouest et à l'angle Nord-Ouest.



A l'intérieur de la 1<sup>ère</sup> enceinte, M. Fombertaux acheva le dégagement du monument octogonal S. 8 et procéda au déblaiement et nettoyage du temple S. 7. Malgré les grandes difficultés résultant de l'état de ruine des deux édifices et de la fragilité des sculptures exécutées dans la brique, cette opération a donné les meilleurs résultats.

Au moment de l'arrivée de M. Fombertaux, le grand pràsàt S. 1 avait été déjà complètement nettoyé à l'intérieur et dégagé à l'extérieur sur tout le pourtour de son soubassement. Il ne restait plus qu'à débarrasser ses parties hautes de la végétation, notamment des arbres-lianes, qui constituaient une grave menace pour la stabilité du monument. Ce dernier travail a été mené à bonne fin en avril dernier. M. Fombertaux procéda en même temps à des travaux de consolidation à la tour d'entrée S. 2, qui renferme un remarquable mandapa en grès sculpté et dont l'état de conservation laissait particulièrement à désirer. En cours de fouilles, furent trouvés quelques menus objets en terre cuite. Dans l'un des édicules situés entre les enceintes I et II, M. Fombertaux eut la bonne fortune de mettre au jour les fragments d'un mandapa circulaire en grès, d'un type encore inconnu dans l'archéologie khmère.

La clôture des chantiers a eu lieu le 26 mai 1928.

## INDE NÉERLANDAISE.

Le 24 avril 1928, la Société royale des Arts et Sciences de Batavia a célébré son 150<sup>e</sup> anniversaire en présence de nombreux délégués étrangers. Notre institution y était représentée par M. P. Mus, membre temporaire, qui lut une lettre de félicitations adressée par le Directeur de l'Ecole française au Président de cette savante association, lettre dont voici les termes :

« Monsieur le Président,

« L'Ecole française d'Extrême-Orient a accueilli avec empressement l'invitation que vous avez bien voulu lui adresser de participer à la célébration du cent-cinquantième anniversaire de l'illustre corps savant que, dès ses débuts, elle prit pour modèle et pour guide.

« En 1900, au moment où, sous le nom de Mission archéologique d'Indochine, notre Institution posait sur un sol nouveau et incertain les premiers jalons de son œuvre future, ce fut pour elle un puissant élément de succès que de pouvoir s'appuyer sur la longue expérience acquise par votre Société dans l'organisation du travail scientifique. Installation d'une bibliothèque et d'un musée, classement et conservation des collections, protection des monuments anciens, enquêtes ethnographiques et linguistiques, autant de problèmes qu'il nous fallait résoudre et pour lesquels nous songeâmes dès l'abord à chercher auprès de vous des solutions qui avaient subi pendant plus d'un siècle l'épreuve des réalités pratiques. Notre espoir ne fut pas déçu. Je ne saurais oublier le voyage d'études que je fis à Java en 1900 en compagnie de mes premiers collaborateurs, MM. A. Cabaton et Lunet de Lajonquière, quel cordial accueil nous fut réservé par les membres dirigeants de la Société batavienne, en particulier par le Dr. J. L. A. Brandes, avec quelle générosité cet illustre et

regretté savant mit à notre disposition les trésors de son érudition et de son expérience. Deux ans plus tard, encouragés par l'universelle bienveillance qui accueillait nos débuts, et avant tout par l'approbation du Professeur Henri Kern, nous prenions l'initiative de convier les orientalistes à tenir dans la capitale de l'Indochine un Congrès des Etudes d'Extrême-Orient. Ce fut encore notre ami de la première heure, le Dr. Brandes, qui vint à Hanoi comme représentant de votre Société, apportant avec lui, comme un délicat présent, un recueil imprimé spécialement à cette occasion sous le titre de *Hommage au Congrès des Orientalistes de Hanoi de la part du Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, et auquel avaient collaboré MM. Van Ronkel, Brandes, Hazeu et H. N. Stuart. Depuis lors, les relations si heureusement commencées se sont poursuivies : je rappellerai en particulier le voyage que fit à Java, en 1904, M. Parmentier, qui en rapporta son étude sur l'architecture javanaise d'après les représentations des bas-reliefs, et, en 1907, celui de M. Foucher, qui eut pour résultat des apports nouveaux à l'interprétation des sculptures du Boroboudour et du Tjandi Mendout.

« Nous avons saisi avec joie l'occasion, que nous offrait votre courtoise invitation, d'ajouter un chaînon de plus à cette chaîne de rapports confraternels, en envoyant un représentant de notre Ecole à la célébration de votre glorieux anniversaire. L'objet de sa mission est double : en premier lieu, témoigner de notre respect et de notre admiration pour l'œuvre magnifique accomplie par la Société batavienne pour la connaissance de l'histoire, des races, des langues, des littératures, des arts, des religions de l'Indonésie ; en second lieu, recueillir auprès de vous les observations et les documents qui pourraient servir à nous faire mieux comprendre le pays qui est l'objet particulier de nos recherches. Il y a eu dans le passé, entre l'Indochine et l'Archipel, bien des rapports, dont quelques uns ont déjà été révélés, dont un plus grand nombre reste encore à découvrir. Naguère le Professeur Kern nous montrait les Indonésiens partant des côtes du Champa à la conquête des Iles. Plus récemment, notre ancien collègue George Cœdès tirait de l'oubli le grand royaume sumatranais de Çrivijaya et traçait les grandes lignes d'une histoire jusque là méconnue, qui, complétée par les recherches de savants comme le Professeur N. J. Krom, nous ouvre des perspectives inespérées. Nous nous plaisons à voir dans ces heureux résultats le présage d'une période de fructueuse collaboration, où votre Société et notre Ecole associeront amicalement leurs efforts pour l'étude des questions communes aux deux pays.

« Permettez-moi, Monsieur le Président, en vous exprimant ce souhait, d'y joindre nos vœux les plus chaleureux pour que la Bataviaasch Genootschap poursuive avec le même bonheur que par le passé sa marche triomphale vers son deuxième centenaire. »





## NÉCROLOGIE

---

### EMILE SENART.

L'année 1928 a vu finir une belle et longue vie qui, par la fermeté de ses lignes et l'harmonie de ses nuances, évoque l'idée d'une œuvre d'art parfaite, à laquelle le temps aurait donné la dernière touche.

Emile Senart était né à Reims le 26 mars 1847. Il appartenait à cette vieille bourgeoisie provinciale où se transmettaient, comme une règle héréditaire, le culte de l'honneur, le goût des choses de l'esprit et le dévouement au bien public. Il y joignait des dons personnels qui devaient faire de lui une des plus brillantes intelligences et un des plus nobles caractères de son époque.

Après de solides études au lycée de sa ville natale, il se rendit en Allemagne, où il suivit, pendant trois ans, les cours des universités de Munich et de Göttingue. C'est à Göttingue que les leçons et les entretiens de Benfey décidèrent de sa vocation : dès ce moment il consacra sa vie à l'étude de l'Inde, comme l'avait fait, peu de temps avant lui, sur les conseils du même maître, son ami et son émule Georg Bühler.

Son élection à la Société Asiatique, le 8 mai 1868, marque en quelque sorte son initiation à l'orientalisme : il devenait par là membre d'une famille intellectuelle, qui ne lui ménagea pas les marques de son affectueuse estime, le nommant membre du Conseil en 1872, vice-président en 1890, lui confiant enfin, en 1908, les fonctions de président qu'il exerça jusqu'à sa mort. Elle fut d'ailleurs largement payée de retour : l'honneur et la prospérité de la Société Asiatique furent l'objet constant des préoccupations de M. Senart. C'est à elle qu'il réserva la primeur de tous ses grands travaux, à commencer par son *Kaccāyana*, dont le manuscrit fut présenté à la Commission du *Journal Asiatique* au mois d'août 1870, juste à la veille de la déclaration de guerre. C'était une édition du célèbre grammairien, soigneusement établie sur les manuscrits singhalais et siamois de la Bibliothèque Nationale, et qui en eût été l'édition princeps, si le retard apporté à sa publication par les tristes événements de 1870 n'eût laissé la priorité à celle de F. Mason : elle parut dans le *Journal Asiatique* de 1871 (1). Comme l'indique son titre, elle formait la première partie d'un ouvrage plus étendu, dont la seconde était réservée, suivant les termes de l'introduction, à un examen d'ensemble qui, « en remplaçant la grammaire de Kaccāyana dans son cadre naturel, entre les sources sanscrites et les développements postérieurs de la littérature grammaticale du pâli, pourra en faire ressortir l'intérêt historique et le vrai caractère ». Il faut regretter que ce programme n'ait pas été exécuté dans son entier : la philologie indienne y a perdu un beau livre. Mais l'édition de Kaccāyana est une œuvre complète en elle-même, où le jeune savant montre déjà cette critique prudente et sagace qu'il devait porter ensuite dans ses autres travaux.

---

(1) *Kaccāyana et la littérature grammaticale du pâli*. 1<sup>ère</sup> partie. *Grammaire pâlie de Kaccāyana, sūtras et commentaire*, publiés avec une traduction et des notes par M. E. SENART. Paris, 1871 (Extrait n° 1 de l'année 1871 du *Journal Asiatique*).



La guerre interrompit pour un temps l'activité scientifique d'Emile Senart. Il servit dans un régiment de mobiles et fut ensuite attaché pendant quelques mois à l'ambassade de France à Berlin. Si la carrière diplomatique le tenta un instant, la tentation dura peu et il revint promptement à ses études indiennes. Sa rentrée fut un coup d'éclat : en 1873, le *Journal Asiatique* commençait la publication de son *Essai sur la légende du Buddha*, dont une seconde édition parut dix ans plus tard, en 1882 (1).

Cet ouvrage marque l'orientation définitive de son œuvre scientifique. L'Inde est un champ d'études trop vaste pour qu'un esprit, si agile qu'il soit, puisse l'embrasser tout entier : quiconque veut faire œuvre personnelle et durable doit y choisir un point fixe autour duquel ordonner ses recherches et rassembler ses efforts. Ce point fut pour M. Senart le bouddhisme, considéré dans ses origines et ses premiers développements. Il l'aborda en historien, en philologue, en épigraphiste, et, de ce triple point de vue, il en a enrichi la connaissance d'aperçus nouveaux qui sont pour la science des gains définitifs.

Avant lui, on considérait généralement la vie du Buddha comme une biographie réelle embellie de faits légendaires. Il suffisait donc, pensait-on, d'éliminer le merveilleux pour obtenir un témoignage digne de créance. M. Senart renversa de fond en comble cet évhémérisme facile. Sans nier la réalité historique du fondateur, il soutint que tout l'essentiel de sa biographie était une création mythologique, issue du naturalisme védique, organisée dans les types mythiques du Cakravartin et du Mahāpuruṣa, concrétisée finalement dans la personnalité divine de Viṣṇu-Kṛṣṇa et transférée en bloc par la conscience religieuse à la personne humaine du Buddha. Il n'a donc pas, comme on l'a souvent répété, fait du Buddha un mythe solaire. Il admet à l'origine de la religion bouddhique l'existence et l'action d'une forte personnalité, mais dont nous savons en somme peu de chose, et dont il n'a pu survivre qu'un très petit nombre de souvenirs authentiques. La légende qui les enveloppe n'est pas le résultat du travail graduel de l'imagination populaire : c'est la légende même de Viṣṇu qui, simplement adaptée aux exigences de son nouveau cadre, a constitué la physionomie traditionnelle du Buddha : « Le docteur humain, Çākya-muni ou quel qu'ait été son véritable nom, hérita du manteau légendaire qui tombait des épaules du dieu dépossédé. »

Observant, en outre, que les traits principaux de cette légende étaient explicitement ou implicitement contenus dans les livres de toutes les écoles bouddhiques, M. Senart contesta au canon pâli la place privilégiée que plusieurs indianistes revendiquaient pour lui : au contraire, il reconnut dans la tradition dite du Nord un état relativement primitif, plus pur, plus spontané de la croyance populaire, et qui avait reçu dans le Tripiṭaka singhalais une couleur scolastique et monacale.

Bien que ce système d'exégèse ait été l'objet de vives controverses, il est d'une construction si serrée et si habile qu'il forme, comme l'a dit A. Barth, « un tissu où les fils se croisent et se tiennent, où il est impossible d'en retirer un seul sans éprouver aussitôt la résistance qu'oppose la trame entière » (2). Certaines interprétations,

---

(1) *Essai sur la légende du Buddha, son caractère et ses origines*. (Journal Asiatique, août-septembre 1873 à août-septembre 1875.) *Id.* Seconde édition. Paris, 1882, in-8°.

(2) A. BARTH, *Œuvres*, I, 285.

certain rapprochements peuvent prêter à discussion ; mais les idées maîtresses de la thèse sont universellement admises aujourd'hui et il ne se trouverait plus personne, hormis les croyants, pour faire du canon pâli l'unique source authentique de l'histoire du Buddha et de sa doctrine.

Mais d'où vient que ce soit précisément le mythe vishnouïte qui ait eu le privilège exclusif de fournir, presque sans retouches, la trame de cette légende ? C'est ce que M. Senart expliqua plus tard en démontrant que le bouddhisme est sorti non du Sāṃkhya, comme l'ont soutenu quelques savants, mais du Yoga, plus précisément « d'un Yoga qu'achevait en secte religieuse le culte de Vishnu-Krishna sous une forme dont les Bhāgavatas du Mahābhārata nous offrent un type voisin, quoique plus défini et plus avancé » (1).

Les emprunts du bouddhisme au Yoga ne se sont pas bornés à la vie du fondateur : ils se sont étendus à certaines théories fondamentales, telles que la formule des Douze Nidānas (2). En analysant cette séquence, où certains ont voulu voir le résultat d'une pensée réfléchie cherchant à s'expliquer l'origine de l'existence humaine, M. Senart y reconnaît une combinaison tardive, dont la doctrine des Quatre Vérités a fourni le noyau primitif, accru ensuite par un travail d'analyse et couronné de termes empruntés à des systèmes étrangers.

Une leçon se dégage de ces recherches : c'est que les systèmes philosophiques ou religieux de l'Inde ne sont presque jamais l'œuvre exclusive de la réflexion, mais qu'ils se sont formés en dépendance de termes et de formules constitués antérieurement. C'est ainsi que le Sāṃkhya, qui considère l'univers comme un composé de trois éléments (*guṇa*), n'a fait que traduire en notions plus abstraites la vieille division du monde en trois parties : la terre, l'atmosphère et le ciel (3). Rien dans les productions de la pensée indienne ne résulte du développement logique d'une idée : tout y est composite, divers et souvent contradictoire. Un exemple fameux en est fourni par la *Bhagavadgītā*, dont les disparates sont manifestes : on a cru les éliminer en isolant, par une sorte de dissection, l'œuvre originelle conçue dans un système déterminé — le Vedānta pour les uns, le Sāṃkhya selon les autres — des remaniements qu'y aurait apportés ultérieurement une philosophie rivale. Dans la préface, riche en vues originales, dont il a fait précéder sa belle traduction de la *Gītā* (4), M. Senart a combattu cette exégèse arbitraire. A ses yeux, la *Bhagavadgītā*, comme d'autres morceaux didactiques du *Mahābhārata*, représente une période antérieure à celle des

(1) E. SENART, *Origines bouddhiques*. (Annales du Musée Guimet, Bibl. de vulg., t. XXV, 1907, p. 156.) Cf. *Bouddhisme et Yoga*, mémoire présenté par M. E. SENART à la séance générale du 4 septembre du Congrès international de l'histoire des religions à la Sorbonne, Paris, 1900. (Revue de l'histoire des religions, 1900, II, p. 345-364.)

(2) E. SENART. *A propos de la théorie bouddhique des Douze Nidānas*. (Mélanges Charles de Harlez, Leyde, 1896, p. 280-297.)

(3) E. SENART. *Rajas et la théorie indienne des trois guṇas* (JA., juillet-août 1915, p. 151-164) ; *La théorie des guṇas et la Chandogya-Upaniṣad* (*Etudes Asiatiques*, Paris, 1925, T. II, p. 285-292). Il a appliqué la même méthode à l'interprétation de deux termes difficiles de la doctrine bouddhique : *tathāgata* (JRAS., 1898, p. 865-868) et *nirvāṇa* (Album Kern, p. 101-104).

(4) *La Bhagavadgītā*, traduite du sanscrit avec une introduction, par Emile SENART. Paris, Editions Bossard, 1922, in-8°. (Les Classiques de l'Orient, vol. VI.)



systèmes arrêtés et exclusifs, une période de fermentation, où l'esprit hindou cherche dans toutes les directions à s'ouvrir des voies d'accès au but universellement admis : la Délivrance. Œuvres, gnose, ascèse, extase, amour de Dieu, autant de méthodes qui, plus tard, s'ordonneront en *çâstras*, mais qui, pour l'instant, ne sont que des « tracés de pensée indépendants », dont on se préoccupe moins de comparer la valeur rationnelle que de multiplier l'efficacité en les complétant les uns par les autres.

Cette préoccupation de rechercher sous les cadres consacrés la genèse réelle des systèmes idéologiques, M. Senart la porta avec le même succès dans l'histoire sociale, lorsqu'il aborda la question des castes <sup>(1)</sup>. Si nous en croyons les textes brahmaniques, toute la population indienne se divise en quatre grandes castes (*varṇa*), dont les occupations sont nettement définies et les relations soumises aux règles impératives d'un *jus connubii* et d'un *jus convivii* très stricts. La violation de ces règles a engendré les « castes mêlées », qui sont à leur tour cataloguées et situées dans l'ensemble du système avec des devoirs précis. Telle est l'ordonnance établie par la spéculation brahmanique : M. Senart en a démontré clairement le caractère fictif. Les quatre *varṇa* ne sont pas des castes, mais des classes ; les castes existantes ne sauraient donc en être des démembrements. La caste n'a pas non plus pour racine unique, comme on l'a supposé, soit la profession, soit la race. Elle remonte au groupe familial (*gotra*) qui, dominé par la préoccupation de maintenir sa pureté en se protégeant contre toute contamination, a servi de modèle au groupe professionnel. La plus ou moins grande pureté de la descendance a engendré des subdivisions ; les tribus aborigènes, en s'agrégeant à l'organisation brahmanique, ont formé des sections nouvelles, et ainsi s'est constituée la caste, avec son exclusivisme farouche et ses diversités infinies. En dernier lieu est venu le brahmane, qui a donné à cet ensemble confus un ordre et une loi.

Ainsi le passé de l'Inde nous présente partout le même aspect : une apparence régulière et comme cristallisée y masque les remous de la vie. Sous le Veda éternel fermentent les cultes populaires ; sous les *çâstras* impérieux, les hérésies et les controverses ; sous la langue morte des *gammairiens*, les idiomes vivants du peuple. C'est cette vie profonde qui attira toujours la pensée de M. Senart et le dirigea vers des recherches assez ingrates. Reconnaissons dans ce choix une vertu héroïque. Le monde des apparences est si satisfaisant pour l'esprit et si commode pour la mémoire ! Les idées s'y succèdent avec tant de logique et y suivent une courbe si harmonieuse ! Il ne lui manque que d'être vrai, et M. Senart avait la passion inquiète de la vérité. C'est peut-être pourquoi ses livres n'ont pas obtenu, en dépit de leur forme parfaite, la grande popularité que d'autres ont si aisément conquise. Il y a dans son œuvre trop de scrupules, d'interrogations anxieuses, de réserves et de doutes pour qu'elle ait pu entraîner un public épris de formules nettes et catégoriques. Il ne fit rien d'ailleurs pour le séduire : à part sa *Légende du Buddha* et un petit nombre d'articles,

---

(1) E. SENART. *Les castes dans l'Inde*. (Revue des Deux Mondes, 1894.) Publié en volume dans les Annales du Musée Guimet, Bibliothèque de vulgarisation, X. Paris, 1896, in-12. N<sup>le</sup> édition, Paris, 1927, gr. in-8°. Traduction anglaise par A. HEGGLIN (IA., 2. XLI).

de conférences ou de discours <sup>(1)</sup>, ses travaux ne sont accessibles qu'à un cercle restreint de spécialistes.

Guidé par ce goût de la réalité qui était la dominante de son esprit, il alla droit aux quelques points solides qui émergent de cette mer de brouillards qu'est l'histoire de l'Inde. Au sanskrit, langue artificielle, il préféra les *prākṛits* qui, s'ils ne représentent pas exactement les langues jadis parlées, en sont néanmoins le reflet ; aux œuvres littéraires, fictions de poètes asservis aux préceptes des théoriciens, il n'accorda que l'attention polie de l'homme de goût, pour se tourner vers les inscriptions qui, écrites dans un but pratique, doivent nécessairement tenir compte des faits. Et parmi les inscriptions, il élut tout d'abord celles qui tiennent le premier rang par leur date comme par leur importance : les fameuses ordonnances d'Açoka Piyadasi, petit-fils de Candragupta qui connut Alexandre. Rédigées dans un *prākṛit* qui subit l'influence des idiomes locaux, elles sont un précieux document linguistique ; tracées en deux écritures — au Nord-Ouest, la *kharoṣṭhī*, ailleurs la *brāhmī*, — elles ouvrent l'histoire de l'écriture dans l'Inde et l'Asie centrale. Rien n'est comparable à ces extraordinaires sermons où le puissant souverain bouddhiste, dans une langue simple et pauvre, sans rhétorique et presque sans syntaxe, exhorte ses sujets, confesse ses fautes passées, raconte sa conversion et ses bonnes œuvres avec des détails familiers et des précisions inattendues.

Signalés dès 1801, déchiffrés pour la première fois par James Prinsep (1837), rapportés presque aussitôt à leur auteur Açoka par Turnour, complétés de nouvelles versions par Norris, Dowson et Cunningham, partiellement interprétés par Wilson, Lassen, Burnouf, Kern et Bühler, les célèbres édits venaient enfin d'être publiés intégralement en facsimile, texte et traduction, par Cunningham dans le tome 1<sup>er</sup> du *Corpus inscriptionum indicarum*. C'est à cette occasion que M. Senart en reprit l'examen <sup>(2)</sup>.

Il s'était fixé le programme suivant : « Grouper et condenser les résultats acquis jusqu'à ce jour... ; les rectifier dans l'occasion ; tenter l'analyse des parties qu'ils n'ont pas interprétées ; étendre à toutes les versions parallèles, quand il en existe plusieurs, un examen circonscrit jusqu'à présent à une ou deux d'entre elles ; préparer de la sorte et présenter dans un tableau d'ensemble les conclusions que, sous le double point de vue de la grammaire et de l'histoire, promettent des documents si authentiques, et leur rapprochement des monuments littéraires. »

Ce programme a été rempli avec une incomparable maîtrise. Jamais une critique plus pénétrante et plus sûre n'a été appliquée à un texte incertain avec des résultats plus décisifs. Le travail de M. Senart a pu être complété sur quelques points, plus

---

(1) *Un roi de l'Inde au III<sup>e</sup> siècle avant notre ère. Açoka et le bouddhisme.* (Revue des Deux Mondes, 1<sup>er</sup> mars 1889) ; *Le théâtre indien* (Id., 1<sup>er</sup> mai 1891) ; *Les castes dans l'Inde* (Id., 1894) ; *Origines bouddhiques* (Conférences faites au Musée Guimet, dans : Bibliothèque de vulgarisation, t. XXV, p. 115-158), Paris, 1907 ; *Un nouveau champ archéologique, le Turkestan chinois.* Lu dans la séance publique des Cinq Académies du 25 octobre 1905. Paris, 1905.

(2) E. SENART. *Etude sur les inscriptions de Piyadasi.* (JA., 1880-1881.) — *Les inscriptions de Piyadasi.* Paris, 1881-1886. 2 vol. in-8°. Traduction anglaise par GRIERSON, JA., vol. IX-XXI.



rarement rectifié : il reste le fondement de toute étude sur ce grand sujet. L'épigraphie maurya fut dès lors son domaine incontesté ; à chaque découverte nouvelle, tous les yeux se tournaient vers lui, attendant son déchiffrement et son interprétation.

Tout d'abord, le voyage qu'il fit dans l'Inde en 1887-1888 lui offrit l'occasion de relever au Panjab de nouveaux textes : l'un retrouvé à Shabaz Garhi par le capitaine Deane, l'autre signalé, trois ans auparavant, à Mansera, par le général Cunningham, mais resté inédit. Il commenta aussitôt ces trouvailles dans une conférence faite à la Société Asiatique de Bombay le 15 mars 1888 et les utilisa ensuite pour soumettre à un nouveau contrôle ses anciennes interprétations, qui se trouvèrent en général confirmées (1).

Comme conclusion de ces études, il donna à la *Revue des Deux Mondes* un article où il dégagait des inscriptions d'Açoka la figure attachante de ce grand roi (2).

Depuis cette époque, de nouveaux textes ont été trouvés et il n'en est pas un que M. Senart n'ait soumis à une analyse minutieuse, et qui n'en soit sorti plus correct, plus intelligible, mieux préparé à être utilisé par la philologie et l'histoire. Ainsi furent successivement édités et commentés : les trois textes identiques du Mysore (Brahmagiri, Siddapura, Rameçvara), publiés peu auparavant (1892), avec un médiocre facsimile, par Lewis Rice (3) ; deux fragments détachés du rocher de Gîrnar et trouvés à Junagadh par Rhys Davids en 1900 (4) ; l'inscription fragmentaire gravée sur le fût d'une colonne exhumée à Sarnath, par Eitel, en 1904-1905 (5) ; enfin l'édit sur roc rencontré par un chercheur d'or à Maski (Hyderabad), en janvier 1915, et où, pour la première fois, le nom de Piyadasi fait place à celui d'Açoka (6).

L'étude des édits d'Açoka conduisit tout naturellement M. Senart à celle des inscriptions qui leur font suite dans la série épigraphique et qui se groupent autour du commencement de l'ère chrétienne, spécialement à celles écrites dans le caractère appelé naguère « indo-bactrien » et maintenant « kharoṣṭhî ». Parmi les documents qu'il a ainsi passés au crible de sa critique, il faut citer : trois inscriptions rapportées du pays des Yusufzai au Musée de Lahore, dont le conservateur, M. Kipling, père de

(1) CRAI., 1888, p. 78. Lettre de Senart à Bergaigne, datée de Lahore, 3 février 1888. — La conférence de Bombay fut analysée dans le *Times of India* du 16 mars 1888 et publiée in extenso dans le *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society*, XVII, p. 11, sous le titre : *A new edict of Aśoka*. L'étude définitive de ces inscriptions se trouve dans le JA., avril-juin 1888, p. 504-533, et septembre-octobre 1888, p. 311-330 : *Notes d'épigraphie indienne*. I. *A Shabaz Garhi, à Mansera et à Gîrnar*. (Avec facsimile de l'inscription de Mansera.)

(2) E. SENART. *Un roi de l'Inde au III<sup>e</sup> siècle avant notre ère. Açoka et le bouddhisme*. (*Revue des Deux Mondes*, 1<sup>er</sup> mars 1889.)

(3) E. SENART. *Notes d'épigraphie indienne*. IV. *Trois nouvelles inscriptions d'Açoka Piyadasi*. (JA., mai-juin 1892, p. 472-498.)

(4) E. SENART. *A new fragment of the thirteenth edict of Piyadasi at Gîrnar*. (JRAS., 1900, p. 335-342.)

(5) E. SENART. *Une nouvelle inscription d'Açoka*. (CRAI., 1907, p. 25-26.)

(6) E. SENART. *Notes d'épigraphie indienne. Un nouvel édit d'Açoka à Maski*. (JA., mai-juin 1916, p. 425-442.)

l'illustre écrivain, lui avait envoyé des estampages <sup>(1)</sup> ; l'inscription du stūpa de Manikyāla, conservée au Cabinet des Médailles à Paris, où elle avait été envoyée par le général Court <sup>(2)</sup> ; deux épigraphes du Svāt, relevées en 1896 par Al. E. Caddy et le col. Maisey <sup>(3)</sup> ; l'inscription du vase de Wardak exhumé en 1834-1837 par Mason, d'un stūpa d'Afghanistan <sup>(4)</sup> ; l'inscription gravée sur le fameux reliquaire trouvé dans un stūpa de Kanīška à Peshawar, et où il se refusa à reconnaître dans le mot *agiçala* le nom d'un Grec appelé Agésilas <sup>(5)</sup>.

Dans toutes ces « Notes d'épigraphie indienne », la méthode du savant épigraphiste est invariable : le texte est d'abord établi par une scrupuleuse analyse graphique ; ensuite les mots prākritis, que l'usure de la langue a rendus si souvent ambigus, sont rapportés à leur forme sanskrite la plus probable ; l'épigraphe est enfin fidèlement traduite et largement commentée. Au bout de ces opérations conduites avec une merveilleuse sûreté, le document apparaît raffermi, éclairci, transformé. Si la solution définitive n'a pas toujours récompensé cette critique impeccable, c'est généralement parce qu'elle était alors inaccessible ; et si elle a été trouvée ensuite, il en faut faire honneur à de nouvelles découvertes plutôt qu'à un examen plus serré ou plus pénétrant des documents connus.

En ce qui concerne notamment la chronologie des inscriptions scytho-parthes et des sculptures gandhāriennes, les recherches de M. Senart ont contribué dans une large mesure à l'élucidation relative de faits qui demeurent encore partiellement énigmatiques. Dans le domaine de l'archéologie bouddhique, on peut citer notamment ses considérations sur les statues de Sikhri <sup>(6)</sup> et son explication du type de Vajrapāṇi <sup>(7)</sup>.

Bien que son principal effort ait porté sur les inscriptions en kharoṣṭhī et qu'il leur ait consacré ses dernières forces en déchiffrant, avec E. J. Rapson et A.-M. Boyer, les tablettes rapportées par Aurel Stein de l'Asie centrale <sup>(8)</sup>, M. Senart ne s'est pas confiné dans ce seul canton de l'épigraphie indienne. Il a étudié également quelques

---

(1) *Notes d'épigraphie indienne*. III. *De quelques monuments indo-bactriens*. (JA., février-mars 1890, p. 113-163.)

(2) *Notes d'épigraphie indienne*. VI. *L'inscription du stūpa de Manikyāla*. (JA., janvier-février 1896, p. 1-25.)

(3) *Notes d'épigraphie indienne*. VII. *Deux épigraphes du Svāt*. (JA., mai-juin 1899, p. 526-537.)

(4) *Notes d'épigraphie indienne*. *L'inscription du vase de Wardak*. (JA., novembre-décembre 1914, p. 569-585). Mentionnons aussi, en passant, un article « sur quelques pierres gravées provenant de Caboul » (*Notes d'épigraphie indienne*, II, dans JA., avril-juin 1889, p. 364-375). Il s'agit de cornalines portant chacune un nom propre : l'un, *Sufheudamasa*, est ingénieusement interprété comme signifiant « du Syrien Theodamas ».

(5) CRAI., 1909, p. 784-790.

(6) E. SENART. *Notes d'épigraphie*. III. *De quelques monuments indo-bactriens*. A. *Inscriptions*. B. *Les statues de Sikhri*. (JA., février-mars 1890, p. 113-163.)

(7) E. SENART. *Vajrapāṇi dans les sculptures du Gandhāra*. Paris, 1906. (Actes du XIV<sup>e</sup> Congrès international des orientalistes. Alger, 1905. I, p. 121-131.)

(8) *Une tablette kharoṣṭhī-sanskrite de la collection de Sir A. Stein* (JA., septembre-octobre 1918, p. 319-327). — *Kharoṣṭhī Inscriptions discovered by Sir A. Stein in Chinese Turkestan*, Part I-II. Transcribed and edited by A. M. BOYER, E. J. RAPSON and E. SENART. Oxford, 1920-1927, 2 vol. in-4°.



anciennes inscriptions en brāhmī, telles que l'épigraphie gravée sur le reliquaire de Piprāwā, et l'inscription de la colonne de Besnagar, où se lit le nom du Bhāgavata Héliodore, envoyé du roi Antalikita (Antialcidas) (1). Cette dernière, en prouvant que, dès le II<sup>e</sup> siècle avant notre ère, Viṣṇu-Kṛṣṇa était le dieu suprême adoré par les Bhāgavatas, confirmait brillamment la théorie de M. Senart, qui considère « le bouddhisme naissant comme une sorte de branchement d'un yoga bhāgavatiste ».

On lui doit également une nouvelle édition des inscriptions votives de Karle et de Nasik (2). Il a encore publié une série d'inscriptions découvertes par le major Deane dans le massif du Mahaban, les unes, en devanāgarī, du XI<sup>e</sup> siècle, quelques autres en kharoṣṭhī, les dernières en caractères inconnus (3). Enfin il a expliqué une suite de peintures bouddhiques avec inscriptions en brāhmī, trouvées en 1898 par MM. Munck et Donner dans des grottes situées à 50 kilomètres de Turfan (4), et qui figurent les mansions lunaires avec le nom de chaque constellation.

Les inscriptions ne sont pas les seuls documents prākritis que nous ait légués le bouddhisme indien : plusieurs textes canoniques sont écrits dans cette langue incertaine, et là aussi M. Senart a exercé avec succès sa patiente ingéniosité. On lui doit notamment de pouvoir lire avec facilité un des plus intéressants, mais aussi des plus indigestes livres bouddhiques, le *Mahāvastu*, dont l'édition, enrichie d'un ample commentaire, est un chef-d'œuvre de critique (5). Il a édité avec la même sûreté un manuscrit du *Dharmapada*, trouvé en 1892 par Dutreuil de Rhins dans la région de Khotan et qui fut comme le présage de la riche moisson scientifique que devaient bientôt livrer les sables du Turkestan (6).

Le champ des études pâlies, où les ouvriers abondaient, ne le retint pas après son travail de début, bien que là aussi il ait laissé sa marque (7) et témoigné de son intérêt, en occupant, aux côtés de Rhys Davids, une place de vice-président dans le bureau de la Pāli Text Society.

---

(1) *Note sur l'inscription de Piprāwā* (JA., janvier-février 1906, p. 132-136) ; CRIAL., 1909. Cf. aussi : *Une bague indienne* (JA., 1917, II, p. 534).

(2) *The Inscriptions of the caves at Karle*. (EI., VII, 1902-1903, p. 47-74). — *The Inscriptions of the caves at Nasik*. (Id., VIII, 1905-6, p. 59-96.)

(3) *Notes d'épigraphie indienne. V. Les récentes découvertes du major Deane*. (JA., septembre-octobre et novembre-décembre 1894, p. 332-353 et 504-518.)

(4) *Notes sur quelques fragments d'inscriptions de Turfan* (JA., mars-avril 1900, p. 343).

(5) *Le Mahāvastu*. Texte sanscrit publié pour la première fois et accompagné d'introduction et d'un commentaire. Paris, 1882-1897, 3 vol. in-8°. (Société Asiatique, Collection d'ouvrages orientaux.)

(6) *Le manuscrit kharoṣṭhī du Dhammapada. Les fragments Dutreuil de Rhins* (JA., septembre-octobre 1898, p. 193-308, et novembre-décembre 1898, p. 545-548). Ce manuscrit, envoyé à l'Institut avec les autres documents de la mission Dutreuil de Rhins, ne fut signalé qu'en 1897, par F. Grenard, à l'attention des indianistes. M. Senart à qui il fut remis, l'identifia aussitôt comme une recension du Dhammapada en prākrit et en écriture kharoṣṭhī. (CRIAL., 1897, p. 251; JA., mai-juin 1897, p. 502.) On apprit ensuite que le ms. n'avait pas été livré tout entier au voyageur français et qu'une moitié était parvenue à Pétersbourg par l'entremise de M. Petrovski, consul de Russie à Khotan. Le « manuscrit Petrovski » n'a pas encore été publié.

(7) *Les Abhisambuddhagāthās dans le Jātaka pāli*. (JA., mai-juin 1901, p. 385-409.)

Telle est, dans ses grandes lignes, l'œuvre scientifique d'Emile Senart. Elle occupa, sans la remplir, une vie infiniment riche, dont une grande part fut réservée à l'action.

Il n'y a pas lieu d'insister ici sur ses interventions dans le domaine de la politique : elles lui furent imposées sans doute, moins par ses goûts que par la conscience de son devoir social. Ce devoir rempli, il se consola aisément de son insuccès et borna son ambition au mandat de conseiller général de la Sarthe, qui lui permit de se rendre utile sans être absorbé.

Par contre, il exerça une influence prépondérante sur les relations extérieures de l'orientalisme français et sur nos entreprises scientifiques en Asie. L'Académie des Inscriptions, dont il était membre ordinaire depuis 1882, le choisit à plusieurs reprises pour la représenter à diverses solennités internationales : c'est en cette qualité qu'il prit part aux cérémonies du bi-centenaire de l'Académie de Berlin en 1900, et à la réunion de l'Association internationale des Académies qui se tint à Rome en 1910. Il donna son plus cordial appui à deux associations internationales, créées en 1900, l'une pour l'exploration archéologique de l'Inde, l'autre pour l'exploration archéologique et linguistique de l'Asie centrale et de l'Extrême-Orient, qui par malheur ne réussirent pas à vaincre les préjugés nationaux et n'eurent aucun résultat pratique (1).

Après la guerre, préoccupé de renouer peu à peu les liens de la collaboration scientifique rompus par le bouleversement mondial, M. Senart conçut et réalisa l'idée de ces conférences des sociétés orientales interalliées qui préparèrent la reprise des congrès généraux, dont le premier s'est tenu à Oxford en 1928. Car c'est un trait remarquable du caractère de ce grand savant, si français par son esprit, par son humeur et par sa flamme patriotique, que, sans rien sacrifier de ce qui devait être sauvé, il n'hésita jamais à prêter son concours à toutes les œuvres qui se proposaient d'unir, dans un but scientifique, les forces intellectuelles du monde civilisé. Il avait des amis dans tous les pays ; il aimait à paraître parmi eux comme ambassadeur des orientalistes français et à offrir, de son côté, aux savants étrangers qui visitaient Paris, la plus gracieuse hospitalité. Il fit même un pas hors du monde savant : en 1913, il acceptait, en sa qualité de président du Comité de l'Asie française, l'invitation de la Deutsch-asiatische Gesellschaft à son banquet annuel et il répondait au toast du maréchal Von der Goltz par un discours qui est un modèle de courtoisie, de tact et de dignité (2).

Quelque intérêt qu'il portât aux relations internationales, c'était naturellement aux œuvres françaises qu'il consacrait le meilleur de lui-même. Son désir profond et inlassable était que notre pays gardât dans l'étude de l'Asie une place digne de son glorieux passé. Lorsque le voyage d'Aurel Stein eut révélé les richesses archéologiques que recélait le Turkestan chinois, il affirma avec décision que la France ne pouvait rester absente du grand travail d'exploration auquel se préparaient l'Angleterre, l'Allemagne et la Russie ; et il fit si bien qu'après avoir éloquentement proclamé, à la séance annuelle des Cinq Académies du 25 octobre 1905, le puissant intérêt de ce « nouveau champ archéologique », il pouvait annoncer le prochain départ d'une

---

(1) Voir JRAS., 1900, p. 184-185 : vœux du XII<sup>e</sup> Congrès international des orientalistes.

(2) *Asie française*, 1913, p. 150.



mission française pour prendre sa part de cette pacifique conquête (1). Ce qu'il ne dit pas, mais ce que personne n'ignorait, c'est à qui était due la réalisation de cette grande pensée ainsi que le choix du jeune savant qui devait la mener à bonne fin. Le brillant succès de la mission Pelliot lui fut une douce récompense.

Une autre tentative non moins importante l'occupa après la guerre. L'Afghanistan, si longtemps fermé, s'ouvrait enfin à la science européenne. Un traité avantageux nous réservait le privilège d'une vaste exploration archéologique. Mais les temps étaient difficiles : on sait trop que la France n'est pas au nombre des nations que la guerre a enrichies. La Délégation archéologique française en Afghanistan connut des heures inquiètes. M. Senart se dépensa sans compter ; l'Ecole Française d'Extrême-Orient apporta son obole. Finalement le cap fut doublé et, si les événements politiques n'y mettent pas obstacle, nous pouvons espérer beaucoup de ces régions semées d'anciens monuments bouddhiques.

M. Senart intervint non moins utilement dans la réorganisation de la Délégation archéologique française en Perse, qui continue dignement aujourd'hui la tradition des Dieulafoy et des Morgan.

Pour que les grandes œuvres qui nous réclament en Orient trouvent des ouvriers capables de les exécuter, il importe que toutes les branches de l'orientalisme soient cultivées en France par de jeunes savants prêts à se porter sur les points où s'annoncent des découvertes nouvelles. Et la condition de ce recrutement, c'est une large organisation de l'enseignement oriental dans les universités. Personne n'ignore combien nous sommes loin de ce but. Dès 1897 (séance du 10 décembre), la Société Asiatique, préoccupée de cette fâcheuse lacune de notre enseignement supérieur, émettait un vœu pour demander la création d'un certain nombre de chaires de philologie, d'histoire et d'archéologie orientales. Quelques jours après, l'Académie des Inscriptions (séance du 17 décembre) s'associait à ce vœu après avoir entendu la lecture d'une lettre éloquente de M. Senart : « Trop souvent jusqu'ici, disait-il, on a cru avoir assez fait en instituant de loin en loin, pour tel chercheur brillant qui avait percé, telle chaire d'orientalisme plus ou moins éphémère, qui apparaissait moins comme un organe d'enseignement que comme le couronnement d'une carrière personnelle. L'expédient a pu rendre des services ; la méthode est visiblement mauvaise. Ce qu'il faut avant tout, ce sont des cadres permanents qui ouvrent aux spécialistes jeunes une carrière assez large à leur émulation active et l'espérance d'un avenir décemment rémunéré. Il n'est nullement exagéré de dire, dans les conditions où se poursuivent maintenant les investigations savantes, que c'est à ce prix qu'est parmi nous l'avenir d'études vis-à-vis desquelles on ne saurait s'acquitter par de bonnes paroles et qui ont jeté dans notre pays un éclat un peu intermittent sans doute, mais assez vif à coup sûr pour que l'honneur national paraisse engagé à leur faire une place légitime dans les allocations budgétaires. »

Mais c'est surtout en Indochine que s'est fait sentir l'heureuse influence de M. Senart. Il s'était jadis intéressé à la mission Aymonier et au déchiffrement des inscriptions sanskrits rapportées par ce voyageur (2). Lorsque M. Doumer résolut de créer

(1) *Un nouveau champ archéologique : le Turkestan chinois*. Lu dans la séance publique des Cinq Académies, du 25 octobre 1905. Paris, 1905.

(2) Voir notamment son étude sur la stèle de Vat Sithor dans la *Revue archéologique* de mars-avril 1883, p. 182 : *Une inscription bouddhique du Cambodge*.

L'Ecole Française d'Extrême-Orient, M. Senart fut le premier à qui il s'ouvrit de son dessein et qui eut, avec ses amis Auguste Barth et Michel Bréal, la charge de le réaliser. Il resta depuis lors le fidèle ami de notre institution, ne lui ménageant ni les conseils, ni les encouragements, s'associant à ses deuils comme à ses succès, toujours prêt à mettre en lumière ses efforts et à excuser ses inévitables lacunes. En lui dédiant le VIII<sup>e</sup> volume de son Bulletin, l'Ecole lui donnait un témoignage public de sa gratitude, qu'elle lui renouvelle aujourd'hui en consacrant celui-ci à sa mémoire. On n'a pas oublié la belle lettre qu'il nous écrivait pour les débuts de notre revue et où il traçait avec tant de largeur et de justesse le programme qu'il envisageait pour la nouvelle institution. Après vingt-cinq ans écoulés depuis la fondation, il accepta de présenter au public le recueil d'*Etudes Asiatiques* destiné à commémorer cet anniversaire et il en prit occasion d'évoquer avec satisfaction un passé où il avait joué un rôle essentiel : « Lors des conversations préliminaires d'il y a vingt-cinq ans, le rôle d'agent de liaison m'était plus particulièrement échu. M'en voudra-t-on de me souvenir de la promptitude aisée et joyeuse avec laquelle, grâce à la rare largeur d'esprit et à l'activité sans rivale de M. Paul Doumer, se fixa la charte de l'Ecole sous le contrôle scientifique de l'Académie des Inscriptions ? Le Gouvernement de l'Indochine n'a pas eu, moins que l'Académie, à se féliciter d'un accord qui a servi également le bon renom du pays et les intérêts de la science. Ce que, dans cette première période d'activité, l'Ecole a fait non seulement pour accumuler des documents, mais pour dégager des horizons nouveaux, pour éclairer de vues méthodiques et solides des domaines naguère inexplorés, il serait bien superflu d'y insister. »

Il s'en est même fallu de peu que M. Senart ne vint constater de ses yeux l'œuvre à laquelle il portait un si vif intérêt. L'Académie l'avait désigné comme son délégué au Congrès de Hanoi en 1902 ; il est infiniment regrettable que les circonstances ne lui aient pas permis de donner suite à son intention. Il voulut au moins exprimer publiquement, dans un rapport à l'Académie sur les travaux de l'Ecole Française en 1902, les sentiments d'estime et de sympathie qu'il portait à la jeune institution :

« L'unanimité avec laquelle, au Congrès international de Hambourg, les représentants les plus autorisés de l'orientalisme ont rendu solennellement hommage à la création de l'Ecole et à ses féconds débuts ; l'empressement avec lequel, au Congrès de Hanoi, les délégués de plusieurs gouvernements d'Europe et des principales institutions savantes de l'Extrême-Orient se sont groupés autour de l'Ecole comme en un foyer commun, — de pareilles manifestations ne sauraient être indifférentes pour ce bon renom, pour cet ascendant intellectuel qui, en Indochine comme par tous pays, constitue une force, force de sentiment sans doute et d'opinion, mais force précieuse... N'y a-t-il pas un gage pour la colonie en même temps qu'une force pour la science française dans un pareil échange, la métropole et son établissement lointain associant leur effort sur ce terrain de la haute culture dont c'est plus que jamais pour nous un intérêt supérieur de ne pas laisser la tradition défaillir entre nos mains ? Nous remercions l'Indochine et son Gouvernement d'en savoir comprendre toute l'importance... Quant à nous, Messieurs, nous ne pouvons résumer notre impression sur le rapport dont s'inspirent ces remarques qu'en proclamant notre satisfaction la plus sincère. L'œuvre à laquelle vous avez dès le début accordé un patronage si cordial, vit et se développe pour l'honneur de l'Indochine et de la France. Nous ne pouvons embrasser ses progrès



sans éprouver une reconnaissance joyeuse pour les travailleurs consciencieux qui s'en sont faits les ouvriers persévérants. » (1)

Telles sont les principales œuvres auxquelles M. Senart avait voué une sollicitude particulièrement active. Mais comment énumérer toutes celles à qui il a accordé le privilège de son bienveillant appui et de son puissant patronage : le Conseil du Musée Guimet, la Société d'Angkor, l'Association des amis de l'Orient, la Commission archéologique de l'Indochine ? Il n'était pas un nouvel esquif qui, au moment de prendre la mer et de cingler vers l'Orient, ne réclamât l'honneur de porter son pavillon et qui, pour peu que son but fût honorable et utile, ne l'obtint sans beaucoup de peine.

Parmi tous les groupements dont M. Senart fut le président ou l'animateur, il en est un qui occupait une place de premier rang dans ses pensées : c'était le Comité de l'Asie française. Fondé en 1901 pour soutenir les intérêts de la France en Asie, il eut pour premier président Eugène Etienne, que M. Senart assistait comme vice-président et à qui il succéda en 1906. On sait quel rôle actif et souvent décisif a joué cet organisme dans la défense des droits traditionnels de notre pays en Orient, comment par ses conférences, ses discussions, ses interventions auprès des pouvoirs publics, son Bulletin si remarquablement documenté et si largement répandu, le Comité de l'Asie Française a su constituer autour de nos positions toujours menacées et souvent si mal défendues la protection d'une opinion publique vigilante et avertie. M. Senart ne cessa d'exercer sur cette œuvre un contrôle plein de tact et de vigueur, grâce auquel elle put atteindre une grande partie des buts pour lesquels elle avait été instituée.

Ceux qui n'ont connu M. Senart que dans le rôle de président ou d'orateur gardent de lui le souvenir d'un grand gentleman, de manières affables et distinguées, de langage mesuré et choisi. Dans l'intimité il laissait paraître une autre face de son caractère : la familiarité amicale, la gaieté spirituelle et par dessus tout la plus exquise bonté. Il accueillait volontiers tous ceux qui méritaient accueil, mais surtout les jeunes gens en qui il voyait les ouvriers d'un avenir dont la préoccupation ne le quittait pas. Ses sympathies n'étaient point exclusives. Très ferme dans ses convictions religieuses et politiques, il mettait un soin extrême à ne jamais blesser celles des autres. Mais toutes ces qualités séduisantes n'étaient en quelque sorte que la parure d'une âme parfaitement noble, où rien d'égoïste ou de mesquin ne pénétra jamais. Il n'eut que deux fortes passions : la science et la patrie. Pour servir les intérêts de l'une et de l'autre, il n'épargna ni son temps, ni sa peine ; et que de fois sa généreuse intervention sauva des situations compromises ! C'était un air pur et salubre qu'on respirait autour de lui, soit dans son vaste cabinet de travail de la rue François I<sup>er</sup>, dont les larges fenêtres recevaient toute la lumière du ciel parisien, soit sous les beaux ombrages de son château de la Pelice, retraite préférée de ses étés studieux. Que de chers souvenirs ont laissé à ses amis ces accueillantes demeures qu'anima longtemps de sa grâce spirituelle la fière et radieuse compagne de sa vie ! Puis la mort passa et il connut la tristesse d'un foyer solitaire. C'est alors qu'il se révéla tout entier. Voilant son inconsolable regret d'une sérénité stoïque, il reprit

---

(1) CRAI., 1904, p. 6.

avec la même conscience et la même exactitude l'accomplissement de tous les devoirs qu'il avait assumés. Rien ne parut changé : on devina seulement en lui un plus héroïque effort, comme il sentit autour de lui un plus profond respect et une plus chaude sympathie.

Ainsi les années passèrent, courbant sa haute stature, mais laissant intacte sa merveilleuse intelligence. Le jour où il atteignit ses quatre-vingts ans, la mort venait de l'effleurer. Quand l'angoisse fut passée et qu'il se retrouva debout, la Société Asiatique et le Comité de l'Asie française vinrent ensemble fêter le glorieux octogénaire. Ce jour-là, Emile Senart sentit monter vers lui un tel hommage de gratitude et d'affection qu'il s'estima payé des labeurs de sa longue vie. Les souhaits qui lui furent offerts avec une si fervente sincérité en cette belle journée du 18 mai 1927 ne devaient pas être exaucés : il expira quelques mois après, le 21 février 1928. Il dort son dernier sommeil au milieu des siens, dans son petit cimetière de Cherreau, ayant accompli dans toute leur étendue les devoirs que lui dictait sa haute conscience et laissant aux générations qui montent l'exemple d'une grande âme consacrée sans réserve au service du vrai et du bien.

L. FINOT.







# FOLKLORE DU YUNNAN

## Jeux d'enfants et chansons diverses

Par GEORGES CORDIER,

*Correspondant de l'École Française d'Extrême-Orient.*

---

Si la bibliographie des ouvrages publiés sur le Yunnan nous offre des travaux appréciables sur les questions économiques, les voies de communication, les recherches ethnographiques et linguistiques, etc., par contre les aperçus sur le folklore de cette région sont tout à fait inexistant.

Pour combler en partie cette lacune, nous donnons aujourd'hui, ici, une brève étude sur les jeux d'enfants, les chansons enfantines, les mélodies villageoises, les chants militaires.

On pourrait croire qu'il est aisé de recueillir les chansons ou de noter les jeux des enfants et qu'il n'y a pour cela qu'à observer ou écrire. Ce genre d'investigation présente pourtant quelque difficulté. Il ne faut point songer, par exemple, à s'assurer le concours des lettrés. Ceux-ci, quand on réclame leur aide pour de pareils travaux, sourient avec condescendance, déplorant *in petto* de voir un Européen, un homme occupant une situation officielle, perdre son temps à des enquêtes qu'ils qualifient peut-être de puériles et certainement de stupides et d'inutiles.

A l'école, les enfants ne se divertissent pas ; ou s'ils s'amuse, c'est contraints par la règle de l'établissement, et leurs récréations ne sont que parties de foot-ball, mouvements de gymnastique ou exercices militaires. Parfois les verra-t-on, au dehors, jouer aux sous, à la marelle ou au volant en se servant du pied comme raquette. Mais, pour ne citer qu'un fait, jamais les fillettes n'entreprendront de ces rondes endiablées, accompagnées de chansons naïves, telles qu'on en entend chez nous : *Nous n'irons plus au bois, La tour prends garde, Sur le pont d'Avignon, Savez-vous planter les choux ?* etc.

Le milieu familial ne contribue pas davantage à donner au jeune Chinois un caractère gai, une allure prime-sautière. Dès la naissance, le filet impitoyable des rites emprisonne l'enfant dans ses mailles serrées et détruit chez lui toute spontanéité, tout geste instinctif : il faut s'incliner de cette façon devant les parents, de cette autre devant le maître ou un ami ; pour un anniversaire, il y aura telle inflexion du corps, pour un autre, telle génuflexion. Puis la cohabitation des grands-parents, parents et enfants, chacun ayant sa propre famille, amène de continuelles criailleries, des



disputes, voire même des batailles ; et ces scènes pénibles font peser sur tous les membres de la communauté une atmosphère de tristesse et de contrainte.

Par ailleurs, la vie en Chine, pour la majorité des individus, reste incertaine, et l'on y voit peu de gens satisfaits. Les jours heureux, en tout cas, y sont de trop courte durée pour effacer le souvenir des ruines et des deuils accumulés depuis une cinquantaine d'années par la guerre et la piraterie. Depuis la fin de l'Empire, aussi, les passions se sont exacerbées, avec la lutte des partis politiques ; chaque faction au pouvoir n'a pu s'y maintenir que par le terrorisme que fait peser sur la population une armée d'espions. Il en existe plusieurs centaines, m'a-t-on affirmé, pour la seule ville de Yunnanfou. Aussi recommande-t-on sans cesse aux enfants de ne rien dire de ce qu'ils ont vu ou entendu à la maison ; on les condamne à porter en eux de lourds secrets, à devenir renfermés, à dissimuler. Enfin, il faut le dire, le Yunnan reste un pays pauvre et de peu de ressources ; on y habitue donc, dès le plus jeune âge, l'enfant, rentré de l'école ou en congé, à aider aux travaux de la maison : il va faire des achats, procède aux encaissements à domicile, remplace ses parents au comptoir. Tout ceci tend à donner, non seulement aux garçonnets, mais encore aux simples bambins, un air de gravité comique, qui les transforme en précoces vieillards ou, tout au moins, exagère en eux le sentiment de leur importance. Puis, avec l'instruction obligatoire, l'enfant qui va à l'école s'entend dire et répéter que la rénovation de la patrie dépend de lui, qu'il est appelé à délivrer son pays du joug des étrangers, à le rendre libre, à en faire une grande nation. Ne va-t-on pas jusqu'à les obliger à assister à de longues conférences populaires sur les fameuses « hontes nationales » et l'impérialisme des Blancs ! De là à ce que notre moutard se croie investi de la plus haute mission, il n'y a qu'un pas, bien vite franchi. Aussi faut-il voir avec quelle componction des mioches hauts de soixante centimètres défilent dans les rues, un drapeau à la main, les jours de manifestation !

Donc, tout concourt, tant dans la famille qu'à l'école ou dans la société, à faire du jeune Chinois un être vieilli avant l'âge. Ce que nous disons là s'entend surtout des enfants des villes ; il reste heureusement ceux des campagnes, qui sont un peu moins comprimés. C'est parmi ceux-ci que nous sommes allé étudier les jeux ou avons fait recueillir les chansons que nous ne pouvions trouver ailleurs, pas même dans les livres.

Aucune anthologie chinoise, en effet, ne traite de cette matière. La Commercial Press et autres maisons d'édition ont bien imprimé, au cours de ces dernières années, des manuels de jeux et des recueils de chansons destinés aux écoles primaires. Ce sont là publications composées sur le modèle des ouvrages similaires d'Europe, d'Amérique ou du Japon, mais qui ne nous apprennent rien au point de vue des mœurs et des traditions. Fabriquées par ordre, depuis la Révolution, leur seul but est d'inculquer aux écoliers l'idée de la grandeur de la Chine et de sa situation pitoyable dans le monde.

Dépourvu de livres et de guide, il faut travailler seul, donc s'armer de patience. Je me suis adressé à mes anciens élèves, partis dans l'intérieur pour y occuper des emplois dans les postes, le chemin de fer, la douane ou les autres administrations ; et, de-ci de-là, des cahiers de notes recueillies sur place m'ont été adressés. D'autres ont fait appel à leur mémoire et ont bien voulu noter des chansonnettes dont ils se souvenaient. En possession de tous ces envois, je les ai rapprochés et colligés pour obtenir un texte définitif renfermant le minimum d'erreurs possible. Même travail pour les chants villageois, qui ont été récoltés, eux aussi, à travers les différents districts de la province.

Les chansons enfantines que nous donnons ici ne se révèlent pas plus puériles que les morceaux analogues chantés partout à travers le monde. Compositions populaires et non œuvres de lettrés, leur versification demeure aussi faible que celle du *Bon roi Dagobert* ou de *Malborough s'en va-t-en guerre*. Le mariage des filles semble un des thèmes les plus recherchés, et nous pouvons ainsi voir quels sont les cadeaux imposés, par l'usage, au fiancé. Curieuse aussi est la chanson des *Sites du Yunnan*, car elle nous donne un aperçu des principaux produits de cette province et des lieux où on les trouve.

Les mélopées villageoises consistent, pour la plupart, en quatrains alternés, le second fournissant la réponse au premier. Ce sont généralement des couplets que filles et gars de la campagne se lancent en défi, alors qu'ils peinent aux champs, occupés aux travaux d'aménagement des rizières ou à la récolte de la moisson. On les entend encore, ces chants, les jours de marché, sur les routes, quand les files de paysans et paysannes s'en vont à la ville ou au bourg voisin. Mais ils sont surtout en honneur dans les longues veillées d'hiver ou lors des cours d'amour organisées au moment des fêtes de village, réunions qui ressemblent fort aux *hát trông quàn* en usage au pays d'Annam et au *then* ou *sen* des Thô. Ce qui montre encore que ces chansons sont du genre duo, c'est l'alternance des expressions *petite sœur* ou *petit frère* qui se retrouvent dans les quatrains, comme aussi la répétition, au 1<sup>er</sup> vers du 2<sup>e</sup> quatrain, de l'idée exprimée au 1<sup>er</sup> vers de la strophe précédente.

Dans ces pièces, bien entendu, le thème le plus commun est l'amour heureux ou contrarié ; nous avons aussi des demandes de rendez-vous, des échanges de cadeaux, des annonces de départ, des plaintes d'amants délaissés ou d'amoureuses déçues. Toutes abondent en détails pittoresques sur la vie champêtre.

Assigner une date à ces compositions serait bien difficile. Les unes paraissent de création toute récente, lorsqu'elles parlent, par exemple, du gouverneur militaire du Yunnan ; d'autres, qui mentionnent le rhinocéros, doivent forcément appartenir à une époque plus reculée, à une période où les anciens n'avaient pas encore perdu le souvenir — transmis par la tradition — de cet animal. Ne trouve-t-on pas une allusion au rhinocéros dans



la légende qui se rapporte à l'édification de la pagode de Kiong-tch'ou sseu, connue des Européens sous le nom de Temple des 500 génies et qui remonte à l'époque de T'ai-tsong des T'ang (627-649) ?

Avec ces morceaux, dont la prosodie laisse parfois beaucoup à désirer, il est certain que nous nous trouvons en présence de poésies dont les auteurs, bien que campagnards, n'en sont pas moins allés à l'école et ont quelque teinture de lettres. Et ceci se reconnaît aux réminiscences de phrases empruntées aux recueils littéraires : « Imitons le pin et le cyprès éternellement verts » ; « Les saules au bord de la rivière poussent par rangées parallèles » ; « Les pieds bandés sont des pivoines », etc.

D'autres, par contre, se révèlent comme particulièrement réalistes, et piquants sont les détails qu'ils nous apportent sur le costume des femmes, les cadeaux échangés, les soins touchants, mais un peu terre à terre, de l'amoureuse pour son galant, ce dernier n'hésitant pas, s'il est nécessaire, à se faire héberger et nourrir par son amie. Dans l'ensemble, ces chants nous montrent que la Chinoise, comme la plupart de ses sœurs asiatiques d'ailleurs, n'est pas d'une vertu farouche et que jeunes filles ou femmes mariées savent provoquer des rendez-vous, laisser leur porte ouverte à leurs amants et berner leurs maris dont elles vont parfois jusqu'à souhaiter la mort.

Les chansons militaires qui terminent ce recueil nous ont été fournies par un officier général, ancien élève de notre école de Yunnanfou, et par un soldat, parlant assez bien le français pour l'avoir étudié jadis à l'école franco-chinoise de K'ai-houa et dans un établissement des Frères au Sseu-tch'ouan.

Tous ces morceaux, sans exception, sont de date récente. Dans l'ancienne armée chinoise, comme les marches militaires étaient inconnues, on n'apprenait point aux soldats à chanter. La nouvelle génération d'officiers chinois, formée en grande partie au Japon, a rapporté de ce pays l'habitude de la marche cadencée par le chant. Nous ne trouvons certes pas ici l'équivalent de nos refrains militaires de France, si vifs, si alertes, mais aussi parfois si crus : *Il était une cantinière* ; *Meunier, meunier, tu es cocu* ; *Le père Dupantoup*, et même la moderne *Madelon*, toutes chansons destinées à être lancées à plein gosier à l'allure du pas de route, et faisant oublier la longueur de l'étape.

En Chine, ce sont des hymnes presque psalmodiés plutôt que chantés, au rythme somnolent de militaires défilant au pas. Ils ont pour but de développer dans le cœur de ces soldats, et aussi des habitants qui les écoutent, des sentiments de patriotisme et de bravoure. On ne les chante jamais en cours d'étape, mais au quartier ou dans la traversée des villes. Et l'on peut voir à tout instant, dans les rues de Yunnanfou, surtout le soir, des compagnies, des régiments entiers qui s'avancent d'un pas lent et traînard, en hurlant ces cantiques guerriers. Le plus souvent, c'est dans la cour de la caserne, en tournant en rond comme ours en cage, que le soldat chinois entonne ces chants.

Ces compositions émanent du pinceau de certains officiers généraux, plus rarement de lettrés. En tout cas, la forme en est soignée et la versification

correcte. Les thèmes, nous le répétons, ressemblent peu à ceux des chants de route de nos troupiers. Chasser les Mandchous, se défendre contre les étrangers, travailler à la grandeur de la patrie, se faire soldat, etc., tels sont les sujets les plus souvent développés.

En regard de la traduction française, que nous nous sommes efforcé de rendre aussi littérale que possible, nous eussions été heureux de publier le texte chinois ; malheureusement ce manuscrit a été détruit lors de l'incendie qui, dans la nuit du 18 décembre 1925, anéantit notre maison et tout ce qu'elle renfermait.

---

I

JEUX D'ENFANTS.

1. *K'i tchou ma* 騎竹馬, *Chevaucher le cheval de bambou*. — Jeu des tout petits qui galopent à la queue leu leu, un bambou entre les jambes.

2. *Yu t'iao long men* 魚跳龍門, *Le poisson franchit la porte du dragon*. — Deux des joueurs viennent s'asseoir l'un en face de l'autre et placent leurs jambes de façon à former un losange. Les autres enfants se rangent en file, l'un derrière l'autre, sur la droite. Le premier de la rangée met son pied droit dans l'aire du losange, puis essaie de placer le pied gauche à côté du droit. A ce moment, les deux enfants assis s'opposent à ce projet en levant leurs jambes. S'ils réussissent, c'est-à-dire s'ils touchent le pied qui va pénétrer dans le losange, ils ont gagné, vont se mettre dans la file, et sont remplacés par le perdant et son suivant. Si, au contraire, le premier de la file arrive à entrer dans le losange, il recommence le même exercice, de l'autre côté, pour la sortie. S'il y parvient encore, toute la file passe de l'autre côté, sans difficulté, et l'on recommence le jeu.

3. *Ngo ying tiao ki* 餓鷹刁雞, *L'aigle affamé s'empare des poussins*. — Un joueur personnifie l'aigle et un deuxième la poule ; les autres représentent les poussins. Ceux-ci viennent se placer en file derrière la poule et se tiennent par la robe. L'aigle essaie de toucher le dernier poussin ; mais la poule veille et s'arrange pour toujours faire face à son ennemi. Si l'aigle enlève tous les poussins, la poule a perdu et reçoit quelques coups sur les doigts.

4. *Tch'ang-hi* 唱戲, *Imiter le théâtre*. — Se joue dans les 15 premiers jours de la première lune. Les enfants portent des masques, se déguisent et imitent les acteurs.

5. *Ta-tchang* 打仗, *La bataille*. — Les enfants divisés en deux camps se battent à coups de pierre. (Jeu interdit par la police.)



6. *Chō tsien* 射箭, *Lancer des flèches* (avec des arcs en bambou).

7. *Lao hou pao tan* 老虎抱蛋, *Le tigre défend ses œufs*. — Un enfant met trois cailloux sur le sol et les couvre de son corps penché, les mains à terre. Les autres enfants s'efforcent de prendre les pierres qui sont sous lui.

8. *Ts'ai mi mi* 猜謎, *Résoudre des devinettes*. — En voici quelques exemples :

Dans ma maison il y a une jeune fille. Elle porte un habit rouge. Le 1<sup>er</sup> et le 15 du mois, elle meurt sur l'autel.

Réponse : la bougie.

Il marche en portant sa maison. Quand il y a du danger, il rentre chez lui.

Réponse : l'escargot.

Devinettes cryptographiques :

千字不像千

八字排兩邊

好个桃花女

跪在鬼面前

*Ts'ien tseu pou siang ts'ien*

*Pa tseu p'ai leang pien*

*Hao ko l'ao houa niu*

*Kouei tsai kouei mien ts'ien.*

C'est le caractère « mille », mais sans avoir le sens de mille.

Le caractère « huit » est disposé des deux côtés ;

Une jolie jeune fille rose

S'agenouille devant le diable.

Réponse : Le caractère 魏 *Wei* (nom d'une ancienne principauté située dans le Chen-si = 1<sup>o</sup> 千, 2<sup>o</sup> 八, 3<sup>o</sup> 女, 4<sup>o</sup> 鬼).

Autre devinette du même genre :

頭在海中吃水

尾在天上放光

有人問他姓名

他與孔子同鄉

*T'eu tsai hai tchong tch'e chouei.*

*Wei tsai t'ien-chang fang kouang*

*Yeou jen wen l'a sing-ming*

*T'a yu K'ong-tseu t'ong-hiang*

Sa tête, dans la mer, boit de l'eau.

Sa queue, dans le ciel, répand de la lumière.

Si quelqu'un lui demande son nom,

Il répond qu'il est compatriote de Confucius.

Réponse : Lou 魯 (nom de la principauté où naquit Confucius). Caractère composé de deux éléments : en haut, le poisson ; en bas, le soleil.

9. *Ta houa tchang* 打花掌. — Deux enfants, les bras tendus en avant, heurtent alternativement les paumes de leurs mains en chantant ; les coups frappés sur les mains cadencent le chant.

一 拭 金  
二 拭 銀  
三 拭 花 花 掌  
四 拭 連 蓋 簪

*Yi che kin*  
*Eul che yin*  
*San che houa houa tchang*  
*Sseu che lien kai hiang.*

Le premier pour l'or,  
Le deuxième pour l'argent,  
Le troisième pour la paume de la main,  
Le quatrième pour (imiter) les coups du fléau.

10. *T'iao ta houo k'ien* 跳大火鉗, *Franchir la grande pincette.* — Deux enfants viennent s'asseoir l'un en face de l'autre, les jambes tendues, les pieds se touchant. Un autre enfant saute par dessus cet obstacle. Ensuite, l'un des deux enfants assis met un pied sur le pied de son camarade ; et le troisième saute. Maintenant le sauteur a trois pieds l'un sur l'autre à franchir, puis quatre. Finalement les deux enfants assis font un pont avec leurs jambes, pont qu'ils élèvent progressivement et que l'autre joueur doit franchir d'un saut.

11. *T'iao siao houang nieou* 跳小黃牛, *Sauter par dessus le veau.* — Notre jeu de saute-mouton.

12. *Kai fang-tseu* 蓋房子, *Faire des pâtés de sable ou des maisons en terre.*

13. *Kai houa p'eng-p'eng* 改花綢綢, *Changer les dessins du tissage.* — Deux enfants prennent un morceau de fil de 0 m. 80 de long ; ils en nouent les extrémités. L'un d'eux, prenant le fil, qu'il tient des trois doigts de la main droite et des trois doigts de la main gauche, l'enroule une fois sur chaque main. Ensuite il prend la boucle de la main gauche avec le majeur de la droite et *vice versa* ; il obtient ainsi un premier dessin. Un autre enfant vient, et, prenant le fil par dessous avec le pouce et l'index de chaque main, soulève



le tout et forme la figure suivante (fig. 4) et ainsi de suite. On peut produire un grand nombre de combinaisons <sup>(1)</sup>.




Fig. 4. — JEU DIT DES « DESSINS DU TISSAGE ».

14. *Hia-tseu mo yu* 瞎子摸魚, *L'aveugle prend du poisson.* — Notre jeu de colin-maillard.

15. *Fang jong-tcheng* 放風箏, *Lancer le cerf-volant.*

16. *T'iao che-tseu* 跳獅子, *Danse du lion.* — Un enfant met le pan antérieur de sa robe sur sa tête ; un autre se met sous le pan postérieur ; puis ils sautent. Jeu imité de la promenade du dragon en Indochine.

17. *T'i kien-tseu* 踢毽子, *Jouer au volant en se servant du pied comme raquette.* Le volant se compose de 2 ou 3 sapèques, attachées ensemble. Le trou des sapèques est garni de plumes ou de papier effiloché.

18. *Tieou wai-wai* 丟歪歪, *Jeter des coquilles.* — Se joue avec de petits coquillages. Un enfant met quelques coquilles par terre, côté pile et côté face indistinctement. Le jeu consiste à frapper ces coquilles avec une autre de manière à les retourner toutes du même côté.

19. *Ta hiang kouen p'ai* 打香棍牌, *Frapper les tiges des joss-sticks.* — On ramasse des baguettes parfumées ayant déjà servi, et on les dispose en équilibre, horizontalement, sur deux pierres. Les enfants, placés en face, à 2 ou 3 mètres, jettent des pierres pour renverser les joss-sticks.

20. *Tsi yeou tcha* 擠油楂, *Presser l'huile.* — Se joue en hiver. Les enfants se mettent l'un à côté de l'autre, le dos contre un mur et se pressent de droite à gauche et de gauche à droite.

21. *Paï kou-tong* 擺古董, *Jouer au marchand et à la dînette.* — Se joue comme chez nous. Les marchandises sont représentées par des morceaux de pierre, de briques, de bois, etc. Par superstition et dans le but de ne pas profaner le nom des aliments indispensables à la vie, dans le jeu, le riz s'y

(1) Dans le midi de la France, il y a un jeu analogue qu'on appelle « scier le bois ». On le joue en chantant : *Resto, resto, frero Jan, Ballo de pan per tis infan*, « Scie, scie, frère Jean, donne du pain à tes enfants. »

appelle *man-man* au lieu de *mi*, la viande se dit *ka-ka* au lieu de *jou* ; l'eau s'appelle *wou-eul* au lieu de *choueï*, etc. Tous mots intraduisibles.

22. *Miao si-chouai* 描蟋蟀, Attraper des grillons pour les faire se battre.

23. *Ho-chang k'i* 和尙棋, Les échecs du bonze. — Se joue sur une figure affectant la forme ci-dessous (fig. 5, A). L'un des partenaires a 16 pions




Fig. 5. — A. ECHECS DU BONZE. — B. ECHECS À SIX PIONS.  
C. ECHECS DES TROIS CARRÉS.

blancs ; l'autre, le bonze, un seul pion noir. Les pions blancs sont disposés autour du carré ; le pion noir est au milieu. Le jeu consiste à faire reculer le bonze jusqu'à la pointe extrême du losange inférieur. Le bonze, pour se défendre, peut prendre des pions, toujours par deux à la fois, et sous la condition que ceux-ci se trouvent à sa droite et à sa gauche et formant avec lui une ligne droite. Ce jeu ressemble à notre jeu d'enfant dit des moutons et du loup.

24. *Lieou tseu k'i* 六子棋, Les échecs à six pions. — Se jouent sur une figure affectant la forme ci-dessus (fig. 5, B). Un des partenaires a six pions blancs, l'autre six noirs. Les pions ne marchent que verticalement ou horizontalement. Pour prendre un pion, dans l'un ou l'autre sens, il faut que deux pions d'une même couleur se trouvent toucher un pion de l'autre couleur et que celui-ci ait, derrière lui, une case vide. La case vide peut aussi se trouver derrière les deux pions de la couleur qui prend.

25. *San san k'i* 三三棋, Les échecs des trois carrés. — Se joue à deux sur un échiquier disposé selon la figure ci-dessus (fig. 5, C). Chaque joueur a 12 pions, les uns blancs, les autres noirs. Ils les placent, sans ordre prévu, sur les 24 points indiqués, mais en les mettant l'un après l'autre et un seul à la fois. Celui qui arrive à disposer en ligne 3 pions de sa couleur, a le droit de prendre, n'importe où, un pion de l'adversaire. On continue ainsi jusqu'à épuisement des pions.



26. *Wou ma kouei sseu kio* 五馬跪四角, *Cinq chevaux courent sur quatre angles.* — Ressemble à notre jeu des quatre coins.

27. *T'ien-ki tong* 田鵝洞, *Le trou de la grenouille.* — Deux enfants s'assoient, l'un en face de l'autre, et disposent leurs pieds en losange. Un autre enfant met la pointe d'un pied dans le losange et prononce les trois mots : « Trou de grenouille ». Au moment où il dit le troisième mot, il doit retirer son pied ; sinon il est pris et va remplacer un des enfants assis <sup>(1)</sup>.

28. *T'iao hai p'ai* 跳海牌, — Les joueurs enlèvent leurs souliers et les disposent, l'un à côté de l'autre, en ligne droite, avec un intervalle de 30 centimètres entre chaque chaussure. Un enfant saute, sur un pied, entre les souliers, en passant de droite à gauche. Arrivé au bout, il revient sur ses pas pour former un 8. En atteignant le dernier soulier, il doit l'écarter avec le pied, comme on le fait chez nous du palet. Puis il recommence le jeu jusqu'au moment où il a écarté tous les souliers ou lorsque, par mégarde, il en a heurté un. Dans ce dernier cas, un autre prend sa place. En fin de jeu, on compte, et celui qui a enlevé le plus de souliers a gagné.

29. *Ta tō kouo* 打得猴, *Actionner la toupie avec un fouet.*

30. *Fanghiang houang* 放響簧, *Lancer la toupie ronflante.* — L'intérieur de ce jouet est vide.

31. *Fang ti lei* 放地雷, *Le tonnerre sous la terre.* — On place, sous un récipient en cuivre, en bronze ou en tout autre métal, un gros pétard que l'on allume ensuite.

32. *K'i ma* 騎馬, *Le jeu du cheval.* — Se joue à trois enfants. L'un se tient debout, le second se courbe derrière le premier et le tient par les mains. Le troisième monte sur le dos du second. On fait un tour, puis on intervertit les rôles.

33. *Che k'ang* 篩糠, *Tamiser le son.* — Un des joueurs se couche et les deux autres, le prenant par les mains et les pieds, le secouent.

34. *Che ts'ieou* 使鞦, *La balançoire.*

35. *To miao-miao* 躲猫猫, *Eviter le chat.* — Se joue à l'intérieur de la maison. Un enfant représente le chat et on lui bande les yeux. Les autres enfants, qui sont les rats, se cachent dans la maison. On lâche le chat et il doit, dans un temps fixé, trouver un des enfants. Celui qui est ainsi pris remplace le chat.

36. *T'i teng* 提燈, *Porter des lanternes et se promener dans les rues.*

---

(1) Pour déterminer, dans tous les jeux, celui qui a la bonne ou la mauvaise place, on tire à la courte-paille.

37. *Ta fan ts'ieou pan* 打翻鞦板, *Faire des pirouettes en lançant les mains sur le sol comme appui.*

38. *Chou ts'ing-t'ien* 豎青天, *Dresser les pieds vers le ciel. — Faire l'arbre droit.*

39. *Fan kin teou* 翻筋斗, *Renverser le boisseau. — Faire la culbute.*

40. *Ts'ang-ying ts'o tsou* 蒼蠅搓足, *La mouche qui frotte ses pattes. — S'accroupir et avancer en sautant d'un pied sur un autre, un seul pied étant posé sur le sol, l'autre étant allongé en avant.*

41. *Kouen lao mō-koua* 滾老麥瓜, *Faire tourner le vieux concombre. — S'asseoir à croupetons, la main droite tenant le pied gauche et vice versa, la tête courbée sur la poitrine, puis rouler sur le sol.*

42. *Miao na lao-chou* 貓拏老鼠, *Le chat attrape le rat. — Les joueurs se placent en rond, se tenant par la main. Un enfant représentant le rat, se met à courir en passant en zigzag, de l'intérieur à l'extérieur du cercle, tandis que le chat le poursuit.*

43. *Tou pa* 堵壩, *Faire une digue.*

44. *P'iao ts'ien* 飄錢, *Faire flotter la sapèque. — User une sapèque sur la pierre jusqu'à ce qu'elle soit très mince et puisse flotter sur l'eau.*

45. *Yao chouei-long* 耍水龍, *Promenade du dragon. — Les enfants fabriquent un dragon en papier et le promènent dans la rue. D'autres enfants aspergent la bête d'eau. Se joue pendant la saison sèche et en vue d'obtenir de la pluie.*

46. *Sou siue jen* 塑雪人, *Faire des bonshommes de neige.*

47. *Yin siue jen* 印雪人, *Dessiner son empreinte, sur la neige, en s'y couchant sur le dos ou le ventre.*

48. *Ta siue tchang* 打雪仗, *Jeter des boules de neige.*

49. *Tchou teou* 煮豆, *Cuire les fèves. — A l'époque des fèves, les enfants vont aux champs avec une marmite et un réchaud. Ils prennent des fèves n'importe où, les font cuire et les mangent. Les propriétaires des champs ne peuvent s'opposer à ce jeu.*

50. *Ta chouei p'iao* 打水飄, *Faire des ricochets.*

51. *La jen* 拉人, *La poursuite.*

52. *Na nieou-che kong-kong* 拏牛屎公公, *Attraper le bousier. — L'insecte saisi, les enfants lui font traîner de petits véhicules.*

53. *T'iao so-tseu* 跳索子, *Sauter à la corde.*



54. *Tsō l'eu yin-tseu* 賊偷銀子. *Le voleur prend de l'argent.* — On donne des cailloux à un enfant qui va se coucher sur l'herbe et met ses cailloux devant lui. Un deuxième enfant représentant le voleur, vient essayer de ravir à l'autre son bien.

55. *Tchou ts'iang* 竹槍. — C'est une sorte d'arbalète construite en bambou et lançant une pierre.

56. *Chouen fong eul* 順風耳. — Nom d'un personnage légendaire qui avait le pouvoir d'entendre jusqu'à un millier de *li*. Les enfants fabriquent une sorte de petit téléphone avec deux tubes de bambous bouchés d'un côté par un morceau de peau, les deux peaux étant reliées par une corde.

57. *Kouo yang che k'iao* 過羊屎橋. *Traverser le pont des excréments de mouton.* — Trois enfants, l'un à côté de l'autre, se tiennent debout à un mètre de distance d'un mur contre lequel ils appuient leurs deux mains. Un autre enfant passe sous les bras, et là on lui demande : « Que voulez-vous ? le tonnerre, le vent ou la pluie ? » S'il répond : « Je veux le tonnerre », il reçoit des coups ; s'il dit : « Je veux la pluie », on lui crache dessus ; pour le vent, on lui souffle à la figure. C'est la punition d'un enfant qui a perdu dans un jeu quelconque.

58. *Tieou sie* 丟骰. *Jeter dans le trou.* — On creuse un trou du diamètre d'une sapèque. Un enfant commence par jeter 3 sapèques d'un seul coup ; les sapèques qui tombent dans le trou, il les reprend. Pour celles qui sont en dehors, il ne peut les ramasser que s'il arrive à les toucher en jetant sur elles, d'un point déterminé, une autre sapèque. S'il échoue, les sapèques restent la propriété des autres.

59. *Hia-tseu kouo kiai* 瞎子過街. *L'aveugle traverse la rue.* — On bande les yeux d'un enfant. On attribue à chacun des autres joueurs une profession : tailleur, forgeron, épicier, cordonnier, etc. Puis les enfants faisant des gestes de leur métier, défilent devant l'aveugle qui doit deviner en palpant la profession qui a été attribuée.

60. *Tie ts'ien* 跌錢. *Laisser tomber des sapèques.* — Chaque enfant prend un certain nombre de sapèques ; il en place quelques-unes par terre, puis doit laisser tomber les autres et toucher les premières.

61. *Le devin.* — Les enfants, au nombre d'une dizaine, viennent s'asseoir en ligne. L'un d'eux est le maître, l'autre le devin. Tandis que le maître clôt les yeux du devin avec ses mains, un autre enfant se place devant les joueurs, un caillou dans la main. On ordonne aux enfants de tenir le pan de leur robe en forme de sac ouvert. Puis, tous chantent : « Serrons hermétiquement le caillou. Serrons les pans de nos robes. » Le chant terminé, celui qui tient le caillou le jette dans une robe, et tous les enfants ferment rapidement les pans

de leur vêtement. Le maître découvre alors les yeux du devin. Si celui-ci peut trouver qui détient le caillou, il a gagné. Quand le devin s'est trompé, on nomme deux satellites qui l'obligent à subir le verdict des 10 juges infernaux représentés par les 10 joueurs assis. Devant chacun d'eux le devin est interrogé sur ses mérites et défauts. On dit que ce jeu fut inventé par l'immortel Tchang Souen-fong.

62. *Le cercle des moutons.* — Le nombre des joueurs est indéterminé ; mais il est bon qu'il dépasse cinq. Supposons qu'il y ait cinq joueurs. L'un, le bonze, s'assied au milieu ; les quatre autres, les moutons, forment cercle autour de lui. Les moutons chantent, en dansant :

« Les moutons  
Sont placés en rond,  
Le feu brûle le bateau-dragon,  
Ceux qui du riz achèteront,  
Dans le bateau fleuri tomberont. »

Le chant terminé, ils demandent, ensemble, au bonze : « Avez-vous quitté le lit, Lao che kong <sup>(1)</sup> ? Le soleil est déjà levé ! — Quelle heure est-il ? reprend l'interpellé. Le vendeur de fards et de fleurs est-il venu ? — Il est venu. Que faites-vous, Lao che kong ? — Je polis mon couteau. — Pourquoi faire ? — Pour tuer les moutons. » Alors les moutons s'enfuient et cherchent chacun un refuge, de manière que le bonze ne puisse les atteindre. Finalement celui qui est pris remplace le bonze, et l'on recommence le jeu.

---

## II

### CHANSONS D'ENFANTS.

#### 1. *Berceuse.*

Dors tranquillement, mon petit,  
Ta maman va décortiquer du paddy ;  
Si elle en retire trois *cheng* de son,  
Elle t'achètera un petit habit rouge.

---

(1) Titre donné aux bonzes.



2. *Berceuse pour endormir un bébé qui pleure la nuit.*

Le ciel jaunit,  
La terre jaunit ;  
L'empereur du ciel me charge de dompter le roi des démons.  
Le ciel bleuit,  
La terre bleuit ;  
L'empereur du ciel me charge de maltriser les diables.

3. *Tirer la scie* <sup>(1)</sup>.

On tire et pousse la scie ;  
On fait du feu et l'on se fâche ;  
On achète un vieux bœuf,  
Pour labourer le champ de blé <sup>(2)</sup>.  
On fabrique un gâteau pour remercier le génie de la ville.  
Après avoir mangé le gâteau,  
Le génie du lieu rit et ne se fâche plus.

4. *Pour railler un bonze.*

Bonze ! ô bonzé !  
Vous avez les deux extrémités dépourvues de poils :  
L'une pourra servir de pilon pour le gingembre,  
Et avec l'autre on broiera de l'ail.

5. *La chasse aux rats.*

Va, vieux chat ;  
Va prendre les rats.  
Si tu réussis, tu mangeras un pain fourré de viande ;  
Si tu échoues, on te donnera des excréments de poule.

---

(1) Quand un enfant pleurniche, on l'assied, et, lui prenant les deux mains, on le balance en avant et en arrière, selon le geste des scieurs de long. On chante en même temps ce couplet.

(2) Dans ces chansons on trouvera des vers qui n'ont aucun rapport avec ceux qui les précèdent, pas plus qu'avec ceux qui les suivent ; ils sont mis là pour la rime seulement.

6. *Pour se moquer d'une paysanne.*

Regardez cette paysanne  
Entrant dans la cité :  
Ses souliers brodés et les banderoles de ses pieds sont tachés de boue !  
Ô pauvre campagnarde !  
Si vous le daignez,  
Veuillez entrer, je vous prie.

7. *Le forgeron. (Chanson des fillettes.)*

Le forgeron Tchang  
Et le forgeron Li  
Ont fabriqué les ciseaux que j'offre à ma sœur.  
Ma sœur me retient pour m'amuser ;  
Je ne le veux pas.  
Je veux aller à l'étage de la maison Tchang, apprendre à forger  
Jusqu'au premier jour du premier mois,  
Où, partout, on promène des lanternes en forme de lion et de dragon ;  
Jusqu'au deuxième jour du deuxième mois,  
Où la dame Sou Yun joue du vieil éventail ;  
Jusqu'au troisième jour du troisième mois,  
Où les fleurs de *tsi-tsai* peuvent se comparer aux pivoines ;  
Jusqu'au quatrième jour du quatrième mois,  
Où quatre sapèques en cuivre ont 8 caractères ;  
Jusqu'au cinquième jour du cinquième mois,  
Où cinq sampans-dragons flottent au bruit du tambour ;  
Jusqu'au sixième jour du sixième mois,  
Où devant toutes les maisons on met au soleil les objets ;  
Jusqu'au septième jour du septième mois,  
Où les sept fruits sont doux comme le miel ;  
Jusqu'au huitième jour du huitième mois,  
Où huit vieillards se sont enfuis ;  
Jusqu'au neuvième jour du neuvième mois,  
Où l'on boit l'alcool parfumé aux fleurs de chrysanthème ;  
Jusqu'au dixième jour du dixième mois,  
Où l'on boit du vin à l'Assemblée qui chasse le froid ;  
Jusqu'au onzième jour du onzième mois,  
Où tombe la neige et souffle la brise ;  
Jusqu'au douzième jour du douzième mois,  
Où dans toutes les familles on joue à la mourre.



8. *Chanson de la lanterne-lion.*

Le lion a un point d'or sur sa tête.  
Pao Tcheng choisit Wang et Ma pour diriger ses troupes.  
L'année où l'on reçut, en tribut, un lion,  
Cinq étudiants furent admis à l'examen impérial.

9. *Chansonnette d'enfant.*

Une boîte de gâteaux  
Et un coffret de bonbons  
Sont remis au petit frère  
Qui s'en va à l'école.  
L'école est déjà pleine !  
Il épouse le pinceau ;  
Le pinceau est vide !  
Il fréquente M. Tchang ;  
M. Tchang est un nain !  
Il va accompagner le crabe ;  
Le crabe a l'odeur fétide !  
Il se fait l'ami du haricot vert ;  
Le haricot vert est trop parfumé !  
Il se lie avec le gingembre frais ;  
Le gingembre frais est piquant !  
Il s'en va trouver la tour ;  
La tour est haute !  
Il se tourne vers la faucille ;  
La faucille, tranchante,  
Est bonne à couper les légumes.  
Les légumes doux  
Sont utilisés pour la fête du jour de l'an ;  
Et les légumes amers  
Pour celle de Touan-wou (5 du 5<sup>e</sup> mois).

10. *L'herbe du bonheur.*

L'herbe du bonheur  
Est perpétuellement verte.  
Mes parents sont aussi vieux que le dieu de la longévité !  
Que ma mère, dans la maison, enfante des fils nobles !  
Que mon père, au dehors, gagne dix mille taëls d'or !

11. *Allons jouer*

Qui jouera avec moi,  
Doit tenir le panier à fleurs.  
Si le panier se casse,  
Il portera une courge parfumée.  
Si la courge devient amère,  
Il vendra du fromage de haricot.  
Si le fromage se corrompt,  
Il débitera des œufs.  
Si les œufs se cassent,  
La mère d'un mandarin ira vendre sa fille.  
Le père vendra des légumes,  
Et les agents de police iront brûler des baguettes d'encens.

12. *Les dix sœurs.*

Si la sœur aînée est blanche comme le fard,  
Violette est la seconde,  
Tandis que la troisième est artistement parée;  
La quatrième est exposée à la foule;  
La cinquième danse avec un bâton;  
La sixième épouse un bonze grossier;  
La septième est extraordinairement adroite;  
La huitième fait mourir les hommes;  
La neuvième est maligne comme un renard devenu démon;  
La dixième peut être comparée à la Donneuse d'enfants.

13. *La grenouille.*

Herbe à tige rouge !  
Herbe à tige verte !  
La grenouille épouse ma belle-sœur.  
« Où vas-tu, ma belle-sœur ?  
— Je vais à Yang-tcheou acheter des chevaux.  
— Combien de grands chevaux as-tu achetés ?  
— J'en ai acheté trente.  
— Combien de petits chevaux as-tu achetés ?  
— J'en ai acheté quinze.  
— Où sont attachés les grands chevaux ?  
— Ils sont attachés à l'éleoccoca.  
— Où sont attachés les petits chevaux ?



— Ils sont attachés à la branche d'un grenadier.  
Sur ce grenadier est une paire de cygnes,  
Qui crient *hi ! hi ! oa ! oa !* puis s'envolent et vont à la rivière.  
Dans la rivière, il y a une lampe  
Dont la lumière pénètre jusqu'au tribunal du mandarin.  
On invite la demoiselle à sortir pour regarder la lampe.

14. *Le haricot jaune.*

Le haricot jaune se retire de ce monde.  
Sorti de sa gousse et débarrassé des résidus,  
Il est devenu un liquide clair, puis du fromage blanc.  
Il est façonné en forme de blanc lotus, avec un couteau tranchant,  
Puis on le grille et on l'offre dans les sacrifices au Buddha.

15. *Les fillettes.*

Le haricot *wang* a des plantules recourbées ;  
La fève a des fleurs violettes.  
La sœur aînée dort dans sa chambre, à l'étage ;  
Le vent souffle sur son oreiller brodé.  
La seconde fille dort dans sa chambre, au rez-de-chaussée ;  
Le vent souffle sur son lit d'ivoire.  
La troisième dort avec les cochons,  
Là où les domestiques, les puces et les poux sont innombrables.  
Avec son nez épaté,  
Elle ressemble bien à sa tante.

16. *Le bambou.*

Un bambou  
Est employé à faire un palanquin.  
Celui-ci servira à transporter ta sœur aînée  
Et ta sœur cadette.

17. *Le teou-eul* <sup>(1)</sup>.

Regardez donc le *teou-eul* ;  
Sa cuisse est bandée.  
Et ses bras sont nus.

---

(1) Celui qui ramasse les crottes de chien.

A dix-neuf heures,  
Il se débarbouille.  
A vingt-deux heures,  
Il réchauffe son riz.  
A vingt-quatre heures, quand la nuit est calme,  
Il est malade.  
A trois heures, où les chiens aboient,  
Il meurt.  
A cinq heures, lorsque le coq chante.  
Son cadavre est transporté au temple du Dragon jaune.  
A six heures, le jour commence,  
Et son cadavre est dévoré par les loups.  
*Tche ! Tong ! Tong ! Tong ! K'ouan !* <sup>(1)</sup>  
Son âme est jugée par le dieu des enfers.  
Après qu'il a été jugé,  
Le *teou-eul* se transforme en un rat immonde.

18. *Le chan lin ko.*

L'arbre à *chan lin ko* <sup>(2)</sup>  
Donne des fleurs blanches.  
Deux voisins ont marié leurs enfants.  
« Asseyez-vous, dit l'un,  
Votre fille n'est pas du tout gentille !  
Quand je la charge d'acheter des oignons,  
Elle regarde son mari appuyé contre le mur.  
Quand je lui demande d'acheter des courges,  
Elle accouche dans le champ.  
Quand je lui dis d'acheter des aubergines,  
Elle s'étrangle avec les tiges de la plante. »

19. *Le petit haricot wang.*

Le petit haricot *wang*  
Donne des fleurs violettes.  
Ma nièce est donnée en mariage à la famille de la sœur de ma mère.  
« Merci à grand-papa pour son présent d'une malle rouge ;  
Merci à grand'maman pour sa paire de souliers brodés ;

---

<sup>(1)</sup> Onomatopées analogues à notre *rim boum boum*.

<sup>(2)</sup> Azerole.



Merci au frère pour le don de deux cloches en or et en jade ;  
Merci à la belle-sœur pour une jupe rouge et une tunique doublée de vert. »  
Le grand-papa, apprenant l'arrivée de sa petite-fille,  
Va la recevoir, appuyé sur un bâton.  
La grand'maman, apprenant l'arrivée de sa petite-fille,  
Va la recevoir, le dos voûté.  
Le père, apprenant l'arrivée de sa fille,  
Va la recevoir, la pipe à la bouche.  
La mère, apprenant l'arrivée de sa fille,  
Va l'accueillir, non sans avoir épousseté les chaises.  
Le frère aîné, apprenant l'arrivée de sa petite sœur,  
Jette sa composition littéraire pour aller la recevoir.  
Le frère cadet, apprenant l'arrivée de sa grande sœur,  
Jette son cartable pour aller la recevoir.

20. *L'opium.*

Opium ! ô opium !  
Trois pipes avalées, et tu te sens revivre, ô fumeur !  
Ce ne sont pas tes parents qui t'ont donné cette habitude,  
C'est toi-même qui t'es brisé les jambes avec la pierre que tu as ramassée.

21. *Chanson des doigts.*

Je t'enlève le majeur,  
Et te donne 50 coups;  
Mais 50 n'est pas chez lui.  
Alors je te donne 60 coups ;  
60 n'est pas chez lui.  
Je te donne 70 coups;  
70 n'est pas chez lui.  
Je te donne 80 coups ;  
80 n'est pas chez lui.  
Je te donne 90 coups ;  
90 n'est pas chez lui.  
Je te donne 100 coups ;  
Ta vieille maman arçonne,  
Elle a enfin trois livres de coton.  
Puis elle achète un bol de grandeur moyenne,  
Dont elle se sert le jour pour manger,  
Et la nuit pour uriner.

22. *La lune.*

La lune brille, éclatante.  
Monté sur le cheval, on brûle de l'encens.  
La grande sœur Lou est brûlée.  
Ce qui fait mourir de chagrin la tante Teou.

23. *Autre chanson des doigts.*

Le pouce cuit le riz ;  
L'index cuit la viande <sup>(1)</sup> ;  
Le majeur vient remplir la soupière ;  
L'annulaire active le feu,  
Et l'auriculaire mange le tout.

24. *Les azeroles.*

Des *chan lin ko*  
Tombés dans la rivière,  
Les uns flottent,  
Les autres s'enfoncent.

25. *L'étudiant.*

Un petit étudiant  
Travaille le soir jusqu'à minuit.  
Il se lève le matin, réveillé par le chant du coq.  
En son cœur il désire franchir la Porte du Dragon <sup>(2)</sup>.

26. *La fiancée.*

Le petit Hai Hai <sup>(3)</sup>,  
Monté sur un cheval blanc,  
Un fouet à la main,  
S'en va joyeusement.

---

(1) A comparer avec l'historiette suivante de chez nous : le premier va à la chasse, le second tue un lièvre, le troisième le fait cuire, le quatrième le mange, et le cinquième lèche le plat, lèche le plat.

(2) Réussir à l'examen.

(3) Nom qu'on donne à un tout petit enfant.



Il arrive, enfin, à la maison de ses beaux-parents ;  
Ils ne sont pas chez eux.  
Le vent soulève le store et lui fait voir sa fiancée :  
Visage blanc comme le fard !  
Cheveux noirs ! Elle a  
Un bracelet d'or pesant 18 taëls !  
Un bracelet de jade garni de fleurs !  
Une paire de beaux petits pieds effleurant le sol.  
« Je dirai à mes parents, pense Hai Hai,  
De vendre notre héritage pour me la faire épouser. »

27. *Le mandarin.*

Il est monté sur un cheval blanc dont la selle est brodée.  
Les yeux de la multitude sont fixés sur lui.  
Qui peut être ce glorieux personnage ?  
C'est un étudiant devenu mandarin.

28. *L'étudiant.*

Le soleil qui se lève ne paraît qu'un point rouge.  
Mon maître enfourche un cheval ; moi, je chevaucherai un dragon.  
Mon maître, grimpé sur un cheval, voyage dans les rues ;  
Moi, à l'aide du dragon, je monterai dans les nues.

29. *De combien de pieds la porte de l'enceinte est-elle haute ?*

- Combien de pieds de hauteur a la porte de l'enceinte ?
- Elle a 820 pieds de haut.
- Donnera-t-elle passage à trois mille soldats et chevaux ?
- Ils passeront s'ils ont de l'argent. Sinon, il leur faudra un grand couteau.
- Quel couteau ?
- Le couteau du printemps et de l'automne (1).
- De quel printemps ?
- Du printemps où il pousse de l'herbe.
- Quelle herbe ?
- L'herbe dite « fil de fer ».
- Quel fer ?
- Le fer des marmites.

---

(1) Couteau à manche dont se servait Kouan kong.

- Quelle marmite ?
- La marmite à deux taëls.
- Quel taël ?
- Le taël marqué sur la tige d'une balance.
- Quelle balance ?
- La balance de Kouan-yin <sup>(1)</sup>.
- Quel *kouan* ?
- Celui de Tso-mou-kouan <sup>(2)</sup>.
- Quel *tso* <sup>(3)</sup> ?
- Deux grands *tso* de fumier de poule.
- Frappons le tambour et franchissons la porte.

30. *Tourner le moulin.*

Je tourne le moulin durant 24 heures,  
Ou je pile le riz parfois plus de vingt et une heures.  
Lorsque je suis au lit,  
La *p'o p'o* <sup>(4)</sup> m'appelle pour chauffer la marmite.  
J'ouvre la fenêtre et regarde au dehors :  
La lune n'a pas encore cessé d'éclairer !  
Il est trop tôt, certes, pour chauffer la marmite.  
La marmite est vaste  
Et contient une grande quantité d'eau.  
Le bois ne s'enflamme pas, tant il est humide.  
Le *kong kong* <sup>(5)</sup> veut manger du riz blanc ;  
La *p'o p'o*, du gâteau fait de riz cuit à la graisse ;  
Mon beau-frère et ma sœur, eux, veulent un gâteau de riz gluant.  
Tout cela m'embarrasse bien.  
Hélas ! Papa, maman et vous, mon frère,  
Si dans trois jours vous ne me laissez pas me reposer quelque peu,  
Je me pendrai à la poutre et j'irai voir le dieu des enfers.  
Ainsi je serai débarrassée de tous les ennuis qui m'assaillent en ce monde.

31. *Ne pas médire.*

Je ne m'occupe  
Ni des droits de la famille Tchang,  
Ni des torts de la famille Li.

---

(1) Balance pour peser les actions humaines.

(2) Pic célèbre.

(3) Caisse à balayures.

(4) Mère du mari.

(5) Père du mari.



32. *Le mariage d'une fille.*

L'herbe *tsien-kang* est pointue aux deux bouts ;  
Un palanquin, décoré, attend devant la porte.  
Sanglotant trois fois, le père dit : « Faites-la monter dans le palanquin. »  
La mère pleure : « Ô ma fille ! ô ma fille ! ô ma chère fille ! »  
Le frère se lamente : « Ô ma sœur ! ô ma sœur ! ô ma chère sœur ! »  
La femme du frère ajoute, les yeux larmoyants : « Ô diable qui troublais la famille ! »  
« Je troublais tout, répond la mariée, mais je désire partir dans de bonnes conditions. »

33. *La culture du pêcher.*

Sur le terrain du Sud-Est vit un pêcher ;  
La petite sœur l'arrose avec l'eau puisée par le grand frère.  
Le pêcher, ainsi soigné, a bien fructifié.  
Les jeunes gens vendent leurs pêches pour le mariage du frère.  
L'épouse du frère est très habile !  
Elle achève une ceinture en dix jours.  
Le frère se met en colère  
Et ferme les portes pour battre sa femme.  
La sœur qui regarde, par la fente de la porte,  
Lui crie : « N'as-tu pas honte, frère ?  
Ne vois-tu pas que tu bats l'oreiller, au lieu de frapper ta femme ? »

34. *La fille délicate.*

Les moineaux volent à travers l'espace.  
Papa nous a écrit de King-tcheou,  
Pour nous engager à ne pas battre sa fille délicate et gracieuse ;  
Car c'est une fleur que le vent emportera dans une autre famille.

35. *La culture des fleurs.*

Les plantes à fleurs *teng-tchang*  
Sont placées le long du mur.  
A côté de ma maison, est la vieille dame Tchao,  
Qui a élevé une brave fille  
Sachant faire de jolis souliers.  
Donnée, comme concubine, à un mandarin,

Elle dit : « Maman ! je veux  
Que tu me cèdes une fleur en or, alliée à une autre en argent.  
Papa ! Je veux  
Que tu me fasses beaucoup d'ornements de tête.  
Ma belle-sœur, tu me feras  
Douze paires de souliers rouges.  
Grand frère, tu me conduiras  
Sur un cheval blanc jusqu'au sommet de la pente. »

36. *Les fils du dragon et du phénix.*

Le dragon donne le jour à des dragons,  
Le phénix enfante des phénix,  
Les ratons, en naissant, savent creuser des trous.

37. *Les grands pieds.*

Celle qui a de grands pieds  
Est une heureuse dame ;  
Celle qui marche en piquant le sol avec ses pieds minuscules  
Est une diablesse destinée à faire périr sa famille.

38. *L'abeille (1).*

Ong ! Ong ! La petite abeille  
Vole dans la chambre de ma sœur aînée.  
« Consentez-vous au mariage, ma grande sœur ?  
On vous offre du fard rouge porté par un bœuf,  
Et aussi du fard blanc porté par un cheval,  
Avec de gros paquets de soie brochée, portés par un éléphant. »

39. *La prune acide.*

Feuilles de légume vert foncé,  
Feuilles de légume amer ;  
Papa et maman m'ont élevée, moi, fille unique,  
Pour ne me marier ni à la famille de l'Est,  
Ni à la famille de l'Ouest,  
Mais à celle du village de la prune acide.

---

(1) L'entremetteuse du mariage.



A mon arrivée, les pruniers fleurissaient ;  
A mon retour, ils fructifieront abondamment.

40. *Établissement d'une fille.*

Le petit banc  
A un support en terre.  
Sur le sol est un vase aux fleurs épanouies.  
La sœur aînée, qui a des sous, cueille une fleur et la place sur sa tête.  
La sœur puînée, qui n'en a pas, attend sa maman.  
La maman va dans la rue  
Pour acheter une épingle de tête en or.  
Le papa va dans la rue  
Pour se procurer une épingle de tête en argent.  
Le frère achète du fard ;  
Et la belle-sœur des fleurs.  
Ainsi une fille est dotée.  
Le frère aîné fait monter sa sœur dans le palanquin décoré,  
La belle-sœur l'accompagne jusqu'au temple du Dragon jaune.  
On porte de gros drapeaux ;  
On tire des coups de canon ;  
Ou, li, ou, long ! On souffle dans la grande trompe.

41. *Le paysan sot et vaniteux.*

Dans une maison de thé, située à 10 li de Ta-pan k'iao,  
Il est un notable nommé Sou.  
Sa tête est recouverte d'une toque  
Ornée de corail.  
Son corps est enveloppé dans une veste, de 2 pieds et demi,  
Garnie d'un jeu de boutons en argent.  
Son pantalon est de soie unie ;  
Sa ceinture a, sur le devant, une grande poche en cuir.  
La montre qu'il porte au bras gauche est en or ;  
Sa main droite tient une pipe en ivoire.  
Assis sur un tapis, il joue de l'argent.  
Devant lui est étalé un tas de billets.  
Sous une tasse et dans une assiette en porcelaine,  
Sont les trois dés en ivoire qu'on agite.  
Malheureusement les dés, au lieu de donner 1, 3 et 5,  
Présentent les chiffres 2, 4 et 6.  
Ayant perdu bon nombre de billets de banque,

Notre homme change de métier et va jouer aux cartes.  
Mais il tire au hasard le *siao sseu fou ta wou* 小四符大五,  
Et doit donner 3 piastres 60 à celui qui tient le *pao tseu* 包子.  
Ce métier ne lui étant pas favorable,  
Il va enseigner les enfants.  
Mais il ne connaît pas les mots *touan ki tch'ou* 斷機杼 <sup>(1)</sup>,  
Et il écrit comme un charlatan qui trace des talismans.  
Ce métier étant trop difficile,  
Il va paitre les cochons.  
Ayant laissé ses cochons pénétrer dans un magasin de soie,  
Le commerçant l'injurie : « Cochon malade ! »  
Un cochon qui entre, c'est un présage de pauvreté !  
Il a donc eu tort d'arriver chez un autre avec ses cochons.  
Puis il envahit, avec son troupeau, une maison de thé  
Et paie une piastre soixante d'indemnité.  
Que fera-t-il ? Ouvrira-t-il une fumerie d'opium ?  
Il devient coiffeur. Son premier client est barbu !  
Hélas ! Tous les métiers lui sont défavorables.  
J'ai peur qu'il ne vende publiquement sa femme, pour quelque temps.

42. *La plainte de l'épouse.*

Lê petit banc de bois  
A son support en terre.  
Mon père a pris un gendre,  
Qui se livre à la débauche.  
Il boit de l'eau-de-vie,  
Il joue de l'argent  
Jusqu'à minuit,  
Sans songer à son épouse qui l'attend.

43. *Chanson des fillettes.*

Dans une vallée rocheuse, semée de fleurs, vit une famille.  
Elle a élevé des fils capables d'écrire  
Et des filles qui savent broder.  
La sœur aînée brode la plante *ling tche* <sup>(2)</sup>,

---

(1) Phrase du *San tsou king* (Livre des phrases de 3 caractères), qui veut dire  
« briser le métier et la navette à tisser » (Histoire de Mencius).

(2) Plante qui rend immortel celui qui la mange.



Et la seconde des pivoines.  
La troisième, seule, ne sachant rien faire,  
File du coton dans sa petite chambre.  
Elle échange le coton filé contre de l'argent,  
Et le donne à son frère qui se marie.  
Mais l'épouse du frère, qui n'est pas très bonne,  
Marie sa belle-sœur dans le hameau Mei-tseu.  
La pauvre fille doit aller puiser de l'eau très loin,  
Et laver les légumes dans la rivière profonde.  
Frappant le sol de ses petits pieds, elle injurie l'entremetteuse.

44. *La famille.*

Un œuf peut avoir deux jaunes,  
Et une mère enfanter cinq fils.  
L'aîné sera premier ministre à la cour ;  
Le second, directeur du personnel ;  
Le troisième, comte au Hou-peï ;  
Le quatrième, gouverneur de Kieou-kiang ;  
Le cinquième, qui est encore trop jeune,  
A été reçu le premier à l'examen impérial.  
Dans le gynécée, la mère a encore une fille  
Que Sa Majesté l'Empereur régnant a choisie pour son palais de Tchao-yang.  
Ah ! il y a trente ans, j'ai fait un songe :  
Le feu brûlait la robe impériale et rougissait tout mon salon (1)

45. *Les sites du Yunnan (2).*

Le grand *p'eng* (3), grâce à ses ailes, vole très haut ;  
Il s'arrête un moment au pont de Chouan-long,  
Puis se baigne devant celui de To-cheng.  
Une de ses plumes tombe à la gare,  
Un Japonais la ramasse  
Et l'emporte dans son pays pour l'étudier.

---

(1) Passage peu clair et qui signifie, disent les Chinois, que toute la famille vivra près de l'empereur.

(2) A comparer avec la chanson des 36 rues de Hanoi. Cf. E. NORDEMANN, *Chrestomathie annamite*, p. 116-118 ; A. CHÉON, *Cours de langue annamite*, 2<sup>e</sup> éd., p. 311-313.

(3) Oiseau fabuleux. Entendre son cri, la nuit, est présage de mort.

Les Annamites fabriquent des chapeaux de paille  
Et en offrent à la Chine comme tribut ;  
Ces chapeaux donnent de la chaleur en hiver  
Et de la fraîcheur en été.  
A la Chine, qui ne connaît pas même tous ses trésors,  
Les Annamites, sans tenir compte de la longueur du chemin, viennent  
offrir un chapeau.

II

Moi, je suis né dans une riche famille,  
Qui recevait annuellement, en redevance, 10.000 *tan* <sup>(1)</sup> de paddy.  
Quand je n'étais qu'un enfant, d'un pied et demi de haut,  
Mes parents m'envoyaient à l'école.  
Comme je craignais les punitions corporelles,  
Je jetai mes livres et m'en fus flâner.  
Je marchai, je marchai,  
Et parcourus ainsi tout le Yunnan.  
Entrant par la grande porte de l'Ouest,  
On trouve la résidence du sous-préfet de Kouen-ming.  
L'arsenal touche l'hôtel des monnaies, et,  
A Hai-sin t'ing, les poissons sont innombrables,  
Nourris qu'ils sont par les sots et les niais.  
Les maisons de Chouei-yue hien sont occupées par la troupe.  
A la bibliothèque on a annexé le musée.  
Eul-ngo hien est un atelier de photographe,  
Dont le travail est passable.  
Hai-tseu pien est surtout occupé par de grands restaurants.  
Qui font de la cuisine chinoise et étrangère.  
Maintenant on y a construit une route.  
Les condamnés sont logés à San-kia ts'ouen.  
Tout près de là, les élèves officiers apprennent l'art de la guerre.  
On navigue, sur le lac, en partant de Tchouan-t'ang.  
Les gâteaux de Ho-siang leou sont faits avec de la farine.  
Sur le terrain du yamen du *jou-t'ai* on vend de vieux vêtements.  
On modèle des statues à Sin-long kai.  
Pour engager des coolies, il faut aller à Leang-tao kai.  
Si-yuan kai est habité par des cordonniers,  
Et l'on achète des vêtements neufs à Fou-tchao kai.  
A Wen-miao kai, on fabrique des calottes,

---

(1) Le *tan* vaut 10 boisseaux.



Et l'on grave des sceaux sur l'ivoire.  
A Chou-yuan kai sont les colleurs d'estampes.  
Vis-à-vis du T'ou-tchou miao, se dresse une imprimerie.  
Près du Tcheng-houang miao, s'étalent divers commerces.  
On y voit un bazar splendidement construit.  
A Wou-houa chan, autrefois, on étudiait l'antiquité,  
Et le 15 du huitième mois, on y jouait au *mo yu tchou* 摩玉柱 ;  
Actuellement, c'est la résidence du maréchal,  
Et l'on y a construit une belle maison de forme européenne.  
Les militaires y battent leurs tambours  
Et y font résonner leurs clairons.  
A Yuan-t'ong sseu, les condamnés aux travaux forcés  
Pleurent sous le poids de leurs charges de briques crues.  
Le dentiste Kouang Ya-houen aurifie les dents.  
Le bureau de la solde est à Mai-sien kai.  
Vers la porte du Nord sont des terrains vagues ;  
Le palais du maréchal s'y dresse splendide.  
Lo-fong kai renferme nombre de prostituées,  
Et le jardin de Tong-king fong, des bêtes féroces.  
A Ma-che k'eu on ne voit que des tailleurs.  
L'hôtel Kao-teng est bien le plus beau de la ville.  
Ying-seng t'ang est une grande pharmacie.  
L'orfèvrerie Pao Tcheng fabrique des bracelets en or.  
Ta-ki tsiang est une importante pâtisserie.  
Wou-pen t'ang vend des livres.  
Le cinématographe Ta-che kai a été fermé par ordre de la police.  
Son voisin est une imprimerie officielle.  
La banque Tche-pien fabrique de la monnaie fictive ;  
Houa-fong leou est une grande maison de thé,  
Qui compte trois étages.  
Le trésor provincial se trouve au San-pai-fan.  
L'hôtel Kong-ngan traite bien les voyageurs ;  
Il renferme, encore, un atelier de photographe.  
Monsieur Pao Ho-che devine bien le sort.  
A Ta-nan kai, habitent surtout des marchands de soie.  
Yun-hiang tchai débite des aliments salés et  
Les magasins pékinois y vendent de l'étoffe *ngai-kouo*.  
Il faut aller à Tseu-yu leou quand on veut se procurer des pilules.  
Dans la rue de la grande porte de l'Est il y a des marchands de curios.  
A Tchou-tsi kai on vend des cochons et des chevaux.  
La résidence du grand trésorier est devenu le quartier général de la  
gendarmerie.  
La banque Fou-tien produit abondamment de la monnaie de papier.

Houa-cheng tien fabrique des souliers en cuir et  
Wang-yang t'ong a des emplâtres qui font disparaître les enflures.  
Au théâtre Kiun-wou t'ai, l'acteur Lou Hiang-pou  
Joue admirablement les rôles de femmes ;  
Chouei Sien-houa sait lancer des œillades ;  
Le visage de Tchou Pa-yin est passable.  
Kao-chan p'ou touche la porte du Sud.  
Les musulmans de la rue Chouen-tch'en ne mangent pas de porc.  
A San-che kai, il y a quelques gros marchands de riz  
Qui décortiquent le paddy avec des machines.  
La compagnie Nang-yang hiong-ti fabrique des cigarettes  
Pour empêcher l'Angleterre et l'Amérique de nous prendre notre argent ;  
La compagnie Ya-si-ya est en train d'appeler des actionnaires ;  
Ses cigarettes se répandent dans toute la ville.  
Kin-ma et Pi-ki sont deux arcs de triomphe.  
Le jardin public est joliment construit :  
A l'intérieur s'est installé le commissaire de l'industrie,  
Tout à gauche de la compagnie d'irrigation.  
On a planté là d'innombrables belles fleurs et des plantes rares.  
Les chemins y sont bordés de bambous taillés,  
On y bat le tamtam dans le théâtre Yun-houa.  
Dans le théâtre Hing-ming-che, on représente des pièces nouvelles.  
L'acteur Chouan Yen-fei joue le *san mai wou* <sup>(1)</sup>  
Avec une habileté remarquable.  
La vieille pharmacie Che-tcheng-chen  
Fabrique elle-même ses poudres, ses emplâtres et ses pilules.  
Les magasins européens se prolongent jusqu'à Sin-tcheng p'ou.  
Là, on importe des produits étrangers.  
Les Cantonnaires sont particulièrement habiles.  
L'hôpital Houei-tien fait la charité.  
Les Annamites vendent des porcs rôtis.  
Les prostituées de Cha-ki-hang cherchent de la clientèle,  
N'ayant pas d'autre moyen de gagner leur vie ;  
Demandons vite au Gouvernement de les soulager.  
Au champ d'exercices du Sud, on écoute les chanteurs,  
Et la propagande protestante y envoie ses prêcheurs.  
Sous la tente d'un comédien, qui bat le tambour,  
Paraît soudain une bête sauvage.  
Les devins y pronostiquent parfois le sort avec des caractères ;

---

(1) Fait l'acrobate



Les physiognomonistes y étudient l'avenir sur le visage des gens.  
Le terrain est préparé pour la construction d'une route ;  
Plus tard, les vagabonds n'auront plus de lieu de réunion.  
A Tchou-che k'iao, les entrepôts sont nombreux.  
La compagnie d'irrigation a cédé son local à la police.  
Cette rue est devenue un point de réunion pour ceux du Sseu-tch'ouan,  
Qui achètent les produits des montagnes pour les envoyer dans leur province.  
Une grand'route passe à côté du temple de Tsai-kong.  
La porte Siao-nan men est du genre moderne.  
De cette porte, on va directement à la gare.  
Près du pont To-cheng se dresse la poste chinoise.  
Là aussi les étrangers ont édifié un hôtel.  
Yun-kin che-tch'ang n'est pas très mal établi ;  
On y voit au dedans une infinité de femmes publiques,  
Qui se parent agréablement pour séduire les passants.  
Les femmes de la première catégorie coûtent 5 piastres 50 par nuit,  
Celles de la catégorie moyenne, 3 piastres 60.  
Seules, celles de la catégorie inférieure, sont vraiment malheureuses :  
De plusieurs semaines, parfois, elles n'ont pas un seul client.  
Savez-vous pourquoi le Gouvernement poursuit ces femmes ?  
Parce que ces malheureuses sont nuisibles aux mœurs.  
Dès qu'on affichera l'ordre de licencier ces maisons,  
Ces femmes seront épousées par de braves gens.  
.....

III

Filons le long du chemin de fer.  
Kouan-tong produit des turbans de soie ;  
Là, ce sont les femmes qui tuent les porcs.  
La houille de K'o-pao ts'ouen est de bonne qualité ;  
Le jardin d'essai est organisé selon les conceptions modernes.  
Tch'eng-kong est situé à 40 li de Yunnan fou.  
La sous-préfecture de Yi-leang cultive des patates.  
Les hôtels de A-mi tcheou reçoivent convenablement les voyageurs.  
Lou-nan tcheou produit des betteraves jaunes,  
Et Tchou-yuan, dans le Mi-lo, nous donne du sucre.  
Kouang-si tcheou est renommé pour ses poissons  
Et la sous-préfecture de Che-tsong, pour son gros maïs.  
Tcheng-kiang fou prépare des poissons salés  
Et Tsing-ning vend beaucoup d'œufs.  
Les filles de Sin-hing sont autant réputées que l'étoffe de Ho-si.  
La poterie de Ning-tcheou verdit quand on la chauffe,  
Les très belles filles viennent de Lin-ngan fou.

Les fourneaux à opium de Kien-chouei et de Pei restent très appréciés.  
Che-p'ing donne du fromage de haricot séché,  
Et T'ong-hai, surtout de la saumure.  
Mong-tseu et Ko-kieou sont en train de construire des voies ferrées,  
Les miséreux vont travailler aux mines.  
Le *chan-ts'i* vient de K'ai-houa fou,  
Les épidémies à Kiang-wei sont vraiment redoutables.  
Les pipes viennent de Kouang-nan fou.  
A Ho-k'ou on descend de wagon pour entrer en terre étrangère.

.....

IV

Voyageons du côté de l'Ouest.  
Les gros oignons de Ngan-ning tcheou sont appréciés avec la viande rôtie.  
Pour aller à Kouen-yang, il y a 120 *li* de parcours sur le lac,  
Les rizières à Yuan-kiang tcheou donnent deux récoltes par an.  
A Si-ngo hien, on fabrique des fourneaux portatifs,  
Et à Sin-p'ing, des mesures de capacité.  
Pour boire du bon thé, il faut aller à P'ou-eul fou,  
De Sseu-mao viennent des pipes en terre.  
Lou-fong exporte de l'excellent vinaigre.  
Les puits de Heou et Hei donnent du sel.  
Dépassant Kouang-t'ong, on arrive à Tch'ou-hiong fou,  
Puis à Lao-tcheou et Ta-yao, régions dont les mœurs sont paisibles.  
On fabrique à Tchen-nan tcheou des *yue-ts'ing* <sup>(1)</sup>.  
De Yunnan hien vient le *pa-l'ou-lou*.  
Dépassant King-tong, Mong-houa, Chouen-ning fou,  
Tchao-tcheou et Hong-ngai, on atteint Mi-tou.  
Ta-li fou fut autrefois occupé par Tou Wen-sieou.  
A la foire annuelle de cette région sont exposées des pierres précieuses,  
Yong-tch'ang exporte des objets de jade.  
L'administrateur de la région de l'Ouest réside à T'eng-yue.  
Et les fourrures viennent de Li-kiang.

.....

V

Passant par Tong-tch'ouan et Lang-k'ong,  
On arrive à Pin-tch'ouan et Kien-tch'ouan.  
Il faut citer Yong-peï pour son tabac,  
Et Ting-yuan hien, qui produit des théières en cuivre.  
Fou-min hien donne du riz gluant.

(1) *Yue ts'ing*, instrument de musique à quatre cordes qui ressemble à la guitare.



Quarante li plus loin, on arrive à Pan-k'iao.  
On cite Song-ming tcheou pour sa production de tabac.  
Siun-tien tcheou exporte le *kao-mien* (vermicelle).  
Tchang-yi et Ni-long sont des régions misérables.  
Les œufs sont très bon marché à K'iu-tsing fou.  
Les habitants de Lou-leang élèvent nombre de poules.  
Siuan-wei exporte des jambons appréciés.  
L'usine de K'iong-chan fabrique des sapèques.  
Le portique P'ing-yi est splendide.  
Pour manger du chien, il faut aller à Tchao-t'ong fou.  
A Ta-kouan, on cuit la viande avec des aulx.  
Le pont de fer de Lao-wa-tang a des chaînes cassées.  
Le maïs de Tchen-hiong tcheou sert à engraisser les porcs.  
Nieou-kiaï et Ko-kouei sont connus à présent.  
Les barbares de Yong-chan sont séparés de nous par le Kin-ho <sup>(1)</sup>.  
La préfecture de Lou-tien dépasse les 13 autres par sa beauté.  
K'iao-kia t'ing fabrique le sucre rouge.  
Hiu-kiang hien est une porte du Yunnan, ouverte sur le Sseu-tch'ouan.  
Nous avons suivi le bord du Kin-ho et arrivons enfin  
A Tong-tch'ouan qui produit une excellente étoffe noire qu'on vend à  
Yunnan fou.

#### 46. *Le chan-man.*

Le *chan-man* ne perd pas ses feuilles.  
La tisane de *ti-man* produit de la chaleur.

#### 47. *Les huit choses renommées.*

La province du Yunnan possède huit choses renommées :  
Le marbre de Ta-li, orné de splendides paysages ;  
Le thé de P'ou-eul, dont on ne se rassasie jamais ;  
Nombre de pierres précieuses d'une valeur inestimable ;  
Le cuivre blanc, pareil à l'argent, et rare en ce monde ;  
Le *tong-tch'ong hia-ts'ao* <sup>(2)</sup> et le *king-mien ts'ao* <sup>(3)</sup> ;

---

(1) Kin-ho, cours supérieur du Fleuve Bleu.

(2) Le *tong-tch'ong hia-ts'ao* 冬蟲夏草, d'après le *Ts'eu yuan* 辭源, est une espèce de champignon rare. Il naît, dans la terre, des cadavres de grillons ou de courtilières. En hiver, il pousse des racines ; en été, le champignon grandit, les cadavres des insectes pourrissent et lui servent de nourriture. Le champignon atteint 4 ou 5 *tsouen* de longueur. Sans tête, il est gros en bas et fin vers le haut. Il est de couleur brune. C'est un médicament.

(3) L'herbe « face de miroir ». Inconnue. Un médicament, disent les Chinois.

La résine de pin, qui, après mille ans, se transforme en *fou-ling* <sup>(1)</sup>,  
Et ce dernier, qui, après mille autres années, devient l'ambre rare et cher.

48. *Chanson des enfants pour demander la pluie.*

Au K'ouen-ming, quand la pluie se fait désirer, les enfants, tête et pieds nus, trois baguettes d'encens dans les mains, forment des processions et vont dans les rues en chantant :

Nous prions le Ciel de nous donner la pluie.  
Que, de concert, le vent violent et les averses arrivent !  
Le Ciel nous accable de sécheresse. Que faire ?  
Nous mourrons tous de faim, si la récolte manque.  
Levons nos petites mains, enfants, et saluons l'azur.  
La pluie torrentielle va tomber.

Après chaque couplet, les enfants se mettent à genoux ou se prosternent sur le sol.

III

CHANSONS VILLAGEOISES.

I

— L'herbe du « cheval fatigué » <sup>(2)</sup> a de longues étamines.  
Mais d'où viennent ses racines ?  
J'ai déjà parcouru au moins treize provinces,  
Les chants villageois qui sortent de ma bouche sont classés parmi les  
premiers.

— Si vous voulez chanter des chants villageois, venez avec moi ;  
J'arrangerai adroitement la chose, là-bas.  
Les prix en or et argent du concours sont déjà prêts.  
Allons, commencez et chantez un couplet.

— Un fil de soie est suspendu au flanc de la falaise.  
Puisque vous êtes artiste en matière de chant, chantez !  
Oui, si vous êtes si habile, commencez donc pour voir un peu !  
Dans le cas contraire, ce n'est pas la peine de chanter.

— Nous sommes séparés l'un de l'autre, par un ravin et une falaise,  
Qui vous empêchent de venir jusqu'ici,  
Et moi d'aller vers vous.  
Voulez-vous commencer un chant villageois que vous jetterez de ce côté ?

(1) *Fou-ling* 茯苓, espèce de champignon qui naît dans les forêts de pins ; il devient gros comme le poing. Son enveloppe est noire et rugueuse. Sa chair est blanche avec des parties rougeâtres.

(2) Herbe *chen-ma ts'ai* 苦馬菜 dont sont friands les lapins et qu'on donne à manger aux chevaux fatigués, d'où son nom.



— A peine l'amant a-t-il fini son chant que l'amante commence le sien.  
Ils sont comme le fil de soie que retient l'aiguille à broder.  
Si vous êtes pareille à l'aiguille à broder, marchez devant ;  
Et moi, le fil de soie, je suivrai vos traces.

— Je ne veux plus traverser ! Je ne veux plus traverser !  
Voulez-vous chanter un morceau que vous lancerez vers moi ?  
Ce que j'espère vivement, c'est que nos cœurs s'accorderont ;  
Alors, j'entrerai dans votre petit jardin, d'un seul saut.

2

Je vois de loin la petite sœur debout qui s'agite.  
Ses seins menus ressemblent à deux pêches.  
Si vous étiez une pêche magique, je vous cueillerais ;  
Si vous étiez une fée, je vous emporterais.

Du ciel, des gouttes de pluie tombent sur la terre et je crains de glisser.  
Je vois de loin la petite sœur qui retourne chez sa mère.  
Elle est coiffée d'un chignon sombre comme le nuage noir,  
Elle porte dans les bras un petit enfant.

Je vois de loin la petite sœur semblable à une fleur.  
Elle est habillée de rouge ; sa tête est ornée de vert.  
Puisque vous rentrez chez vos parents, je vous laisse partir ;  
Je viendrai vous retrouver dans un moment.

Je vois de loin la petite sœur qui vient en suivant le chemin.  
Je lui demande : « Où êtes-vous allée vous promener,  
Que votre chignon est défait  
Et que vos petits souliers sont à demi chaussés ? »

Je vois de loin la petite sœur qui vient vers moi en suivant le chemin ;  
Je lui dis : « L'aiguille d'or de vos cheveux,  
C'est moi qui vous l'ai donnée.  
Pourquoi votre robe blanche vous sert-elle d'enseigne ? » <sup>(1)</sup>

Je vois de loin la petite sœur qui porte des souliers rouges ;  
Elle s'approche doucement de moi, à petits pas.  
« Vous allez vous promener au carrefour, lui dis-je ;  
Allez-y seule, n'attendez pas un compagnon pour partir. »

---

(1) Pour aguicher les galants.

Je vois de loin la petite sœur ; elle n'est pas grande.

« Je viendrai embrasser votre cou, et vous, ma sœur, mes hanches.

Je me pencherai pour baiser votre cou.

Pour embrasser mes hanches, vous vous lèverez sur vos petits pieds. »

Je vois de loin la petite sœur dont les joues sont si joliment fardées.

Je la guette dans un chemin étroit,

Où nous pouvons passer l'un à côté de l'autre.

Elle avance alors devant moi, sans parler ; c'est une personne bien élevée.

Je vois de loin la petite sœur qui ressemble à une fleur.

Bien que n'ayant pas d'argent sous la main, je la regarde tout de même  
un peu.

Je suis en train de faire du fromage de haricot ;

Les résidus serviront à cultiver les fleurs.

Je vois de loin la petite sœur ; elle ne semble ni très forte, ni très robuste.

Pourquoi se fait-elle suivre par tant de jeunes gens ?

En voilà qui sortent, en voilà d'autres qui entrent :

On dirait des frelons qui viennent rendre visite à leur reine.

Je vois de loin la petite sœur habillée de bleu.

A cheval elle joue de la guitare et du tricorde.

J'ai l'intention de lui jouer quelques morceaux sur ces instruments.

Mais, si contourner une montagne est facile, traverser un cours d'eau ne  
l'est guère.

Je vois de loin la petite sœur vêtue de blanc.

Pourquoi portez-vous robe blanche et pantalon blanc ?

L'amant, quand il est ainsi vêtu, attire les aboiements des chiens ;

Mais la petite sœur, dans cet appareil, provoque l'attention des galants.

Je vois de loin la petite sœur qui descend la montagne.

Je lui demande : « De quoi n'êtes-vous pas satisfaite ?

Je voudrais me marier avec vous ; et vous, désirez-vous m'épouser ?

La bûche sèche qui est sous mon vêtement demande à servir. »

Je vois de loin la petite sœur blanche comme un nuage.

Malheureusement ses grands pieds n'attirent pas l'amour des hommes.

« Quand vos pieds, bien emmaillotés, seront devenus tout petits,

Si je ne vous épouse pas, qu'on ne me considère plus comme un homme ! »



Je vois de loin la petite sœur habillée de blanc.  
Ses seins menus ressemblent aux deux poids de la balance.  
Le jour, elle se laisse téter par son enfant,  
Et la nuit caresser par son amant.

Je vois de loin la petite sœur habillée de bleu.  
Son visage est blanc, et les fleurs de sa tête, très parfumées.  
« Sur votre tête exposée au vent ne mettez pas des fleurs aussi odorantes ;  
Leur senteur pourrait me griser. »

3

La lune, après son lever, est toute noire ; je m'écrie :  
« Petit frère, écoutez-moi. Si vous ne me croyez pas sincère,  
Je veux prononcer le serment solennel suivant :  
« Que je meure ou que je sois considérée comme née anormalement ! »

La lune, après son lever, est toute noire ; je m'écrie :  
« Petit frère, écoutez-moi !  
Je veux bien partir avec vous,  
Mais je crains que vous ne me soyez pas fidèle, plus tard. »

La lune, après son lever, est toute jaune.  
Le rhinocéros regarde la lune, et vous, mon amie, votre amant.  
Le rhinocéros regarde la lune, puis se tourne vers la mer ;  
Vous, petite sœur, en regardant votre amant, vous vous tournez vers votre  
chambre dorée.

La lune, après son lever, est éclatante de clarté ;  
Elle éclaire la colline de Wou-houa <sup>(1)</sup>.  
La colline de Wou-houa abrite le gouverneur militaire du Yunnan,  
Alors que le bas du pantalon de la petite sœur abrite deux pivoinés.

La lune, après son lever, jette une grande clarté ;  
Elle éclaire la forêt des plantes fleuries du jardin postérieur.  
« Les fleurs de fève s'épanouissent deux à deux, le savez-vous, ma sœur ?  
Et votre fleur qui va s'épanouir sera-t-elle double aussi ? »

---

<sup>(1)</sup> Wou-houa 五華, colline au milieu de Yunnan fou et sur laquelle est édifiée la résidence du gouverneur militaire.

La lune, après son lever, est toute blanche.  
Ce sodomite, je le connais bien ;  
Hier soir, encore, il vendait son corps,  
Et cette nuit, il court déjà les filles.

La lune, après son lever, est très blanche.  
« Je connais parfaitement votre famille,  
Car j'ai passé la nuit chez vous.  
Je n'y ai vu aucune natte, pas même un matelas de paille. »

La lune, après son lever, n'est pas claire.  
Je vois la petite sœur qui retourne chez ses parents.  
« Ah ! ma sœur, que je voudrais m'en aller avec vous !  
Mais j'ai peur de la voisine, la tante Wan. »

La lune, après son lever, est toute jaune ; je m'écrie :  
« Petit frère, écoutez-moi ! Allons habiter la même maison.  
Ainsi, je n'aurai pas besoin de toujours penser à vous, ni vous à moi,  
Et vous serez toujours à ma disposition. »

La lune, après son lever, est parfaitement ronde,  
Encore une année qui vient de passer bien tristement.  
Elle se pare et fait des préparatifs pour partir avec son ami ;  
Elle passera chez lui quelques jours à teindre et à blanchir ses vêtements.

Le croissant de la lune, après son lever, est bien pointu,  
Une poule d'or, en volant, passe sur la Montagne du Phénix.  
La poule a passé en volant, et personne ne l'a vue.  
Et moi, je ne vois pas, ma sœur, que vous partiez pour la promenade.

Le croissant de la lune, après son lever, est bien pointu.  
Un nuage noir cache la moitié du ciel.  
J'espère que le nuage noir laissera tomber une ondée,  
Qui me retiendra ici, près de ma petite sœur, durant quelques jours.

4

Si chaud est le soleil, après son lever, qu'il ferait mourir l'homme.  
J'espère que le ciel se couvrira de nuages.  
Et je désire que ces nuages cachent en haut le soleil ardent,  
En bas qu'ils protègent les hommes.



Le soleil, après son lever, rayonne sur toute la terre.  
Je vois la petite sœur qui vient repiquer le riz ;  
Elle se déchausse et pose ses souliers brodés sur la diguette de la rizière ;  
Je vois ses pieds, à la peau si fine et si blanche, descendre dans la boue.

Le soleil se trouve juste au zénith,  
Quel dommage que la jolie petite sœur vienne travailler pour les autres !  
Elle aura, comme salaire, cinquante sapèques.  
Bien que son travail dure tant que le soleil ne sera pas couché.

Le soleil ardent descend sur la pente, puis sur la falaise.  
Mon mari qui est allé chercher du bois, n'est pas encore rentré.  
Puisse-t-il être mort là-bas !  
Ainsi je quitterai la *manne de balle de paddy* pour aller dans la *manne de riz* <sup>(1)</sup>.

Le soleil qui descend glisse de pente en pente.  
Après avoir lavé le riz à l'eau froide, on le verse dans la marmite.  
Je voudrais vous retenir pour partager mon repas, mais il y a trop d'yeux :  
Ce serait comme fermer la porte avec un tamis.

Le soleil qui descend glisse de pente en pente.  
Quand le riz a été lavé à l'eau froide, on le fait descendre dans la marmite.  
J'ai l'intention de vous garder une nuit ici,  
Mais si j'ai des draps, je n'ai pas de couverture.

Le soleil ardent se couche à l'horizon, ainsi que les grands corbeaux.  
L'ami va rentrer à la maison après avoir passé tout un jour au dehors.  
Il monte d'un saut sur le cheval à selle dorée ;  
Et, sur l'animal, il pleure de me quitter.

5

Les feuilles du cannelier, pointues, s'opposent deux à deux.  
Avec mille difficultés je suis venu vous chercher pour nous amuser.  
Pour que la lune soit pleine, il faut attendre le quinze de chaque mois ;  
Mais nous, quel jour nous faudra-t-il attendre encore pour que nous  
nous retrouvions ?

---

(1) Quitter un mari pauvre pour un amant riche.

Combien les feuilles du cannelier sont pointues !  
J'ai fait le tour des montagnes et des cours d'eau pour venir vous trouver.  
Les autres sont réunis et se voient toute la vie,  
Nous, nous ne sommes ensemble et ne nous voyons qu'un court instant.

Les feuilles du cannelier, pointues, s'opposent deux à deux.  
Je suis à votre recherche, ma sœur, depuis l'année dernière.  
Quel est le sommet de montagne que je n'ai pas franchi ?  
Quelle est la pagode dont je n'ai pas consulté les baguettes divinatoires ?

Combien les feuilles du cannelier sont pointues !  
Pour quelle date est votre mariage ?  
Voulez-vous me dire la vérité,  
Afin que je puisse vous faire cadeau d'une épingle de tête en ivoire ?

Les feuilles du cannelier, pointues, s'opposent deux à deux.  
La date de mon mariage est fixée au douzième mois.  
Sans faire de manières, venez partager le repas de noces ;  
Mais je ne puis accepter votre épingle d'ivoire.

Combien les feuilles du cannelier sont pointues !  
Je vous ai fait lanterner de jour en jour,  
Je vous ai leurré de l'époque du repiquage à celle de la moisson,  
Et de celle-ci au moment où l'on commence à semer les graines d'opium.

Le cannelier qui pousse sur la falaise de pierre a des fleurs.  
Ces fleurs attendent l'arrivée de personnes nobles ;  
Elles attendent l'arrivée de celles-ci pour fleurir ;  
Si ces dernières n'arrivent pas, jamais elles ne s'épanouiront.

Le cannelier qui pousse sur la falaise de pierre a des fleurs.  
Ces fleurs attendent l'arrivée de nobles personnes ;  
Elles attendent l'arrivée de celles-ci qui les cueilleront ;  
Mais pourquoi une fleur est-elle apparue avant l'arrivée de ces personnes ?

Le cannelier qui pousse sur la falaise de pierre a des fleurs.  
Un vent violent les a fait tomber sur le sol.  
Vous êtes, ma sœur, une fleur de cannelier dont le parfum se répand à  
mille li ;  
Je suis, moi, l'abeille qui vient sucer le nectar de cette fleur.



Les feuilles du cannelier sont pointues et un peu arrondies.  
Ma sœur, pourquoi ne me suivez-vous pas ?  
Pour quelle raison ne venez-vous pas avec moi ?  
Craignez-vous que je vous prive de vêtements ou de nourriture ?

Les feuilles du cannelier ont leurs deux faces bien lisses.  
Ma sœur, de quelle maison êtes-vous le bouton en fleur ?  
De quelle famille êtes-vous la demoiselle ?  
Vous m'avez séduit à un point que mon cœur n'a plus de paix.

Les feuilles du cannelier sont très parfumées le 15 du huitième mois.  
Le mariage de la petite sœur eut lieu un jour non propice :  
Le père du mari mourut dès que la jeune femme entra dans la maison,  
Et la mère décéda sitôt après l'arrivée de la jeune épouse au foyer.

6

J'accompagne la petite sœur jusqu'au bout du grand pont,  
Et je m'arrête au bout du pont, pour regarder le rhinocéros.  
Jamais l'eau limpide ne coule mêlée à l'eau trouble ;  
Jamais les couples de plein air ne peuvent vivre ensemble jusqu'à la fin.

J'accompagne la petite sœur jusqu'à la porte du Nord ;  
Là, je la saisis dans mes bras, car je ne veux me passer d'elle.  
Soyons-nous fidèles ; imitons le pin et le cyprès éternellement verts,  
Plutôt que les haricots qui changent de couleur.

J'accompagne la petite sœur jusqu'à la porte de sa chambre.  
Comme elle ne peut me retenir, elle pleure amèrement.  
« Hier, à cause de vous, j'ai été battue, me dit-elle ;  
Mais j'aime mieux que mon corps souffre que de vous abandonner. »

J'accompagne la petite sœur jusqu'au coin de la cour,  
Et je lève la tête pour contempler le ciel tout bleu.  
Que le ciel laisse tomber une pluie torrentielle, et je pourrai  
Retenir encore la petite sœur quelques jours pour nous amuser.

Je vous ai accompagnée, ma sœur, jusqu'à la Falaise des Cinq li <sup>(1)</sup>,  
Et vous m'avez promis de me faire cadeau d'une paire de sandales.  
Nous avançons la main dans la main ;  
Si ce n'était pour vous reconduire, je ne serais pas ici.

---

(1) Nom d'une montagne.

Je vous ai accompagné, mon chéri, jusqu'à la Montagne de la selle <sup>(1)</sup>  
Et je vous serre sur ma poitrine ;  
Je vous fais cadeau d'un éventail multicolore,  
Avec lequel vous vous éventerez en marchant.

Mon chéri, je vous ai accompagné jusqu'à la Falaise de pierre <sup>(2)</sup>,  
Où vous m'avez offert un turban en gaze, et moi une paire de sandales.  
Il vous a fallu de l'argent pour acheter le turban que vous m'avez donné,  
Tandis que les sandales que je vous ai remises sont le travail de mes mains.

Ma chérie m'accompagne jusqu'à la borne marquant cinq *li* ;  
Elle m'avait promis de m'offrir une paire de sandales.  
Je sais qu'elle a fait cette promesse, mais l'a oubliée.  
Les cailloux et le sable piquant trop mes pieds, je ne reviendrai plus.

7

La petite sœur est allée laver ses vêtements à la rivière,  
Elle y a rencontré un monstre aquatique, qui a rampé sur son corps.  
Je n'ai jamais entendu parler de choses aussi miraculeuses que celle-là,  
Je n'ai jamais vu de monstre sachant violer les femmes.

La petite sœur est allée laver son tablier à la rivière ;  
Ses dix doigts, bien pointus, se voient à la surface de l'eau.  
Que quelqu'un boive l'eau où le tablier a été lavé,  
S'il n'est pas atteint d'une maladie de langueur, le mal d'amour le guette.

La petite sœur, qui vient puiser de l'eau, se plaint de la hauteur de la margelle,  
Son corps est fait de chair si tendre et si douce.  
Si quelqu'un d'entre vous, mes frères, porte les deux seaux de la petite sœur,  
Celle-ci, ce soir, ne lui fermera pas sa porte.

La petite sœur, allant puiser de l'eau, s'est amusée près du puits ;  
Elle y a perdu une boucle d'oreille en or,  
Si celui qui l'a trouvée veut la lui rendre,  
Dès que j'aurai porté l'eau à la maison, je reviendrai m'amuser avec lui.

---

(1) Ma-ngan chan 馬鞍山, colline au Sud de la plaine de Yunnan fou.

(2) Nom de lieu.



La petite sœur, avec deux longs crochets, vient puiser de l'eau ;  
Et ses deux mains, si petites, retiennent le fléau porte-charge.  
Comme il restait, à la maison, plus d'une demi-jarre d'eau,  
Ce n'est pas pour puiser de l'eau qu'elle est venue, mais pour s'amuser.

8

Au troisième mois, au troisième jour du troisième mois,  
Trois petits poulets sauvages ont franchi la montagne en volant.  
Les trois petits poulets sauvages sont passés ;  
Deux se sont déjà accouplés, le troisième reste malheureusement seul.

Au troisième mois, au troisième jour du troisième mois,  
La laine de mouton, très blanche, est propre à faire des couvertures.  
Je n'aime pas la couverture en laine de mouton,  
Je n'aime que le poignet de la petite sœur, plus blanc que la laine,

Au huitième mois, toujours le coq d'or chante tard le matin.  
Mon pauvre coq, je te tuerai certainement :  
Hier soir, j'avais mon amant ici, et tu as chanté trop tôt ;  
Cette nuit, où j'étais seule, alors tu as chanté trop tard.

Au huitième mois, toujours le coq d'or est pressé de chanter,  
Pauvre coq, tu ne le trompes pas, ni moi non plus ;  
Car tous deux nous nous aimons passionnément d'amour.  
S'il fatigue ses yeux à me regarder, je fatigue mon corps aux étreintes.

On passe joyeusement le huit du huitième mois.  
Une jeune fille, sur sa couche, ne peut arriver à dormir ;  
Elle écrit à son fiancé : « Venez vite m'épouser.  
Nous aurons alors de joyeux moments sur le lit d'ivoire <sup>(1)</sup>. »

9

Les saules, sur les bords de la rivière, poussent par rangées symétriques.  
La carpe, pour chercher l'eau, sort de son refuge.  
Une belle jeune femme est déjà veuve.  
Cette belle fleur s'épanouira sûrement au douzième mois.

---

(1) Lit nuptial.

Les saules, au bord de la rivière, poussent par rangées symétriques :  
Allons en abattre un qui nous servira de barque pour traverser l'eau.  
Si le tronc abattu est large et fort, il servira à passer mille soldats et chevaux ;  
S'il est petit, au contraire, il ne servira qu'à faire passer l'amoureux.

Les saules, au bord de la rivière, poussent par rangées symétriques.  
Quand votre mari voudra vous battre, j'interviendrai :  
S'il vous donne des coups, je viendrai vous protéger,  
Car ce sont nos relations qui ont causé ce désaccord conjugal.

Les saules, au bord de la rivière, poussent par rangées symétriques.  
Quand mon mari voudra me battre, vous n'aurez pas besoin d'intervenir ;  
S'il me donne des coups, ne venez pas me protéger et me défendre ;  
Car celle qui a moulu le blé doit seule supporter la punition (1).

Les saules, au bord de la rivière, poussent par rangées symétriques.  
Ne méprisez pas la petite sœur qui porte des chaussures de cuir !  
Quand le jour favorable sera venu,  
Elle enveloppera ses pieds d'étoffe blanche et chaussera des souliers brodés.

10

— J'appuie mes mains contre la grille et je pousse un premier soupir.  
Je vois là-bas ma sœur aimée, dont la beauté est troublante ;  
Ses sourcils harmonieusement arqués seraient bien difficiles à dessiner,  
Son visage est ovale comme une graine de melon ; plus on le regarde, plus  
il semble joli.

— J'appuie mes mains contre la grille et je pousse le deuxième soupir.  
J'apprends tout à coup que mon frère aimé va partir et je lui dis :  
« Ne cueillez pas en route les fleurs fraîches que vous rencontrerez ;  
Si vous traversez un cours d'eau, prenez garde. »

— J'appuie mes mains contre la grille et je pousse le troisième soupir.  
Sœur chérie et aimée, pourquoi vous êtes-vous mise ainsi dans mon cœur ?  
Je ne cueillerai pas les fleurs fraîches que je trouverai sur ma route ;  
Quand je traverserai un cours d'eau, je saurai faire attention.

---

(1) Quand le vin est tiré, il faut le boire.



— J'appuie ma main contre la grille et je pousse le quatrième soupir.  
Est-ce vous qui êtes venu frapper à la porte de la maison, hier soir ?  
J'aurais bien voulu ouvrir la porte pour vous recevoir,  
Mais je craignais d'éveiller l'attention des autres ; alors, que faire ?

— J'appuie ma main contre la grille et je pousse le cinquième soupir.  
Oui, c'est moi qui vins frapper à votre porte hier soir ;  
Mais de mes propres oreilles j'ai entendu parler quelqu'un qui était déjà là,  
Alors je suis retourné, désespéré, chez moi.

— J'appuie ma main contre la grille et je pousse le sixième soupir.  
Ô mon doux amant, combien peu vos paroles méritent d'être écoutées !  
Vous avez entendu quelqu'un qui s'amusait chez moi, dites-vous ? Pourquoi  
ne pas attendre ?  
Je serais allée ouvrir ; vous seriez entré et auriez constaté si la chose était  
vraie.

— J'appuie ma main contre la grille et je pousse le septième soupir.  
Ma douce amante, je ne veux pas croire ce que vous venez de dire,  
Je ne suis pas votre mari, il est vrai ; nous ne sommes qu'un couple de  
plein air <sup>(1)</sup>,  
Mais qui voudrait rendre plus durable son union.

— J'appuie mes mains contre la grille et je pousse le huitième soupir.  
Mon ami bien doux, je ne veux pas entendre ce que vous dites ;  
Quoique nous ne soyons pas mari et femme, nous devons être fidèles  
Et travailler à resserrer nos liens de couple de plein air.

— J'appuie mes mains contre la grille et je pousse le neuvième soupir.  
Je viens vous faire mes adieux, ma sœur, car je pars ce soir.  
Si je vous ai offensée, ma chère amie, oubliez-le ;  
Ne pensez qu'à notre affection passée.

— J'appuie mes mains contre la grille et je pousse le dixième soupir.  
Je viens d'apprendre que mon amant va bientôt partir ;  
Vite, que je lui offre un repas d'adieu où, face à face, nous boirons de  
l'alcool,  
Manifestant ainsi un peu de l'affection qui nous unit.

---

(1) Couple illicite. *Chông đường vợ xã*, « époux de grands chemins », disent les Annamites.

La porte du temple du génie tutélaire s'ouvre les premier et quinze de chaque lune.

On y voit, de chaque côté, des satellites à tête de bœuf ou de cheval.

Le juge de l'enfer tient à la main le livre de nos destins,

Et le petit démon, la plaque de réclamation des âmes des trépassés.

Sur celle-ci on lit : « Arrêtez de suite la prostituée. »

On m'a conduite au palais du roi des enfers, qui m'a condamnée à revivre fille ;

Mais j'ai protesté, disant que je préférerais être bœuf ou cheval

Plutôt que fille publique, et voici pourquoi.

Quand j'avais un ou deux ans, j'étais constamment dans les bras de ma mère ;

A trois ou quatre ans, je marchais toute seule.

Vers cinq ou six ans, alors que j'étais déjà un peu grandelette, on me délaissa ;

Puis, à 7 ou 8 ans, je fus vendue à une tenancière de maison publique.

Lorsque j'entrai, pour la première fois, dans le lupanar,

Je levai les yeux pour observer ce qu'il y avait dans cette maison.

Et je vis, aux murs, des guitares et des mandolines.

On me fit apprendre à jouer de ces instruments et à chanter.

Puis, à l'âge de 13 ans, je fus contrainte de me livrer aux hommes.

Quand je possédais de l'argent, la matrone me cajolait ;

Quand je ne gagnais rien, je recevais des coups d'un fouet en cuir.

Frappée deux fois par jour, en trois jours, cela faisait six corrections.

A 13 ou 14 ans, déjà je tombais malade ;

Le mal gagna tout mon corps, quand j'eus 15 ou 16 ans.

Après être restée trois jours sans manger le riz de cette terre,

Mon âme fut conduite devant le roi des enfers.

De la terrasse de l'autre monde, d'où l'on peut voir celui-ci,

Je regardai afin de constater comment la matrone traiterait mon corps après ma mort.

Je vis que, d'abord, on me roula dans une vieille natte.

Puis on me transporta hors de la ville dans un terrain vague.

Là, on ne creusa même pas une fosse pour m'enterrer, et l'on m'abandonna ainsi.

Mes vêtements, délabrés, cachaient à peine mes seins et mon sexe.

Ah ! les filles de débauche sont de leur vivant beaucoup aimées ;

Mais après leur mort, personne ne veut plus les voir.

Pendant leur vie, elles ont nombre de sœurs adoptives et d'amies ;

Après leur mort, qui vient brûler des papiers votifs sur leur tombe ?

Pensez, mes sœurs, à ne pas imiter les filles de débauche,

Dont les chiens viennent déchiqueter les cadavres,

Lorsqu'ils ne sont pas foulés aux pieds par les bœufs.



Le 17 et le 18 de chaque mois, les fleurs s'ouvrent ;  
Les joues roses de la petite sœur annoncent l'épanouissement prochain de la fleur.

Quand les fleurs seront écloses, ornez-vous-en de suite, je vous le conseille,

Car nul ne sait s'il verra, l'année suivante, les fleurs s'épanouir.

Dix-sept ou dix-huit ans est l'âge gracieux des jeunes filles.

Avant votre jeunesse, vos parents étaient tristes ;

En vous donnant le jour, ils avaient l'espoir que vous vous fixeriez.

Qui aurait pensé que la mort vous guettait avant même d'avoir connu l'amour ?

Une jeune fille de 17 ou 18 ans porte un pantalon rouge,

Dont l'entre-jambe n'est pas fermé.

Ainsi, quand elle rencontrera un galant,

Elle n'aura ni à se déshabiller, ni à déchirer son pantalon.

Je descendis à Kouang-nan <sup>(1)</sup> à l'âge de 17 ou 18 ans ;

J'éprouvais une grande tristesse à quitter mon foyer et à vivre en pays étranger.

Je n'ai pu y faire fortune, car j'ai « les mains percées ».

Je ne veux pas revenir chez moi, car j'aime trop les filles d'ici.

Je suis parti au Sseu-tch'ouan à l'âge de 17 ou 18 ans.

Pauvre, je n'avais pas de couverture, et mettais la nuit mes vêtements sur moi.

Se priver de couverture, cela n'a aucune importance,

Mais se priver de la petite sœur me remplit le cœur de tristesse.

Votre pantalon rouge, ma sœur, a une longueur de trente-trois centimètres.  
Il renferme une pivoine toute fraîche,

Séparée de l'extérieur par une simple bande d'étoffe,

De même que le Yunnan est séparé du Sseu-tch'ouan par une simple ligne frontière.

---

(1) Kouang-nan 廣南, sous-préfecture au Sud du Yunnan.

Tout en ramassant de l'herbe, vous vous chauffez au soleil ;  
Petite sœur, quand vous marchez, vous n'êtes nullement pareille aux autres ;  
Votre démarche ressemble à celle du dragon qui s'avance en agitant la queue ;

Vos deux yeux brillants sont pareils à une paire de vers luisants.

Petite sœur, votre robe bleu pâle est empesée avec de l'amidon ;  
Elle répand un violent parfum de musc.

Je ne veux pas marcher dans la direction d'où vient le vent,  
Car cette odeur de musc pourrait me griser.

Moi, je suis assez fort, et vous, ma sœur, êtes quelqu'un de bien.  
Nous avons tous deux la couleur du pêcher.

Je suis une perle, et vous la pierre précieuse ;  
Qu'y a-t-il donc encore entre nous qui s'oppose à notre étreinte ?

Le matin, après avoir quitté le lit, j'arrose les fleurs.  
Je vois la petite sœur, là-bas, portant de l'eau sur ses épaules.  
Ma sœur aimée, puisque vous refusez de me parler,  
Pourquoi lever vos regards vers moi et cligner des yeux dans ma direction ?

Petite sœur, je vous ai demandé une fleur hier soir,  
Et vous m'avez répondu que la fleur est encore trop tendre.  
Lorsqu'un jour son épanouissement sera complet,  
Voulez-vous me donner cette fleur que je garderai mille années ?

Ô sœur chérie ! ô sœur chérie !  
Chaque fois que votre mère vous bat, j'éprouve un serrement de cœur.  
La prochaine fois qu'elle vous frappera encore,  
Je viendrai vous prendre et nous fuirons au loin.

Petite sœur jolie ! petite sœur jolie !  
Vous êtes un être humain, mais vous ne savez pas aguicher :  
Si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre.  
Voyez, il faut cligner ainsi des yeux, et la bouche doit faire ce mouvement-là.

La robe de la petite sœur a beaucoup de boutons.  
La petite sœur enlève sa robe afin que je puisse caresser son corps :  
En haut, je trouve deux petits mamelons ;  
En bas, je rencontre un gouffre.



Ma sœur, je songe toujours à vous, et vous pensez toujours à moi :  
Nous sommes vêtus, tous les deux, d'une robe blanche.  
Nous sommes, tous les deux, harmonieusement parés ;  
A quoi bon encore aller consulter le devin ?

Un jour, la petite sœur me servit un repas ;  
Les grains de riz collaient les uns aux autres, concombres et aubergines  
étaient de l'eau.  
Mais, mangeant tous les deux, hanche contre hanche,  
Ces mets médiocres me parurent meilleurs que la viande.

14

Combien cette fraîche fleur est belle et jolie !  
Mais que je regrette de la voir pousser sur l'autre rive !  
J'ai envie de la cueillir pour en jouir,  
Mais j'ai les bras trop courts, et le lit de la rivière est trop large.

Quelles belles fleurs fraîches et jolies !  
Elles poussent malheureusement à côté du crottin de bœuf.  
J'espère que du ciel tombera une pluie torrentielle qui emportera le  
crottin ;  
Et ces fleurs brilleront alors d'un éclat plus vif.

Quelles belles fleurs fraîches et jolies !  
Écluses malheureusement devant la porte d'une pagode !  
Je voudrais bien cueillir une de ces riantes fleurs,  
Mais je crains que les bonzes ne portent plainte en justice.

A leur épanouissement, les fleurs de l'aubergine sont noires.  
Si vous ne voulez pas me suivre, la chose n'a aucune importance.  
Les prostituées sont estimées comme l'eau qui a servi à un bain de pieds :  
La cuvette vidée, on peut immédiatement en avoir une autre pleine.

Toutes les fleurs de mauve sont blanches.  
Tuer le mari pour prendre la femme reste chose défendue, certes.  
Eh bien ! je ne crains pas, moi, de tuer le mari pour avoir la femme,  
Même s'il m'en coûte la cangue au cou et les menottes aux mains !

Ô fleurs de gardenia et de mauve !  
Puisque vous m'avez déjà suivi, pourquoi aller encore vers lui ?  
Qu'a-t-il vraiment de mieux que moi ?  
En quoi lui suis-je inférieur ?

Ô fleurs de gardenia et de mauve !

Je suis venu ici aujourd'hui, parce que j'aime les plaisirs et les jeux.

Si l'une de vous, mes sœurs, veut bien me recevoir,

Je ne tournerai même pas la tête pour jeter un regard vers ma femme légitime.

On voit sur l'autre bord de la rivière un groupe de plantes fleuries ;

Un couple semble se disputer violemment parmi les fleurs.

Si quelqu'un vous demande ce qu'ils ont à se chamailler ainsi,

Dites que ce sont deux amants, réunis, qui se racontent leurs tristesses.

Je vois des fleurs parfumées de l'autre côté de la rivière ;

Je quitte ma robe bleue pour passer sur l'autre rive, à la nage.

A mi-chemin, les vagues se lèvent et le courant l'emporte ;

Si ce n'était la passion, pourquoi se serait-il ainsi exposé ?

15

Mon ami est allé abattre du bois dans la haute montagne ;

Il tient à la main sa cognée.

D'un seul coup, il abat l'éléococa.

Le perroquet et le phénix ne viendront plus s'y poser.

Mon ami, de bon matin, fait paître ses bœufs dans la haute montagne ;

Et moi, je lave mon pantalon au bord de la rivière.

Je le ferai sécher sur le bord du cours d'eau, en disant :

« Mon ami, dans l'avenir, soyez moins audacieux. »

Mon ami, monté sur un cheval blanc, va pénétrer dans la forêt de pins.

La bride de l'animal est faite de brins de soie multicolore.

Le volage monte à cheval et s'éloigne ;

Il ne tourne même pas la tête pour jeter un regard vers son amie.

L'amant est allé chercher du bois mort dans la montagne.

Chez elle, la petite sœur brode des souliers.

Si vous voulez avoir des souliers brodés, prenez cette paire ;

Si vous voulez cueillir la fleur, venez ce soir.

Mon chéri est allé abattre du bois dans la montagne.

La famille de mon fiancé a déjà apporté les présents de mariage.

Il y a grande quantité d'étoffe et de paille, mais peu d'argent,

Ce qui me laisse prévoir que des jours bien malheureux vont venir pour moi.



L'amant est venu par le petit sentier de cette haute montagne.  
La rosée a mouillé ses sandales,  
Elle a mouillé jusqu'aux cordons des sandales.  
Si ce n'était à cause de vous, je ne serais pas venu.

L'amant est venu par le petit sentier de cette haute montagne.  
Les poitrines se trouvent face en face, ils sont sein contre sein.  
Tous les deux s'attirent du regard,  
Sans être immortel ou esprit, on comprend facilement ce que disent leurs regards.

16

— Ce petit éventail est bien joli,  
Mais il coûte si peu !  
Ma sœur, que votre idée s'accorde bien à la mienne,  
Alors je me placerai derrière vous, et vous marcherez devant.

— Ce petit éventail a ses deux faces toutes blanches.  
Petit débauché, de quelle famille êtes-vous ?  
Avez-vous déjà séduit quelque fille vierge ?  
Si vous venez avec moi cependant, je crois que vous serez très satisfait.

— Ce petit éventail a ses deux faces bien dessinées.  
Je vais joyeusement à la maison de ma petite sœur :  
En premier lieu, je rendrai visite à ma belle-mère ;  
En second lieu, je verrai mon amie chérie.

17

Des chapeaux en paille « Moustache de dragon » <sup>(1)</sup> sont étalés dans la rue,  
Je vous en offre un que vous coifferez.  
Vous le porterez le jour, pour vous promener dans la rue ;  
Et la nuit, vous le suspendrez à côté de votre oreiller.

Combien ce petit chapeau de paille est joliment fait !  
Quel dommage qu'il ait été fabriqué à Houei-li ! <sup>(2)</sup>  
Vous avez un chapeau de ce modèle et vous ne le portez pas,  
Exposant au soleil votre figure si gracieuse.

---

<sup>(1)</sup> *Long-siu-ti'ao* 龍鬚草, jonc poreux poussant dans les marécages près de Houei-li 會理 et dont on fait des chapeaux.

<sup>(2)</sup> Sous-préfecture, vers le Sseu-tch'ouan.

S'amuser ! s'amuser ! Oui, il faut s'amuser !  
Car une année de passée, c'est une année qui ne revient pas.  
Vous ne m'abandonnerez pas, et moi je n'en épouserai pas une autre ;  
Amusons-nous, car nous ignorons quand viendra la mort.

S'unir ! s'unir ! Oui, nous voulons nous unir !  
Je demande à la sœur de venir de ce côté-ci, afin que nous soyons unis.  
Les autres ont le cœur mauvais et cupide ;  
Moi, je ne m'occupe que de beauté et non d'argent.

Je veux vous posséder tant durant ma vie qu'après ma mort !  
Je ne crains pas, pour cela, les gens de votre famille.  
S'ils m'intentent un procès, vous, ma sœur, m'apporterez ma ration  
journalière,  
Et je serai, dans la prison, heureux comme celui qui se promène dans  
son jardin.

Je veux vous posséder aussi bien durant ma vie qu'après ma mort.  
Je ne crains même pas le nouveau procès qui va m'atteindre.  
Sur dix procès pareils, j'en ai déjà perdu neuf.  
Après ce nouveau procès, je veux encore vous posséder.

Hier au soir, je suis venu pour vous étreindre, mais je ne l'ai pu.  
Alors, ouvrant ma fenêtre, j'ai contemplé le coucher de la lune :  
La lune, descendant vers le couchant, s'est engloutie dans le lac.  
Chaque fois que je n'ai pu voir la petite sœur, mon cœur est tout triste.

Hier au soir, je suis venu pour vous prendre, mais je ne l'ai pu.  
Alors, ouvrant la fenêtre, j'ai contemplé le coucher de la lune :  
La lune était déjà couchée que je restais debout, à regarder l'horizon ;  
Il faisait grand jour, que je n'avais encore pu m'endormir.

J'ai dit que je ne vous abandonnerais pas,  
Et, certainement, je ne vous quitterai jamais.  
Vivant ou mort, jamais je ne vous laisserai ;  
S'il m'arrivait de vous laisser, c'est que je serais mort et mon cadavre  
décomposé.



Il y a bien longtemps que je ne suis allé chez vous, ma sœur ;  
Mais, je vous le dis, votre famille, ce soir, va perdre quelque chose ;  
Car vous avez rempli votre cruche d'alcool de riz,  
Et je viendrai, bien sûr, vous déranger <sup>(1)</sup> une fois encore.

Il y a longtemps que je ne suis venu me promener ici,  
Et je vois que l'eau limpide s'est recouverte de mousse.  
J'écarterai la mousse pour boire l'eau fraîche.  
C'est parce que je pensais à vous que je suis venu ce soir.

Si je me souviens de vous, à minuit je viendrai ;  
Je viendrai chez vous sans crainte du tigre, ni des falaises.  
Ne redoutez pas que je m'installe au milieu de votre salon ;  
Mais je crains, moi, que vous ne puissiez me recevoir.

Puisque vous m'avez dit de ne pas revenir, je ne reviendrai pas.  
Sauf, cependant, lorsqu'il fera nuit,  
Si nuit que mon tibia heurtera le banc,  
Et que, tout en poussant des cris de douleur, je grimperai sur le lit.

Hier soir, je suis venu vous chercher ; mais, trop pressé,  
Dans l'obscurité, j'ai pris la porcherie pour votre chambre :  
J'ai étreint la truie pour lui donner un tendre baiser,  
Et j'ai trouvé que cette maudite femelle a la bouche trop allongée.

Vous m'avez attendu, vraiment, au rendez-vous, hier soir,  
Et, pour vous garantir du froid, vous avez brûlé 72 voitures de fagots ;  
Vous avez mis, ensuite, une pierre sur le feu pour conserver de la chaleur !  
Mais la pierre a fondu avant que l'amant ne vienne.

Puisque j'ai dit que je ne vous suivrais plus, je ne vous suivrai plus.  
Dans un moment, je vais partir définitivement.  
Si je reviens encore chez vous, que j'aie les jambes cassées !  
Si je vous parle encore, que ma langue pourrisse !

---

(1) Expression populaire signifiant « manger ».

J'ai dit que je ne voulais plus de vous, et je ne veux plus de vous.  
Alors, rendez-moi tout l'argent et toute la monnaie que je vous ai donnés.  
Rendez-moi tout mon argent, pour que je puisse en épouser une autre ;  
Rendez-moi ma monnaie, pour que je puisse me procurer une nouvelle  
maîtresse.

20

Trois tiges de bambou ont la même hauteur.  
Un couple de moineaux s'abat sur les branches.  
Le mâle lève la tête vers la femelle qui gazouille ;  
Ô ma sœur, le gazouillement de ces oiseaux est moins harmonieux que  
votre voix.

Trois tiges de bambou ont la même hauteur.  
J'en ai coupé une pour apprendre à jouer de la flûte.  
Le jour, grâce à mes chants, je fais bourdonner les abeilles ;  
La nuit, je peux charmer la petite sœur.

Trois tiges de bambou sont d'un jaune pareil.  
Je les coupe pour en construire ma chambrette.  
Je dis au charpentier de m'y ménager une fenêtre,  
Par où je pourrai regarder mon amant.

Trois demoiselles descendent l'escalier.  
Parmi elles, laquelle sera ma femme ?  
L'aiguille d'or qui est sur la tête de celle-ci fut par moi achetée ;  
Mais le petit être qui est dans son sein, est-il de moi ?

Trois jeunes filles s'avancent ensemble.  
Elles ont les mêmes vêtements et les mêmes chaussures.  
Ainsi vêtues et chaussées,  
Ne les prendrait-on pas pour trois déesses descendues sur la terre ?

Trois ou quatre camarades de noce sont venus chez moi.  
J'appelle la petite sœur pour leur servir du thé.  
J'appelle aussi la petite sœur pour leur verser de l'alcool.  
Mais qui donc, sur le lit d'ivoire <sup>(1)</sup>, cueillera la fleur de la petite sœur ?

---

(1) Lit nuptial.



Trois ou quatre galants sont venus chez moi.  
D'un seul regard, j'ai pu les juger tous à fond.  
Mais je dois transformer ma figure triste en un visage joyeux,  
Afin que ma bouche, pareille à une cerise, laisse voir mes dents d'argent.

21

Le chou vert s'unit au chou blanc,  
Comme moi, je m'unis à la petite sœur.  
Je m'en vais aller la retrouver encore,  
Et nous fuirons, tous deux, à pas de loup dans le jardin.

Ô feuilles de chou vert et de chou blanc !  
Les fleurs cultivées ne sont pas aussi parfumées que les fleurs sauvages <sup>(1)</sup> !  
Même s'il y avait ici dix-huit fleurs parfumées,  
Elles n'auraient pas autant de parfum qu'une demi-fleur sauvage.

Ô feuilles de chou vert et de chou blanc !  
Les choux cultivés ne sont pas aussi savoureux que les choux sauvages !  
A manger du chou cultivé, on laisse vite son bol à demi-plein ;  
Mais si l'on mange du chou sauvage, on ne laisse pas même une goutte de  
bouillon.

22

La surface immense du lac de Ta-li est couleur d'argent.  
Combien de paires forment cent hérons ?  
Combien de dizaines de ces oiseaux monteront dans le firmament ?  
Et combien d'autres dizaines tomberont dans le Fleuve Bleu ?

La surface immense du lac de Ta-li est couleur d'argent !  
Cent hérons forment cinquante paires ;  
Quarante-huit montent dans le ciel ;  
Cinquante-deux tombent dans le Fleuve Bleu.

23

Que je m'ennuie ! Que je m'ennuie !  
J'ouvre ma fenêtre pour contempler le ciel tout bleu.  
Pourquoi ce ciel bleu ne laisse-t-il pas tomber la pluie ?  
Pourquoi ma sœur jolie ne peut-elle pas venir près de celui qu'elle aime ?

---

(1) La femme légitime est moins séduisante qu'une maîtresse.

Que je m'ennuie ! Que je m'ennuie !  
J'ouvre ma fenêtre pour regarder le ciel tout bleu.  
La lune, pour être pleine, doit attendre le retour du quinze du mois ;  
Combien, nous, devons-nous attendre pour nous revoir ?

N'est-ce pas curieux ? N'est-ce pas curieux, ma sœur ?  
Vous êtes en train de manger une poire toute noire ;  
J'ai été surpris par vous, hier au soir, volant votre poire noire, et j'ai eu  
des reproches ;  
Ce soir, c'est votre corps que je volerai, et non votre poire.

N'est-ce pas curieux ? N'est-ce pas curieux, mon frère ?  
Mon chien a aboyé, quand vous êtes venu voler ma poire,  
Je me suis dit que, si je vous avais appelé,  
Vous m'auriez, comme la poire, divisée en deux d'un seul coup de sabre.

Ne soyez pas triste ! Ne soyez pas chagrine !  
Je suis en train de chercher un logement ;  
Quand je l'aurai trouvé, je viendrai vous prendre,  
Et dès lors, je me vêtirai de satin, et vous de soie.

24

Un vent frais souffle légèrement sur la rue,  
Il fait fleurir, une à une, les fleurs de nénuphar.  
Sur dix fleurs, déjà neuf se sont épanouies ;  
Moi, la dixième fleur, quand donc pourrai-je m'épanouir ?

Un vent violent se lève et secoue la tête des arbres.  
Pourquoi mon corps est-il laissé à l'abandon ?  
J'allonge le bras pour donner trois gifles à mon ami en lui disant :  
« Avez-vous été atteint de la maladie du sommeil dans une précédente  
vie ? »

Comme le vent est frais ! Comme le vent est frais !  
Vous, mon ami, vous allez au marché, et je vais, moi, à la foire.  
Venez donc à la foire, et nous ferons route ensemble ;  
Si nous achetons quelque chose, nous pourrions nous consulter.

Comme le vent est frais ! Comme le vent est frais !  
Nous entrons dans la chambre bien ornée, la main dans la main ;  
Nous nous serrons, sur la même couche, sein contre sein :  
C'est l'accouplement de la poule d'or et du phénix.



Comme le vent est frais ! Comme le vent est frais !  
Notre amour durera éternellement !  
Le billet des fiançailles dit que notre bonheur durera toujours.  
Tuons donc des porcs et des moutons pour festoyer avec nos voisins.

25

Le tonnerre qui se fait entendre dans le ciel résonne immensément.  
Il y en a qui ne sont jamais allés à l'école et qui veulent être mandarins.  
Il y en a qui n'ont jamais eu les caresses de la petite sœur et qui, cependant,  
Désirent porter des souliers brodés par elle.

26

Une petite abeille est allée sucer le nectar des fleurs de cannellier ;  
Elle n'est rentrée chez elle de sept jours et de sept nuits.  
Elle n'ose plus revenir chez elle, car elle craint la punition de la reine.  
Si les arbres à fleurs me retiennent, moi aussi je retiens les fleurs.

27

Le brouillard qui descend de la montagne unit le ciel à la terre ;  
La queue du cheval est attachée à la branche du pêcher ;  
La sangsue s'accroche aux jambes du héron ;  
Et moi, je suis lié au corps de la petite sœur.

28

La pluie qui descend du ciel tombe, fine et douce.  
Les hirondelles quittent la montagne pour aller faire la chasse aux moustiques.  
Comme les moustiques tombent dans le bec des hirondelles,  
La petite sœur tombera dans mes bras.

La pluie qui descend du ciel tombe, fine et douce.  
Elle tombe dans le Fleuve Jaune où elle se perd.  
Cette femme, mal fardée, est déjà à un autre ;  
J'ai donc travaillé en vain, comme celui qui porterait du sable pour combler la rivière.

En suivant le sentier, sous la pluie torrentielle,  
J'ai mouillé mes vêtements et déchiré mes sandales.  
Je changerai ces vêtements mouillés contre des habits secs, à la maison ;  
Quant aux sandales déchirées, la petite sœur m'en donnera de nouvelles.

29

Les cannes à sucre sont vertes le 15 de la huitième lune.  
Mon mari n'est pas aussi aimable que mon amant :  
Mon mari, quand il parle, ressemble à un tambour frappé ;  
Lorsqu'il parle, mon amant peut séduire les femmes.

Les cannes à sucre ont des nœuds noirs au huitième mois.  
L'amante, parlant à celui qu'elle aime, lui dit :  
« Je suis naturellement votre femme ;  
Pourquoi me regardez-vous comme une truie débauchée ? »

Les cannes à sucre ont des nœuds qui deviennent noirs à la huitième lune.  
Je me sens comme abruti ;  
Mais je n'ai pas besoin de réfléchir beaucoup  
Pour dire que jamais une femme ne doit se jouer de son mari.

Savoureuse est la canne à sucre, mais difficile à peler !  
La petite sœur est bien jolie, mais combien difficile à enjôler !  
J'ai dit, avec elle, quelques dizaines de milliers de douces paroles,  
Mais elle ne veut jamais enlever son pantalon.

30

J'ai l'habitude de fumer après chaque repas.  
La bouilloire ne quitte jamais les alentours du fourneau,  
Comme la tasse à thé n'abandonne pas le goulot de la théière,  
Et comme la petite sœur ne s'éloigne jamais de ma présence.

A fumer, il est bon de fumer le tabac à petits filaments jaunes.  
Ce tabac fut planté, ma sœur, dans un champ placé en face de votre  
maison.  
A l'époque où l'on semait le tabac, ma sœur, c'est vous qui travailliez ;  
Mais aujourd'hui, c'est moi qui goûte le premier le tabac récolté.

31

Chaque fois que l'on parle de vous,  
Je me rappelle la paire de sandales que vous m'avez offerte !  
Ces sandales fabriquées par vous, comme elles me vont bien !  
Et la poche, que vous m'avez brodée, comme elle est jolie !

Des larmes tombent des yeux quand on bâille.  
Je ne peux plus rencontrer la petite sœur.  
Je quitte mes sandales et m'en sers comme fiches de divination ;  
Elles me disent que notre rencontre n'aura lieu que difficilement.



32

Sur la pente qui est en face de moi ! Sur la pente qui est en face de moi !  
Je m'adresse à celle qui est sur la pente.  
Je vais chanter un morceau pour essayer de la séduire,  
Et je verrai bien alors si elle m'insulte.

Sur la pente qui est en face de moi ! Sur la pente qui est en face de moi !  
Sur la pente en face de moi, les poules sauvages abondent.  
Les poules, en me voyant, s'envolent dans le ciel.  
Et je ne vois guère la petite sœur me suivre.

Ayant gravi la pente et descendu la falaise, voilà l'amant qui est parti !  
Nul ne sait quand il pourra revenir.  
Il est pareil à la plume d'oie que le vent emporte de plus en plus loin,  
Et qui ne peut revenir que si le vent souffle en sens contraire.

33

Papillon tacheté ! Papillon tacheté !  
Tu as mille endroits pour voler, mais pas un pour te réfugier.  
Le papillon voudrait, ma sœur, pour passer la nuit, vous emprunter votre  
plante fleurie !  
Il n'en brisera ni une feuille, ni une branche.

Papillon tacheté ! Papillon tacheté !  
Tu t'arrêtes chaque fois que tu rencontres une plante fleurie.  
Si chaste que soit une jeune fille,  
Qu'elle prenne garde aux galants audacieux !

Papillon tacheté ! Papillon tacheté !  
Tu as mille endroits pour t'amuser, mais pas un seul pour te réfugier.  
Mes petites sœurs, laquelle, parmi vous, sera assez charitable ?  
Laquelle plantera un arbre à fleurs pour me donner refuge ?

34

Je suis au carrefour de la porte de l'Est, et vous venez de l'Ouest.  
Je me garantis du soleil avec un parapluie rouge.  
Vous êtes assise dans une belle chaise à porteurs.  
Quel beau couple de canards mandarins, mâle et femelle, qui s'avance !

Je marche vers le carrefour qui conduit à la porte de l'Est,  
Et je dis à la petite sœur d'acheter du bon alcool.  
Le bon alcool ne peut être bu que par un couple ;  
Les belles fleurs ne peuvent être plantées que dans un pot.

Je marche vers le carrefour de la porte de l'Est.  
Le commerce ne peut être fait sans capital.  
J'écris une lettre à la petite sœur pour lui dire  
Que dans un autre endroit elle plante ses fleurs, si elle en a.

35

Si l'on fait du feu sans réussir, on se plaint du foyer.  
Marié avec une femme qui ne vous plaît pas, on se plaint de ses parents.  
En premier lieu, on se plaint de ses parents, puis de son sort,  
Enfin de l'entremetteuse qui vous a mal assortis.

Si l'on fait du feu sans réussir, on se plaint du foyer.  
Si l'on est marié et que l'on n'ait pas la femme qui vous plaît, on gémit sur  
sa laideur.  
Ce n'est pas moi qui ai voulu l'épouser, dit-on,  
C'est le roi des enfers qui nous a accouplés.

Si l'on fait du feu sans réussir, on se plaint du foyer.  
Marié à une femme qui ne vous plaît pas, on veut courir les filles.  
Si je pouvais trouver une fille vierge,  
Elle vous surpasserait bien de dix fois au moins !

36

La grande rivière, au moment des crues, a des vagues formidables.  
Je confectionne une robe dont je ferai cadeau au petit frère.  
Ne vous moquez pas de la laideur de la couture,  
Car j'ai déjà confectionné deux autres robes que j'ai données à certains  
qui en furent très contents.

Quel cours d'eau frais coulant dans une profonde crevasse !  
Une perle et une cornaline se trouvent ici.  
Je suis la perle, et vous, ma sœur, le bijou rare.  
Mais n'oubliez pas que la perle doit être enchâssée dans le bijou.

A l'époque des crues dévastatrices, le niveau de la rivière atteint la  
falaise de pierre ;  
Sur le courant, on voit flotter un cercueil.  
A la tête de cet objet funèbre on peut lire trois caractères,  
Qui apportent la mauvaise nouvelle de la mort de la petite sœur.



37

Dans le salon brillent deux lampes face à face.  
Un couple de papillons vient se jeter sur la flamme.  
Ne frappez pas à tort et à travers ces papillons éblouis par la clarté !  
Ne séduisez pas, ô amie, ceux qui viennent de loin !

Face à face sont les portes et fenêtres de nos maisons.  
L'arbre à fleurs croît en face de l'arbre à laque.  
Moi, je suis l'arbre à fleurs que personne ne regarde,  
Vous êtes, ma sœur, l'arbre à laque dont tout le monde s'approche.

Face à face sont les portes et fenêtres de nos maisons.  
La porte de ma maison s'ouvre vis-à-vis de la vôtre.  
Je peux ainsi vous voir quand vous vous lavez ou vous peignez.  
Que je regrette de ne pouvoir approcher de celle qui a la peau si fine et le  
teint si blanc !

38

Dans la vaste rizière les semis se dressent bien droits.  
La petite sœur se donne beaucoup de peine pour peigner ses beaux cheveux,  
Si lisses et si soyeux qu'une mouche ne pourrait se tenir sur eux.  
Comment voulez-vous que je me passe d'elle ?

Dans la vaste rizière, au milieu des semis, on voit bien des tiges malades.  
A peine la petite sœur a-t-elle arraché une tige qu'une seconde est là.  
Elle baisse la tête, tout occupée à son travail,  
Et ne la lève guère que pour chanter une chanson villageoise.

Même dans un champ vaste, les semis se trouvent côte à côte.  
Quand on enfonce la clé dans la serrure fermant la caisse,  
Cette clé se trouve liée intimement au mécanisme de la serrure,  
Comme la petite sœur se trouve liée à un jeune homme.

Y a-t-il jamais eu vaste rizière sans rigoles ?  
Une belle maison sans ornements ?  
Un si beau cheval encore dépourvu de bride ?  
Une si gracieuse sœur qui n'est pas encore mariée ?

39

Si l'on veut manger du piment, il faut au préalable en planter.  
Cette servante s'est parée comme une jeune fille de bonne maison ;  
Tout le monde la prend pour une demoiselle.  
En réalité, ce n'est qu'une servante au sort bien misérable.

Le piment est déjà piquant, mais on lui ajoute encore du gingembre.  
Le miel est déjà doux, et pourtant on lui ajoute du sucre.  
La petite sœur a le visage bien blanc, certes,  
Et pourtant elle se farde encore avec de la poudre : c'est de la neige ajoutée  
au givre.

40

A l'une des branches mortes du poivrier  
On a suspendu une lanterne.  
Si le vent ne souffle pas, comment la lanterne bougerait-elle ?  
Si vous ne me faites signe de la main, petite sœur, je ne viendrai pas.

41

Les herbes rouges à côté de la route jaunissent.  
La femme que l'on trouve à côté de la route ne suit pas fidèlement son  
mari.  
Car en donnant quelque argent ou du riz, on pourra toujours en avoir une,  
Qui partagera votre banc le jour et votre lit la nuit.

42

Sur le poirier *ma* abondent les poires *ma* <sup>(1)</sup>.  
Ceux qui sont marqués de la petite vérole doivent prendre des femmes au  
visage pareil.  
Le sorcier doit se marier avec une sorcière,  
Et le médecin doit avoir pour femme une fille malade.

43

Les fleurs commencent à s'épanouir à la chaleur du sixième mois.  
La petite sœur reste assise au bout de la rizière.  
Alors je vais et viens, passant souvent devant elle.  
Je pourrais l'abandonner, certes, mais son bébé m'appelle papa.

44

L'herbe verte est bien pointue !  
L'épuisette tombée sur le sol a son ouverture tournée vers le ciel.  
Ceci étant un mauvais présage pour la maison,  
Hâtons-nous de profiter du jour qui passe.

---

(1) *Ma-li* 麻梨, espèce de poire à peau jaune tachetée de points blancs.



45

Les tiges de riz que l'on descend de la montagne ne peuvent vivre.  
Si l'on fait du feu dans une grotte, la fumée ne peut en sortir.  
Si je suis privé de vous voir pendant trois jours,  
Il me semble que je vous ai perdue depuis bien des mois.

46

Un petit martinet, en volant, tombe sur le sein de la petite sœur.  
« Voulez-vous, enfin, me dire la vérité ? lui demande-t-il.  
En me la disant,  
Vous m'épargnerez la peine d'aller et de venir si souvent. »

La perruche, en volant, a franchi cinq ou six terrasses ;  
Elle descend du premier étage au rez-de-chaussée,  
Puis remonte doucement vers la terrasse la plus haute.  
Elle ne cesse de pousser des cris d'appel vers son amant.

*Tchen hou pan ! Tchen chou pan !* (1)  
Je t'engage à ne pas rester sur cette montagne.  
Le jour, tu serais en butte aux attaques de l'aigle ;  
La nuit, il te faudrait craindre que les paysans ne brûlent l'herbe de la  
montagne.

Le corbeau pousse un cri lugubre dans le ciel.  
Le condamné, cangue au cou, entre au tribunal.  
Si le juge, honnête, me demande quel est mon crime,  
Je lui dirai : « J'ai couru après une fille ; par malheur, j'ai été surpris. »

L'oiseau, nouvellement venu, passe sa journée sur la haute montagne ;  
La carpe, nouvellement venue, se cache au coude de la rivière.  
Le jeune frère, nouvellement arrivé, n'a pas de refuge ;  
Le jeune frère, venu ici, va s'asseoir le dos contre la montagne.

47

Les peignes du Yunnan et les démêloirs du Hou-nan sont renommés ;  
Le petit frère voyage, sans but, depuis sa dixième année.  
« Il existe, en ce monde, dit-il, des personnes pareilles de visage et de  
corps à la petite sœur ;  
Mais il n'existe personne qui ait un cœur semblable au sien. »

---

(1) Variété de tourterelle.

48

Les bracelets d'argent s'ornent de plumes de martin-pêcheur.  
Se lier avec la petite sœur est chose aisée, l'abandonner paraît plus difficile.  
Se lier avec la petite sœur, c'est comme prendre l'habitude de fumer l'opium ;  
L'abandonner cause une douleur pareille à la mort d'un parent.

49

Oh ! quelle moustiquaire blanche avec des agrafes d'argent !  
A l'intérieur deux personnes s'enlacent :  
La figure de l'homme est tout contre celle de la femme.  
Les dents du dragon retiennent la langue du phénix.

50

Le banc en bois de dyandra est orné de dragons sculptés.  
Tout le monde admire votre cœur, ma sœur ;  
Personne qui ne proclame que votre cœur est bon.  
Alors, dites, pourquoi m'abandonnez-vous ?

51

Le drapeau rouge, flottant dans l'air, annonce que l'expédition est proche.  
Je partirai dans quelques jours, laissant ma sœur cadette en cette rue.  
Si elle désire encore que les deux amants soient unis,  
Je ne pourrai faire autrement que de désertir à mi-chemin.

52

Doublée est cette coiffure de femme en satin brodé de fleurs ;  
Je l'ai achetée pour le prix de 50 sapèques.  
Tout le monde dit que je l'ai payée trop cher ;  
Mais qu'importe ! Je l'ai achetée pour celle que j'aime de tout mon cœur.

53

Trois anneaux cerclent le seau en bois blanc.  
Je ne suis pas contente de mon mari,  
Et je demande au ciel qu'il abrège ses jours, bien vite ;  
Grâce à mon jeune âge, je pourrai prendre un deuxième époux.

54

Une lampe, accrochée au mur, a encore de la mèche, mais plus d'huile.  
Pourquoi la petite sœur, en ma présence, agit-elle comme devant un ennemi ?  
Réfléchissez un peu et touchez votre conscience de la main ; alors vous saurez  
Que si nous n'avons pas usé la mèche, c'est que nous avons dépensé  
beaucoup d'huile.



55

Vous mettez vos pieds sur la cendre et appuyez votre dos au mur.  
Moi, je vais au marché, et vous, vous allez à la foire.  
Si ce n'était pour moi, vous n'achèteriez pas d'alcool ;  
Si ce n'était pour vous, je ne me procurerais pas du sucre.

Vous mettez vos pieds sur la cendre et appuyez votre dos au mur.  
Vous me dites, les larmes aux yeux :  
« Hier, à cause de vous, j'ai été battue ;  
Mais j'aime mieux souffrir dans ma peau et ma chair plutôt que de vous  
abandonner. »

56

Ce matin, lorsque je mangeais, je n'avais pas d'appétit ;  
Alors, j'ai cassé une paire de baguettes d'ivoire avec mes dents.  
Je suis comme la baguette d'ivoire, isolée et seule ;  
Je voudrais m'unir à vous, petite sœur, et former un couple.

Ce matin, lorsque je mangeais, je n'avais pas d'appétit ;  
On m'a servi un demi-bol de piments et un demi-bol de gingembre ;  
Je n'ai mangé ni l'un ni l'autre.  
Je n'ai qu'un désir : m'unir à vous pour former un couple.

57

Je vous avais dit : « Ne nous amusons pas », et vous avez voulu vous amuser.  
Or, il n'est personne qui puisse avoir une maîtresse sans dépenser de  
l'argent ;  
Car, pour attirer un mouton, il faut au moins une poignée d'herbe ;  
Et personne, avec un seul doigt, bien sec, n'a pu ramasser du sel.

A abattre un arbre pour en faire des bûches, il est bon de prendre le mûrier  
dit mûrier de cheval <sup>(1)</sup> :  
Lorsque les vieilles branches de cet arbre ont été coupées, il en vient de  
neuves.  
De même, en choisissant une amie, prenez celle qui a une sœur.  
Ainsi, quand l'aînée est partie ou absente, la cadette la remplace.

---

(1) *Ma sang* 馬桑, arbre dont les feuilles ressemblent à celles du mûrier, mais qui ne peuvent servir à nourrir les vers-à-soie.

A paître des brebis, il est bon de paître celles qui n'ont pas de petits ;  
A prendre une maîtresse, il est bon d'en choisir une qui n'a pas d'enfant ;  
Sinon, à minuit, à l'heure du plaisir, le petit pleurera,  
Et la mère, au lieu de s'occuper de son amant, s'en ira vers l'enfant.

Enlacez les vieillards aussi bien que les jeunes gens,  
Et ne croyez pas, surtout, que les vieillards soient méprisables.  
Ils sont pareils aux pêches vertes du jardin,  
Dont la peau est toute ridée à l'extérieur, mais dont l'intérieur est si doux.

Si l'on veut chercher une amie, il ne faut pas la prendre sur l'autre rive ;  
Car, pour la voir, l'aller et le retour demanderaient trop d'argent,  
Tant d'argent que si l'on en faisait le compte, à la fin du mois,  
On verrait que le prix du fromage de haricots atteint celui de la viande.

58

Lorsqu'on parle de difficultés, celles-ci semblent insurmontables.  
Trois mètres d'étoffe blanche ont été teints en bleu ;  
On plonge cette étoffe dans une eau limpide,  
Et l'on constate alors ceci : teindre est chose facile, enlever la couleur  
l'est moins.

59

Une pierre est placée au milieu de la rizière.  
D'un côté, là-haut, on a planté des carottes, et de l'autre, en bas, du  
gingembre.  
Les carottes, comment pourraient-elles être aussi bonnes que le gingembre ?  
Comment les fleurs cultivées auraient-elles autant de parfum que les fleurs  
sauvages ?

60

J'ai planté une perche devant l'étang du Dragon noir,  
Et abandonné la mauve et la pivoine.  
Je délaisse ma femme légitime pour venir vous aimer.  
Pourquoi n'êtes-vous pas encore satisfaite ?

61

Jolie ménagère, aux petits pieds et aux souliers pointus,  
Vous allez chercher des bûches pour faire la cuisine.  
Soyez aimable et venez avec moi ;  
Alors, vous ne porterez plus de bûches, ni de charges d'eau sur vos épaules.



62

Lorsqu'une fourmi grimpe sur un arbre, de nœud en nœud, elle se trouve plus haut.  
Je veux vous posséder, ma sœur, même s'il faut redouter dix coups de couteau.  
Je supporterai les coups de couteau comme si je mangeais du fromage de haricots,  
Et les coups de fusil comme si j'avalais des boulettes d'opium.

63

Je n'aurais pas dû boire de l'alcool, hier soir,  
Car, par mes paroles, j'ai offensé ma douce amie.  
Dès que j'aurai cuvé mon alcool, je lui demanderai pardon ;  
Ainsi les nuages noirs du ciel se disperseront tout seuls.

64

Lorsque nous sommes réunis, nous nous distrayons ensemble :  
Tout en fumant, nous nous racontons nos histoires de maison ;  
Car je ne suis pas pareil à une herbe collante,  
Et vous, ma sœur, n'êtes pas une sangsue affamée.

65

Quand je lève la tête, je vois, là-haut, la lune ;  
Quand je la baisse, j'aperçois une amie si jolie !  
Mais vous aurais-je offensée de quelque manière,  
Que non seulement vous ne levez pas la tête, mais que vous ne clignez même pas des yeux ?

66

Le matin, quand je me lève, j'ouvre ma porte ;  
Un souffle de vent parfumé entre dans la maison.  
Comme ce vent parfumé est doux !  
Peut-être va-t-il m'apporter des nouvelles de la petite sœur.

67

Mon chéri, vous êtes à Mong-tseu, et moi, je suis restée à Yunnan fou-  
En pensant à mon sort, que je regrette le passé !  
En regardant vers Mong-tseu, je pousse un soupir et dis :  
« Quand pourrions-nous encore nous revoir ? »

68

Il fera bientôt jour, et mon chéri veut sortir pour se distraire ;  
Je saisis le pan de sa robe pour le retenir.  
Je vais cuire un morceau de porc que je lui servirai avec de l'alcool ;  
Mais peut-être les œufs cuits dans l'eau sucrée plairont-ils davantage  
à mon chéri ?

69

Je supplie le ciel, je supplie le ciel  
De faire mourir avant moi mon ami.  
Il deviendra, après sa mort, une divinité bouddhique,  
Devant laquelle il y aura un brûle-parfum ; et je viendrai la prier.

70

En m'éloignant, je me retourne encore une fois  
Pour prier mademoiselle Tch'ou Yin-t'a ;  
Je me retourne pour la prier  
De ne pas permettre à d'autres d'entrer dans son jardin.

71

J'ai treize ans, et vous, ma sœur, avez aussi le même âge ;  
Nos âges, à tous deux, s'accordent parfaitement.  
Nous sommes comme les mandarins nouvellement nommés et qui vont  
entrer en fonction ;  
Nous sommes comme le soleil levant qui vient de surgir sur la montagne.

72

Le moment du retour au pays natal approche de jour en jour.  
Mais je n'ai encore pu m'acheter une robe convenable,  
Pas même un pantalon propre.  
J'espère que vous, ma sœur, me procurerez tout cela.

73

Les nuages noirs sont descendus de la montagne ; les petits pieds sont là.  
Nous deux, en nous amusant, entrons dans la chambre bien ornée.  
De nos deux mains nous ouvrons la moustiquaire de gaze rouge.  
Savez-vous que l'abeille qui suce le nectar des fleurs a le corps tout par-  
fumé ?



Au lieu d'orner leurs têtes de fleurs, ils se parent de branches de cyprès.  
Mais qu'attendent donc ces jeunes gens qui n'aiment pas les plaisirs de  
l'amour ?  
Combien d'années seront-ils encore jeunes, ceux-là qui n'aiment pas le  
plaisir ?  
La jeunesse est une période de la vie qu'on ne peut acheter, même à prix d'or.

---

IV

CHANTS MILITAIRES.

1. *Le chant du chrysanthème.*

Jaune est le chrysanthème,  
La race jaune est puissante.  
Parfumé est le chrysanthème,  
La race jaune est forte.  
Buvant de l'alcool parfumé aux chrysanthèmes, le 9 de la 9<sup>e</sup> lune,  
Tous se sont enivrés.

Le chrysanthème est blanc ;  
Il reste toujours blanc.  
La race de Han est redevenue prospère  
Depuis que le gouvernement mandchou a disparu.  
Le chrysanthème s'épanouit à l'automne, anniversaire de la République.  
Et c'est en souvenir de cet événement glorieux que nous aimons cette fleur.

Le chrysanthème est rouge,  
Rouge aussi est le drapeau des fils de Han.  
En l'honneur de la province du Yunnan,  
Citoyens, chantez tous la chanson du Grand Vent.  
Chinois, Mongols, Musulmans et Tibétains forment un seul état  
Dans l'Asie orientale, sur lequel flotte le drapeau aux cinq couleurs.

2. *La race jaune.*

La race jaune, seule, doit boire l'eau de la Mer Jaune ;  
Seuls les Asiatiques doivent cultiver les champs de l'Asie.  
Ô jeunes gens ! Ô jeunes gens ! ne vous entretenez pas,  
Permettant ainsi à l'Europe ou à l'Amérique de venir vous opprimer !

Ne redoutez pas la mort ! Ne soyez pas esclaves de l'argent !  
Les hommes d'action n'ont pas besoin de la pitié d'autrui !  
Même si l'eau dévastatrice s'élevait jusqu'au ciel, d'une main ébranlons la  
tempête.  
Ainsi vous ne laisserez pas inutiles votre courage et votre savoir.  
Ainsi vous vous montrerez dignes des sages dont vous descendez.

### 3. *Chant national.*

Dans un peuple vivant en Asie orientale depuis plusieurs milliers d'années,  
Une vaste république s'est établie.  
Les monts s'y dressent en tous sens ;  
Le drapeau de l'indépendance y flotte ;  
Les cours d'eau y décrivent des sinuosités ;  
Les vagues de la civilisation frappent le pays.  
Les 400 millions d'habitants descendent tous des sages ;  
Immense est ce pays, incalculables ses richesses.  
Élevons le drapeau aux cinq couleurs, chantons l'hymne national.

### 4. *Le départ du maître <sup>(1)</sup>.*

Le vent siffle, la pluie est froide ;  
Notre maître part pour son pays natal.  
Regardant les montagnes et les sentiers,  
Il nous jure une amitié éternelle.  
Combien sont tristes maître et élèves,  
Face à face pour ce départ !  
Le maître recommande aux élèves de travailler studieusement, de ne pas  
manquer la classe.  
Les élèves le remercient d'avoir étendu leur instruction,  
Augmenté leurs connaissances, afin qu'ils soient des hommes dans l'avenir.  
Se tenant par la main, les élèves accompagnent le maître jusqu'à un pont  
éloigné.  
Et quand le professeur fouette son cheval,  
Chacun s'en retourne de son côté.

---

(1) Chant des écoles militaires.



5. *Le Yang-tseu.*

*Long ! Long ! Long !* Le Yang-tseu est le plus grand cours d'eau de l'Asie.  
Il prend sa source au Ts'ing-hai <sup>(1)</sup>, coule et entre dans le Ki-t'ang <sup>(2)</sup>.  
Son cours est sinueux comme la marche du serpent ;  
Il baigne King-yang 荆 揚 <sup>(3)</sup> et, après un parcours de 8000 *li*, se jette  
dans la Mer Jaune.  
Il arrose de tout temps notre patrie ; c'est une gloire de notre histoire.

6. *Le soldat qui marche au combat.*

Les combattants vont sous les nuages et la bise piquante.  
Le drapeau dentelé est porté bien haut.  
Pour combattre les ennemis, nos bataillons,  
Armés de lances, couverts de cuirasses, sont un modèle pour la nation.  
C'est pour ma patrie que, d'un air courageux,  
Je tue les ennemis comme on balaie les feuilles tombées.  
*Ta ! Ta ! Ta ! Tong ! Tong ! Tong !*  
Le bruit du tambour se mêle au son du clairon !  
*Hong ! Hong ! Hong ! Houa ! Houa ! Houa !*  
C'est la voix du canon qui monte jusqu'au ciel.  
Plus on est audacieux, plus on devient courageux !  
Allons, en avant, hardi ! Secourons notre patrie.

7. *Chanson de Houang-ti <sup>(4)</sup>.*

Occupant un territoire de 70.000 *li*, et civilisée par Houang-ti,  
La race jaune s'est établie dans le pays depuis environ 4000 ans.  
Houang-ti approfondit la littérature, les mathématiques et la morale ;  
Il connut le premier les sciences ;  
Il observa les battements du pouls, les propriétés des plantes,  
Et composa un traité de médecine, utilisé encore de nos jours.  
La forme des vêtements qu'il traça est suivie actuellement.  
Ainsi il nous semble que Houang-ti est toujours vivant.

---

(1) Turkestan oriental.

(2) Peut-être le Hou-peï.

(3) Impossible à identifier.

(4) Un des empereurs de l'époque primitive.

8. *Mourir au champ d'honneur.*

Le tambour bat ! Le clairon sonne ! Le drapeau aux cinq couleurs flotte !  
Les chants militaires excitent les sentiments généreux : la musique  
militaire retentit, majestueuse.

Chacun est animé d'un esprit héroïque.

Notre vieille mère, en nous disant adieu, mit son index sur notre visage :

« Vaincu, nous dit-elle, ne pense jamais à revenir. »

Notre femme ajouta : « Un homme d'armes doit mourir sur le champ de  
bataille. »

Gardons l'esprit de sacrifice, et nous serons certainement vainqueurs.

Allons ! soyons heureux de partir !

Ne boudons pas à nos devoirs de citoyens.

Avec bravoure et zèle acceptons d'être d'humbles soldats.

A notre grande patrie, à nos chères familles, certes nous songeons tous !

Mais si tout le monde redoute la mort et aime la vie,

A qui reviendra la défense du pays ?

Soyons aujourd'hui, un modèle pour tous !

9. *Chant de l'armée de terre.*

Fusil à l'épaule, cartouches dans l'étui et biscuits sur le dos,

Les canonniers s'embusquent de tous côtés ; les éclaireurs s'empressent.

Soldats du génie, du train ou de la garde, tous sont habiles et robustes.

Il y a encore la cavalerie qui fond sur l'ennemi,

Sans avoir besoin d'être excitée par la vue du drapeau ou le bruit du tambour.

10. *Le service militaire.*

Soyons soldats ! Soyons soldats !

Engageons-nous ! Ne soyons pas imprégnés (des idées) du vieux temps.

La patrie traite parcellement les lettrés et les soldats,

C'est-à-dire comme des gens qui l'aiment et la défendent.

Le génie, l'artillerie, la cavalerie et l'infanterie sont des unités différentes ;

La théorie et les exercices sont parfaitement distincts.

Soyons patients et exerçons-nous,

Pour devenir des soldats vigoureux qui agrandiront la carte du pays.

11. *L'armée.*

Grondement du canon ! Hennisement des chevaux !

Terrible champ de bataille ! Esprit de sacrifice !

Ô bravoure ! Les soldats sont nourris des milliers de jours (pour rien).

Vient enfin un matin où ils sont utiles ! <sup>(1)</sup>

---

(1) Phrase des anciens livres, employée souvent par les Chinois.



Estimer plus la vertu d'humanité que la vie :  
Tel était le fond des théories de Confucius et de Mencius.  
Mourir sur le champ de bataille est le plus beau destin d'un homme.  
Allons mourir ! Et notre nom ennoblira l'histoire de Chine.

Il est plus facile de déplacer une montagne que de faire reculer notre armée !  
Ne méprisez pas ceux qui vivent dans la forêt des fusils et sous la pluie des balles !

Ne nous méprisez pas ! Ne nous méprisez pas !  
Nous ne reviendrons, sachez-le, qu'après avoir tué l'ennemi.

12. *La jeunesse nouvelle de l'Asie orientale.*

Jeunes hommes de l'Asie orientale ! Ô jeunes hommes de l'Asie orientale !  
Montrez votre énergie dans l'établissement de notre nouvelle société si belle !  
Sur ce théâtre actif du monde, où tous luttent pour le progrès,  
Laisserait-on indépendants de malheureux infirmes ou des retardataires obstinés ?

Allons ! jeunes hommes de l'Asie orientale ! Aimez-vous ! Levez-vous !  
Venez accroître l'honneur de la race jaune.

Jeunes hommes de l'Asie orientale ! Ô jeunes hommes de l'Asie orientale !  
Ne perdez pas votre temps, étudiez les sciences nouvelles,  
Mais ne vous targuez pas de votre jeunesse et de votre savoir ;  
Ne dites pas que les autres sont vieux et stupides.  
Insensiblement vos cheveux deviendront de plus en plus blancs.  
J'espère, ô jeunes hommes de l'Asie orientale,  
Que vous ne vous laisserez pas entraîner par la paresse, que vous ne gaspillerez pas vos belles années.

13. *Le Tcheng k'i ko 正氣歌 <sup>(1)</sup>.*

Le vent et la marée qui le heurtent sans cesse ont éveillé le lion endormi.  
Les 400 millions de frères, alignez-vous et formez une longue muraille.  
Braves enfants de la terre des esprits, la main dans la main, allez au service militaire.  
Par la seule force de votre union vous pourrez soulever le nouvel univers.  
Ne craignez ni le vent européen, ni la pluie asiatique, si terribles qu'ils soient.  
Endurcissez vos épaules, acceptez ce lourd devoir, ô soldats de la nation armée !

---

(1) Ce titre a été donné à nombre de compositions. Le *Tcheng k'i ko* originel est l'œuvre de Wen T'ien-siang 文天祥, qui vécut à la fin des Song.

14. *Le Yunnan.*

Que le fleuve Kin-cha <sup>(1)</sup> est immense et long !  
Que la Montagne neigeuse <sup>(2)</sup> est haute !  
Ah ! C'est un beau pays que celui des six *tchao* ! <sup>(3)</sup>  
Indépendant sous les Han et les T'ang,  
Puis territoire des Ming, le Yunnan a franchi nombre d'étapes.  
Ô beauté du Kin Pi ! <sup>(4)</sup> Ô grandeur du Tsang-eul ! Ô héros innombrables.  
Faites éclater votre patriotisme, rassasiez-vous du sang des ennemis !  
Entonnez à plein gosier votre chant de triomphe !

15. *Le Yunnan est le rempart de la Chine.*

Pacificateur des désordres qui naquirent au Sseu-tch'ouan et au Kouei-tcheou,  
Le Yunnan renferme le cours supérieur des fleuves du Hou-nan et du Kouang-tong.  
Placé bien haut, c'est le demi-mur qui soutient le ciel.  
Ô métier des armes ! Ô vie de fer et de sang ! Ô joie sans limite !  
La puissance du Yunnan est la tranquillité de la région du Sud-Ouest.  
Son influence s'étend jusque sur l'Annam et la mer.  
Vive la République chinoise ! Vive le Yunnan !

16. *Les modèles pour les soldats.*

Voyez Pan Tch'ao 班超 <sup>(5)</sup> qui jeta son pinceau,  
Vainquit les Hiong-nou et fut nommé marquis.  
Voyez Ma Yuan 馬援 <sup>(6)</sup> qui ne regretta pas de mourir dans les sables.  
Les braves sont joyeux de s'engager ;  
Ils chantent follement, et leurs voix montent jusqu'à l'étoile polaire.  
Ils auraient honte, tels des lettrés obstinés,  
De garder pinceau et encrier pour rester à jamais esclaves des civilisés.

---

(1) Fleuve Kin-cha 金沙江, cours supérieur du Fleuve Bleu.

(2) Haute montagne de Li-kiang 麗江, couverte de neige perpétuelle.

(3) L'ancien Yunnan partagé en six principautés.

(4) Kin-ma et Pi-ki, deux montagnes célèbres du Yunnan.

(5) (6) Célèbre général des Han (I<sup>er</sup> siècle de l'ère chrétienne).



17. *Promenade à la campagne.*

Avec sa douce température, le printemps ne ressemble pas aux autres saisons.  
Aux jours de congé, qu'il est agréable, alors, de se promener dans la campagne !  
Sortis par la porte de l'Est, nous sentons le vent qui vient à travers les saules frapper nos visages.  
Foulant l'herbe des prairies, maîtres et élèves marchent lentement.  
C'est pour l'air, pour le parfum des fleurs, que les jeunes hommes aiment le printemps.  
Ces jeunes hommes sont pareils aux fleurs des pêchers et des pruniers, Qui, dans la campagne, fleurissent ou s'épanouissent abondamment.  
Avec nos vêtements du printemps, joyeux, chantant ou fredonnant des vers,  
Allons vite, et pleins de confiance, nous promener gaiement !

18. *Le Man kiang hong 滿江紅<sup>(1)</sup>.*

D'indignation, nos cheveux se dressent et soulèvent nos bonnets !  
Allons nous asseoir près de la balustrade ; la pluie fine a cessé de tomber.  
Regardant au loin et fixant le ciel, nous poussons une longue plainte.  
Trente années de gloire ne seront rien que poussière.  
N'importe ! Allant jour et nuit, parcourons, s'il le faut, 8000 li.  
Hâtons-nous, nos cheveux deviendront blancs,  
Et nos regrets, alors, seraient vains.

La honte de Tsing-k'ang n'est pas encore lavée.  
Quand disparaîtra l'indignation du ministre ?  
Approvisionnons nos lourds chars de guerre ;  
Allons fouler aux pieds la montagne de Ho-lan<sup>(2)</sup> ;  
Mangeons, si nous avons faim, la chair des Hou-lou<sup>(3)</sup> ;  
Buvons, si nous avons soif, le sang des Hiong-nou<sup>(4)</sup> ;  
Ne nous présentons à la Cour qu'après avoir mis l'ordre dans le pays.

---

(1) Ce poème fut composé par Yo Fei 岳飛, général de la fin des Song, pendant qu'il allait défendre la frontière contre l'invasion mandchoue, pour le faire chanter par ses soldats. La seconde partie de cette chanson a été proscrite sous les Ts'ing.

(2) Montagne célèbre, située dans la Mandchourie.

(3) Hou-lou 胡虜, terme de mépris désignant les Mandchous.

(4) Hiong-nou 匈奴, terme de mépris désignant les Mongols.

19. *Chant des « armées confédérées pour pacifier l'Etat »* (1).

Ah ! Les armées pacificatrices du pays réunissaient les troupes du Yunnan et du Kouei-tcheou ;  
Leurs violentes clameurs de justice furent entendues par le monde entier.  
Le gouverneur rebelle, Touan [K'i-jouei 段祺瑞] a violé la loi ;  
Supprimant le chef, il voulait restaurer la dynastie mandchoue des Ts'ing.  
Touan K'i-jouei, criminel d'état, se para d'un faux titre pour former un cabinet illégal ;  
Mais le gouverneur patriote, T'ang, protégea la République.  
Vraiment, pouvait-il ne pas lancer ses soldats ?

Ah ! Les armées pacificatrices comprenaient les troupes du Kouang-tong, du Kouang-si, du Hou-nan et du Hou-peï.  
Animées du désir de faire prospérer notre patrie aimée,  
Elles parcoururent le Sseu-tch'ouan, protégeant les soumis, châtiant les réfractaires.  
Causer le malheur de l'Etat et du Sseu-tch'ouan n'est pas un léger crime.  
Les armées du Yunnan et du Kouei-tcheou battirent Touan à Yu et à Lou (2).  
Comment ne pas respecter ces braves qui, d'un cœur ardent, moururent pour le pays ?  
Gardant nos cœurs fermes, nous rassemblerons à Wou-tchang et à Han-keou  
Des troupes qui extermineront les rebelles d'Etat et s'acquerront ainsi de grands mérites.

20. *La nation armée.*

Citoyens de la nation en armes, votre volonté forme une muraille.  
Que votre zèle et votre esprit militaires soient excités !  
Soyez unis fortement, soyez fermes.

Ne craignant ni la forêt des baïonnettes, ni la pluie des balles,  
Tuons l'ennemi sans songer à notre propre vie.  
Braves gens épris de l'idée de justice, engagez-vous : c'est votre devoir.

Gardez bien votre devoir, qui est l'amour du pays ;  
Soyez courageux en face de l'ennemi ;  
Au champ d'honneur, montrez votre habileté.

---

(1) *Tsing kouo lien kiun* 靖國聯軍, nom donné aux armées de l'une des expéditions faites par T'ang K'i-yao contre le Nord.

(2) 渝 涪.



Éveillez-vous ! Sortez de ce long sommeil qui dure depuis l'antiquité !  
Éveillez-vous ! Éveillez-vous ! Ô les 400 millions d'habitants !  
Nous ne supporterons plus avec autant de patience les hontes nationales !

Songez aux Hindous et aux Polonais qui ont une vie d'esclaves !  
Terribles sont les regards d'aigle et les menaces de tigre (de nos voisins).  
Les vents et les marées, furieux, frappent partout.

J'espère, ô mes compatriotes, que vous changerez vos idées :  
Chacun de vous remplira son devoir  
Et défendra le pays avec une volonté héroïque.

21. *Chants des engagés volontaires.*

Si des troubles surgissent, que le lion dormant s'éveille de son rêve !  
Mes 400 millions de frères, unissez-vous pour la défense du pays.  
Braves enfants de la grande Chine.  
Bras dessus, bras dessous, allez vous engager !  
Uni fermement, grâce à vous, le pays aura la paix.  
N'ayez nulle peur des Japonais féroces et des Européens puissants.  
Acceptez cette lourde charge du service militaire, courageux citoyens de la  
nation en armes !

Les soldats comme les écoliers doivent aimer le métier de soldat, c'est leur  
devoir.

Tous doivent avoir ces sentiments et, plus tard, devenir les soldats de  
T'ang <sup>(1)</sup>.

Exercez-vous sur le champ de manœuvre et en campagne, comme si vous  
étiez devant l'ennemi ;

Enrégimentés, étudiez les livres militaires ; en campagne, exercez-vous.  
Que chacun connaisse bien ses devoirs !

Portez l'uniforme, apprenez le salut militaire,

Car il ne faudra pas vous tromper pour reconnaître les grades.

L'amour du pays est le premier devoir du soldat.

Vos fusils, vos sabres et vos chevaux sont pour votre défense.

Sans eux, votre corps ne serait rien.

A l'armée, observez les lois militaires, obéissez à vos chefs ;

A l'heure du danger, ne pensez jamais à vous ; ainsi vous vous sacrifierez  
pour le pays.

S'engager, sachez-le, est le devoir de tout homme !

Mou Lan 木蘭, cette femme héroïque d'autrefois, ne se fit-elle pas soldat ?

---

(1) T'ang Ki-yao.

Vous êtes des hommes ; de vos forces unies sachez résister à l'ennemi.  
Votre règle sera la justice et l'humanité, votre devoir, la bravoure et l'énergie.

Celui qui a toutes ces qualités remplit son rôle de soldat.

Ayez des aspirations nobles, soyez courageux !

Marchant contre l'ennemi, vous le balaïerez comme le vent chasse les nuages.

Rappelez-vous les militaires renommés et les grands hommes d'autrefois : chacun les respecte.

Ce qui a le plus de prix, c'est d'acquérir un nom qui dure des milliers d'années et qu'on n'oublie jamais.

Je regrette que certains ne sachent voir ni la haute montagne, ni la plaine unie <sup>(1)</sup> ;

Ils comprendraient qu'au XX<sup>e</sup> siècle les troubles sont violents, les races se jettent les unes sur les autres.

Les nations du globe envahissent réciproquement leurs territoires ; chacune veut la suprématie.

Jusqu'au jour de la paix, portez vos armes, protégez vos compatriotes ; Exercez-vous laborieusement, que vous soyez de l'armée de terre ou de la marine.

Songez aux Hindous, aux Polonais, malheureux qui n'ont plus que le nom d'homme, mais pas de pays,

Car celui-ci a été envahi par des hommes puissants.

22.

Haut est le ciel bleu. Les arbres au loin s'évanouissent derrière la lumière ;  
le vent de l'Ouest souffle violemment et des oies sauvages passent ;  
Elles volent en rangs, bien près l'une de l'autre ;  
Elles vont comme nous, qui nous aimons comme des frères et marchons la main dans la main.

Haut est le ciel bleu. Le soleil s'abaisse vers le couchant ; la brise du soir se lève, et la lune monte à l'Est.

Elle brille sur tous les pays du monde ; l'Inde et la Pologne, seules, ne reçoivent pas sa lumière.

Sachons bien que notre Chine, la plus grande nation du monde, doit rester indépendante.

---

(1) Terme de mépris pour désigner ceux qui ne veulent pas marcher avec leur temps.



Haut est le ciel bleu. Les nuages s'amoncellent ; le vent de l'Est se lève, et la pluie torrentielle tombe.

Le vent d'Europe et la pluie d'Amérique arrivent ensemble, terribles. Qu'ils fassent trembler le sol de l'Asie, qu'ils éveillent les 400 millions de rêveurs !

Haut est le ciel bleu. Si haut qu'il semble attaché au pôle Nord ; les glaciers et la neige répandent le froid et les corbeaux sont engourdis.

Silencieuses et tranquilles, l'Europe et l'Amérique n'oppriment plus leurs voisins.

Sachons que nous devons toujours garder libre notre Chine, héritage que nos ancêtres ont peiné pour nous laisser.

. . .

Les nuages colorés sont chatoyants comme des masses d'or ;

Les pêches, les prunes et les abricots sont déjà mûrs ;

Les oiseaux gazouillent ; les branches, des arbres sont toutes fleuries ;

Les fleurs nous avertissent de la venue du printemps.

Si les fleurs du printemps sont précieuses, elles n'ont qu'un temps, comme notre jeunesse.

Les nuages sont pareils à des masses de coton.

Ils volent sans arrêt dans l'air.

On a trouvé des fleurs et on les a mises sur sa tête.

Grâce à ces fleurs, on a ramené le printemps chez soi.

La jeunesse a été justement comparée aux fleurs du printemps ;

Aimons les fleurs du printemps.

. . .

Avançons ! Avançons ! Avançons ! Allons ! Avançons !

Les enfants de la Chine vont gaiement à la bataille ;

Officiers et soldats jurent de poursuivre le même but,

De ne s'arrêter, satisfaits, qu'après avoir exterminé tous les barbares.

Celui qui ne recule pas devant la mort est un brave ;

Il crée pour sa patrie, pour sa famille et pour lui-même, un bonheur éternel.

Avançons ! Avançons ! Allons ! Avançons !

Les soldats doivent être les plus respectés et les plus honorés.

Parents, frères, sœurs sont tous venus pour nous accompagner ;

Ils nous donnent des mouchoirs comme souvenir.

Celui qui ne recule pas devant la mort est un brave ;

Il crée pour sa patrie, pour sa famille et pour lui-même, un bonheur éternel.

Avançons ! Avançons ! Allons ! Avançons !

Une acclamation confuse se fait entendre hors du Tsiu-k'oueï leou

聚奎樓<sup>(1)</sup> ;

Les étendards couverts de caractères sont portés bien haut.

Ne vivons plus, si nous ne pouvons châtier les barbares.

Celui qui ne recule pas devant la mort est un brave ;

Il crée pour sa patrie, pour sa famille et pour lui-même, un bonheur éternel.

Avançons ! Avançons ! Allons ! Avançons !

Les abricotiers et les saules semblent s'émouvoir en nous regardant quitter  
le foyer natal ;

Les montagnes et les fleuves, à notre passage, paraissent plus majestueux  
encore.

Les baïonnettes et les épées sont tranchantes ; les chevaux posent  
légèrement leurs sabots sur le sol.

Celui qui ne recule pas devant la mort est un brave ;

Il crée pour sa patrie, pour sa famille et pour lui-même, un bonheur éternel.

Avançons ! Avançons ! Allons ! Avançons !

Ne laissons pas entrer dans notre âme la peur des glaciers et de la neige ;

Remplissons notre cœur de sang chaud et courons prendre Pékin.

Celui qui ne recule pas devant la mort est un brave ;

Il crée pour sa patrie, pour sa famille et pour lui-même, un bonheur éternel.

Avançons ! Avançons ! Allons ! Avançons !

Nous devons être disciplinés

Et suivre aveuglément les ordres de nos chefs.

Tâchons de devenir les soldats modèles de la Chine.

Celui qui ne recule pas devant la mort est un brave ;

Il crée pour sa patrie, pour sa famille et pour lui-même, un bonheur éternel.

Avançons ! Avançons ! Allons ! Avançons !

Notre devoir le plus strict est de massacrer les ennemis ; négligeons donc  
notre propre vie pour le moment.

Entrons avec courage dans la forêt des baïonnettes et passons sous la pluie  
des balles ;

Ayons le foie et les entrailles d'un héros comme le cœur d'un sage.

Celui qui ne recule pas devant la mort est un brave ;

Il crée pour sa patrie, pour sa famille et pour lui-même, un bonheur éternel.

---

(1) Pavillon qui se dresse au dehors de la porte Sud de Yunnanfou.



Avançons ! Avançons ! Allons ! Avançons !  
Richesses, noblesse, gloire et honneurs sont pareils aux nuages fuyants ;  
Laissons notre souvenir parmi nos semblables ;  
Faisons de notre Chine un pays d'or.  
Celui qui ne recule pas devant la mort est un brave ;  
Il crée pour sa patrie, pour sa famille et pour lui-même, un bonheur éternel.

Avançons ! Avançons ! Allons ! Avançons !  
Nul pays en ce monde ne veut être militariste,  
Mais les soldats seuls peuvent défendre le pays contre les envahisseurs.  
C'est pourquoi on a créé des armées.  
Celui qui ne recule pas devant la mort est un brave ;  
Il crée pour sa patrie, pour sa famille et pour lui-même, un bonheur éternel.

23. *Le XX<sup>e</sup> siècle.*

Au XX<sup>e</sup> siècle, le vent d'Europe et la pluie d'Amérique frappent l'Asie orientale ;  
Dernièrement, nos voisins d'Occident nous ont créé des histoires dans les régions du Sud.  
Que les Yunnanais se lèvent et débarrassent le monde des diables !  
Un grand devoir nous échoit !  
Efforçons-nous de porter ce lourd fardeau.  
Héroïque soit notre République !

24. *L'épée et le sang d'un héros.*

Un héros a sacrifié à la patrie son épée et son sang ;  
Et ce héros est mort avant d'avoir achevé sa glorieuse action.  
Les portiques Kin et Pi, comme les eaux du lac, conservent ce douloureux souvenir.  
Ne pleurons pas Houang Tseu-houo <sup>(1)</sup>, mais regrettons-le.  
Hélas ! L'herbe du Kouei-tcheou, rouge de son sang, a jauni ;  
Le sang brille sous les rayons du soleil.  
Je déplore que le sort méchant  
Ait enlevé une des poutres de la restauration de la République.

---

(1) Général yunnanais tué pendant la Révolution ; il a sa statue en bronze au Tchouang-lie sseu.

La honte de dix ans fut lavée en un jour ;  
Grâce à Houang Tseu-houo, des millions d'hommes furent sauvés de  
l'esclavage.

Pendant que tous se réjouissaient de cette résurrection,  
Notre Houang Tseu-houo versait son sang.  
Hélas ! son âme ne put rentrer de cette terre lointaine.  
Elle erre, tristement, sous la lune.  
J'espère qu'elle reviendra rejoindre son cadavre.  
Et qu'elle défendra éternellement l'âme de la République.

25. *Houang Tseu-houo.*

Hélas ! notre Houang Tseu-houo est mort sans avoir atteint son but !  
La misère de la Chine l'affligeait.  
Il se lança dans la révolution, par devoir.  
Il était allé en Annam, puis en Birmanie, bravant toutes difficultés <sup>(1)</sup>.  
Il délivra le Yunnan et le Sseu-tch'ouan, livrant tant de batailles sanglantes,  
Et mourut, malheureusement, avant d'achever son grand travail.  
Hélas ! combien son âme se plaint !

Eh bien, non ! Notre Houang Wou <sup>(2)</sup>,  
Mourez le visage souriant.  
Vous avez risqué votre vie dans de terribles guerres,  
Vous avez donné toutes vos forces et tout votre sang,  
Mais nous sommes débarrassés des barbares ;  
Nos compatriotes sont délivrés ;  
Notre territoire est uni,  
Et notre république instaurée.  
C'est grâce à vous que notre République fut établie.  
Eh bien, non ! Notre Houang Wou, consolez-vous !

Gloire à notre Houang Wou !  
Ses mérites vivront à l'infini, comme le soleil et la lune.  
A l'heure où la Patrie perdait sa vie, et le peuple sa qualité d'homme,  
Qui aurait accepté d'aller gaiement à la bataille ?  
Notre Houang, seul, sacrifia bravement son corps.  
Depuis lors, nos compatriotes ont un exemple à imiter.  
Vous êtes, Houang, le « pilier de la République ».  
Que le souvenir de votre héroïsme vive éternellement !

---

(1) En voyage et non en expédition.

(2) Autre nom de Houang Tseu-houo.



26. *La troupe allant à la guerre.*

Ne parlez pas de fatigue au milieu de la troupe : le sol de la Chine est envahi.

Tous les hommes sont des créatures semblables ;

Les uns sont estimés, les autres détestés.

Le plus grand malheur en ce monde n'est pas de mourir sur le champ de bataille.

Dans les autres pays du monde, on dit

Que la Chine est un pays riche, mais que l'herbe y pousse partout.

Pourquoi donc nous méprise-t-on ainsi ?

C'est que nos soldats font trop de cas de leur corps.

Si nous sommes affamés, mangeons le sable,

Et si nous avons soif, prenons pour thé l'urine de nos chevaux.

Y a-t-il un métier plus heureux que celui de soldat ?

Non ; et le soldat, seul, sauve la Patrie.

Le vent de l'Est s'oppose enfin à celui de l'Ouest.

L'aube rougit le sommet des montagnes.

Nous sommes tous les fiers descendants de Hiuan-yuan 軒轅 <sup>(1)</sup>.

Tâchons de ne pas devenir des êtres misérables et pitoyables.

Ne dites pas : « Aller à la guerre, c'est mourir ».

Les murailles tombent, mais la gloire reste.

Jetez un coup d'œil vers les régions du Nord ;

Les balles sifflent à la frontière de la Chine.

La brise printanière nous apporte le parfum des fleurs.

Que nos compatriotes armés sont braves !

Leurs harnois et leurs épées brillent au soleil ;

Les vieillards ont les yeux fixés sur eux.

27. *La longévité.*

Que le ciel bénisse notre Chine et lui accorde une tranquillité absolue !

Que le ciel donne à notre Patrie une vie infinie !

Que notre drapeau aux cinq couleurs se lève sur le monde !

---

(1) Nom de la famille de Houang-ti, un des premiers empereurs de la Chine.

Que le ciel bénisse notre Chine ; c'est sur son sol que nous mangeons et vivons !

Que le ciel donne à notre Patrie une vie infinie !  
Sacrifions nos corps, et elle sera puissante !

Que le ciel bénisse notre Chine ; que les soldats, chaque nuit, rêvent à la guerre !

Que le ciel donne à notre Patrie une vie infinie !

Le 9 de la 9<sup>e</sup> lune <sup>(1)</sup>, nous célébrerons la gloire de la race chinoise !

#### 28. *La chasse aux Mandchous du Nord.*

La colonne allant chasser les Mandchous, au Nord, est bien vue de la population ;

Les habitants nous offrent des mouchoirs comme présents ; nous voici en route.

Observons bien la discipline, suivons les ordres de nos chefs.

Sans compter la hauteur des montagnes et la profondeur des eaux, nous avançons en gravissant les pentes, en retroussant nos pantalons.

Avançons courageusement ! Nous avons un cœur ardent, ne craignant ni la brise, ni la neige.

Alliés au Sseu-tch'ouan, au Kouei-tcheou, au Chan-si et au Chen-si, nous allons tout droit sous la fumée des batailles, dans la pluie des balles et la forêt des baïonnettes.

Les esclaves (mandchous) se sont tous enfuis ;

Ils sont obligés de nous rendre notre belle terre ; toutes les provinces sont en paix.

Ainsi nos compatriotes ont la chance d'être sauvés de l'esclavage.

La race jaune est redevenue puissante ; le gouvernement de la Chine est entre les mains du peuple.

Notre gouvernement est une république.

Vive la « nouvelle Washington » !

#### 29. *La fidélité et la bravoure.*

Parmi les créatures du ciel et de la terre, l'homme est la plus noble.

Il doit, par conséquent, acquérir une bonne réputation.

Celui qui vit, vieillit et meurt dans son pays natal,

Ne sera jamais compté comme un brave.

Rappelons-nous que notre sort est fixé de bonne heure,

---

(1) Anniversaire de la Révolution.



Et que notre vie n'est pas à la merci des canons et des fusils.  
Celui qui, par fidélité pour la patrie, se sacrifie, est toujours protégé par  
le Ciel.  
La plupart des célèbres guerriers de l'antiquité vécurent longtemps et leur  
vie fut heureuse.  
Et puis, s'il est vrai qu'il y a beaucoup de morts sur le champ de bataille,  
C'est là que les héros gagnent leur renommée.  
Mou Lan, une fille qui eut le courage d'aller combattre les ennemis,  
Est réputée parmi tous les êtres humains.  
Mais qu'un garçon ait peur devant les ennemis,  
Il sera méprisé même des femmes et des enfants.  
Le soldat vaincu ou qui se soustrait à ses devoirs, est déshonoré pour  
toute sa vie ;  
Ses fils et ses petits-fils ne pourront jamais laver ce déshonneur.  
Plutôt mourir que de vivre dans l'infamie !  
Soyons des hommes accomplissant des actes admirables.  
Tous les personnages du gouvernement sont tristes de notre faiblesse  
nationale ;  
Les militaires devraient être honteux de ceci.  
Quand la patrie est envahie, qui hésiterait encore  
A partir pour défendre sa famille, ses parents, sa femme et ses fils ?  
Soyons courageux, fidèles et braves,  
N'ayons peur ni des dangers, ni des aventures.

30. *Le soleil monte à l'orient.*

Le soleil monte à l'orient ;  
Il vient pour éclairer les Jaunes,  
Dont le premier ancêtre descendit du ciel.  
Aujourd'hui ils sont plusieurs millions d'âmes ;  
Des mers baignent la côte orientale de la Chine,  
Protégeant la race qui s'y trouve.  
A l'aide du Ciel, les Jaunes affaibliront les autres pays puissants.  
Tous les braves enfants de la Chine méprisant la vie vont au combat.  
Vous verrez que ce pays deviendra puissant.

31. *La géographie physique de la Chine.*

La surface des terres de la Chine entière  
Occupe 400.000 li carrés dans l'hémisphère oriental.  
La capitale est placée au Tche-li.  
Là, se trouvent les palais des souverains et le temple de l'Empereur  
du ciel.

Au Nord, le Chan-si touche la Mongolie  
Et la grande muraille compte 10.000 *li* de long.  
Le Chen-si et le Sin-kiang occupent les régions Nord-Ouest,  
Où les routes, à cause des montagnes, sont difficilement praticables.  
A l'Ouest, on voit le Sseu-tch'ouan et le Tibet;  
Au Sud-Ouest, le Yunnan et le Kouei-tcheou ouverts au commerce des  
Anglais et des Français.  
Au Sud sont le Kouang-tong et le Kouang-si;  
Au Sud-Est, le Kiang-si et le Fou-kien.  
Le Tchö-kiang, le Kiang-sou et le Chan-tong  
Occupent la partie Nord-Est.  
A l'intérieur, citons le Hou-nan et le Hou-pei.  
Le Ho-nan était appelé autrefois le centre de la Chine.  
L'ex-dynastie venait du Cheng-king, du Ki-lin et du Hei-long kiang.  
A Nankin et à Pékin, il y a beaucoup de beaux paysages.  
Wou-tch'ang et Changhai sont des centres commerciaux.  
Le fleuve Yang-tseu a une longueur de 7.000 *li*.  
L'Océan Pacifique, la Mer du Sud, la Mer Orientale et la Mer Jaune  
Baignent la moitié du pourtour de notre Patrie.

32

Mes frères aimés,  
Si vous êtes de braves garçons,  
Venez vous faire soldats.  
Défendez la Chine,  
Tuez vos ennemis,  
Aimez vos compatriotes et  
Traitez les Chinois comme vos propres frères.  
Ne les laissez pas opprimer par les étrangers.  
Si vous avez un esprit chevaleresque,  
Défendez les faibles contre les puissants.  
Soldats ! vous êtes habiles,  
Vous avez bien appris l'art de tirer le canon et le fusil.  
Quand vous combattrez les ennemis,  
Montrez-leur toute votre habileté.

33. *Leçon donnée par une mère.*

Mon cher enfant,  
Tu es grand, tu es aujourd'hui un homme.  
Va gaiement t'engager.  
Eloigne-toi de 3.000 *li* et, s'il le faut,  
Sans pouvoir me donner une seule fois de tes nouvelles.



34. *Conseil aux soldats.*

Vous mangez le riz produit par le dur travail de vos compatriotes.  
Ecoutez-moi, ô mes soldats !  
Votre fardeau n'est pas léger !

Une horde de sauvages oppriment nos compatriotes.  
Ecoutez-moi, ô mes soldats !  
Tuez-les sans pitié !

Ne craignez pas le canon terrible comme le tonnerre.  
Ecoutez-moi, ô mes soldats !  
N'ayez jamais peur !

Regardez les innombrables nations armées qui nous menacent !  
Ecoutez-moi, ô mes soldats !  
Aiguiser vite vos armes !

Il est bon que l'homme soit soldat : c'est un agréable métier.  
Ecoutez-moi, ô mes soldats !  
Dans les pays civilisés on aime les soldats.

35. *Le marin.*

Les vents du large ont lavé le ciel tacheté de nuages ;  
Les vagues frappent sans cesse le cuirassé.  
Au sifflet les braves, à l'intérieur du cuirassé, restent immobiles.  
Ceux qui sont en haut du cuirassé apparaissent et tuent les ennemis.  
Les ordres de l'amiral sont terribles comme un tremblement de terre,  
Le drapeau national flotte au vent.  
Les ondes et les coups de canon produisent un fracas épouvantable.  
Les torpilles poursuivent les bateaux, rapides comme un cheval au galop,  
légères comme une hirondelle.  
En un clin d'œil, tuons les ennemis !

36. *La bataille.*

Au combat ! Au combat !  
Les tambours battent et les clairons sonnent.  
L'infanterie, la cavalerie, le génie, l'artillerie et l'intendance sont là.  
Nous avons encore une montagne de canons, de fusils, de cartouches, de  
poudre et de rations.  
Comment aurions-nous peur des ennemis, même s'ils avaient le pouvoir  
d'avaler les eaux de la mer ?

Au combat ! Au combat !

Disposés en lignes comme les ennemis, nous allons combattre.

Les montagnes, la lune, le vent et les nuages nous éclairent.

Bientôt le ciel et la terre changent de couleur.

Les 100.000 merveilleux combattants massacrent les ennemis.

Il nous faut, avec de l'argile, boucher les 120 portes <sup>(1)</sup>.

Fusil sur l'épaule et cartouches dans la giberne,

Les biscuits et le bidon sur le dos, nous partons en voiture, égayant nos  
parents, nos femmes et nos fils qui nous reconduisent en souriant.

Nous allons nous éloigner de notre foyer natal pour débarrasser le monde  
des sauvages,

Nous ne reviendrons qu'après les avoir tous tués.

D'un homme, on ne regarde pas l'âge, mais le caractère.

Que les frères viennent apprendre l'art militaire !

Le drapeau national flotte au vent ; le tambour de cuivre bat.

On s'exerce, on s'exerce, on s'exerce toujours, afin d'avoir la force voulue  
pour faire la guerre.

Que les garçons aient de grandes idées !

37

Depuis plus de 4.000 ans la capitale de la Chine a toujours été menacée.  
Elle fut prise, autrefois, en l'année *keng-chen* 庚申 <sup>(2)</sup> et dernièrement en  
l'année *keng-tseu* 庚子 <sup>(3)</sup>.

Pourquoi ne pas mourir, ô les 400 millions d'hommes ?

La Patrie attend de ses soldats qu'ils meurent pour elle.

Qu'il est lamentable de voir des soldats qui n'aiment qu'eux-mêmes !

S'il est vrai, mes garçons, que vous ne pourrez réparer les pertes  
d'autrefois, du moins pourrez-vous éviter les hontes futures.

Ne pleurez pas sur votre chemin plein d'obstacles !

Les bons garçons désirent mourir au champ d'honneur plutôt que de  
s'enrichir.

Mourons, si cela peut laver la honte de la cour impériale !

Nos voisins nous guettent comme les tigres et les loups guettent leurs proies.

Soldats ! mourons sur le champ de bataille.

C'est seulement après avoir tué les pirates que nous retournerons pour  
voir notre empereur <sup>(4)</sup>.

---

(1) Mis pour « empêcher l'étranger d'entrer », expression tirée du *Tchan kouo* 戰國.

(2) 1861.

(3) 1900. Prise de Pékin par l'armée internationale à la suite de l'affaire des Boxeurs.

(4) Vieille chanson militaire datant d'avant la Révolution.



38. *La société sportive.*

Vite ! Vite ! Entrez vite dans la société sportive !  
Dans la prairie immensément verte,  
Flotte le drapeau aux cinq couleurs.  
Le soleil envoie ses doux rayons.  
La brise souffle légèrement,  
La musique et les chants retentissent.  
On sent ses forces et son entrain augmenter.  
La foule se réunit dans l'arène.  
Vite ! Vite ! Entrez vite !

39

Longue vie à notre République !  
Faire de notre anarchie un gouvernement constitutionnel, c'est l'espoir de  
tout le peuple.  
Regardez l'Angleterre, la France, l'Allemagne et l'Amérique, qui sont  
riches et puissantes.  
Que le drapeau national brille aux rayons du soleil !

40. *La Révolution.*

Heureuse révolution du Yunnan ! Heureuse révolution du Yunnan !  
A l'occasion de la fête des deux neuf <sup>(1)</sup>,  
Ts'ai <sup>(2)</sup> et Li <sup>(3)</sup> soulevèrent la révolution, abattirent King-hi <sup>(4)</sup> et tuèrent  
Che-tseng <sup>(5)</sup>.  
Ils réussirent tout ceci en une seule nuit.  
L'étoile et les nuages apparurent comme pour célébrer la venue du dra-  
peau national.  
Les portiques Kin-ma et Pi-ki <sup>(6)</sup>, redevenant comme neufs, sont plus  
brillants que jamais !  
C'est une grande fête, pour nous, habitants du Yunnan.  
Heureuse révolution du Yunnan !

---

(1) 9 de la 9<sup>e</sup> lune.

(2) Ts'ai Ngo 蔡錫.

(3) Li Ken-yuan 李根源.

(4) Li King-hi 李經羲, vice-roi du Yunnan pendant la Révolution.

(5) Grand trésorier au moment de la révolution au Yunnan.

(6) Nom de deux montagnes célèbres du Yunnan, deux portiques de la ville de Yunnanfou.

41. *Conseils donnés aux soldats par le maréchal T'ang Ki-yao.*

Ecoutez-moi bien, ô mes soldats !

On nourrit les soldats pour qu'ils défendent la Patrie.

Les soldats sont coupables, s'ils causent des désordres.

Ceux qui violent la loi sont traités comme des pirates.

Les fidèles défendent la Patrie de tout leur cœur.

L'homme vivant en ce monde

Ne se fait pas volontairement pirate.

Vous étiez, mes soldats, avant votre engagement, de paisibles habitants.

Vous avez encore, chez vous, vos parents et vos fils ;

Ne seriez-vous pas indignés s'ils étaient maltraités par d'autres ?

Vous avez aussi votre fortune ;

Votre cœur se briserait si on vous la déroba.

Supposez-vous à la place des autres,

Et vous les aimerez comme vous-mêmes.

Le devoir des soldats, c'est de protéger les habitants,

Qui leur donnent leur nourriture.

Si vous pillez, si vous rendez le mal pour le bien,

Vous ne serez plus des hommes.

Et si, par hasard, vous échappiez à la loi,

Le ciel, la terre, les diables et les génies mêmes ne vous laisseraient plus tranquilles.

Vous êtes soldats, vous devez savoir que votre vie est à l'Etat,

Et que votre devoir de défendre la Patrie et les habitants, n'est pas chose légère.

Il est difficile de prévoir l'avenir,

Mais vous ne parviendrez à quelque chose qu'en travaillant avec effort.

Si l'un d'entre vous fait une action dégradante,

Vous tous serez également déshonorés.

Donc, je vous conseille d'observer toujours vos camarades.

Le plus important devoir du soldat, c'est de suivre l'ordre des chefs,

Car c'est par l'union qu'une troupe parvient à réussir.

Si, au contraire, les soldats n'obéissent pas à leurs supérieurs,

Ils seront vaincus ; la patrie et leurs familles seront en danger.

Vous devez savoir saluer les supérieurs quand vous les rencontrez.

Sinon, vous serez un objet de risée pour les autres,

Et vous perdrez votre réputation de soldat.

Soyez attentifs dans les exercices,

Car vous ne pourrez vaincre les ennemis que si vous êtes habiles.

Sachez qu'on nourrit les soldats mille jours pour ne les employer qu'un moment.

Celui qui marche au combat est un héros.



Au lieu de fuir pour mourir ensuite au champ du supplice,  
Mourez chargés d'honneurs sur le champ de bataille.  
Aimez et gardez bien vos armes, auxquelles  
Vous devrez votre vie, vos mérites et votre gloire.

42. *Un souhait.*

La Chine nouvelle du XX<sup>e</sup> siècle sera le pays le plus civilisé du monde.  
Son rayonnement pourra être comparé à celui du soleil et des étoiles ;  
Son drapeau aux cinq couleurs, claquant au vent, effraiera les démons et  
les génies.  
Chacun verra que c'est là une terre de héros.  
Vive notre République ! Gloire à notre peuple !

43. *Le patriotisme.*

Sous le ciel splendide et sur la terre superbe existe un pays,  
Avec de pittoresques montagnes et de grands fleuves ; il y nait des héros.  
La Chine m'appartient, je ne la laisserai pas prendre par les autres.  
Je vais m'unir à mes 400 millions de frères ;  
Alors, rien qu'en soufflant, nous pourrons faire trembler la terre.  
A l'instar des saisons qui se succèdent, les cinq parties du monde domi-  
nent successivement.  
Ainsi on verra un jour la Chine rayonner sur tout l'univers.  
Mes frères, c'est pour nous l'heure de rendre notre nation puissante  
Et de faire de notre République un pays admirable.

44. *L'expédition d'Annam.*

Heureuse expédition d'Annam ! Heureuse expédition d'Annam !  
Où l'armée du Yunnan remporta d'admirables victoires !  
Que l'armée yunnanaise était courageuse !  
Tuyên-quang, assiégée durant quarante jours, était sur le point d'être prise.  
Quand le lamentable ordre de ramener les troupes sauva cette ville,  
Ternissant la gloire des portiques de Kin-ma et de Pi-ki.  
Gloire ! L'expédition d'Annam reste pour nous, Yunnanais, un de nos  
grands souvenirs.

---

# LE VOYAGE DE KANSHIN

EN ORIENT (742-754) <sup>(1)</sup>

Par AOMI-NO MABITO GENKAI (779)

Traduit par J. TAKAKUSU,

M. A., D. litt. Oxon., Dr. Phil. Leipzig, D. litt. Tôkyô;  
Membre de l'Académie Impériale de Tôkyô.

## I

### ORDINATION ET TALENTS DE KANSHIN.

Le Grand Maître <sup>(2)</sup> du nom de Kanshin était originaire du Yang-tcheou, district de Kiang-yang. Son nom séculier était Chouen-yu, car il descendait de Chouen-yu K'ouen, le savant orateur de Ts'i (des états divisés).

Son père avait autrefois reçu les préceptes et étudié les principes du Dhyāna (méditation), sous la direction de Tche-man, maître en Dhyāna du monastère Ta-yun sseu, à Yang-tcheou.

Alors qu'il n'avait que quatorze ans (701), notre Grand Maître accompagna son père à ce monastère où, à la vue d'une image du Buddha, il se sentit inspiré. A la suite de cette visite, il demanda à son père de lui laisser embrasser la prêtrise. Le père y consentit, plein d'admiration pour cette idée de l'enfant.

Précisément à cette époque, la première année de la période Tch'ang-ngan (701), la souveraine usurpatrice du Ta-tcheou, Tsō-t'ien, décréta que des prêtres seraient ordonnés dans toutes les provinces de l'Empire. Le jeune aspirant à la prêtrise fut donc admis dans les ordres, sous la direction du maître en Dhyāna Tche-man, et un logement lui fut accordé, en qualité de çramanera, au monastère Ta-yun sseu, dont le nom devint par la suite Long-hing sseu.

(1) Voir BEFEO., XXVIII, 1.

(2) Ta ho-chang 大和尚, « le grand ho-chang ». Le mot ho-chang est la transcription du mot turc et persan *khoja* ou *khvāja* (WATERS, *Essays on the Chinese Language*, p. 358). Il semble avoir été introduit soit de Kashgar (hou-cho 鹵社), soit de Khotan (ho-chang 和尚). Cf. *Song kao seng tchouan*, vol. III, sous Man-yue; YI-TSING, *Mémoire sur les religieux éminents...*, trad. CHAVANNES.



*Année 705.* — Pendant la première année de la période Chen-long (705), sous le règne de l'empereur Tchong-tsong, de la dynastie des T'ang, il reçut du maître en Vinaya Tao-ngan 道岸律師<sup>(1)</sup> les préceptes particuliers aux bodhisattvas.

*Année 707.* — Dans la première année de la période King-long 景龍 (707), il se rendit à la capitale de l'Est (Lo-yang) et de là à Tch'ang-ngan (Si-ngan).

*Année 708.* — Le 28<sup>e</sup> jour de la 3<sup>e</sup> lune de la 2<sup>e</sup> année de la même période (708), il reçut l'ordination complète sur la terrasse rituelle<sup>(2)</sup> du monastère Che-tsi sseu 實際寺, dans la capitale occidentale (Tch'ang-ngan). Son instructeur<sup>(3)</sup> était Hong-king 弘景, maître en Vinaya du monastère Nan-ts'üan sseu 南泉寺 (King-tcheou 荊州)<sup>(4)</sup>.

Pendant son séjour dans les deux capitales, il étudia minutieusement le Tripiṭaka.

Ensuite, il revint à Houai-nan 淮南<sup>(5)</sup>; il y enseigna les préceptes et la discipline. Il était seul maître de l'enseignement religieux dans toute la région comprise entre les fleuves Yang-tseu et Houai. Il y consacra toute son activité à développer la cause bouddhique et à convertir tous les êtres à son enseignement. Mais les sujets sont ici trop nombreux pour qu'il soit possible d'en parler en détail.

*Arrivée de deux étudiants japonais. Année 733.* — Dans la 5<sup>e</sup> année de la période japonaise Temp'yō 天平 (cycle annuel kouei-yeou 癸酉), deux çramanas 沙門 ou prêtres, nommés Yeiyei 榮叡 et Fushō 普照<sup>(6)</sup>, vinrent en Chine à la suite de l'envoyé impérial Tajihī-no Mabito Hironari, chef de la mission envoyée en Chine<sup>(7)</sup>. Ils y demeurèrent pour y continuer

---

(1) NANJIO, *Catalogue*, n° 1495, vol. XIV.

(2) 登壇受具足戒. Le terme original pour «terrasse rituelle» (*kiai t'an* 戒壇) est *upasampadā-sīmā-maṇḍala*; voir BUDDHAGHOSA, *Samanta-pāsādikā*; OLDENBERG, *Vinaya-piṭakam*, vol. III, p. 306. Ce que j'appelle ordination complète (具足戒) est naturellement l'*upasampadā*.

(3) *Ho-chang* = *upādhyāya*; v. *supra*, p. 441, n. 2. Après l'ordination complète, un *ho-chang* ou *upādhyāya* est désigné, sous la direction de qui le nouveau prêtre doit étudier pendant les dix années qui suivent. A l'expiration de ce délai, il est autorisé à vivre seul, sans maître, et il est qualifié pour devenir lui-même un maître.

(4) King-tcheou, dans le Hou-peï; latitude 30°27', longitude 112°05'. — Sur Hong-king, cf. NANJIO, *Catalogue*, n° 1495, vol. V.

(5) Houai-nan, dans le Ngan-houei; lat. 31°42', long. 118°25'.

(6) Les deux Japonais à l'activité desquels est due cette grande entreprise de notre Kanshin. Yeiyei mourut au Kouang-tong. Quant à Fushō, il revint au Japon avec

(7) 遣唐大使丹墀真人廣成.

leurs études. Cette période annuelle correspond à la 21<sup>e</sup> année de la période K'ai-yuan (733), de la dynastie des T'ang. Les professeurs de Tripitaka et (autres) révérends maîtres de tous les monastères de l'empire des T'ang considèrent l'étude des préceptes et des règles disciplinaires comme la véritable introduction à l'éducation religieuse. Celui qui n'observe pas les préceptes, n'est pas classé parmi les prêtres.

Les deux étudiants japonais ne tardèrent pas à se rendre compte qu'il manquait à leur pays quelqu'un qui pût transmettre les préceptes. Ils invitèrent donc le maître en Vinaya Tao-siuan 道瑤, du monastère Ta-fou-kouang sseu 大福光寺, dans la capitale de l'Est (Lo-yang), et l'envoyèrent en avant au Japon en qualité de professeur (provisoire) des préceptes, à bord du vaisseau qui portait le deuxième ambassadeur impérial Nakatomi-no Asomi Nashiro <sup>(1)</sup>!

## II

### PREMIER ESSAI D'EMBARQUEMENT POUR LE JAPON (742).

A cette époque, les deux prêtres japonais Yeiyei et Fushō étudiaient en Chine depuis dix ans déjà. Ils songeaient à rentrer dans leur pays sans attendre l'arrivée d'une mission impériale japonaise. Par suite, ils invitèrent à se joindre à eux, comme coadjuteurs, Tao-hang 道航 et Tch'eng-kouan 澄觀, prêtres du monastère Ngan-kouo sseu 安國寺, de la capitale occidentale (Tch'ang-ngan), Tō-ts'ing 德清, prêtre de la capitale orientale (Lo-yang), et Jou-hai 如海, prêtre coréen. Ils demandèrent en outre, et obtinrent de Li Lin-tsong 李林宗, frère aîné du premier ministre d'alors, Li Lin-fou 李林甫, une lettre de recommandation adressée à Li-Ts'eu 李湊, gardien des magasins (de grains) de Yang-tcheou 楊州, pour l'engager à construire un grand navire et à préparer les vivres nécessaires à la traversée de ce groupe de prêtres. Entre temps, leurs compagnons d'études, les japonais Genrō 玄朗 et Genpō 玄法, se joignirent à eux. Ils se rendirent tous ensemble à Yang-tcheou.

Année 742. — A la 10<sup>e</sup> lune de la 1<sup>ère</sup> année de la période T'ien-pao 天寶, de la dynastie des T'ang, 14<sup>e</sup> année de la période japonaise Tempō (742), le Grand Maître se trouvait au monastère Ta-ming sseu

---

(1) L'envoyé principal Tajihi-no Mabito Hironari 丹墀真人廣成 revint en 735, mais il n'est pas certain que le navire de l'envoyé en second Nakatomi-no Asomi Nashiro 中臣朝臣名代 soit arrivé la même année. Les prêtres qui avaient pris place à bord du second navire, Tao-siuan (de Chine), Bodhisena (de l'Inde) et Buttetsu (du Lin-yi) arrivèrent à Naniwa (Osaka) l'année suivante (736). Par conséquent, le deuxième navire doit avoir été retardé en route.



(Yang-tcheou), donnant aux membres de l'ordre des leçons sur les règles du Vinaya. Les deux Japonais Yeiyei et Fushō se rendirent à ce monastère. Là, se prosternant aux pieds du Maître, ils exprimèrent comme suit leur désir :

« La Loi du Buddha a été propagée en Orient et à présent elle est parvenue au Japon. Nous avons bien la Loi, mais nous manquons d'un professeur (véritable) pour l'enseigner. Autrefois, il y avait au Japon un prince héritier du nom de Shō-toku 聖德<sup>(1)</sup>. Il prédit que dans l'espace de deux siècles le noble enseignement (du Buddha) triompherait dans ce pays. Nous sommes justement arrivés au temps fixé, et nous désirerions, ô Grand Maître, que vous partiez pour l'Est afin d'y faire avancer l'œuvre de conversion. »

Le Grand Maître répondit : « J'ai entendu dire autrefois qu'après sa mort (survenue en Chine), le maître en Dhyāna Houei-sseu 慧思<sup>(2)</sup>, du mont Tchong-nan, étant revenu en ce monde en la personne d'un prince japonais<sup>(3)</sup>, avait favorisé au Japon la diffusion de la Loi du Buddha pour assurer le salut de toutes les créatures du pays. J'ai appris encore que le prince japonais Nagaya 長屋王<sup>(4)</sup>, très respectueux de la Loi du Buddha, avait fait un millier de kāsāya (robes jaunes)<sup>(5)</sup> et les avait distribués aux prêtres vénérables de ce pays-ci (la Chine). Sur le bord de chaque robe, se trouvaient brodés les quatre vers suivants : « Les pays diffèrent, ayant des montagnes et des fleuves (différents). Mais le ciel est (partout) le même, ayant la même atmosphère et la même lune. J'offre ceci aux fils du Buddha (pour) former une chaîne m'attachant à eux dans la vie à venir. » (山川異域. 風月同天. 寄諸佛子. 共結來緣.) Ces faits m'amènent à croire que ce pays-là est une terre

---

(1) Le prince Shō-toku (592-621) fut un actif protecteur du bouddhisme ; il fonda l'ancienne constitution japonaise et composa la plus ancienne histoire du Japon.

(2) Houei-sseu (513-577), fondateur de la secte T'ien-t'ai, habitait sur la « colline du Sud » (Nan'yo 南岳), ce qui désigne Tchong-nan chan 終南山 dans le Chen-si. C'était un des séjours favoris des savants retirés, sous les dynasties Souei et T'ang. Sur Houei-sseu, voir NASSIO, *Catalogue*, p. 460 (10).

(3) Le pays de Wo 倭國 est le Japon. Wo 倭, l'en japonais, est généralement employé en Chine et est considéré au Japon comme un équivalent de Ho 和, Wa en japonais.

(4) Le prince Nagaya fut ministre sous le règne de l'empereur Shōmu. Il se suicida en 729, parce qu'il était faussement accusé d'avoir organisé un complot contre le souverain. Il faut remarquer qu'ici Kanshin emploie, côte à côte, deux noms pour désigner le Japon, à savoir : « Pays de Wo » lorsqu'il s'agit du prince Shō-toku (592-621) et « Pays de Je-pan » quand il parle du temps du prince Nagaya (729). Ceci confirme l'assertion de l'histoire japonaise qu'en 645 l'empereur Kō-toku se fit une règle d'employer le titre de *Nippon-Tennō* 日本天皇, « empereur du Japon », dans toutes les lettres adressées aux pays étrangers. Les noms de Nippon et de Je-pan, qui veulent dire « origine du soleil », doivent cependant remonter à une époque antérieure à 645, peut-être à cette lettre célèbre envoyée par l'impératrice Sui-ko à la Chine, en 606, lettre où le Japon est appelé « le pays où se lève le soleil ».

(5) 袈裟, japonais *ke-sa* = kāsāya.

destinée à posséder la Loi du Buddha dans la plénitude de sa grâce. Qui donc, parmi nos collaborateurs en religion, acceptera cette invitation venue de loin et se rendra au Japon pour y enseigner la Loi? »

Personne alors ne répondit affirmativement. Tous gardèrent le silence.

Au bout d'un instant, un prêtre nommé Siang-yen 祥彦 s'avança et dit : « Ce pays est fort éloigné et il nous sera difficile de préserver notre vie, car de ceux qui tentent d'y arriver, un seul sur cent parvient à traverser la vaste étendue de l'Océan. Il est difficile de mériter une vie humaine et difficile aussi d'obtenir une naissance dans l'empire du Milieu. Notre culture spirituelle est encore imparfaite et nous ne sommes pas près d'en obtenir le fruit dans la voie religieuse. C'est pourquoi tous les prêtres restent ici silencieux, ne vous donnant aucune réponse. »

Le Grand Maître répliqua : « Il s'agit de la cause de notre religion. Comment pouvons-nous montrer tant de répugnance à sacrifier notre corps et notre vie ? Si personne ne veut partir, moi, je partirai sur le champ. »

Siang-yen dit : « Si le Grand Maître part, je le suivrai. »

Alors, vingt et un prêtres environ s'unirent dans l'intention d'accompagner le Maître. C'étaient : Tao-hing 道興, Tao-hang 道航, Chen-tch'ong 神崇, Jen-ling 忍靈, Ming-lie 明烈, Tao-mo 道默, Tao-yin 道因, Fa-tsang 法藏, Fa-tsai 法載, T'an-tsing 曇靜, Tao-yi 道翼, Yeou-yen 幽巖, Jou-hai 如海 <sup>(1)</sup>, Tch'eng-kouan 澄觀, Tō-ts'ing 德清, Sseu-t'ō 思託 <sup>(2)</sup> et d'autres.

Après avoir pris les arrangements nécessaires, ils se rendirent d'abord au Fleuve oriental <sup>(3)</sup> et s'occupèrent de la construction d'un navire. Li-Ts'eou, gardien des magasins de Yang-tcheou, aida à la surveillance de cette construction et prépara les vivres, conformément à la lettre de recommandation de Lin-tsong.

Le Grand Maître, les deux Japonais Yeiyei et Fushō, d'autres encore, s'occupèrent au monastère Ki-tsi sseu 既濟寺 de se procurer du riz sec sous prétexte de se rendre avec ces vivres au monastère Kouo-ts'ing sseu 國清寺 (sur la montagne T'ien-t'ai 天台) et d'y faire une offrande aux prêtres qui y résidaient. On était alors à la 2<sup>e</sup> année de la période T'ien-pao 天寶 (cycle annuel kouei-wei 癸未, 743 A. D.).

(1) Coréen.

(2) Sseu-t'ō (japonais : Shi-taku) est toujours placé à la fin de la liste. Il fut le compagnon de Kanshin dans tous ses voyages, et mourut au Japon après son maître. Ses vers sont donnés à la fin du présent ouvrage. C'est, selon toute probabilité, le narrateur des voyages et des incidents ici rapportés, surtout de ceux qui concernent les cinq premières tentatives d'embarquement pour le Japon, lesquels peuvent être considérés comme émanant de lui pour la plus grande part.

(3) Tong-ho 東河 semble désigner l'embouchure du canal conduisant au Yang-tseu sur sa rive septentrionale.



Année 743. — Précisément à cette époque, les pirates étaient très actifs (sur mer) et on en rencontrait souvent. Toutes les côtes de T'ai-tcheou 台州<sup>(1)</sup>, de Wen-tcheou 温州<sup>(2)</sup> et de Ming-tcheou 明州<sup>(3)</sup> en étaient infestées. La route maritime était ainsi troublée ; toutes les communications publiques et privées étaient entièrement coupées. Tao-hang 道航 formula une proposition en ces termes : « Nous partons actuellement pour un pays étranger afin d'y propager les préceptes et la Loi. Tous doivent être très vertueux et purs dans leur conduite. Ceux qui, comme Jou-hai, etc., manquent de savoir, devraient demeurer en arrière. » En entendant ces mots, Jou-hai fut pris d'une violente colère. Se couvrant la tête, il se rendit à la capitale provinciale, à la cour de l'Inspecteur général<sup>(4)</sup>, et dit : « Le grand envoyé sait-il qu'un prêtre nommé Tao-hang, ayant construit un navire, est sur le point de prendre la mer pour se joindre à une bande de pirates ? Sa suite consiste en un groupe d'hommes et tous préparent, dans les monastères Ki-tsi sseu 既濟寺, K'ai-yuan sseu 開元寺 et Ta-ming sseu 大明寺<sup>(5)</sup>, des approvisionnements de riz sec. De plus, une bande de 500 pirates est sur le point de pénétrer dans la capitale. »

L'inspecteur général du Houai-nan 淮南 était alors Pan King-ts'ien 班景倩. Il fut très surpris de ce qu'il venait d'apprendre et donna ordre à ses hommes de conduire Jou-hai au bureau de la prison et d'ouvrir une enquête. Il envoya en outre dans ces monastères des officiers chargés de procéder à l'arrestation des (prétendus) complices des pirates.

Au monastère Ki-tsi sseu, les fonctionnaires découvrirent, au cours de leur perquisition, une certaine quantité de riz sec ; au Ta-ming sseu, ils arrêtèrent un des prêtres japonais, Fushō. De même, au monastère K'ai-yuan sseu, ils s'emparèrent de Genrō et de Genpō. Un autre Japonais, Yeiyei, courut se jeter dans une mare pour leur échapper. Il resta étendu dans l'eau, le visage tourné vers le ciel. Il fut bientôt découvert à cause de l'agitation de l'eau, et capturé.

Tous furent envoyés devant le tribunal du district et jugés. Tao-hang, s'étant caché dans la maison d'un laïc, fut pris, lui aussi, et jeté en prison. On lui demanda le nombre de ceux de ses compagnons qui s'étaient joints aux pirates. Il répondit : « Nous ne nous associons à aucun pirate. Je suis prêtre

---

(1) Dans le Tchō-kiang ; lat. 28°54', long. 121°06'.

(2) Dans le Tchō-kiang ; lat. 28°01', long. 120°31'.

(3) Aujourd'hui Ning-po ; ce district fut appelé Ming-tcheou en 733 A. D. Lat. 29°49', long. 121°35'.

(4) 採訪 (使) 廳, cour du délégué enquêteur ou inspecteur général. La Chine était alors divisée en quinze *tao* 道, chaque *tao* ayant à sa tête un inspecteur général.

(5) Ces trois monastères se trouvent à Yang-tcheou fou.

et j'appartiens à la famille de Li Lin-tsong, frère aîné de Li Lin-fou, premier ministre. Actuellement, nous envoyons au monastère Kouo-ts'ing sseu, sur le mont T'ien-t'ai, des hommes porteurs de quelques présents pour gagner des mérites religieux. Un voyage par voie de terre à travers les montagnes comporte de pénibles difficultés. Aussi faisons-nous construire un bateau pour nous y rendre par mer. Nous sommes à présent en possession de deux lettres de Li Lin-tsong. Elles se trouvent à la résidence du conservateur des magasins de Yang-tcheou. »

L'inspecteur général s'enquit auprès du conservateur. Il reçut de lui, en réponse, une lettre par laquelle tous ces détails se trouvaient confirmés. Après avoir reçu ces lettres et les avoir examinées, il dit : « Cher maître, vous n'êtes point coupable. Cependant, les pirates étant actuellement très actifs, vous ne devez pas voyager sur mer. »

Le navire construit fut confisqué par le tribunal ; mais toutes les autres choses appartenant aux prêtres leur furent restituées.

Jou-hai, le prêtre ( coréen ) auteur de cette fausse accusation, reçut l'ordre de retourner à la vie séculière et fut condamné à soixante coups de fouet, pour son crime. On le renvoya dans son pays d'origine <sup>(1)</sup>.

Les quatre prêtres japonais furent l'objet d'un rapport au Trône de la part des autorités de la province de Yang-tcheou et conduits à la capitale (Si-ngan fou). Le bureau des affaires étrangères <sup>(2)</sup> instruisit l'affaire et rechercha les monastères qui leur avaient été primitivement assignés. Les moines informèrent le bureau que ces prêtres, partis de leur résidence dans une voiture officielle (*souei kia* 隨駕), n'étaient jamais revenus. Ce renseignement des moines fut transmis à la Cour.

Sur ces entrefaites, parvint à Yang-tcheou un ordre de l'Empereur <sup>(3)</sup> ainsi conçu : « Yeiyei et ses compagnons sont des prêtres d'un pays étranger, venus à notre Cour pour suivre un cours d'études. Nous leur accordons vingt-cinq pièces de soie chaque année. De même, nous leur fournissons des vêtements pour chacune des quatre saisons. Ils jouissent en outre du rang de *souei-kia*, ce qui leur donne droit aux moyens de transport officiels. Tels étant les faits, ils ne sont en aucune façon coupables de fraude. Pour l'instant, ils désirent retourner dans leur pays. Laissez-les partir comme il leur convient. Leur départ doit être arrangé conformément aux précédents du gouvernement de Yang-tcheou. »

Yeiyei, Fushō et leurs compagnons, emprisonnés au 4<sup>e</sup> mois de l'année 743, furent mis en liberté au 8<sup>e</sup> mois seulement. Des quatre prêtres que comptait leur groupe, Genrō et Genpō partirent sur le champ pour leur pays.

(1) En Corée probablement.

(2) Hong-lou 鴻臚 était un service préposé au cérémonial des audiences des ambassadeurs étrangers sous la dynastie des T'ang.

(3) L'empereur Huan-tsong 玄宗.



DEUXIÈME TENTATIVE DE DÉPART POUR LE JAPON (743).

A cette époque (743), Yeiyei et Fushō tinrent conseil et dirent : « Notre intention première était d'inviter différents prêtres de haute vertu et de les accompagner dans notre pays pour y enseigner les préceptes et les règles. Mais maintenant, le gouvernement de Yang-tcheou, ayant reçu un ordre impérial, nous envoie tous quatre, seuls, au pays. Il n'est d'aucune utilité que, ne pouvant inviter des prêtres, nous rentrions chez nous les mains vides. Si nous déclinions l'ordre officiel de départ, et si nous suivions notre première idée d'inviter des prêtres à nous accompagner dans notre pays pour y enseigner les préceptes et les règles ? »

Tous deux, alors, évitant les bureaux du gouvernement, se rendirent à l'endroit où vivait le Grand Maître et le consultèrent. Il leur dit : « Ne vous tourmentez pas de cela. Assurez-vous des moyens de mettre à exécution votre premier projet. » Puis il exhiba quatre-vingts ligatures <sup>(1)</sup> de pièces de monnaie *tcheng-lou* 正爐錢 <sup>(2)</sup> avec lesquels ils achetèrent une des jonques de guerre appartenant à Lieou Tch'en-lin 劉臣隣, inspecteur général du *tao* de Ling-nan (嶺南道採訪使). Des marins, au nombre de dix-huit, furent engagés et les articles suivants achetés et préparés.

*Provisions de bouche.*

1. Riz pour la traversée (海糧).
2. Letchis (荅脂) <sup>(3)</sup>.
3. Riz rouge et vert (紅綠米) <sup>(4)</sup>, 100 *tan* 石 <sup>(5)</sup>.
4. Pois (甜豉), 30 *tan*.
5. Beurre fondu (de lait de vache, 牛蘇酥), 180 *kin* 斤.
6. Farine de blé (麵), 50 *tan*.
7. Pâtisserie de Hou (Asie centrale) : gâteaux de riz séchés (乾胡餅), deux charretées.
8. Gâteaux secs de riz fermenté (乾蒸餅), une charretée.
9. Gâteaux minces de riz séché (galettes, 乾薄餅) <sup>(6)</sup>, 10.000.
10. *Che-t'cou* 拾頭 <sup>(7)</sup> de Fan 番 (Tibet), une charretée <sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

<sup>(1)</sup> *Kouan* 貫, « monnaie enfilée ».

<sup>(2)</sup> Monnaie régulière ainsi dénommée.

<sup>(3)</sup> *Ling-tche*. Cf. *infra*, p. 463.

<sup>(4)</sup> Ceci désigne, à mon avis, le riz glutineux et le riz non glutineux.

<sup>(5)</sup> Mesure pour le grain.

<sup>(6)</sup> Il est probable que *ping* 餅 « gâteau de riz » est une transcription de *piṇḍa*, de même que *po* 鉢 « bol » est une transcription de *pātra*.

<sup>(7)</sup> Tibétain *shih-tou*, japonais *ban-shū-tō*. Il désigne probablement le *man-t'cou* 饅頭, japonais *man-ju*, « gâteau cuit à la vapeur ». Il se peut que *shih-tou* ou *shū-tō* soit une vague transcription du tibétain *chu-ta-gir*, qui désigne une sorte de *puding* de froment (*ta-gir*) bouilli dans l'eau (*chu*).

*Articles religieux.*

11. Bols *ho-tseu* laqués (漆合子盤) <sup>(1)</sup>, trente.
12. Images des buddhas représentés avec cinq têtes différentes, par Kien-tsiang (兼將畫五頂像) <sup>(2)</sup>.
13. Une peinture du Buddha ornée de bijoux (寶像).
14. Une image du Buddha peinte en or (金泥像).
15. Un paravent à six panneaux ornés d'images, représentant le Buddha et les bodhisattvas (六扇佛菩薩障子).

*Livres sacrés.*

16. Une copie du sūtra Gaṇḍavyūha, exécutée en lettres d'or (金字華嚴經) <sup>(3)</sup>.
17. Une copie de la Mahā-Prajñāpāramitā, en lettres d'or (大品經) <sup>(4)</sup>.
18. Une copie du sūtra Mahā-sannipāta, en lettres d'or (大集經) <sup>(5)</sup>.
19. Une copie du sūtra Mahā-Parinirvāṇa, en lettres d'or (大涅槃經) <sup>(6)</sup>.
20. Différents traités et commentaires sur les sūtras et les cāstras, au nombre de cent en tout.

*Ustensiles monastiques.*

21. Un paravent sur lequel étaient esquissés les détails des cérémonies publiques de chaque mois (月令障子).
22. Un paravent sur lequel étaient figurés les mouvements des différents corps célestes (行天障子).
23. Un dais devant être utilisé au bodhi-maṇḍala (道場幢) <sup>(7)</sup>.
24. Quatorze bannières gemmées (珠幡).
25. Huit parasols à main, ornés d'anneaux de jade (玉環手幢).
26. Cinquante boîtes incrustées de nacre pour les sūtras bouddhiques (螺鈿經函).
27. Vingt jarres de cuivre (銅甌).

(1) *Ho-tseu* 合子 est une cuvette à couvercle.

(2) Cinq uspiṣas sont reconnus par l'école T'ien-t'ai, alors que la secte Shin-gon en reconnaît huit. Ces cinq uspiṣas sont : 1° *śīlātāpatra* (白傘蓋, parasol blanc); 2° *jaya* (勝, victorieux); 3° *vijaya* (尊勝, très victorieux); 4° *tejorāci* (火聚, masse de flammes); 5° *vikīrṇa* (最勝, répandu, hautement victorieux). Ils sont représentés comme des buddhas distincts. Le nom de Kien-tsiang, qui semble être celui du peintre, nous est inconnu.

(3) NANJIO, n° 87.

(4) NANJIO, n° 1; cf. aussi le n° 6.

(5) NANJIO, n° 61.

(6) NANJIO, n° 114 et suivants.

(7) Le bodhi-maṇḍala ou terrasse de bodhi signifie à peu près : lieu d'adoration.



28. 24 couvertures de laine ornées de dessins à fleurs (華氈).
29. Mille kâṣāya (袈裟).
30. Mille paires de vêtements à manches courtes (褌衫).
31. Mille nattes pour s'asseoir (坐具).
32. Quatre grands couvercles en cuivre (大銅蓋) <sup>(1)</sup>.
33. Quarante plateaux pour servir les légumes <sup>(2)</sup>.
34. Vingt grands bols de cuivre (大銅盤).
35. Vingt bols de cuivre de dimensions moyennes (中銅盤).
36. 44 petits bols de cuivre (小銅盤).
37. 80 nattes de cuivre d'un pied carré (一尺面銅疊).
38. Deux cents petites nattes de cuivre (少銅疊) <sup>(3)</sup>.
39. Seize nattes de rotin blanc (白藤簾).
40. Six nattes de rotin de cinq couleurs (五色藤簾).

*Encens et médicaments.*

- |  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>41. Vingt morceaux de musc (麝香) <sup>(4)</sup>.</li><li>42. Bois d'aloès (沈香).</li><li>43. Encens d'écaille (甲香) <sup>(5)</sup>.</li><li>44. Encens de nard (甘松香) <sup>(6)</sup>.</li><li>45. Camphre de Long-nao (龍腦香) <sup>(7)</sup>.</li><li>46. Encens de <i>tan-t'ang</i> (膽唐香) <sup>(8)</sup>.</li><li>47. Encens d'Arsak (安息香) <sup>(9)</sup>.</li><li>48. Bois d'aloès <i>tchan</i> (梭香) <sup>(10)</sup>.</li><li>49. Encens de <i>ling-ling</i> (零陵香) <sup>(11)</sup>.</li><li>50. Bois de <i>ts'ing-mou</i> (青木香) <sup>(12)</sup>.</li><li>51. Encens <i>hiun-lou</i> (薰陸香) <sup>(13)</sup>.</li></ol> | } | au moins 600 livres ( <i>kin</i> ). |
|--|---|-------------------------------------|

<sup>(1)</sup> Peut-être des cuvettes couvertes.

<sup>(2)</sup> Le texte porte 竹葉蓋 « couvercles de feuilles de bambou ». Il y a une autre lecture : 竹葉盆 « jatte dans laquelle sont servis les légumes », ce qui est ici beaucoup mieux approprié au sens.

<sup>(3)</sup> Je considère 少 comme 小.

<sup>(4)</sup> Littéralement : 20 nombrils de musc.

<sup>(5)</sup> *Kia* 甲 veut dire « écailles de coquillage de mer » (*hai lo kia* 海贏甲). Elles sont encore appelées *pei hiang* 貝香. Williams dit (355) que c'est le nom donné, en médecine, à l'opercule de l'escargot.

<sup>(6)</sup> Le *kan-song* est une plante odorante appelée *spica-nard*, en sanskrit : *nalada*.

<sup>(7)</sup> Bois de camphre de Bornéo, *Dryobalanops aromatica*, Gaertn.

<sup>(8)</sup> Ceci n'est pas très clair ; peut-être s'agit-il du *long-tan* 龍膽, sorte de gentiane.

<sup>(9)</sup> Benjoin, *Styrax Benzoin*, Dryand.

<sup>(10)</sup> Le bois *tchan* est un bois d'aloès qui flotte sur l'eau.

<sup>(11)</sup> *Ling ling* 鈴鈴香. Sorte d'orchidée de marais (*Ocimum basilicum*, L.).

<sup>(12)</sup> Littéralement : encens de bois bleu (*Aristrochia debilis*, Sieb. et Zucc.), appelé aussi *ts'ing-koueï* 青桂香.

<sup>(13)</sup> Turc : *ghyun-luk*, encens.

52. *Pi-po* (畢鉢) <sup>(1)</sup>.  
 53. *Ho-li-lo* (阿梨勒) <sup>(2)</sup>.  
 54. Poivre de Hou (胡椒) <sup>(3)</sup>.  
 55. *A-wei* (*Assa foetida*) (阿魏) <sup>(4)</sup>.  
 56. Miel de pierre (?) (石蜜).  
 57. Sucre (蔗糖) <sup>(5)</sup>.  
 58. Miel (蜂蜜), 10 livres (*hou* 斛 = *tan* 石).  
 59. Quatre-vingts bottes de cannes à sucre (甘蔗).

#### Monnaies.

60. 10.000 ligatures de pièces de monnaie bleue (青錢).  
 61. 10.000 ligatures de pièces de monnaie *tcheng-lou* (正爐錢) <sup>(6)</sup>.  
 62. 5.000 ligatures de pièces de monnaie à bordure pourpre (紫邊錢).

#### Vêtements.

63. 2.000 coiffures de soie (羅襪頭).  
 64. Trente paires de chaussures en fibre de chanvre (麻屨).  
 65. Trente paires de chapeaux à brides (縹胃).

Parmi ceux qui se trouvaient à bord, on comptait : Siang-yen 祥彦, prêtre chinois, Tao-hing 道興, prêtre chinois, Tō-ts'ing 德清, prêtre chinois, Yeiyei 榮叡, prêtre japonais, Fushō 普照, prêtre japonais, Sseu-t'o 思託, prêtre chinois, et d'autres, en tout dix-sept personnes. Il y avait en outre des ouvriers en jade, des peintres, des sculpteurs (彫檀師), des graveurs sur bois et sur métal (刻鏤師), des fondeurs (鑄師), des copistes (寫師), des brodeurs (繡師), des littérateurs (脩文), des artistes en inscriptions (鐫碑) et divers artisans au nombre total de 185.

Tous prirent place à bord d'un seul et même vaisseau. Pendant la 12<sup>e</sup> lune de la 2<sup>e</sup> année de la période T'ien-pao (743), ils mirent à la voile et descendirent vers l'Est. Lorsqu'ils parvinrent à Lang-kou-pou 狼溝浦 <sup>(7)</sup>, leur navire fut assailli par une violente tempête et, ballotté par les vagues, il

(1) Sanskrit : *pippalī*, poivre long : *piper longum*.

(2) Sanskrit : *harilaka*, myrobolan jaune ou *Terminalia Chebula*, Rezt.

(3) Poivre noir.

(4) Sanskrit : *hingū*.

(5) Sucre de canne.

(6) Voir plus haut, p. 448, n. 2.

(7) Probablement Lang-chan-tou 狼山渡, en descendant le Yang-tseu kiang.



fut disloqué. Les passagers descendirent sur la rive, mais ils y furent encore atteints par la mer, ayant de l'eau jusqu'à la ceinture. Le Grand Maître s'était réfugié sur les algues de *wou-k'ieou* 烏蘆草; les autres voyageurs étaient dans l'eau. L'hiver était très froid et la tempête faisait rage. Tous endurèrent de grandes souffrances.

IV

TROISIÈME TENTATIVE <sup>(1)</sup> DE DÉPART POUR LE JAPON (743).

Ils réparèrent la jonque et parvinrent à Ta-pan chan 大坂山 <sup>(2)</sup>, où ils tentèrent de jeter l'ancre, mais en vain. Ils poursuivirent alors leur route vers Hia Yu chan 下嶼山 <sup>(3)</sup>, où ils demeurèrent un mois dans l'attente de vents favorables. Ils partirent enfin dans l'intention de toucher à Sang-ming chan 桑名山 <sup>(4)</sup>, mais le vent était si violent et les vagues si hautes que la jonque ne put atteindre le rivage. Personne ne savait ce qu'il convenait de faire.

Le navire avait à peine évité un dangereux écueil qu'il heurta un rocher et chavira. Hommes et bateau furent jetés à la côte. Privés de riz et d'eau, les voyageurs souffrirent pendant trois jours de la faim et de la soif. Le vent avait fini par s'apaiser et la mer se calmait. Un pêcheur (*ts'iu-an-lang* 泉郎) <sup>(5)</sup> leur apporta du riz et de l'eau. Les naufragés furent sauvés. Après cinq autres jours, un fonctionnaire qui retournait à la mer (Hai) <sup>(6)</sup> vint s'enquérir de leur santé. Il rendit compte au gouverneur de Ming-tcheou <sup>(7)</sup> et demanda des ordres officiels. Les naufragés reçurent un asile au monastère A-yu-wang sseu 阿育王寺 <sup>(8)</sup>, sur le Tsiuan-hien chan 鄞縣山 <sup>(9)</sup>. Sur les terres dépendant de ce monastère se trouve une pagode (*stūpa*) du roi Açoka.

Ming-tcheou 明州 était, à l'origine, un district (*hien*) du Yue-tcheou 越州. Pendant la 21<sup>e</sup> année de la période K'ai-yuan (733 A. D.), le fonctionnaire en chef de Tsiuan-hien, qui avait nom Wang Chou-ta 王叔達, présenta un mémoire à la suite duquel un district de Yue-tcheou fut érigé en un département séparé, appelé Ming-tcheou. En outre eut lieu une subdivision en trois districts (*hien*): le *tcheou* comprit ainsi en tout quatre districts. Le nom (général) de ces districts est aujourd'hui Yu-yao kiun 餘姚郡.

(1) Je ne l'appellerais pas « troisième tentative » si je ne rencontrais dans notre texte la mention : « six tentatives ». Ce troisième essai n'est en réalité qu'une partie du deuxième, mais afin d'obtenir le nombre officiel, j'ai dû en scinder le récit.

(2) C'est probablement l'actuel Ta-ts'i chan 大戢山 (île Gusleff).

(3) Yu chan « inférieur ». Probablement l'actuel K'iu chan 衢山, mais la grande K'iu chan (île Raffles) et non la petite (Elliot Island).

(4) Variante : Tch'eng-ming chan 乘名山. Serait-ce l'actuel Tai chan 岱山?

(5) Contraction de *po chouei lang* 白水郎, qui désigne un pêcheur plongeur.

(6) Hai 海 ou Tchen-hai 鎮海. Bureau du port à l'embouchure du fleuve Ning-po.

(7) Aujourd'hui Ning-po; lat. 29°49', long. 121°35'.

(8) Littéralement : le Monastère du roi Açoka, célèbre dans le Tchō-kiang.

(9) Le texte porte Meou 鄞, mais c'est une erreur pour Tsiuan 鄞.

La pagode du roi Açoka, citée plus haut, est un des 84.000 temples que le roi Açoka, monarque de la Roue de Fer (T'ie-louen wang 鐵輪王) <sup>(1)</sup>, construisit avec l'aide des dieux et des démons, cent ans après la mort du Buddha. La pagode n'est point d'or, ni de jade, ni de pierre, ni de terre; elle n'est pas non plus de cuivre, ni de fer. Elle est de couleur pourpre foncé. Les sculptures ne sont pas non plus d'une sorte ordinaire. Un côté rappelle l'histoire du prince Sattva (*Sa-to wang tseu pien* 薩埵王子變) <sup>(2)</sup>; de l'autre côté, est représentée l'histoire pathétique des yeux donnés en aumône <sup>(3)</sup>; sur le troisième côté est gravée l'histoire de l'ouverture du cerveau <sup>(4)</sup>; le quatrième représente l'épisode du jātaka relatif au sauvetage d'un pigeon <sup>(5)</sup>.

Le haut de la pagode ne comporte pas de bassin pour la rosée (*lou-p'an* 露盤). A l'intérieur, on voit une cloche suspendue. La construction tout entière est actuellement ensevelie sous le sol et peu de gens la remarquent. Plus rien n'en est visible, sauf une base carrée de plusieurs pieds de hauteur; mais comme elle est complètement recouverte d'épais buissons, on la visite rarement et rarement aussi on s'en informe.

Pendant la première année de la période T'ai-che des Tsin (265 A. D.) Lieou Sa-ho 劉薩訶, originaire de Li-che 離石, dans le Si-ho 西河 (Ping-tcheou 并州) <sup>(6)</sup> mourut (temporairement) et vint à la cour du roi Yama, qui lui donna des indications pour le dégagement de la pagode. Depuis les Tsin, les Song, les Ts'i et les Leang, jusqu'à la dynastie des T'ang, les pagodes et les temples furent très souvent reconstruits. L'empreinte du pied droit du Buddha existe sur une roche du pic Sud-Est de la montagne Tsiuan chan. Une autre empreinte du pied gauche se trouve sur un petit rocher dans la direction du Nord-Est. Ces empreintes mesurent un pied 4 pouces de long; la largeur en est de 5 pouces  $\frac{1}{3}$  à la partie antérieure, tandis qu'à l'arrière elle ne dépasse pas 4 pouces  $\frac{1}{2}$ . Ces deux empreintes sont profondes de 3 pouces et chacune porte la marque de la Roue aux mille rayons, dont les dessins sont très visibles. La tradition courante y voit les empreintes des pieds du buddha Kācyapa.

(1) Ceci semble désigner un roi cakravartin.

(2) C'est le Vyāghra-jātaka, dans lequel le prince Mahasattva se donne à une tigresse affamée et à ses sept petits. (*Jātaka-mālā*, n° 1; NANJIO, n° 1322, chap. 2; *Tsān-lun*, 2.)

(3) *Chō yen pien* 捨眼變. Ce n'est pas le Çivi-jātaka; mais cela se rapporte à l'histoire dans laquelle on voit le roi Sudhīra offrir ses yeux à un brahmane aveugle (NANJIO, *op. cit.*, chap. 27; *Tsān-lun*, 35).

(4) *Tch'ou nao pien* 出腦變. Cela a probablement trait à l'histoire dans laquelle le roi Candraprabha offre sa tête à un brahmane (NANJIO, *op. cit.*, chap. 30; *Tsān-lun*, 22).

(5) *Kieou ko pien* 救鵲變. C'est le Çivi-jātaka, dans lequel le roi Çivi donne une partie de sa chair pour sauver un pigeon chassé par un faucon (*Jātaka-mālā*, n° 2).

(6) Ping-tcheou, dans le Tcheli, aujourd'hui Tchong-ting 正定.



A deux li vers l'Est, se trouve un puits sacré, tout au bord du chemin. Ce puits est profond de 3 pieds environ. L'eau en est fraîche et douce. Même par les grosses pluies, ce puits ne déborde pas; par les plus grandes sécheresses, il ne tarit jamais. Là se trouve un poisson d'un pied 9 pouces de long. On le connaît par le monde sous le nom de Bodhisattva Hou-t'a 護塔菩薩, « gardien du stûpa ». On lui fait parfois des offrandes de fleurs et d'encens. Ceux qui possèdent des mérites religieux peuvent le voir à tout moment. Ceux à qui manque la grâce, au contraire, sont incapables de le découvrir, quand bien même ils le chercheraient pendant de longues années.

Un homme construisit une maison auprès de ce puits. Il fut assez insensé pour employer, au lieu de bois et de tuiles, les sept pierres précieuses; sur quoi l'eau déborda du bassin et emporta la maison.

Dans la 3<sup>e</sup> année de la période T'ien-pao 天寶, du nom cyclique de *kia-chen* 甲申 (744 A. D.), les prêtres du monastère Long-hing sseu 龍興寺 de Yue-tcheou 越州 <sup>(1)</sup> invitèrent notre Grand Maître, qui répondit à leur appel et donna des leçons sur le Vinaya. Les assistants reçurent de lui les préceptes. Après cet événement, le Maître reçut de Hang-tcheou 杭州 <sup>(2)</sup>, de Hou-tcheou 湖州 <sup>(3)</sup> et de Siuan-tcheou 宣州 <sup>(4)</sup> l'invitation d'y donner une série de leçons sur le Vinaya. Le Grand Maître visita successivement ces trois centres et donna les leçons demandées. Puis, ayant, à chaque endroit, accompli la cérémonie de l'ordination, il retourna au temple du roi Açoka, sur le Tsiuan chan.

A cette époque, des prêtres de Yue-tcheou, aujourd'hui Chao-hing, apprirent que le Grand Maître projetait de se rendre au Japon. Ils en rendirent compte au magistrat provincial, disant qu'un prêtre japonais du nom de Yeiyei avait décidé le Grand Maître à ce départ et se proposait de le conduire dans son pays. Le fonctionnaire du district (*hien*) de Chan-yin 山陰縣 <sup>(5)</sup> envoya un homme au domicile de Wang Tcheng 王蒸 <sup>(6)</sup> pour y rechercher Yeiyei (qui demeurait avec lui). Arrêté, celui-ci fut mis à la cangue et transféré à la capitale (Tch'ang-ngan). Lorsqu'il arriva à Hang-tcheou, se sentant malade, il demanda quelque repos et reçut des soins médicaux. Après un temps très long, il fut enfin mis en liberté, sur une déclaration disant qu'il était mort de sa maladie.

Ainsi Yeiyei et Fushō éprouvèrent de nouveaux ennuis à cause du zèle qu'ils déployaient dans leurs recherches sur la Loi. Les difficultés et les misères (qui leur furent infligées) ne peuvent être relatées ici tout au long. Elles n'affaiblirent cependant en aucune manière leur ferme résolution.

(1) Yue-tcheou est aujourd'hui Chao-hing 紹興, dans le Tchō-kiang.

(2) Dans le Tchō-kiang, encore ainsi dénommé.

(3) Dans le Tchō-kiang; lat. 30°48', long. 120°03'.

(4) Dans le Ngan-houei; lat. 30°50', long. 118°41'.

(5) Chan-yin est le district où se trouve la montagne Tsiuan.

(6) C'est apparemment le patron du prêtre japonais.

QUATRIÈME TENTATIVE DE DÉPART DE KANSHIN POUR LE JAPON (744).

Charmé du zèle des deux prêtres japonais, le Grand Maître désira plus vivement encore donner suite à l'entreprise. Il dépêcha le prêtre Fa-tsin 法進 et deux disciples laïques (近事, *upāsaka*) à Fou-tcheou 福州<sup>(1)</sup>. Il les avait munis de marchandises légères, pour acheter un navire et préparer les vivres et tout ce qui était nécessaire (pour le voyage). Le Grand Maître, suivi de ses élèves Siang-yen (Chinois), Yeiyei et Fushō (Japonais), Sseu-t'o (Chinois) et d'autres encore, soit en tout plus de trente personnes, fit ses adieux à la pagode du roi Açoka, alla en pèlerinage aux empreintes des pieds du Buddha (Kāçya-pa) et présenta ses offrandes au poisson-bodhisattva du puits sacré, gardien du stūpa. Cheminant avec peine à travers la montagne, ils arrivèrent bientôt à T'ai-tcheou où le gouverneur Lou T'ong-tsai 盧同宰, un groupe de prêtres et de vieux laïcs vinrent à leur rencontre, organisèrent une fête en leur honneur et envoyèrent quelques hommes avec des provisions pour les accompagner au monastère appelé Po-che-tsun sseu. Là, les pèlerins réussirent à restaurer une pagode en ruines et décidèrent les villageois à construire un temple au Buddha. De là ils allèrent au monastère Po-ts'iuian sseu 白泉寺 dans le Ning-hai 寧海<sup>(2)</sup>, province de T'ai-tcheou 台州, où ils passèrent la nuit. Le lendemain, après le repas, ils entreprirent de traverser la montagne. Les sommets étaient élevés et le sentier à gravir bien long encore, alors que le soleil était déjà couché et la nuit très noire. Dans les cours d'eau qu'il fallait franchir, l'eau atteignait les genoux. Leurs yeux étaient aveuglés par des rafales de neige. Toute la suite du Maître, qui souffrait de ce froid rigoureux, pleurait amèrement. Le jour suivant, ils franchirent le col de la montagne et pénétrèrent dans le district appelé T'ang-hing 唐興. Au coucher du soleil, ils atteignaient le monastère Kouo-ts'ing sseu 國清寺<sup>(3)</sup>. Les pins et les bambous croissaient là en abondance ; des arbres d'essences rares resplendissaient. Les pagodes incrustées de bijoux, les grandes salles ornées de jade, scintillaient partout. Les magnifiques ornements aux dessins minutieux ne pourraient être décrits ici en détail. Le (célèbre) poème de Souen Tch'o 孫綽<sup>(4)</sup> sur le T'ien-t'ai chan 天台山 (si beau qu'il soit), non seulement ne décrit pas tout, mais il ne dépeint même pas un détail sur une myriade.

(1) Province du Fou-kien, qui porte encore ce nom. Lat. 26°03', long. 119°25'.

(2) Ning-hai, dans le T'ai-tcheou, Fou-kien ; lat. 29°35', long. 120°46'. — Une variante porte 水 pour 泉.

(3) C'est le principal monastère du mont T'ien-t'ai.

(4) T'ien-t'ai chan fou 天台山賦 ; voir Wen-siuian 文選, vol. III.



Le Grand Maître visita tous les endroits sacrés et traversa le district de Che-fong 始豐 pour gagner celui de Lin-hai 臨海 <sup>(1)</sup>. Guidé par le Pic Blanc <sup>(2)</sup>, les voyageurs longèrent le fleuve jusqu'au district de Houang-yen 黃巖 <sup>(3)</sup>, puis, prenant la grande route de Yong-kia 永嘉, parvinrent au monastère Tch'an-lin sseu 禪林寺, où ils passèrent la nuit.

De très bonne heure, le lendemain, après avoir pris leur repas du matin, ils étaient sur le point de partir pour Wen-tcheou 温州 <sup>(4)</sup>, quand arriva tout à coup une note officielle de l'Inspecteur général donnant l'ordre de les poursuivre. Cette note était ainsi libellée : « L'élève du Grand Maître ayant nom Ling-yeou 靈祐, qui se trouvait à Yang-tcheou, les trois supérieurs <sup>(5)</sup> de tous les monastères de cette contrée et toute l'assemblée des prêtres, se sont réunis pour discuter. Ils ont déclaré : « Notre grand professeur, le Maître, a pris la résolution de se rendre au Japon et il a supporté toutes les misères pendant plusieurs années, à escalader des montagnes ou à traverser la mer. Le vaste océan est éloigné d'une myriade de *li* et on ne peut répondre de la vie (du Maître). Nous ferions mieux d'en rendre compte aux magistrats et de le retenir, afin qu'il puisse demeurer parmi nous. » Sur quoi ils ont adressé un rapport à la province et au district.

Là-dessus, l'Inspecteur général de l'Est du Yang-tseu kiang adressa la note officielle susdite à tous les *tcheou*. Tout d'abord il rechercha les trois chefs de tous les monastères où avait passé le Grand Maître. Puis, les retenant en prison, il ouvrit une enquête. Le fonctionnaire suivit la trace de notre Maître jusqu'au monastère Tch'an-lin sseu et l'arrêta. Sous l'escorte d'un groupe d'officiers qui le gardait et l'entourait de dix rangs de gardes, il fut envoyé à la cour de l'Inspecteur général. Dans toutes les provinces et dans tous les districts que traversa le Grand Maître, les fonctionnaires venaient au devant de lui pour le voir et l'honorer. Ils furent si heureux qu'ils relâchèrent bientôt les trois chefs des monastères qu'ils avaient emprisonnés. L'Inspecteur général donna ordre que le Grand Maître résidât comme auparavant dans le premier monastère (à Yang-tcheou); en même temps il exigea des trois chefs du monastère la promesse d'exercer sur lui une surveillance minutieuse et de ne pas le laisser partir à nouveau pour un autre pays.

Les prêtres et les laïcs de plusieurs provinces, apprenant le retour du Grand Maître, vinrent à l'envi présenter les offrandes des quatre objets <sup>(6)</sup>

(1) Dans le T'ai-tcheou; lat. 28°54', long. 121°10'.

(2) Po-fong 白峯, chaîne de montagnes près de la mer du même nom.

(3) Dans le T'ai-tcheou; lat. 28°42', long. 121°18'.

(4) Port situé à 28°01' de lat. et 120°13' de long.

(5) Les trois chefs (*san kang* 三綱) d'un monastère sont : le doyen (*sthavira*), l'administrateur (*karma-dana*) et l'abbé.

(6) *Sseu che kong yang* 四事供養. Les quatre offrandes consistent en aliments, étoffes, médicaments, logement.

et célébrer cet événement. Tous, joyeux, se serraient les mains pour exprimer leur gratitude. Seul, dans cette joie universelle, le visage du Grand Maître gardait une expression chagrine. Il blâma Ling-yeou 靈祐<sup>(1)</sup> et ne lui accorda plus aucune entrevue<sup>(2)</sup>. Ce dernier, plus repentant de jour en jour, s'excusait, demandant au Maître son pardon. Chaque nuit, il se tenait debout, depuis la première jusqu'à la cinquième et dernière veille, pressant son Maître de lui pardonner. Il passa ainsi soixante jours. En outre, les trois chefs de plusieurs monastères et des prêtres de haute vertu vinrent implorer du Maître son indulgence pour la faute de son élève.

Alors seulement, notre Maître pardonna.

## VI

### CINQUIÈME TENTATIVE DE DÉPART DE KANSHIN POUR LE JAPON (748).

Au printemps de la 7<sup>e</sup> année de la période T'ien-pao (748), Yeiyei et Fushō revinrent de T'ong-ngan kiun 同安郡<sup>(3)</sup> et se rendirent à la résidence du Grand Maître, au monastère Tch'ong-fou sseu 崇福寺, à Yang-tcheou. Le Maître tint encore une fois conseil avec les deux Japonais et trouva le moyen de construire un navire. L'achat de l'encens et des herbes, la préparation des cent articles<sup>(4)</sup>, furent exactement les mêmes que dans la 2<sup>e</sup> année de la période T'ien-pao (743). La suite était composée des prêtres: Siang-yen 祥彦, Chinois<sup>(5)</sup>; Chen-ts'ang 神倉, Chinois; Kouang-yen 光演, Chinois; Touen-wou 頓悟, Chinois; Tao-tsou 道祖, Chinois; Jou-kao 如高, Chinois; Tō-ts'ing 德清, Chinois<sup>(6)</sup>; Je-wou 日悟, Chinois; Yeiyei 榮叡, Japonais; Fushō 普照, Japonais; Sseu-t'o 思託, Chinois<sup>(7)</sup>; et

(1) Parce qu'il avait dénoncé aux officiers le projet formé par son maître de se rendre au Japon.

(2) 開顏. Littéralement: « ouvrir son visage ».

(3) T'ong-ngan est dans le Siuan-tcheou 泉州, Fou-kien; lat. 24°44', long. 118°29'. Les deux prêtres japonais semblent être allés plus au Sud afin d'échapper à une arrestation dont ils se croyaient menacés par les autorités.

(4) Tous les textes, excepté un, dans le *Gun-jo-rui-ju*, portent 百一物, « 101 choses », mais c'est de toute évidence incorrect: « cent choses » est une expression signifiant « des choses nombreuses ».

(5) Voir p. 451 et 455.

(6) Voir p. 451.

(7) Sseu-t'o, disciple de Kanshin, accompagna toujours son maître. Cf. p. 451 et 455. C'est sans doute le principal chroniqueur de ces voyages. Son nom figure toujours au bas de la liste et, de fait, après ceux des deux prêtres japonais, bien que tous les autres noms chinois viennent avant les noms japonais. Son poème, composé à l'occasion de la mort de Kanshin, est donné après ceux de l'auteur. De tous ceux qui suivirent Kanshin, nous en connaissons trois au moins qui vivaient encore lorsque fut rédigé le récit des trois voyages. Ce sont: Fa-tsin 法進, Fushō 普照 et Sseu-t'o 思託. Tous doivent avoir aidé l'auteur de leurs souvenirs.



d'autres prêtres et laïcs dont le nombre s'élevait à 14. Ils avaient engagé en outre dix-huit marins. Il y avait encore d'autres personnes, au nombre de trente-cinq, qui avaient voulu accompagner les voyageurs.

Le 27<sup>ème</sup> jour de la 6<sup>ème</sup> lune (748), ils quittèrent le monastère Tch'ong-fou sseu et gagnèrent le Nouveau Fleuve (Tsin-ho) <sup>(1)</sup> de Yang-tcheou, où ils s'embarquèrent. Ils descendirent jusqu'à Lang-chan 狼山 <sup>(2)</sup> sur la frontière du Tch'ang-tcheou 常州 <sup>(3)</sup>.

Le vent soufflait violemment; les vagues étaient très fortes, allant se briser autour des trois montagnes (San chan 三山) <sup>(4)</sup>. Le lendemain, le vent étant favorable, ils parvinrent à San-t'a chan 三塔山, sur la frontière du Yue-tcheou 越州 <sup>(5)</sup> où ils demeurèrent un mois. De nouveau, avec un bon vent ils mirent à la voile et atteignirent Chou-fong chan 暑風山 <sup>(6)</sup>, où ils séjournèrent un autre mois.

Le 16<sup>ème</sup> jour de la 10<sup>ème</sup> lune (748), à l'aurore, le Grand Maître dit : « La nuit dernière, j'ai vu en rêve trois mandarins, l'un vêtu de rouge, les deux autres de vert. Debout sur le rivage, ils nous disaient adieu. C'étaient, je présume, les trois divinités nationales assistant à notre départ. Nous pourrions cette fois, je pense, traverser la mer. »

Quelque temps après, le vent se mit à souffler et ils se dirigèrent vers Ting-ngan chan 頂岸山 <sup>(7)</sup>. Ils virent, dans la direction du Sud-Est, une montagne qui disparut pourtant vers midi. Nous comprîmes que c'était un mirage. En outre, comme nous nous éloignions graduellement du rivage, le vent se fit plus fort et les vagues plus hautes. L'eau était noire comme l'encre. Lorsque nous franchissions une masse de vagues écumantes, nous avions l'impression d'escalader une haute montagne. Approchions-nous d'un gouffre en fureur, nous croyions plonger au fond d'une vallée. A bord, chacun, ressentant un violent mal de mer, ne pouvait qu'invoquer le saint Kouan-yin (Avalokiteçvara). Les marins dirent : « A présent, le navire est sur le point de

---

(1) Le Nouveau Fleuve est le canal qui relie Yang-tcheou fou au Yang-tseu kiang.

(2) Voir plus haut, p. 451, n. 7.

(3) Lat. 31°47', long. 119°56'.

(4) « Les trois Montagnes » désignent les trois Chô chan 三攝山, appelées parfois « les trois Leang chan » 三兩山, dans la baie de Hang-tcheou.

(5) San-t'a chan 三塔山, La « Montagne des trois pagodes » est peut-être le T'ai-t'a chan 台塔山, dans la baie de Hang-tcheou. Yue-tcheou est actuellement Chao-hing; lat. 29°56', long. 120°39'. Voir p. 454, n. 1.

(6) Probablement Sik-fong chan, dans l'île Shu-kea.

(7) Probablement l'actuel Tong-t'ing tao 東汀島. Dans le *Nihon-shoki*, vol. 26 (année 659), on voit Kichi-jō, ambassadeur japonais, atteindre Sui-ngan chan 須岸山, dans le *hien* de Houei-ki 會稽縣, dans le Yue-tcheou 越州. Il semble que ce soit à peu près le même endroit.

sombrer ! Pourquoi nous tourmenter davantage ? » Alors ils prirent les corbeilles d'encens de bois *tchan* 檀香 <sup>(1)</sup> et se préparèrent à les jeter par dessus bord. A ce moment, une voix se fit entendre du ciel. Elle disait : « Ne les jetez pas ! Ne les jetez pas ! » Ils s'arrêtèrent.

A minuit, les marins déclarèrent : « Ne soyez pas effrayés ! Nous avons avec nous les quatre rois divins (*sseu chen wang* 四神王) <sup>(2)</sup>, qui portent des armures et tiennent en main des armes. Deux sont à la proue et deux autres près du mât et à la poupe. » A ces paroles, chacun se sentit le cœur allégé.

Du 17 au 19, pendant trois jours, ils traversèrent la mer des Serpents. Les plus longs de ceux-ci mesuraient plus de dix pieds, les plus courts plus de cinq pieds. Ils étaient de couleur pommelée et on en voyait flotter sur toute la mer <sup>(3)</sup>.

Du 20 au 22, pendant trois autres jours, ils voguèrent sur la mer des Poissons volants, où les poissons de couleur blanche s'élançaient jusqu'au ciel. Ces poissons avaient environ un pied de long.

Le 23, tout un jour, ils furent dans la mer des Oiseaux volants, dont la taille atteint celle d'un homme. Lorsque ces oiseaux s'abattaient en troupe sur le pont, le navire se ressentait de leur poids et semblait près de sombrer. Un homme tentait-il de repousser un de ces oiseaux, celui-ci lui mordait la main <sup>(4)</sup>.

Les 24 et 25, pendant les deux jours qui suivirent, il n'y eut rien qu'une forte tempête et de hautes vagues. Tous les prêtres, pris de malaise, s'étaient allongés sur le pont. Seul, Fushō, jour après jour, servait à chacun une petite quantité de riz non cuit, aux heures des repas, pour remplacer le repas de midi des religieux. Il n'y avait pas d'eau potable à bord. Lorsqu'ils essayaient de mâcher le riz cru, ils avaient la gorge si desséchée qu'il leur était impossible de l'avaler ou de le rejeter. Buvaient-ils de l'eau de mer, leur ventre enflait aussitôt. Aucune amertume éprouvée au cours d'une vie humaine ne pourrait surpasser celles qu'ils endurèrent.

Tout à coup, ils virent dans la mer quatre poissons dorés d'environ un pied de long <sup>(5)</sup> et qui entourèrent le navire de quatre côtés.

(1) Voir p. 450, n. 10.

(2) Les quatre régents du Ciel (*sseu l'ien wang* 四天王) sont : Dhṛtarāṣṭra (Est, Tch'e-kouo 持國), Virūpākṣa (Ouest, Kouang-mou 廣目), Virūdhaka (Sud, Tseng-teh'ang 增長) et Vaiçravaṇa (Nord, To-wen 多聞).

(3) L'apparition des serpents de mer prouve que le navire avait déjà été poussé à la dérive dans la région du Kouro-shivo (Marée noire), c'est-à-dire près des îles Lou-chou.

(4) Ces oiseaux sont probablement des albatros (*sin l'ien wong* 信天翁), *Deomedea Pacificus*, très nombreux aux environs de l'île Pinacle, au Nord-Est de Formose.

(5) Une variante porte : dix pieds de long. Ce poisson est une brème de mer appelée *ten-gu-dai* 天狗鱈, d'une couleur jaunâtre, que l'on trouve dans ces régions.



Le lendemain 26, dès l'aube, le vent tomba et l'on vit une montagne <sup>(1)</sup>. Tous les voyageurs se sentaient mourir de soif. Le vénérable Yeiyei, dont le visage soudain s'illumina de joie, dit : « J'ai vu en rêve un mandarin qui désirait recevoir les préceptes et se confesser devant moi. Je lui dis : « Moi, homme de peu de foi, étant extrêmement altéré, je voudrais me procurer de l'eau. » Le mandarin apporta de l'eau qu'il me donna. Elle avait la couleur du lait. Dès que je l'eus reçue et goûtée, elle me sembla d'une douceur délicieuse. Mon esprit en fut rafraîchi et purifié. Alors je lui dis : « A bord, plus de trente hommes n'ont pas d'eau depuis de longs jours ; ils souffrent de la soif et de la faim. Je t'en supplie, ô *dānapati* (patron), hâte-toi de nous procurer de l'eau ! » Alors il assembla les vieillards chargés de la pluie et leur donna des ordres en ces termes : « Vous êtes hommes à comprendre cette affaire. Envoyez promptement de l'eau ! » Tel fut mon rêve. L'eau nous arrivera probablement bientôt. Vous feriez bien de l'attendre en élevant vos bols. » Ayant entendu ces paroles, tous, à bord, se réjouirent grandement.

Le lendemain 27, à l'heure du mouton, c'est-à-dire entre deux et trois heures, un nuage de pluie apparut dans le ciel vers le Sud-Ouest. Arrivé au-dessus du navire, il laissa tomber une averse. Chacun, élevant son bol, reçut cette eau et la but.

Le jour suivant, 28, une autre averse tomba et tous furent absolument satisfaits.

Le lendemain matin, 29, ils s'approchèrent de la terre ferme. Alors vinrent quatre poissons blancs, qui guidèrent le bateau droit au port où les navires cherchent refuge. Les marins à l'envi sautèrent à terre, un bol à la main et cherchèrent de l'eau. Lorsqu'ils eurent passé une petite colline, ils trouvèrent un étang dont l'eau était fraîche et douce. Chacun s'y précipita et but à satiété.

Le lendemain 30, ils retournèrent à cet endroit afin d'y puiser de l'eau. Hélas ! Là où la veille ils avaient vu un étang, ils ne trouvèrent que la terre desséchée, mais point d'eau. Tous se désolèrent, mais furent heureux cependant de penser que cet étang leur avait été accordé par la Providence.

On était en hiver, à la onzième lune. Cependant toutes les fleurs étaient pleinement épanouies ; il y avait des fruits sur un arbre ; les jeunes pousses de bambou étaient telles qu'en été.

Ils se trouvaient en mer depuis quatorze jours en tout lorsqu'ils atteignirent pour la première fois la terre ferme. Ils envoyèrent des hommes à la recherche d'un port. Quatre interprètes leur servirent de guides <sup>(2)</sup>. Ceux-

---

(1) Cette montagne est probablement l'île Yona, du groupe Sakishima, ou encore une montagne de Formose.

(2) *Sseu king-ki jen* 四經紀人. *King-ki* désigne un courtier, un intermédiaire ou un interprète.

ci leur dirent : « Le Maître a de grands mérites spirituels pour nous avoir rencontrés ici ; autrement, il aurait risqué la mort, car dans ces parages les habitants se nourrissent de chair humaine. Il vous faut donc passer ici rapidement. » Ils guidèrent ensuite le bateau vers un port sûr. Vers le soir, on vit un homme à longue chevelure qui portait un sabre. On en fut effrayé. Mais quand on lui eut donné quelque nourriture, il s'en alla <sup>(1)</sup>.

## VII

### KANSHIN DANS L'ÎLE DE HAI-NAN (749).

Le 14<sup>e</sup> jour de la 11<sup>e</sup> lune (749), ils partirent à la nuit et parvinrent à l'estuaire (*kiang-k'eu*) de Tchen-tcheou 振州江口 <sup>(2)</sup>, où ils jetèrent l'ancre. Leurs interprètes se rendirent au bureau du district (*kiun* 郡) et firent leur rapport.

L'inspecteur général, P'eng Tch'ong-tchai 憑崇債, envoya plus de 400 soldats pour accueillir le Grand Maître et le conduire avec sa suite à la capitale du *tcheou*. Il vint en personne les recevoir et leur dit : « Moi, votre disciple, je savais à l'avance que vous veniez ici. La nuit dernière, j'ai vu en rêve un prêtre dont le nom de famille était Fong-t'ien 豐田 <sup>(3)</sup>, et à coup sûr, c'est le frère de ma mère <sup>(4)</sup>. Y a-t-il parmi vous quelqu'un dont le nom de famille soit Fong-t'ien ? » Les prêtres répondirent qu'aucun d'eux ne portait ce nom. Tchai dit : « Bien qu'il n'y ait personne de ce nom, je présume que le Grand Maître ici présent doit être le frère de ma femme. » Alors il le reçut dans sa résidence et donna un festin en son honneur. En outre, à la cour du gouverneur (du *tcheou*) fut tenue une assemblée (religieuse) au cours de laquelle le Maître procéda au rite de l'ordination.

Il fut ensuite logé au monastère Ta-yun sseu 大雲寺 du *tcheou*. Dans ce monastère, le temple du Buddha était très ruiné. Les prêtres, sans exception, firent don de leurs robes et de leurs objets de valeur et, avec l'argent

---

(1) L'endroit où ils touchèrent, district apparemment peuplé de cannibales, est probablement le promontoire méridional de Formose (Kōshū 恆春). Le port est, soit la baie de Hachiyō 八葉灣, sur la rive Est, soit Nan-wan 南灣, sur la rive Sud.

(2) L'actuel *tcheou* de Yai 崖 était le Tchen-tcheou sous les T'ang. Ce doit être l'estuaire fluvial de Yai-tcheou; lat. 18°22', long. 108°48'. Cf. PLAYFAIR, s. v. Yai.

(3) Fong-t'ien est en japonais Toyota, nom de famille très commun au Japon. Vers cette époque vivait, dans la province de Kii, un homme d'une haute situation, dont le nom était Toyota-maru. Son fils devint le disciple de Kūkai et fut appelé Yenmyō. Il aida à construire le monastère Kōya-san, en 816. Des communications existaient sûrement entre Kii et Hai-nan, en profitant du Kouro-shivo.

(4) Kieou 舅, frère de la mère ou peut-être frère de la femme.



qu'ils en retirèrent, rebâtirent le temple. Ils séjournèrent là une année et en achevèrent la reconstruction (749).

L'inspecteur général P'eng Tch'ong-tchai, escorté de plus de 800 hommes, accompagna le Grand Maître jusqu'à Wan-ngan tcheou 萬安州<sup>(1)</sup>, soit pendant plus de quarante jours. Le grand chef du tcheou (ta cheou ling 大首領), nommé P'eng Jo-fang 憑若芳, invita notre Maître à demeurer à sa résidence où il lui offrit l'hospitalité pendant trois jours. P'eng Jo-fang piratait régulièrement chaque année deux ou trois bateaux marchands de Po-sseu 波斯 (Perse). Il s'emparait du chargement, retenait les marchandises pour son propre usage et capturait l'équipage qu'il gardait comme esclaves. Le territoire sur lequel vivaient ces esclaves, hommes et femmes, se trouvait à trois jours de route en allant du Sud au Nord, et à cinq jours en allant de l'Est à l'Ouest. Les villages se succédaient ainsi, devenant les centres d'habitation des esclaves persans de Jo-fang.

Dans les réjouissances qu'il offrait à ses hôtes, il employait toujours de l'oliban<sup>(2)</sup> pour donner de la lumière. Une flambée en consumait plus de cent livres (kin). Derrière sa maison, du bois de sapan<sup>(3)</sup> était entassé comme une colline et exposé à l'air. Tous les autres trésors qu'il possédait étaient aussi abondants.

Lorsqu'ils atteignirent la frontière de Ngan-tcheou 岸州<sup>(4)</sup>, les brigands de grand chemin n'étaient plus à redouter. P'eng Tch'ong-tchai, inspecteur général de Tchen-tcheou, leur dit adieu et regagna son poste.

Yeiyei et Fushō, ayant pris la voie de mer, arrivèrent à Ngan-tcheou 岸州 après plus de quarante jours de traversée<sup>(5)</sup>. Le commissaire impérial (yeou yi ta che 遊奕大使) résidant au tcheou avait nom Tchang Yun 張雲. Il vint à leur rencontre et eut un entretien avec le Grand Maître qu'il conduisit au monastère K'ai-yuan sseu 開元寺. Les fonctionnaires l'assistaient avec soin et la maison était pleine de festins préparés et d'offrandes apportées par eux. La région produit des aliments délicieux qui sont : le yi-tche tseu 益知子 (noix de galle)<sup>(6)</sup> ; le pin-lang tseu 檳榔子 (noix d'arec)<sup>(7)</sup> ; le

(1) C'était l'actuel Wan 萬 ; lat. 18°49', long. 112°20'.

(2) Jou l'euo hiang 乳頭香, plus communément jou-hiang 乳香. C'est l'olibanum ou gomme-résine.

(3) Sou fangmou 蘇芳木, *Cæsalpinia sappan*, L.

(4) Peut-être faute d'impression pour Yai 崖 ; Yai-tcheou, sous la dynastie des T'ang, était sur le côté continental de l'île et comprenait probablement Tch'eng-mai (v. plus bas, p. 464, n. 3).

(5) Ngan-tcheou ou Yai-tcheou comprend ainsi un port de mer qui, selon toutes probabilités, est l'actuel Hai-k'eu 海口.

(6) Probablement le même que yi-mien tseu 益麵子, encore appelé wou-peï tseu 五倍子.

(7) Malais : pinang ; sanskrit : pūgam, Areca Catechu.

*li-tche tseu* 荔枝子 (*letchi*) ; le *long-yen* 龍眼 (*longane*) <sup>(1)</sup> ; le *kan-tsiao* 甘蕉 (*banane*) ; le *keou-yen leou-t'eou* 枸橼樓頭 (*gros citron doux*) <sup>(2)</sup> ; ce dernier fruit est semblable à un bol comme dimensions, et plus doux que le miel. Sa fleur ressemble, par sa couleur, à un cloisonné (*ts'i pao sō* 七寶色). Les arbres odorants de *tan-t'ang* 膽唐香樹 (*gentiane*) <sup>(3)</sup> y poussent en abondance et forment une forêt. Quand la brise y passe, le parfum s'en répand à cinq *li* de distance. On y voit aussi les arbres de *po-lo-nai* 波羅奈樹 <sup>(4)</sup>, dont le fruit est aussi gros qu'un melon d'hiver <sup>(5)</sup>. Cet arbre est semblable au *ming-tcha* 棋楂 <sup>(6)</sup> et au *pi-po ts'ao-tseu* 畢鉢草子 <sup>(7)</sup>. En examinant ses feuilles, on trouve qu'elles ressemblent à celles des oignons d'eau (*choueï ts'ong* 水葱). Le goût de sa racine est semblable à celui du kaki séché (*persimmon*).

Dans cette région, on prépare la rizière à la 10<sup>e</sup> lune. Le millet (*sou* 粟) se récolte à la 1<sup>re</sup> lune. On fait pendant l'année huit élevages de vers-à-soie et deux récoltes de riz. Les hommes se coiffent d'un chapeau de bois, tandis que les femmes ont pour coiffure un morceau de toile. Tous les indigènes se gravent les ongles des orteils <sup>(8)</sup>, se laquent les dents <sup>(9)</sup>, se tatouent le visage (繡面) et boivent par le nez (鼻飲). Telles sont leurs étranges coutumes.

Depuis le commissaire impérial jusqu'au plus humble officier (典正), chacun à son tour reçoit les prêtres. Lorsque le commissaire en personne leur sert un repas, il employa les feuilles de l'arbre *yeou t'an po* 優曇鉢 <sup>(10)</sup> comme légumes frais. Il offrit en outre aux prêtres les fruits du même arbre.

(1) Le *Dimocarpus Longan*, communément *long-yen jeou* 龍眼肉.

(2) Encore écrit *keou-yuan* 枸橼. La deuxième partie *leou-t'eou* est difficile à comprendre, mais la description donnée en révèle assez clairement le sens. C'est le pompoleon ou *Citrus decumana* (*gros citron*).

(3) Voir p. 450, n. 8 ; en tout cas, c'est un arbre tel que l'*osmanthus fragrans* (*mou-si* 木犀), dont la fleur est très odorante.

(4) Le fruit du jacquier s'appelle en sanskrit : *panasa* ; en chinois et en japonais : *po-lo-mi* 波羅密. C'est peut-être de ce fruit qu'il s'agit.

(5) *Tong-koua* 冬瓜. *Banincasa hispida*.

(6) Coing du Japon ou *Cydonia sinensis* (Kwariu).

(7) 畢鉢草子同. *Pi-po* 畢鉢 peut être le sanskrit *pippala*, figuier sacré. Mais il est difficile d'expliquer *ts'ao-tseu* 草子. De même, la position de *t'ong* 同 « semblable » est assez étrange. Sur *pi-po*, cependant, comparer p. 451, n. 1. Il y a une variante *kouo* 菓 pour *ts'ao* 草.

(8) *Tiao t'i* 彫蹄. Littéralement « sculpter le sabot ». Je ne sais comment ils pouvaient sculpter les ongles de leurs orteils. Il se peut que *tiao* 彫 soit mis par erreur pour *t'ong* 彤 « rougir », mais rien ne nous permet de l'affirmer.

(9) *Tso tch'e* 鑿齒. Littéralement « percent les dents ». Ceci est également difficile à comprendre. On peut vouloir désigner ici la couleur noire des dents, due à la mastication du bétel.

(10) Sanskrit : *udumbara*, figuier (*Ficus glomerata*).



Et il dit : « Ô Grand Maître, sais-tu que ceci est le fruit du *yeou t'an po* ? Cet arbre porte maintenant à la fois des fleurs et des fruits. La réunion de tes disciples avec toi-même, ô Grand Maître, est aussi rare et précieuse que la vue des fleurs du *yeou t'an po*. » Les feuilles de cet arbre <sup>(1)</sup> sont rouges et rondes ; leur circonférence dépasse un pied. Son fruit est de couleur pourpre et d'un goût délicieux.

Un incendie éclata dans le *tcheou* et le monastère fut brûlé. Le Grand Maître, accédant au désir du commissaire, rebâtit le monastère : L'inspecteur général de Tchen-tcheou 振州 <sup>(2)</sup>, ayant appris le projet du Grand Maître, lui envoya de nombreux esclaves dont chacun portait un tronc d'arbre pour une poutre. Ainsi, en trois jours, toutes les poutres nécessaires étant fournies, le temple du Buddha, la salle des conférences et la pagode furent reconstruits. Avec le bois qui restait on sculpta une image du Buddha Çakyamuni, haute de seize pieds. Le Grand Maître, montant sur la terrasse (de la bodhi), procéda aux rites de l'ordination et fit une leçon sur le Vinaya pour sauver les hommes. Après cette cérémonie, il dit adieu au commissaire impérial et partit. Ce dernier dépêcha le préfet du district (*hien*) de Tch'eng-mai 澄邁 <sup>(3)</sup> pour accompagner le Maître à bord du navire (à destination du continent). Après un voyage de trois jours et trois nuits, ils atteignirent Lei-tcheou 雷州 <sup>(4)</sup>.

Les fonctionnaires, les prêtres et les laïcs âgés de Lo-tcheou 羅州 <sup>(5)</sup>, Pien-tcheou 辨州 <sup>(6)</sup>, Siang-tcheou 象州 <sup>(7)</sup>, Po-tcheou 白州 <sup>(8)</sup>, Yong-tcheou 甬州, T'eng-tcheou 滕州 <sup>(9)</sup>, Wou-tcheou 梧州 <sup>(10)</sup>, Kouei-tcheou 桂州 <sup>(11)</sup> et d'autres districts, vinrent accueillir le Maître ou assistèrent à son départ.

Tout ce qu'on fit pour l'honorer, le divertir ou le servir formerait une liste interminable et ne peut être décrit ici en détail.

(1) On peut aussi lire : « les fleurs ».

(2) Actuel Yai, où Kanshin arriva d'abord au retour de sa traversée.

(3) Tch'eng-mai (feng-mai), encore ainsi dénommé, est un district dépendant de K'iong-tcheou 瓊州, lequel est le Ngan-tcheou 岸州 de notre texte. Cf. p. 462, n. 4. Tch'eng-mai se trouve par 19°56' de lat. et 109°10' de long.

(4) Lei-tcheou fou, lat. 20°52', long. 109°40'.

(5) Île dans la baie de Kouang-tcheou.

(6) Ou 辯州. Près de Wou-tcheou fou, dans le Kouang-si.

(7) Dans l'actuel Liu-tcheou fou (Kouang-si), par 23°59' de lat. et 109°26' de long.

(8) Près de Poh-peh (Po-po 博白), dans le Kouang-si. Poh-peh se trouve par 22° 23' de lat. et 109°36' de long.

(9) Lat. 23°26', long. 110°31'.

(10) Dans le Kouang-si, lat. 23°29', long. 110°51'.

(11) Port encore ainsi dénommé ; lat. 25°13', long. 110°14'.

VIII.

SÉJOUR DE KANSHIN AU CHE-NGAN ET AU KOUANG-TONG (750).

Le gouverneur général du Che-ngan 始安<sup>(1)</sup>, Fong Kou-p'o 馮古璞, prince de Chang-tang 上黨公, accompagné d'autres dignitaires, se rendit à pied aux faubourgs de la ville. Tous se prosternèrent sur le sol et rendirent hommage au Maître en lui touchant les pieds. Ils le conduisirent au monastère K'ai-yuan sseu. Le temple du Buddha fut ouvert pour la première fois et l'air parfumé emplit alors la ville. Tous les prêtres de la ville, portant des dais, brûlant de l'encens et chantant des hymnes, se réunirent au monastère comme s'assemblent les nuages. Les personnages officiels, les gens des *hien* et des *tcheou* voisins, se pressaient en foule, emplissant les rues. Ces marques d'hommage et ces louanges se poursuivirent jour et nuit, sans interruption. Le gouverneur général était présent. Il servit lui-même la nourriture et traita les prêtres. Il invita le Grand Maître et reçut de lui les préceptes de bodhisattva. Les fonctionnaires et les candidats choisis pour les examens officiels des 74 *tcheou* sous l'autorité du gouverneur, s'assemblèrent dans cette capitale provinciale et un grand nombre d'entre eux, suivant l'exemple du gouverneur, reçurent de notre Maître les préceptes de bodhisattva.

Notre Maître resta là un an (750). A cette époque, Lou Houan 盧煥, gouverneur général du Nan-hai kiun 南海郡 (district de la Mer du Sud) et inspecteur général des cinq *fou*, deuxième chef du censorat et gouverneur du Kouang-tcheou 廣州, adressa à tous les *tcheou* une circulaire leur ordonnant de recevoir le Grand Maître et de le conduire à Kouang-tcheou fou 廣州府 (Kouang-tong). Le gouverneur du Che-ngan, Fong, vint assister à son départ et l'accompagna à bord du navire. Il dit : « Kou-p'o 古璞<sup>(2)</sup> te verra, ô Grand Maître, lorsque nous aurons gagné la demeure céleste de Maitreya. » Il fit ses adieux en pleurant et s'éloigna.

Les voyageurs descendirent le fleuve Kouei 桂江 pendant sept jours et arrivèrent à Wou-tcheou 梧州<sup>(3)</sup>. Ils parvinrent ensuite au monastère Long-hing sseu 龍興寺, dans le Touan-tcheou 端州<sup>(4)</sup>. Là Yeiyei mourut subitement. Le Grand Maître se désola et pleura longtemps sa mort. On célébra le service funèbre, puis on se remit en route.

Le gouverneur du Touan-tcheou accueillit le groupe et le conduisit à Kouang-tcheou 廣州.

(1) Le *kiun* comprend Kouei-tcheou.

(2) Nom du gouverneur Fong.

(3) Dans le Kouang-si; lat. 23°29', long. 110°51'.

(4) Touan-tcheou est l'actuel Tchao-k'ing 肇慶; lat. 23°05', long. 112°30'.



Le gouverneur général Lou (1), à la tête de prêtres et de laïcs nombreux, sortit de la ville pour accueillir le Maître. Il se mit à son service avec tout le respect voulu, les détails de la réception étant innombrables. Il le conduisit avec ses compagnons au monastère Ta-yun sseu 大雲寺 (2), où il les traita des quatre façons (3). Montant sur la terrasse de l'ordination, le Maître procéda à la cérémonie par laquelle sont conférés les préceptes.

Il y avait dans ce monastère deux arbres *ho-li-lo* 阿梨勒 (*haritaka*) (4) dont les fruits sont comme de grosses jujubes. Au monastère K'ai-yuan sseu 開元寺 vivait un homme originaire de Hou 胡 (5), qui exécuta sur du bois de santal blanc une sculpture représentant les neuf assemblées du *Buddhāvataṃsaka sūtra* (6) (un *Gaṇḍa-vyūha* développé). Il employa soixante artisans et trente années à l'achèvement de ce travail. Les matériaux employés lui coûtèrent 300.000 ligatures de pièces de monnaie (三十萬貫錢). Il désirait envoyer son œuvre au T'ien-tchou (l'Inde) (7). L'inspecteur (*ts'ai fang che* 採訪使) Lieou Tch'en-lin 劉臣鄰 en fit l'objet d'un rapport au Trône. L'empereur Hiuan-tsong ordonna que la sculpture fût déposée au K'ai-yuan sseu 開元寺, pour recevoir des offrandes. Elle fut ornée des sept joyaux, dont il est difficile de décrire la beauté.

Il y avait aussi trois monastères de Po-lo-men 波羅門 (brahmanes), où résidaient des brahmanes. Les étangs de ces monastères contenaient des lotus bleus, particulièrement admirables, et dont les fleurs, les feuilles et les racines étaient parfumées.

Sur le fleuve (de Kouang-tong), il y avait des bateaux de commerce des Po-lo-men 波羅門 (brahmanes de l'Inde), des Po-sseu 波斯 (Persans), des K'ouen-louen 崑崙 (Malais), et d'autres encore, dont le nombre est difficile à déterminer. Tous étaient chargés d'encens, d'herbes, de joyaux et d'autres produits précieux. Les marchandises étaient empilées comme une colline. Ces navires avaient 60 ou 70 pieds de profondeur (其舶深六七丈).

Les barbares blancs, rouges, etc., venant du pays du Lion (師子國, *Sinhala*, Ceylan), du pays de Ta-che 大石國 (*Tadjik*, Arabie) ou du pays

(1) Voir *supra*, p. 465.

(2) Ta-yun sseu est l'actuel Kouang-hiao sseu 光孝寺. C'est le Tche-tche sseu 制旨寺, où *Paramārtha* traduisit la *Sāṃkhyā-kārikā*, etc.

(3) Voir plus haut, p. 456, n. 6.

(4) *Myrobolan* jaune. Le nom de *ho-lin* 訶林 ou 苛林 est dû à la présence de cet arbre.

(5) *Hou*, sous la dynastie des T'ang, désigne généralement *Sūli*, la Sogdiane, ou une tribu voisine.

(6) *NANJIO*, n° 87 et remarque additionnelle.

(7) 傳於天竺. Un texte porte 往於天竺, « se rendre en Inde ».

de Kou-t'ang 骨唐國<sup>(1)</sup>, avaient coutume d'aller, de venir ou de stationner là. On y rencontrait une énorme variété de races.

Les fortifications de la cité étaient triples. Le gouverneur général commandait à six bannières, chacune conduisant une armée. Sa dignité ne différait pas de celle du Fils du Ciel (l'Empereur)<sup>(2)</sup>. La ville était pleine de ceux qui portent la pourpre et le cramoisi. Les résidences suburbaines se pressaient aux alentours (紫緋滿城. 邑居逼側).

Le Grand Maître demeura là un printemps (750), puis partit pour Chao-tcheou 韶州<sup>(3)</sup>. La ville entière vint assister à son départ. Remontant le fleuve<sup>(4)</sup> sur plus de 700 li, ils arrivèrent au monastère Tch'an-kiu sseu 禪居寺 dans le Chao-tcheou et s'y arrêtrèrent trois jours. Les fonctionnaires de Chao-tcheou les conduisirent ensuite au Fa-ts'üan sseu 法泉寺. C'est le monastère que la souveraine usurpatrice Tsō-t'ien 則天<sup>(5)</sup> construisit en l'honneur de Houei-neng 慧能<sup>(6)</sup>, maître en Dhyāna, dont le portrait y existait encore. De là, ils se rendirent au monastère K'ai-yuan sseu. En ce lieu Fushō fit ses adieux au Maître et poursuivit son voyage vers le Nord de la chaîne (de Ling-nan), pour gagner le monastère du roi Açoka 阿育王寺, dans le Ming-tcheou 明州<sup>(7)</sup>.

On était dans la 9<sup>e</sup> année de la période T'ien-pao (750). Alors, le Grand Maître, prenant la main du vénérable Fushō, fondit en larmes et dit : « Afin de transmettre le Vinaya, nous décidâmes de traverser les mers. Cependant nous n'avons pas encore atteint le Japon. Alors que notre projet n'est pas encore réalisé, il nous faut nous séparer. Mes sentiments sont indescriptibles. »

Précisément alors, la vue du Maître s'obscurcissait et s'affaiblissait par suite d'une continuelle exposition à une chaleur excessive. Il y avait là un médecin de Hou 胡<sup>(8)</sup>, qui affirma pouvoir guérir cette maladie des yeux. Malgré ses soins, le Maître perdit la vue.

---

<sup>(1)</sup> Che-tseu kouo 師子國 est Sindh (Ceylan), et Ta-che kouo 大石國 désigne la tribu appelée Tadjiks (Arabes métissés). Il est très difficile d'identifier Kou-t'ang 骨唐, en japonais : Kottō. Parmi les cinquante-sept tribus de Tukhara il en est une appelée Kou-tou 骨咄. Voir NANJIO, n° 1495, vol. III, p° 80. Quatre natifs de l'Asie centrale sont mentionnés dans notre relation (voir p. 466, n. 5. et 467, *in fine*). En l'an 657, des natifs de Tukhara arrivèrent au Japon. Plusieurs natifs de l'Asie centrale semblent être parvenus vers l'Est. De toutes façons, Kou-t'ang est l'endroit d'où venaient les barbares blonds.

<sup>(2)</sup> 執六韜. 一蠶一軍. 威嚴不異天子.

<sup>(3)</sup> Dans le Kouang-tong, par 25°07' de lat. et 103°09' de long.

<sup>(4)</sup> Ce fleuve est le Fleuve du Nord (Pei-kiang 北江), qui joint la cité de Kouang-tong au Chao-tcheou.

<sup>(5)</sup> Wou-heou 武后, 684-701.

<sup>(6)</sup> 637-713. C'est, après Bodhidharma, le sixième maître de la secte Dhyāna.

<sup>(7)</sup> Voir p. 452, n. 7. et 8.

<sup>(8)</sup> Voir p. 466, n. 5.



Il fit ensuite le tour des monastères Ling-tsiéou sseu 靈鷲寺 et Kouang-kouo sseu 廣果寺, où, montant sur la terrasse de l'ordination, il conféra les préceptes. Puis les voyageurs parvinrent au district de Tcheng-tch'ang 滇昌<sup>(1)</sup>, traversèrent la chaîne de Ta-seou 大度嶺<sup>(2)</sup> et arrivèrent au K'ai-yuan sseu 開元寺, de K'ien-tcheou 虔州<sup>(3)</sup>.

Un officier instructeur (*pou-chō* 僕射)<sup>(4)</sup> ainsi que Tchong Chao 鍾紹 et King Tso-lin 京左隣 s'y trouvaient. Ils invitèrent le Maître chez eux, érigèrent la terrasse de l'ordination et reçurent les préceptes. Les voyageurs gagnèrent ensuite Ki-tcheou 吉州<sup>(5)</sup>. Là, Siang-yen 祥彦<sup>(6)</sup>, assis tout droit sur le pont du navire, demanda à Sseu-t'o 思託<sup>(7)</sup> si le Maître était ou non éveillé de son sommeil. Sseu-t'o répondit qu'il était encore endormi. Sur quoi Siang-yen dit : « Je me meurs à présent et voudrais prendre congé de lui. » Alors Sseu-t'o parla au Maître qui, brûlant de l'encens, fit apporter un fauteuil et y conduisit Siang-yen afin qu'il s'y reposât. Puis il le fit regarder vers l'Ouest et concentrer sa pensée sur le buddha Amitābha. A ce moment, le disciple mourant invoqua le Buddha en une seule formule<sup>(8)</sup> sans rien ajouter, mais demeurant assis, le buste droit. Alors le Maître, l'appelant à haute voix : « Siang-yen ! Siang-yen ! », pleura abondamment.

## IX

### RETOUR DE KANSHIN À YANG-TCHEOU.

A cette époque les prêtres et les laïcs de toutes les provinces avoisinantes, apprenant que le Maître était à nouveau de retour dans le Nord de la chaîne de Ling-nan, se massèrent là, venant de toutes parts, au nombre de plus de 300 chaque jour. L'endroit était encombré d'une foule très dense et brillamment orné de toutes sortes d'offrandes.

De là, le Grand Maître s'avança vers Kiang-tcheou 江州<sup>(9)</sup> et parvint au Tong-liu sseu 東林寺, sur la montagne Lou 廬山, monastère où Houei-yuan

(1) Aujourd'hui Pao-tch'ang 保昌 ou Che-hing 始興; lat. 25°12', long. 113°55'.

(2) Ou chaîne de Ling-nan.

(3) K'ien-tcheou est l'actuel Nan-k'ang 南康, par 26°02' de lat. et 115°02' de long.

(4) *Pou-chō* 僕射 est le nom d'un bureau, dont le chef est une sorte d'officier instructeur. Pour le reste, ce sont, je crois, deux noms; mais mon interprétation n'est qu'une tentative.

(5) Actuel Ki-ngan, par 27°02' de lat. et 115°05' de long.

(6) Voir plus haut, p. 451 et 457.

(7) Voir plus haut, p. 445, n. 2, 457, n. 7.

(8) Ceci veut dire naturellement qu'il déclara une fois *Namo 'mitabhāya Buddhāya* (*Na-mo-o-mi-to-fu*).

(9) Le *tcheou* qui comprend l'actuel Kieou-kiang 九江, lat. 29°42', long. 116°08', et Tō-houa 德化, lat. 29°28', long. 116°08'.

慧遠<sup>(1)</sup>, maître de la Loi, vécut sous la dynastie des Tsin (317-419). Lorsque Houei-yuan bâtit la terrasse de l'ordination et conféra les préceptes, le Ciel fit tomber une douce rosée (amṛta). C'est pourquoi elle fut appelée « Terrasse de la douce rosée » (*kan-lou t'an* 甘露壇). Ce nom était encore en usage.

Peu de temps auparavant, dans la 9<sup>e</sup> année de la période T'ien-pao (750), lorsque Tche-ngen 志恩<sup>(2)</sup>, maître en Vinaya, conféra les préceptes sur cette même terrasse de l'ordination, le Ciel, ému, fit comme autrefois tomber une douce rosée. Prêtres et laïcs, voyant cela ou l'apprenant, le louèrent comme un égal de Houei-yuan, de la dynastie des Tsin.

Notre Grand Maître demeura là trois jours, puis gagna le monastère Long-ts'uan sseu 龍泉寺 dans le Siun-yang 潯陽<sup>(3)</sup>. Autrefois Houei-yuan, maître de la Loi, y vint et fut sur le point d'y bâtir un monastère, mais il n'y trouva pas d'eau potable. Alors il pria, disant : « Si cet endroit est propre à être habité, puisse une source y jaillir ! » Puis il plongea dans le sol son bâton de métal. Deux dragons bleus (nāgas) sortirent, suivant la baguette, et avec eux l'eau jaillit. Cette eau jaillissait encore à cette époque à trois pieds au-dessus du sol. De là vint le nom de Long-ts'uan sseu (monastère de la source des dragons).

De cet endroit le Maître se rendit par terre à la cité de Kiang-tcheou 江州城<sup>(4)</sup>. Le gouverneur convoqua les prêtres, les nonnes, les savants taoïstes et leurs femmes<sup>(5)</sup> habitant la province ainsi que les officiers et le peuple du district pour accueillir le Maître avec de la musique, des fleurs et de l'encens.

Tous lui demandèrent de séjourner dans la ville et le traitèrent pendant trois jours. Le gouverneur en personne le suivit du district de Siun-yang 潯陽 jusqu'au poste de Kieou-kiang 九江. Là le Maître prit son bateau et se sépara du gouverneur. Il arriva sept jours plus tard à Kiang-ning hien 江寧縣<sup>(6)</sup>, dans le Jouen-tcheou 潤州 et descendit au monastère Wa-kouan sseu 瓦官寺. Il monta à la tour sacrée<sup>(7)</sup>, qui est haute de deux cents pieds. Cette tour avait été construite par l'empereur Wou-ti, de la dynastie Leang (502-557), plus de

(1) C'est le fondateur d'une secte de la doctrine pure en Chine et il est bien connu comme Houei-yuan du Lou-chan. Il vécut de 333 à 416.

(2) Un texte porte *tchong* 忠 pour *ngen* 恩, mais Tche-ngen est correct. Voir plus bas, p. 472, n. 7.

(3) Siun-yang est l'actuel Kieou-kiang.

(4) Voir plus haut, p. 468, n. 9.

(5) *Niu kouan* 女官 ou *ngan kouan* 安官.

(6) Kiang-ning, encore appelé Nan-king. Lat. 32°05', long. 118°47'. Jouen-tcheou semble avoir été un grand tcheou comprenant Kiang-ning, Tchen-kiang 鎮江 et Tan-t'ou 丹徒.

(7) *Pao ko* 寶閣. Littéralement « l'étage orné de joyaux ».



trois cents ans auparavant <sup>(1)</sup>. Elle était quelque peu inclinée et endommagée. Un violent orage s'éleva une fois pendant la nuit, et le lendemain matin, quand on l'examina, on découvrit l'empreinte des quatre pieds des quatre régents (des régions célestes) <sup>(2)</sup> aux quatre coins de la base de la tour. Chaque empreinte mesurait trois pieds de long et trois pouces de profondeur. Alors les images des quatre régents furent construites pour soutenir les quatre coins de la tour. Ces empreintes célestes étaient encore visibles.

Wou-ti, de la dynastie Leang, admirait et professait la Loi du Buddha. Il construisit des *k'ia-lan* 伽藍 (saṅghārāma, monastères) <sup>(3)</sup>. Il y avait à ce moment les monastères Kiang-ning sseu 江寧寺, Mi-lo sseu 彌勒寺, Tch'ang-k'ing sseu 長慶寺, Yen-tsou sseu 延祚寺, etc. Le nombre en était très grand. Leur décoration, leurs sculptures étaient le résultat d'une application sans réserve et d'une habileté parfaite.

Un disciple du Maître, Ling-yeou 靈祐 <sup>(4)</sup>, à la nouvelle de son arrivée, vint du Si-hia sseu 栖霞寺, situé très loin, pour le recevoir. Se prosternant sur le sol, il toucha les pieds du Maître, fondit en larmes et dit en sanglotant : « Notre Grand Maître partit pour l'Est lointain de la mer et je croyais impossible de le revoir de ma vie. Mais je le reçois aujourd'hui en personne. C'est un fait aussi rare qu'une tortue aveugle qui, ayant recouvré la vue, voit le soleil <sup>(5)</sup>. La lampe de la discipline est une fois de plus allumée et le chemin obscur devient clair. »

Il conduisit le Maître au monastère Si-hia sseu. Ce dernier y demeura trois jours ; puis il descendit du Chō chan 攝山 <sup>(6)</sup> et se dirigea vers Yang-tcheou fou 揚州府. Voguant au-delà du Fleuve (Yang-tseu kiang), il arriva au bord du Nouveau Fleuve (Sin ho 新河) et entra au monastère Ki-tsi sseu 既濟寺 dans Yang-tseu t'ing 楊子亭 <sup>(7)</sup>. Les prêtres et les laïcs de Kiang-tou 江都 <sup>(8)</sup> accoururent et se massèrent sur son passage. Sur le fleuve même une procession de nombreux bateaux escorta son navire. Revenant à la ville (Yang fou), il fixa sa résidence dans le premier monastère, Long-hing sseu 龍興寺.

Partout le Grand Maître construisait la terrasse de l'ordination et conférait les préceptes. Dans les provinces ou districts par lesquels il passait, au cours

---

(1) Ici le narrateur se trompe, car il ne peut s'être écoulé plus de 277 ans entre l'année 502, date de l'accession de Wou-ti, et la date de la rédaction, 779.

(2) Voir plus haut, p. 459, n. 2.

(3) *K'ia-lan*, forme abrégée de *seng-k'ia-lan-mo* 僧伽藍摩.

(4) Voir p. 456 et 457.

(5) Cette parabole de la tortue aveugle est commune dans la littérature bouddhique. Comparer *Majjhima-nikāya*, 129. Voir aussi WINTERNITZ, *Die buddhistische Literatur*, p. 58, n. 2.

(6) C'était la colline sur laquelle le Si-hia sseu était situé.

(7) L'actuel Yi-tcheng 儀徵, près de Yang fou, lat. 32°18', long. 119°09'.

(8) Capitale de Yang-tseu kiang, soit Yang-tcheou.

de son voyage de Tchen-tcheou 振州 <sup>(1)</sup> dans le Sud jusqu'à Yang-tcheou fou 楊州府, il fit partout quelque chose. Or, en cet endroit, il ne s'arrêta pas même un instant. Mais il donna des leçons sur le Vinaya et procéda à l'ordination dans les monastères Long-hing 龍興, Tch'ong-fou 崇福, Ta-ming 大明, Yen-kouang 延光, etc.

Autrefois, Tao-ngan 道岸 <sup>(2)</sup>, maître en Vinaya de Kouang-tcheou 光州, était le guide du peuple. Il apparut en ce monde par un décret céleste (命世挺生). Les quatre cents provinces sous le ciel le considéraient comme le seigneur de l'ordination. Après lui, son disciple Yi-wei 義威, maître en Vinaya de Hang-tcheou 杭州, dont le renom s'étendait au loin dans les quatre directions et dont la vertu était réputée dans les huit régions (響振四遠德流八紘), fut considéré par toutes les provinces comme le Maître de l'ordination. Après la mort de Yi-wei, dans la 2<sup>e</sup> année de la période K'ai-yuan (733), notre Grand Maître, âgé de 46 ans révolus, était de beaucoup supérieur et n'avait pas d'égal parmi ceux qui observaient les préceptes dans la perfection, au Nord du Kiang 江 et au Sud du Houai 淮. Les prêtres et les laïcs l'aimaient et l'admiraient comme le Grand Maître de l'ordination.

Jusqu'à cette époque, il exposa le Vinaya développé (大律) et son commentaire quarante fois, tandis qu'il expliqua soixante-dix fois le Vinaya abrégé. Les « infractions légères et graves » (輕重儀), l'exposition des karmavācas (羯磨疏) <sup>(3)</sup> furent respectivement lues et expliquées dix fois.

Il étudia minutieusement la triple science (*san hio* 三學, *vidyā*) <sup>(4)</sup> et fut très versé dans les cinq véhicules (*wou cheng* 五乘, *yāna*) <sup>(5)</sup>. La conduite correcte était observée extérieurement, tandis que la vérité profonde était cherchée intérieurement.

Pendant qu'il poursuivait ses leçons et ses ordinations, il s'occupait de construire des monastères et recevait des prêtres de toutes parts. Il fit en outre d'innombrables images du Buddha et des bodhisattvas. Il fit confectionner mille robes de soie (納袈裟千領) et deux mille robes de toile (布袈裟二千領) qui furent envoyées en présent aux prêtres de la montagne Wou-t'ai 五臺山 <sup>(6)</sup>. Il organisa en outre une grande réception ouverte à tout venant (無遮大會). Il institua aussi une ferme appelée « le champ de la charité » (悲田), dont les produits étaient affectés au soulagement des pauvres et des malades. Il aménagea une terre appelée « le champ du respect »

(1) Tchen-tcheou, dans l'île de Hai-nan, voir p. 461, n. 2.

(2) Tao-ngan mourut en 717. Il est un maître de Kanshin ; voir p. 442.

(3) Les karmavācas sont les lois ecclésiastiques.

(4) Les trois *vidyās* sont : *śīla* (*kiai* 戒, les préceptes), *dhyāna* (*ting* 定, la méditation), et *prajñā* (*houei* 慧, la sagesse).

(5) Les cinq *yānas* sont ceux des hommes, des dieux, des *śrāvakas*, des *pratyekabuddhas* et des bodhisattvas.

(6) Dans le Tai-tcheou 代州 ; lat. 38°46' et long. 113°24'.



(敬田), destinée à fournir les offrandes pour les trois trésors (*san pao* 三寶<sup>(1)</sup>): le Buddha, la Loi et la Communauté).

Trois copies de la collection complète des livres sacrés (Tripitaka), de 11.000 volumes chacune, furent exécutées (sur ses instances). Le nombre de tous ceux qui avaient été ordonnés par lui ou avaient reçu de lui les préceptes s'élevait à plus de 40.000.

Parmi ses élèves, ceux qui surpassèrent les autres et se signalèrent comme Maîtres modèles du monde, sont:

1. Siang-yen 祥彦<sup>(2)</sup>, du Tch'ong-fou sseu 崇福寺 (Yang-tcheou 揚州);
  2. Tao-kin 道金, du T'ien-hiang sseu 天響寺 (Jouen-tcheou 潤州)<sup>(3)</sup>;
  3. Siuan-kouang 睿光, du Ngan-kouo sseu 安國寺 (Si-king 西京)<sup>(4)</sup>;
  4. Hi-yu 希瑜, du Si-hia sseu 栖霞寺 (Jouen-tcheou 潤州);
  5. Fa-tsin 法進<sup>(5)</sup>, du Po-t'a sseu 白塔寺 (Yang-tcheou 揚州);
  6. K'ien-yin 乾印, du Si-hia sseu 栖霞寺 (Jouen-tcheou 潤州);
  7. Chen-yong 神邕, du Siang-kouo sseu 相國寺 (Pei-tcheou 沛州)<sup>(6)</sup>;
  8. Fa-tsang 法藏, du San-mei sseu 三昧寺 (Jouen-tcheou 潤州);
  9. Tche-ngen 志恩, du Ta-lin sseu 大林寺 (Kiang-tcheou 江州)<sup>(7)</sup>;
  10. Ling-yeou 靈祐, du Fou-kouang sseu 福光寺 (Lo-tcheou 洛州)<sup>(8)</sup>;
  11. Ming-lie 明烈, du Ki-tsi sseu 既濟寺 (Yang-tcheou 揚州);
  12. Ming-tchai 明債, du Ngan-kouo sseu 安國寺 (Si-king 西京)<sup>(9)</sup>;
  13. Siuan-tchen 瑋真, du Tao-chou sseu 道樹寺 (Yue-tcheou 越州)<sup>(10)</sup>;
  14. Houei-ts'ong 惠琮, du Hing-yun sseu 興雲寺 (Yang-tcheou 揚州);
  15. Fa-yun 法雲, du Kouo-ts'ing sseu 國清寺 (T'ien-t'ai chan 天台山)<sup>(11)</sup>,
- et d'autres, en tout trente-cinq.

Tous, étant incontestablement de brillantes autorités, s'occupèrent, chacun dans sa sphère, à propager la Loi de par le monde, pour mener toutes les créatures au salut.

(A suivre)

Traduit de l'anglais par M<sup>lle</sup> JEANNE WILKIN.

(1) Sanskrit: *Ratna-traya*.

(2) Il mourut en cours de route, voir p. 468, n. 6.

(3) Sur Jouen-tcheou, voir p. 469, n. 6.

(4) Si-king est Tch'ang-ngan, aujourd'hui Si-ngan fou.

(5) Fa-tsin vint au Japon avec Kanshin, voir p. 455.

(6) Pei, dans le Kiang-sou; lat. 34°49', long. 117°10'.

(7) Sur Kiang-tcheou, voir p. 468, n. 9. Sur Tche-ngen, v. p. 469, n. 2.

(8) Lo-tcheou, dans Ho-nan fou, lat. 34°43', long. 112°28'. Pour Ling-yeou, disciple de Kanshin, voir p. 456-457 et p. 470.

(9) Si-king est Tch'ang-ngan (Si-ngan fou).

(10) Pour Yue-tcheou, voir p. 452 et p. 454, n. 1.

(11) Sur T'ien-t'ai chan, voir p. 455.

## NOTES ET MÉLANGES

---

LUDOVIC JAMMES, PRÉHISTORIEN.

L'archéologie préhistorique en Indochine ne remonte guère qu'à cinquante ans. C'est donc une science fort jeune ; elle l'est plus encore que ce chiffre ne le laisserait croire, car il s'en faut de beaucoup que les recherches aient été poursuivies avec continuité pendant un demi-siècle. En fait, pendant vingt ans, tout s'est borné à de sporadiques récoltes de « pierres de foudre » par quelques collectionneurs plus soucieux de curiosités que de documents. Il y a cependant un gisement préhistorique qui a bénéficié, pendant cette période, d'un intérêt plus sérieux : c'est celui de Samrong Sen au Cambodge.

Samrong Sen est un village situé dans la province de Kompong Lèng, résidence de Kompong Chnang, sur la rive droite du Stung Chinit, à environ 45 km. au Sud de Kompong Thom, 20 km. à l'Ouest de Barai, où passe la route de Phnom Penh à Kompong Thom.

Près du village se trouve un de ces amas de déchets que les préhistoriens français ont pris la regrettable habitude de désigner par le nom, aussi peu euphonique que peu exact, de *kjōkkenmōdding*. Il forme un monticule d'environ 350 mètres N.-S. sur 180 à 200 mètres E.-O. Il est noyé tous les ans par la crue du fleuve, à l'exception de la terrasse supérieure, qui domine de 8 à 9 mètres le niveau des basses eaux. Entre une couche supérieure de terre végétale, épaisse d'un mètre, et une base de limons fluviaux, se trouve une couche intermédiaire, de 4 m. 50 à 6 m. de hauteur, composée en grande partie de coquillages d'eau douce que les indigènes exploitent pour les calciner et en faire de la chaux. A ces coquilles sont mêlés des instruments de pierre, des ustensiles de terre cuite, des poteries, des objets de parure, tous appartenant à l'époque néolithique.

Signalé pour la première fois, en 1876, par M. Roque, directeur de l'Agence des Messageries fluviales à Saigon, ce gisement fut connu peu après en France, grâce à la collection que J. Moura, représentant de la France au Cambodge, envoya au Musée de Toulouse et à laquelle le Dr Noulet, conservateur de ce musée, consacra une étude <sup>(1)</sup> résumée dans le *Royaume du Cambodge* de Moura <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Dr NOULET, *L'âge de la pierre polie et du bronze au Cambodge, d'après les découvertes de M. Moura*. (Archives du Musée d'histoire naturelle de Toulouse, 1879, p. 21.)

<sup>(2)</sup> J. MOURA, *Le Royaume du Cambodge*, I, 134-151, Paris, 1883.



En novembre-décembre 1879, le D<sup>r</sup> Corre, médecin de la marine, y fit une visite à peu près infructueuse, — car le monticule émergeait à peine au-dessus des eaux, — mais qu'il renouvela avec plus de succès au mois de janvier suivant. Il put cette fois étudier l'état du terrain, qui lui apparut bouleversé par les eaux et par le travail des chaulourniers, sans aucune trace de stratigraphie; il trouva des ossements humains, assez rares, au milieu de nombreux ossements d'animaux, mais aucune sépulture intacte <sup>(1)</sup>.

De Samrong Sen, Corre se rendit à Anlong Prao <sup>(2)</sup>, site d'un autre amas de déchets qu'il ne put voir, car il était entièrement sous l'eau; il recueillit toutefois quelques objets en provenant à « Ko-talec » où les coquilles étaient transportées pour la fabrication de la chaux.

Quelques années après, entre en scène Ludovic Jammes, directeur de l'Ecole royale du Cambodge. En 1887-1888, il visita Samrong Sen et en rapporta une abondante récolte qu'il présenta l'année suivante (1889), pendant son congé en France, au Congrès d'anthropologie et d'archéologie préhistorique de Paris. Le mémoire qu'il lut à cette occasion fut imprimé dans une revue officielle <sup>(3)</sup> et Cartailhac lui consacra un article élogieux, accompagné de dessins reproduisant une vingtaine d'objets en bronze de sa collection <sup>(4)</sup>. Jammes profita de cette honorable publicité pour vendre tout ou partie de cette collection, sauf les bronzes, au National Museum de Washington <sup>(5)</sup>.

Avec de telles garanties, les assertions de Jammes ne pouvaient guère prêter au soupçon; et en fait, on les voit reproduites de temps en temps avec une parfaite confiance. C'est à peine si quelques savants indochinois ont fait une discrète allusion à son défaut de méthode <sup>(6)</sup>.

(1) D<sup>r</sup> A. CORRE, *Rapport sur les objets de l'âge de la pierre polie et du bronze, recueillis à Som-ron-sen, Cambodge*. (Excurs. et Recon., n° 1, décembre 1879, p. 95-126). — Id., *Rapport sur de nouvelles recherches relatives à l'âge de la pierre polie et du bronze en Indo-Chine*. (Ibid., n° 3, 1880, p. 361-384.)

(2) Anlong Prao (Aymonier), Longprao (Mansuy), An-luon-padau (Jammes), est sans doute à identifier avec Anlong Phdau, que la carte au 100-000<sup>e</sup> situe par 133°25' long. et 13°61' lat., à 12 kilomètres S.-E. de Samrong Sen (30, suivant Mansuy; 45, suivant Cartailhac d'après Jammes, 50 suivant Holbé).

(3) Bulletin de géographie historique et descriptive, 1891, p. 35-52 : Ludovic JAMMES, *Les anciennes civilisations de l'Indo-Chine. L'âge de la pierre polie du Cambodge d'après de récentes découvertes*. — La Revue indochinoise de 1894 (I, p. 91-98) a publié du même auteur un nouvel article : *Les anciennes civilisations de l'Indo-Chine*, qui n'ajoute rien au premier, sauf la photographie de quelques objets.

(4) *Les bronzes préhistoriques au Cambodge et les recherches de M. Ludovic Jammes*. (L'Anthropologie, 1890, p. 641-650.)

(5) Il fit deux ventes d'objets à ce Musée, en 1890 et en 1898.

(6) Mansuy, qui n'a connu, il est vrai, que l'article de la Revue indochinoise, le juge « d'un très faible intérêt scientifique » (*Stations préhistoriques de Somron-seng et de Longprao*, p. 2). Holbé : « La méthode ne fut guère mise en pratique par M. L. Jammes ... » (Bull. Amis du Vieux Hué, 1915, p. 45.)

Or, il y a un intérêt pour les recherches futures à débarrasser le terrain scientifique de tous documents frelatés, et nous croyons que la relation de Jammes sur Samrong Sen est à ranger dans cette catégorie. Si rien ne permet de mettre en doute, soit l'authenticité, soit la provenance de ses collections, par contre, tout ce qu'il raconte de ses fouilles paraît extrêmement suspect.

Il dit avoir reconnu 15 gisements, dont 8 dans la région du Grand Lac, et en avoir fouillé 4 ; mais il n'en cite que 7 : *Samrong Sen* et *An-luon-padau*, déjà connus, et 5 autres très vaguement localisés : a) sur la rive gauche : *Bong-xa* et *Kop-che*, deux stations en pleine forêt « d'une grande richesse et peu remaniées par les chauffourniers » ; b) sur la rive droite : *Kamnianh*, où il n'exécuta que des « travaux de peu d'importance » ; *Dat-hô* (ou *Dax-ho*, Cartailhac), au bord du Bras des Lacs, au-dessous du poste de Kompong Chnang, station « très importante » (« les Portugais possédaient un fort dans les environs il y a environ quatre cents ans »). Quant au septième, *Phnom Chereu*, « je n'ai pu, dit-il, visiter cette station, à cause de son éloignement et de la difficulté des moyens de transport ». Cartailhac ajoute à cette liste *Loreak*, sans doute d'après un renseignement oral.

En somme, il paraît bien résulter des dires de Jammes lui-même qu'il n'exécuta de fouilles sérieuses que dans quatre gisements : Samrong Sen, Anlong Prao, Bong-xa et Kop-che, les deux premiers seuls pouvant être localisés. Il ne s'ensuit pas que les autres soient imaginaires, mais il en résulte à tout le moins que l'explorateur a procédé sans aucune méthode et qu'il est provisoirement impossible de repérer les sites qu'il prétend avoir visités <sup>(1)</sup>.

Jammes s'est naturellement abstenu de dresser le catalogue des objets recueillis dans chaque station : il s'est borné à un tableau d'ensemble de ses résultats, et ce tableau est épique.

Passons sur les 150 puits qu'il fit, assure-t-il, creuser par les indigènes et fouilla minutieusement à Samrong Sen. En comptant pour chaque puits une profondeur de 4 mètres, cela fait une extraction de 600 mètres cubes : résultat remarquable pour un homme dont les « modestes ressources ne lui permettaient pas d'entreprendre des travaux d'une trop grande importance ».

Mais voici qui est plus étrange. On a vu que le principal gisement, celui de Samrong Sen, avait été complètement bouleversé par les eaux et qu'on n'y trouvait que des ossements humains isolés, mêlés aux os d'animaux et aux coquillages. Or Jammes se vante d'avoir découvert des sépultures « en quantité innombrable au sein des amas ». Il les décrit avec une précision impressionnante. Les squelettes étaient couchés, les uns sur le dos, les autres à plat ventre, quelques-uns les bras croisés et ramenés à la hauteur du front. Ils portaient leurs ornements de pierre intacts : autour du cou, des perles d'argile

---

(1) Une enquête faite, sur ma demande, par M. Prévost, résident de Kompong Chnang, n'a donné aucun résultat.



ou « un assortiment d'hameçons en os ou en bronze » ; au bras, des bracelets ; derrière la tête, une épingle à cheveux, ce qui prouve qu'ils avaient les cheveux longs noués en chignon. Certains avaient sur le front de grandes haches en pierre ; de quelques-uns la tête était prise dans une poterie, sans doute pour protéger le visage du mort lorsque le fossoyeur comblait la fosse. Dans un cas, de petits cylindres de terre cuite troués étaient mêlés aux os du bassin : évidemment ils servaient à plomber le filet d'un pêcheur, qui avait emporté avec lui dans la tombe son instrument de travail. A la tête des squelettes étaient disposés des vases avec des restes de nourriture : témoignage du culte des morts. Jammes trouva des haches polies en abondance : « Mes fouilles m'en ont fourni plus de mille ». « De tous les restes d'animaux, les os de rhinocéros sont les plus nombreux. On en chargerait de nombreux convois de chemins de fer. J'ai pu reconstituer des squelettes presque complets de ces grands pachydermes. »

Si on se rappelle que tous ces amas de déchets sont noyés chaque année sous les eaux, qu'ils étaient en outre depuis longtemps exploités par les chafourniers <sup>(1)</sup>, que Jammes n'y a pas ouvert de tranchées, mais (si on l'en croit) creusé des puits, qui ne pouvaient laisser intactes des sépultures d'une certaine surface, on jugera aisément quelle créance on peut accorder à ces descriptions. Et cependant aucun savant français n'a songé à contrôler d'aussi incroyables récits ; Cartailhac lui-même, non content, de reproduire sans aucune réserve <sup>(2)</sup> les déclarations publiques de Jammes, les renforce, évidemment d'après ses conversations, de renseignements supplémentaires, qui ne sont pas les moins savoureux de tous. Ainsi il précise les dimensions du banc de coquillages : 2.500 mètres de long sur 8 à 900 m. de large (on sait qu'il en a 300 sur 150) ; il fait honneur à Jammes d'avoir creusé des puits jusqu'à 12 mètres de profondeur (la hauteur maxima entre la surface et le niveau le plus bas de la couche archéologique est de 7 mètres).

L'attention fut particulièrement attirée par les observations de Jammes sur la stratigraphie des amas coquilliers. Dans tous ceux qu'il avait fouillés, il avait, prétendait-il, traversé trois couches : la plus basse contenant seulement des objets en pierre et des poteries grossières ; la couche moyenne où les instruments de pierre sont mêlés de poteries plus fines et de quelques objets en bronze ; la couche supérieure où le bronze domine, la pierre n'étant pas encore complètement abandonnée. Ainsi se succédaient trois époques : époque de la haute pierre polie, époque de transition, époque du bronze.

(1) « Les quelques kjökkenmöddings que j'ai fouillés ayant été remaniés depuis longtemps par les chafourniers. . » (L. JAMMES, *op. cit.*, p. 46.)

(2) Sauf cependant en ce qui concerne les crânes en pot : « Mais nous l'avons invité à vérifier avec un esprit vraiment critique sa théorie et à voir si vraiment les cadavres paraissent avoir été soit mis dans une fosse, soit couverts d'une couche de terre. »

Or, d'une part, il est contraire à toutes les observations que les objets de bronze aient jamais dominé en nombre ceux de pierre dans un amas quelconque : ils sont partout très rares, et Jammes, de son propre aveu, ne put en recueillir en tout que 35 ; d'autre part, les couches ont été partout bouleversées et il est impossible d'en tirer une indication stratigraphique quelconque.

Jammes semble donc avoir fait preuve, dans les récits qu'il fit à Paris en 1889, d'une fantaisie exubérante. Il tint cependant à se surpasser lui-même dans un article qu'il donna en 1894 à la *Revue indo-chinoise*. Ici, les puits qu'il a examinés ne sont plus au nombre de 150 : ils se comptent par milliers ; les sépultures sont toujours innombrables ; mais la longueur du gisement a encore augmenté : portée une première fois de 300 à 2.500 mètres, elle est ici arrondie à 3.000.

En 1896, nous trouvons Jammes à Saïgon : il est rédacteur en chef du *Courrier de Saïgon* et membre de la Société des Etudes indochinoises. Il s'occupe d'ethnographie annamite, mais sans abandonner la préhistoire : le 12 février 1897, il fait à la Société une communication sur ses recherches préhistoriques et, pour rester digne de son passé, il assure « qu'il a pu mettre à jour (*sic*) des squelettes entiers de plus de 2 mètres de longueur ». Les squelettes étant déjà innombrables, le seul moyen de maintenir la gradation était de les rendre gigantesques.

Le 26 février suivant, Jammes annonce qu'il va entreprendre une « excursion » au Cambodge pour étudier, d'abord la formation géologique du delta, puis l'âge de la pierre polie, les terrains modernes, la civilisation d'Angkor, celle des « Tiams », enfin la conquête annamite ! En outre, « il promet de rapporter de son voyage une collection d'objets préhistoriques ainsi que le squelette entier d'un homme de la période de la pierre polie ». Ce voyage, annoncé pour le mois de mars, est ajourné. Le 9 avril 1897, Jammes fait, en présence du Gouverneur général Doumer, une conférence sur l'histoire des premiers âges de la Cochinchine et présente une collection d'objets préhistoriques recueillis par lui. Le 21 mai, la Société est informée de son départ <sup>(1)</sup> ; le 11 juin, de son retour. A cette date, « M. Jammes, rentré malade de son expédition, fait savoir qu'il a rapporté des objets curieux ». Le 23 juillet, la Société délègue un de ses membres pour le visiter : « il en profitera, porte le procès-verbal, pour se faire remettre les objets composant la collection archéologique rapportée des fouilles du Grand Lac ». Le 17 décembre, le rapport précise en quoi consiste cette collection : c'est « un squelette préhistorique, pièce de haute valeur, trouvée à plus de sept mètres de profondeur, non loin de la rive Sud-Ouest du Tonlé Sap ou Grand Lac », dans la province de Pursat. Si

---

(1) Il avait un compagnon de voyage nommé Clémencet. Ce personnage, qui paraît avoir été chargé d'une mission par le Ministère des Beaux-Arts, repart pour la France en mai 1898.



Jammes est retourné cette fois à Samrong Sen, comme le croit Mansuy, sa visite dut être rapide. Parti avec un programme dont l'exécution eût demandé plusieurs années, il rentra malade au bout de vingt jours, rapportant un squelette qui devenait dans son langage magnifique « une collection d'objets curieux » et dont il n'indiquait que très vaguement l'origine. Fidèle à ses habitudes, c'est sur une exagération et une réticence qu'il quitta ce monde en août 1899. Il laissait à la Société des Etudes indochinoises quelques bribes de collection, qui ne peuvent plus être identifiées avec certitude, ayant été mêlées avec d'autres lors des nombreux déménagements de la Société. Mais un fait est certain : il n'y a dans ces collections un peu hétérogènes aucun objet en bronze et tout fait croire qu'il n'y en eut jamais : le sort des bronzes reproduits par Cartailhac dans son article de l'*Anthropologie* reste donc à découvrir. D'autre part, le fameux squelette rapporté en 1897, cette « pièce de haute valeur » a disparu. M. J. Bouchot, à qui je dois les renseignements qui précèdent sur l'état des collections de la Société, m'écrivit à ce sujet : « Je répète qu'il n'existe aucun squelette humain dans les collections de notre compagnie. Il faut dès lors, ou bien admettre que la pièce, de valeur insignifiante, ait été réclamée par Paris, ce dont je n'ai retrouvé aucune trace ; ou bien, au contraire, qu'elle ait été tenue pour un faux d'envergure et de nature à nuire au prestige de la Société, et rien ne m'autorise à décider dans ce sens. »

Nous croyons qu'on peut écarter l'hypothèse que la pièce ait été réclamée par Paris...

Pour conclure, n'oublions pas que Jammes était originaire du Tarn et que le Tarn n'est pas loin de la Gascogne. S'il s'est permis quelques gasconnades, il n'y a pas lieu de les prendre au tragique, mais il ne faudrait pas non plus qu'on les prit au sérieux. Or tel est précisément le cas, comme on va le voir.

Nous avons dit que Jammes avait vendu une partie de sa collection au National Museum de Washington. Elle y est classée dans la section de l'Archéologie du vieux monde (Old World Archaeology). Or, dans une notice publiée en 1924 <sup>(1)</sup> sur l'état de cette section en 1922, le conservateur adjoint, M. I. M. Cazanowicz, s'exprime ainsi : « Les objets provenant du Cambodge furent trouvés dans les amas de coquilles ou restes de cuisine, qui ont été explorés par le Prof. L. H. James (*sic*). Les monceaux de coquilles, dont la profondeur varie de 13 à 29 pieds et qui sont couverts par des dépôts d'alluvions déposés par les inondations annuelles, se composent de trois couches marquant trois cultures différentes. La couche supérieure, la plus mince, contenait des ustensiles et des ornements de bronze avec des instruments de pierre finement travaillés et des poteries décorées des dessins géométriques

---

(1) *Annual Report of the Board of regents of the Smithsonian Institution. . . for the year ending June 30, 1922*, Washington, 1924. P. 415. *The Collections of Old World Archaeology in the United States National Museum*, by I. M. CAZANOWICZ, Assistant Curator, Division of Old World Archaeology.

caractéristiques de l'âge de bronze. Dans la couche moyenne furent trouvés des objets de pierre mêlés à d'autres en cuivre et en bronze, qui peuvent être assignés à la période de transition de la pierre au métal. Dans la couche inférieure, la plus profonde, étaient incrustés des outils de pierre et des poteries caractéristiques de l'âge de la culture néolithique... La collection consiste en haches et ciseaux polis, rectangulaires et carrés, avec des tenons carrés pour l'emmanchement... Elle comprend des gouges finement polies, des anneaux de pierre noire, tubulaires et plats, et une variété d'ornements : anneaux, bracelets, chevillots, perles perforées faites de coquilles... outre des ustensiles et ornements d'os, des dents d'animaux perforées, des cônes et des coupes d'argile. » (Il n'est pas question d'objets de bronze.) (1)

A peine ce volume avait-il paru qu'on pouvait lire ce qui suit dans une revue indochinoise sous la signature d'un jeune préhistorien des plus estimés, M. E. Patte, du Service géologique de l'Indochine :

« Nous venons d'avoir connaissance des recherches effectuées par le Prof. L. H. James dans les kjökkenmøddinger cambodgiens. Ceux-ci... renferment trois couches », etc.

La revue où parut, en 1924, ce commentaire inattendu, n'est autre que le *Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient* (XXIV, 532). L'auteur du présent article en était alors l'éditeur responsable : il croit devoir s'excuser publiquement de cette inadvertance dans l'espoir, peut-être téméraire, d'empêcher que ne surgisse une fois encore, des pages de quelque revue savante, l'irrépressible Ludovic Jammes avec son masque posthume de professeur américain et ses Trois Couches immortelles.

L. FINOT.

---

### VESTIGES MÉGALITHIQUES À XUÂN-LỘC (2).

La fouille qui dégagait les énormes monolithes de Xuân-lộc (3) a été déterminée par la présence de la pierre D' du plan ci-joint (pl. XVI, A) : elle sortait verticalement de terre, comme une borne assez basse, au pied d'un arbre et

---

(1) En réponse à une demande de renseignements que j'avais adressée au National Museum, j'ai reçu de Mr. A. Wetmore, secrétaire adjoint de cet établissement, les détails suivants : « The collection, numbering 321 specimens, was purchased from the collector in 1890 and 1898. The specimens are all from the Neolithic layer and contain no bronze, except some small fragments. » Les bronzes de Jammes ont donc pris une autre direction, provisoirement inconnue.

(2) Ces notes ont été prises au cours d'une visite effectuée sur ce point le 3 septembre 1927 avec M. J. Bouchot, correspondant de l'Ecole, qui a dirigé ces fouilles du 14 avril au 16 mai de la même année.

(3) Station du chemin de fer Saigon-Nhatrang, à 48 km. E. de Biên-hoà.



passait pour chame, tradition qui indique un souvenir au moins très ancien ; aussi la pierre avait-elle reçu un nom honorifique : Ông dá, « Monsieur le Rocher ». Le point se trouve à 100 mètres de la route, dans la concession de M. Basé, qui l'a signalé et a donné toutes les facilités pour son étude.


Quand l'attention fut attirée sur ce lieu, le terrain s'étendait lisse autour d'un bel arbre qui abritait le Ông dá. A l'heure actuelle, l'ensemble se présente comme une importante cellule de pierre, debout au centre de quatre rangées de piliers de formes diverses, presque tous renversés. La cellule autrefois close et les piliers qui l'encadrent ont été dégagés par une fouille circulaire profonde qui, malgré les pluies de saison, ne conserve que peu d'eau, en raison de la nature spéciale du sol, la fameuse *terre rouge*, décomposition déjà ancienne, mais de la période quaternaire, des immenses plateaux de basalte de l'Indochine. Elle se présente en une fine poussière d'un ton chocolat clair, d'ordinaire très fertile, qui ne s'agglomère pas en glaise et laisse filtrer l'eau <sup>(1)</sup>.

La surface horizontale du sol fut, pour la fouille, creusée d'une cuvette de 2 m. 50 à 3 mètres de profondeur. Au fond s'élève une chambre parallépipédique en prisme horizontal allongé sur le sol. De 4 m. 50 environ sur 2 m. de large et 1 m. 50 de hauteur, elle est constituée par six dalles assemblées en château de cartes ; elle est orientée suivant un axe E.-O. avec un léger infléchissement au Sud (E. 20° S.) <sup>(2)</sup>. L'extrémité orientale, brisée, a été ouverte au cours de la fouille. Le sommet de la dalle supérieure se trouve à peu près à 1 m. 50 au-dessous du sol général. Les piliers s'étendent en rangées E.-O. et N.-S., les alignements centraux E.-O. à un mètre environ des côtés, les alignements extérieurs N.-S. à une distance un peu plus forte des extrémités de la chambre. Le pied des divers supports, fait particulier, remonte du centre à la périphérie, les deux piliers principaux sur l'axe transversal de la cellule ayant leur base à mi-hauteur des faces de celle-ci. Chacune des rangées intérieures comporte 3 piliers B, C, D, les extrêmes C et D en prismes à section elliptique ayant de 50 à 80 cm. sur le plus grand axe, et respectivement 3 m. et 4 m. 20 de hauteur ; les deux centraux sont de longues dalles verticales ; le plus grand, complet, a 7 m. 50 de hauteur ; son plan est un rectangle qui va en diminuant de haut en bas ; il a son maximum au sommet, de 1 m. 10 sur 40 cm. Les deux rangées latérales E, F, sont de section beaucoup plus faible et voisine comme forme du cercle ou mieux du carré à faces et angles arrondis, enfermé dans un épannelage de moins de 0 m. 50 ; ces blocs ont une hauteur de 5 m. environ et paraissent avoir eu leur pied à un niveau

---

(1) Nous devons ces renseignements à M. F. Blondel, chef du Service géologique, que nous tenons à en remercier ici.

(2) Il est possible que cette déviation légère soit due, lors de notre observation, à la déclinaison magnétique. Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier le fait.



XUÂN-LỘC. A. Plan. Etat actuel. — B. Plan présumé au niveau des bases de la chambre et du pied des piliers. — Echelle : 0 m. 005 p. m. (Cf. p. 479 et 481.)





supérieur à celui des précédents, sans doute au-dessus de la dalle-plafond. Deux autres piliers, G, trouvés couchés sur la surface du sol, vers le grand axe transversal, sont bien plus petits : leur section presque carrée n'a que 0 m. 25 de côté et leur hauteur est d'environ 2 m. 25. Ces pierres sont, pour la plupart, terminées au sommet par une gorge demi-circulaire qui, lorsqu'on peut reconnaître la place primitive des piliers, a ses génératrices perpendiculaires à l'axe principal, c'est-à-dire dans le sens N.-S. L'ensemble paraît s'être présenté en plan et en coupes suivant les figures B de la planche XVI et A et B de la planche XVII ; le croquis perspectif (pl. XVII, C) en donne une vue très probable.

Les dalles qui composent la cellule et les supports B, B', D, F, F' sont de granit blanchâtre, à peine teinté par leur séjour dans la « terre rouge ». Les pièces C, C' et D' semblent d'un grès bleuté assez fin ; G' paraît être d'un grès schisteux.

Passons en revue ces divers éléments en donnant les renseignements complémentaires utiles et notons d'abord que les fouilles de recherche tentées à la périphérie de l'excavation principale n'ont révélé aucune disposition extérieure à ce curieux ensemble ; ensuite, que la coupe des déblais offre une unité parfaite <sup>(1)</sup>, de la surface extérieure jusqu'à un mètre au-dessous de la cellule ; enfin, que les seuls éléments étrangers à la fine poussière furent de nombreux galets. Ils peuvent indiquer le mode de déplacement de ces terres rouges, en limons charriés par les eaux. Il est intéressant de constater, pour aider à la solution des problèmes qu'ouvre cette découverte, que ces terres sont fort mobiles et M. Basé nous en a signalé, dans la concession même, des mouvements considérables et qui ne paraissent pas bien anciens.

La cellule se compose d'une dalle rectangulaire de support, sans aucune fondation, de 20 cm. d'épaisseur, entaillée tout autour par une rainure de 10 cm. de large et de 4 à 5 cm. de profondeur. Celle-ci laisse un rebord de 10 à 12 cm. qui se bombe et s'élargit à l'Est et à l'Ouest, à peine à l'Est (15 cm.), fortement à l'Ouest où la saillie dépasse une trentaine de centimètres.

Dans la rainure rectangulaire entraient, au Nord et au Sud, deux grandes dalles semblables entre elles, de 7 et 10 cm. en bas, de 12 et 15 au sommet respectivement. Ces pierres ont un léger dévers qui les écarte dans le haut.

Aux extrémités Est et Ouest, deux autres dalles étaient placées debout et formaient assemblage. Celle de l'Ouest, encore en place, s'engage à peine dans le bas et débordé sur les dalles latérales et sur les dalles horizontales du haut et du bas. Elle fait une saillie plus forte au Nord, presque double de

---

(1) On a pu le constater dans une fouille de recherche faite en avant et au-dessous de la cellule. On sait que ces terres rouges offrent parfois une épaisseur considérable ; sur certains points, on n'a pas trouvé la fin de la couche à 30 mètres de profondeur.



celle du Sud (55 contre 30 cm.). Elle est entaillée dans sa partie inférieure pour embrasser la dalle de support et redescend de quelques centimètres de chaque côté. La dalle Est brisée a été enlevée à grand'peine, et les morceaux en sont réunis un peu en avant. Elle semble avoir été pareille à la précédente.

La pierre de couverture, d'épaisseur plus forte que la pièce inférieure (27 cm. au centre), recouvrait les quatre dalles de clôture en laissant saillir celles de l'Est et de l'Ouest ; elle dépasse elle-même les quatre faces, surtout les deux extrêmes : elle se prolonge en effet à chaque bout en un large tenon d'un mètre de base, de 0 m. 68 de long, rattaché au reste par des arrondis ; le saillant O. s'est conservé intact ; celui E., comme l'angle N.-E. de la dalle-plafond, a été brisé par la chute du pilier central du Nord, B'.

Cette dalle, qui est lisse sur sa surface supérieure, est défoncée par un rectangle continu sur sa face inférieure ; ce creux lui permet d'emboîter les quatre faces verticales.

Ouverte par la dalle E. brisée, la chambre s'est trouvée complètement remplie de la même terre rouge. On y a rencontré seulement à mi-hauteur et du côté E. quelques débris de vases en terre séchée qui s'est décomposée à l'extraction.

Les piliers en dalle du centre B et B' ont comme section un rectangle allongé dont les faces, surtout les petites, sont bombées. La pierre S. (B), brisée, donne leur position, le pilier N. (B') complet, mais renversé, leur nivellement inférieur. Ils faisaient face, par leur grand côté, aux parois longues de la cellule et ne descendaient pas jusqu'au bas de celle-ci, mais portaient sur une pierre plate à mi-hauteur. Cette semelle s'est opposée à l'enfoncement de ces quilles dans ce sol meuble, comme le fit pour la chambre, malgré son poids énorme, sa large surface de pose. La semelle libre N. est, par malheur, cachée sous le pilier même ; cassée dans le sens N.-S., elle montre une rainure de 5 cm. sur une partie de sa longueur du côté Est. Ces supports présentent dans leur partie inférieure, moins soignée, une surépaisseur qui correspond comme hauteur à la différence des niveaux de la semelle et du plafond. Ce détail est fort clair sur le pilier N. (B') complet, mais couché ; il offre en bas un faible tenon, simple cale et non assemblage. La pièce s'évase de bas en haut et se termine au sommet par une gorge profonde qui tient toute sa largeur. Ce pilier a basculé sur sa semelle et est venu briser, sans se rompre lui-même, l'angle N.-E. de la chambre, dalle de clôture E. et plafond. Le pilier S. (B) paraît avoir glissé de sa semelle vers la cellule et s'est un peu enfoncé au-dessous de son support ; la partie inférieure, réduite à moins de la moitié, est restée presque d'aplomb.

Des quatre colonnes extrêmes C, C', D, D', celle du S.-E. (C) paraît entière et en place ; C', du côté N.-E., est abattue ; elle s'était fort inclinée sur la verticale et a dû être un peu déplacée au cours de la fouille, pour permettre d'écarter le pilier B' de son point de chute sur la chambre. Les blocs D et D' sont debout et en place. Bien que l'absence de semelle eût facilité la pénétration de ces quilles dans la terre, le frottement pour toutes ces pièces

légères suffisait à l'enrayer et leur position doit être voisine de l'ancienne. C a son pied à un niveau un peu supérieur à la dalle-plafond. Les piliers C et C' qui paraissent avoir eu des dimensions analogues, offrent toutes deux en haut la même gorge demi-circulaire. Pour les deux derniers supports, D, cassé en deux morceaux, paraît avoir été beaucoup plus long et offre la même gorge. Quant à D', la pierre qui a déterminé la fouille, il est impossible de savoir si elle est complète et, par suite, si elle a montré la même terminaison.

Des 6 colonnes formant les rangées latérales il n'en reste en place que 4, beaucoup plus fines et au pied plus élevé ; l'une au moins, E, offre la gorge ; les autres n'ont rien de spécial ou ont leur extrémité cachée. La colonne centrale, F, de la rangée Sud, paraît complète en deux morceaux. Celle qui lui correspond au Nord, F', est brisée en quatre parties, mais semble entière <sup>(1)</sup>. Les deux extrêmes du côté Est, E et E', sont cassées, mais complètes ; la dernière O. de la rangée N. manque ; celle correspondante au Sud est en débris qui furent recueillis un peu plus loin à l'Est (en d du plan).

A quoi peuvent correspondre ces extraordinaires vestiges, uniques à cette heure en Indochine, et quelle ancienneté doit-on leur attribuer ? Il faut avoir recours à l'hypothèse pour répondre à ce double problème et elle est particulièrement désarmée sur la deuxième question. Aucune trouvaille en cours de fouille n'apporte le moindre indice ; seule la présence de vases en terre séchée, ou à peine cuite, implique une haute antiquité. Ni le transport de blocs énormes, ni la taille du granit n'infirment cette indication, comme le prouve l'exemple des menhirs et des dolmens d'autres régions, datés par la présence d'outils en pierre polie.

Quant à la destination même de ce curieux ensemble, la première hypothèse qui vient à l'esprit, est celle d'une salle large et basse au plafond de rondins supportés par des troncs reçus dans les gorges, au-dessus d'un caveau souterrain inaccessible, et l'on peut concevoir le tout comme enfermé sous un tumulus muni au moins d'une entrée. Nous aurions alors le tombeau de quelque grand chef, comme on en a trouvé en divers pays.

Cette supposition, trop facile, ne rend pas compte des détails caractéristiques de la découverte ; et l'idée de la salle sous tumulus n'est appelée que par les seuls piliers. Contre l'hypothèse militent d'autres faits : les dimensions variées des supports indiqueraient plutôt une couverture basse à deux pans, perpendiculaires au sens de la cellule cachée, et l'on voit mal une telle disposition en plafond ; la différence d'enfoncement des supports ne s'explique pas. Rien ne viendrait retenir ces terres si fluides à la périphérie de la salle et les empêcher de couler à l'intérieur. Il est anormal que ce remblai même ait disparu, quand sa masse est ailleurs si tenace ; et la fertilité spéciale des

---

(1) Deux des segments sont tombés de l'épine de terre réservée au cours de la fouille pour la soutenir.



terres rouges appelle la végétation qui les eût retenues. D'autre part, on ne peut guère supposer que ces mêmes terres soient venues envahir et cacher quelque construction spéciale hors du sol ; l'impossibilité naît des différences de niveaux entre les bases des éléments divers. Où faut-il donc se prendre ?

Deux faits peuvent nous mettre sur la voie d'une hypothèse hardie, mais captivante. L'un est la propriété des terres rouges, par leur teneur en phosphore, de consumer très rapidement les cadavres : les corps des coulis enterrés y disparaissent très vite et en entier, chairs et os. L'autre est la présence de ces énormes tenons aux bouts de la dalle-plafond, dalle que rien n'attache au reste de la chambre. Ils semblent des oreilles destinées à la soulever.

L'hypothèse se dessine. La cellule est une tombe commune où les corps se volatilisent, vraie antichambre d'immortalité, et le plafond un couvercle mobile pour y permettre des enfouissements successifs de chefs et de guerriers.


La manœuvre est simple (pl. XVII, D). La dalle une fois dégagée de la terre protectrice qui la recouvre, on place un arbre sous chaque tenon extrême et deux foules tirant en sens inverse la lèvent lentement. L'arbre central qui soutient les liens de tirage, est maintenu à un niveau élevé par les deux piliers B, hauts et robustes que contrebutent des bois appuyés sur les supports F, G décroissants ; quand la dalle plane à une hauteur suffisante, un jeu de troncs, que portent les arbres posés sur les groupes de piliers extrêmes C, D, E, vient maintenir en l'air le couvercle de la tombe pendant la longue cérémonie. Suivant les charges et les besoins de stabilité, les divers piliers sont enfouis à des profondeurs différentes. La forme des gorges se prête à la pose d'un support horizontal susceptible de céder à une légère torsion et diminue ainsi les chances de rupture ainsi que le coefficient de frottement ; alors que toute fonction ordinaire de support fixe exige un assemblage rigide du pilier et de la poutre, aux dépens de celle-ci, dans la combinaison rigide bois et pierre, il est plus aisé de demander la mortaise au premier élément, le tenon au deuxième. Faut-il noter que le monument même révèle une longue pratique de l'utilisation du bois ? La forme des piliers B, B' implique des habitudes de charpente primitive : leur masse est celle du plateau maximum tiré d'un tronc d'arbre et posé la tête en bas pour recevoir en haut la gorge la plus large possible. La composition de pierre serait venue remplacer un dispositif de bois, qu'il fallait renouveler trop souvent.

Je ne donne pas cette interprétation pour autre chose qu'une hypothèse très en l'air : elle explique mal le rôle des piliers F, G, et si elle justifie bien la gorge des piliers B, il n'en est pas de même pour celle des autres. Les seuls faits plausibles sont la destruction de tous restes humains par l'action corrosive des terres et la possibilité pour la chambre d'une ouverture répétée.


Avant d'abandonner cette question, il est nécessaire de rendre compte des mouvements qui se sont produits, renversement du pilier central B' et rupture de l'angle N.-E. de la cellule. Les faits sont aisés à concevoir. Il faut




A



B



C



D

Χυλν-ιφς A. Coupe transversale présumée en avant de l'axe GAG'. — B. Coupe longitudinale présumée en avant de B', C'. A, vu en transparence des terres. — C. Coupe du terrain. — D. Manœuvre présumée, coupe sur le côté de la cellule. — Echelle : 0 m. 005 p. m. (Cf. p. 481 et 484.)





qu'après l'abandon du lieu, les eaux aient érodé le sol du côté E., et, dégageant l'extrémité orientale de la chambre, aient fini par déchausser complètement le pilier B' en ravinant les terres dans le canal étroit formé par les parois parallèles de B' et de la cellule. C'est alors que la longue dalle se serait abattue d'un bloc en pivotant sur le petit côté du rectangle et qu'elle aurait battu de tout son poids l'angle découvert par les eaux ; elle l'eût alors rompue sans se briser elle-même, parce qu'elle eût frappé par la tranche. Plus tard, un retour des terres serait venu enterrer tous les blocs cassés et renversés, à l'exception des colonnes peu élevées C, D', E.

Cette disposition étrange est nouvelle et n'a pas encore été signalée en Indochine, à ma connaissance du moins. Peut-être est-elle moins anormale qu'elle ne paraît à première vue, et divers points à examiner apporteront sans doute des éclaircissements sur ce curieux problème. Dans la même concession Basé il est un lieu où la surface des terres sonne le creux. M. Bouchot nous signale, d'autre part, l'indication d'une grotte à dessins préhistoriques dans la plantation de Suzannah. A Long-thanh dans la forêt, à Vô-dat dans la brousse et, dans le Lagna, au milieu du cours du fleuve, existeraient des coffrages de granit semblables. Ailleurs un véritable tunnel n'a pas encore été reconnu, moitié par suite des superstitions locales, moitié par crainte d'asphyxie en raison du guano de chauves-souris dont il est empesté. Enfin, rappelons, pour diminuer l'étrangeté de cette découverte, l'existence, au Musée de Phnom Penh, de longues dalles minces et grossières, inexplicables, le problème des Jarres, dans la plaine de ce nom au Tran-ninh, et la présence, dans toute l'Océanie, d'énormes constructions mégalithiques <sup>(1)</sup>.

La colonie se propose d'échanger le terrain utile avec M. Basé et d'y créer l'accès nécessaire. Il y aurait intérêt à élargir légèrement le champ de fouilles dans le faible espoir de trouver quelques objets perdus au cours de cérémonies possibles.

H. PARMENTIER.

---

### L'AUTEL DE THIÊN-PHÚC.

Au cours d'un récent séjour à Hanoi, j'eus l'occasion de faire plusieurs excursions et de visiter divers temples ou pagodes. Dans la province de Sơn-tây, mon attention fut retenue par un autel placé dans le bâtiment principal de la pagode bouddhique de Thiên-phúc qui date du XI<sup>e</sup> siècle. Cette pagode se

---

(1) Cf. F. BENOIT, *L'Architecture. L'Orient médiéval et moderne*, in-4° illustré, Paris, Laurens, 1912, pp. 463-465.



trouve dans le site harmonieux de Đa-phúc <sup>(1)</sup>. Une visite détaillée en fut faite ensuite avec M. V. Goloubew, Secrétaire de l'Ecole française.

Des figurations de Garuḍa, le vāhana caractéristique de Viṣṇu, ornent les angles des deux assises de l'autel principal de la pagode (pl. XVIII). Elles rappellent d'une façon frappante les motifs d'angle cham où lions cabrés et garuḍas soutiennent un entablement dans une position d'atlante <sup>(2)</sup>. L'étroite parenté de conception et d'exécution de ces motifs ne fait aucun doute.

L'autel se compose de deux parties :

1<sup>o</sup> Une large marche de 0 m. 50 de haut, ayant 3 m. 95 de large sur 2 m. 76 de profondeur, comporte une sorte de socle droit, une frise de panneaux en bas relief dont les angles sont ornés du garuḍa et une corniche décorée d'oves. La marche est adossée au massif de maçonnerie de briques formant gradins et portant les multiples figures bouddhiques.

2<sup>o</sup> Sur cette marche se trouve l'autel proprement dit. Sa hauteur est de 0 m. 92. En plan, ses dimensions sont de 1 m. 74 sur 2 m. 27 de large. Il est composé, comme la marche, mais à une échelle plus grande, de panneaux sculptés en très bas relief, presque en gravure, figurant des dragons au milieu de flammes et de nuages. Cette sorte de frise est placée entre deux larges moulures en forme de doucine renversée dans le bas et de quart-de-rond droit en haut. Celle de la base est ornée d'un décor festonné rappelant les nuages du motif sino-annamite. L'entablement est sculpté en double rang de pétales lotiformes portant eux-mêmes un décor de courbes en gravure. Les angles de cette frise sont renforcés par des garuḍas où se révèle la facture d'un ciseau cham.

Ceux-ci ont le torse cambré. Ils ont un énorme bec d'oiseau, les yeux saillants. Leurs pattes antérieures les encadrent pour soutenir le tailloir, tandis que leurs membres postérieurs, repliés en arrière, se retournent pour s'appuyer sur le bas de la frise. Parfois, le sculpteur n'a pas pu ménager la matière suffisante pour traiter les ailes en relief. Celles-ci sont alors gravées en trait creux et simplement indiquées sur la frise. Quand elles sont saillantes, comme dans la partie postérieure gauche de l'autel, elles comportent de simples plumes accolées.

La facture de l'ensemble est assez fruste et peu régulière. On devine le travail d'un ouvrier ayant la pratique de son métier, mais abandonné à son inspiration et manquant à la fois de directives et de facilités d'exécution.

Un petit piédestal de forme octogonale, de même facture, mais où n'est figuré aucun motif d'esprit cham, est placé dans l'axe de l'ensemble, sur la plate-forme formée par la marche, devant l'autel.

(1) Liste des monuments historiques du Tonkin, n<sup>o</sup> 79. Cf. BEFEO., XXVI, 566.

(2) Cf. Dương-long (PARMENTIER, *Inventaire*, t. II, p. 258, 274) et Trà-kiệu (Id., *Les sculptures chames au Musée de Tourane*, pl. XI, XII, XVIII et XIX).



PACODE DE THIÊN-PHÚC. — Autel en pierre. (Cf. p. 486.





La pagode de Thiên-phúc est dédiée au souvenir d'un bonze, LỘ 路, surnommé Tỳ-Đạo-Hạnh 徐道行, qui était doué de pouvoirs magiques et se réincarna, dit la légende, dans la personne du roi Lý Thần-tôn 李神宗, 5<sup>e</sup> de la dynastie des Lý <sup>(1)</sup>. La pagode renferme également la statue de ce roi qui régna de 1128 à 1138. Il repoussa victorieusement en 1132 une invasion des Khmèrs et des Chams au moyen de ses garnisons de Nghệ-an et Thanh-hoá réunies <sup>(2)</sup>. Il est figuré, entouré de deux orants chams de grande taille. Il n'est donc pas impossible d'admettre que des artisans chams aient été obligés, au cours de leur captivité, de travailler pour le compte du vainqueur et de sculpter l'autel de cette pagode, qui nous en a conservé le témoignage.

Citons pour mémoire le *Rapport* déjà ancien où C. Paris, dans un style plus déclamatoire qu'objectivement scientifique, narrait sa visite à Sài-sơn (Đà-phúc) <sup>(3)</sup> et niait l'origine chame de l'autel, tout en admettant qu'il était peut-être dû à des prisonniers de guerre, tandis que Ch. Lemire supposait que le royaume de Champa avait pu s'étendre jusqu'à Cao-bằng, dans une étude où il reproduit d'ailleurs une vue du site de Sài-sơn <sup>(4)</sup>.

M. Parmentier, dans l'*Inventaire des monuments chams*, fait simplement mention du rapport de C. Paris <sup>(5)</sup>; cependant, dans le paragraphe concernant les monuments situés hors du Champa, il cite les renseignements qui lui avaient été fournis par Dumoutier au sujet de vestiges existant à Hanoi et disparus depuis <sup>(6)</sup>. L'hypothèse de Dumoutier, exposée dans un remarquable article sur les Tonkinois où il envisage la possibilité de l'influence de l'art cham sur les artistes annamites <sup>(7)</sup>, hypothèse à laquelle se rallie M. Parmentier, « est que le ou les monuments dont ces sculptures semblent le témoignage auraient été construits par les Chams amenés en captivité lors d'une des victoires annamites. »

J. Y. CLAEYS.

---

(1) *Légendes tonkinoises. Histoire de Tỳ-Đạo-Hạnh*, dans : *Revue indo-chinoise*, 1900, 2<sup>e</sup> semestre, p. 730.

(2) G. MASPERO, *Le Royaume de Champa*, n<sup>lle</sup> éd., p. 155.

(3) *Rapport sur une mission archéologique en Annam*, dans : *Bulletin de Géographie historique*, XIII, 1898, p. 252.

(4) *Aux monuments anciens des Kiams*, dans : *Tour du monde*, 1894, p. 406 et 415.

(5) T. I, p. xii, n. 1.

(6) T. I, p. 565 sq. T. II, p. 478, note.

(7) BEFEO., I, p. 85.



## NOTE SUR L'EMPLOI DE LA SONDE DANS LES RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES.

Un des buts des fouilles archéologiques est la recherche, puis le dégagement des monuments, vestiges du passé. Ceux-ci ont été enterrés, parfois volontairement pour effacer la trace des vaincus et éviter ainsi la vengeance de leurs dieux, souvent par les villages pour augmenter la surface des terres à rendement agricole. En d'autres régions, l'abandon du site eut pour résultat l'enfouissement progressif des monuments sous la terre ou les sables par l'action des vents ou par les alluvions laissées par les inondations périodiques. Enfin, l'humus, les lianes, la végétation, forment petit à petit une véritable carapace particulièrement solide, à laquelle se joint dans bien des cas l'œuvre des termites, pour aider au blocage des ruines ensevelies sous leurs parties hautes effondrées.

La recherche archéologique, comme conséquence, doit généralement débiter par la détermination de la région dans laquelle les fouilles sont à entreprendre. Des tranchées de recherches doivent être faites. Si certains indices ne les déterminent pas dès le début sur la zone exacte, elles peuvent être coûteuses, sans résultat appréciable. Pratiquement elles doivent être longues et peu profondes <sup>(1)</sup> et se recouper sur les terrains où l'existence de monuments enterrés est supposée ; mais par le fait même elles peuvent ne pas atteindre les traces de murs. Ainsi à Trà-kiệu ceux-ci n'ont été rencontrés qu'à près de 4 mètres de profondeur en certains points.

En ce qui concerne les débris enterrés à moins de 1 m. à 1 m.50 de profondeur, un instrument simple permet bien souvent de déterminer exactement leur présence et, avec un peu de pratique, de reconnaître leur nature et même de jalonner à la surface du sol leurs dimensions. Cet instrument est la sonde.

L'emploi de la sonde est courant chez les agents des Douanes. M. Pajot, des Douanes et Régies, a appliqué fréquemment, avec succès, ce procédé à la recherche des dépôts de poteries ou des emplacements de tombeaux dans la région de Thanh-hoá.

Au cours de son séjour à Trà-kiệu, M. Pajot appliqua avec nous ce procédé à la recherche des fondations enterrées de la ville chame. Le résultat obtenu étant tout à fait satisfaisant, tant au point de vue de l'économie de temps et de crédits qu'à celui de la précision des déterminations, il nous paraît utile de résumer ici succinctement les différents types de sondes à employer suivant les cas et la façon de procéder pour leur utilisation (fig. 6).

---

(1) Cf. H. PARMENTIER, *Note sur l'exécution des fouilles*, BEFEO., II, p. 99.

A. *Sonde cylindrique*. — C'est une simple tige d'acier longue de 1 m. 30, d'une section égale de 0 m. 008. Elle pénètre facilement dans les terrains argileux, lorsque ceux-ci sont suffisamment imprégnés d'humidité.

B. *Sonde à olive*. — Semblable à la précédente comme dimensions, cette sonde présente à son extrémité inférieure une sorte de renflement en forme d'olive de 0 m. 012 de diamètre, obtenu à la forge en retournant le métal sur lui-même. Le but de cet ellipsoïde est de tasser latéralement les sables ou les terres pénétrés par la sonde et de permettre à la tige de coulisser librement, sans coincement, dans le canal ainsi formé.

Ces deux outils sont emmanchés à leur extrémité supérieure à une double poignée transversale.




Fig. 6. — SONDÉS.

La façon de les employer est unique. On les enfonce verticalement dans le sol par petits coups répétés jusqu'à ce qu'une résistance arrête la tige. Celle-ci étant verticale, la longueur de la partie qui se trouve en terre donne la profondeur de l'objet rencontré. Un second « coup de sonde » pratiqué à une distance de 0 m. 20 à 0 m. 30 du premier, puis dans des directions perpendiculaires, donne les dimensions en plan de l'obstacle. Des jalons sur lesquels seront indiquées les cotes de profondeur, pourront être placés pour déterminer ultérieurement le plan de l'ensemble. Il va sans dire que, pratiquement, la moindre pierre, quelque débris de poterie ou des racines arrêteront la pénétration de la tige de sonde. Il est donc nécessaire de faire une grande quantité d'essais rapprochés et la pratique de ces opérations donnera très rapidement le sens et la nature des obstacles rencontrés. Une poterie ne résonnera pas de la même façon qu'une brique. Une pierre, un moellon donneront un choc sec sous lequel le métal vibrera de façon particulière. Une racine se tassera avec un son mat, etc.

Un des plus appréciables avantages de la sonde est que son choc léger ne brise pas les objets fragiles, alors que le premier coup de pioche donné dans un dépôt de poteries est toujours destructif. Lorsque l'on aura affaire à un groupe de murs enterrés, on pourra opérer avec une série de sondes manœuvrées par des coulis placés côte à côte et qui avanceront lentement sur un front égal. Ce cas s'est présenté à Trà-kiêu pour le point situé au Sud des monuments principaux. Les murs, avec leurs décrochements, ont été entièrement jalonnés à la surface du sol avant qu'aucun coup de pioche ait été donné sur ce terrain.



Un autre avantage de la sonde est qu'elle permet de reconnaître à peu de frais si les terres de déblais peuvent être transportées dans une région avantageuse sans courir le risque d'avoir à les déplacer ultérieurement pour permettre des fouilles non prévues.

Enfin, dans une tranchée déjà ouverte, la sonde, manœuvrée horizontalement ou obliquement, permet de reconnaître le terrain qui l'entoure et de localiser ainsi les recherches dans le sens utile.

L'emploi de ces types est cependant conditionné par le degré d'humidité et par conséquent de pénétration des terrains. Pour les sols plus durs, deux autres sondes peuvent être utilisées.

*C. Sonde à cuiller.* — Cette sonde, dont la tige devra avoir au moins deux centimètres de diamètre, se termine par une sorte de palette creuse de 0 m. 10 de long et de 0 m. 03 de large. La partie inférieure de cette palette doit être aiguë et en biseau. Cette sonde, en plus des résistances déjà relativement fortes qu'elle peut surmonter, rapporte dans la palette de sa cuiller un échantillon de la nature du terrain dans lequel elle a pénétré, ce qui peut donner parfois une utile indication.

*D. Sonde à hélice.* — Une vrille en hélice de 4 ou 5 révolutions termine cette sonde. Cette vrille s'achève elle-même en pointe aiguë. L'instrument traverse naturellement les terrains les plus compacts. Les roches dures peuvent seules arrêter sa pénétration. L'inconvénient qu'il présente, ainsi d'ailleurs que le précédent, est de briser les objets fragiles.

La longueur de ces deux derniers instruments doit être de 2 m. à 2 m. 50, leur destination étant plus de reconnaître la nature et l'épaisseur des différentes couches de terrain que celle des objets contenus dans ceux-ci. Ils peuvent être utilisés dans la détermination des couches géologiques superficielles.

Leur extrémité supérieure doit être contituée par un anneau venu de forge avec la tige elle-même. Dans cet anneau s'engage un manche transversal de 0 m. 35 à 0 m. 40, qui permet de donner le mouvement de rotation nécessaire pour enfoncer la sonde. Au cours de l'opération il est indispensable de faire couler fréquemment de l'eau le long de la tige pour éviter l'échauffement du métal et faciliter sa pénétration dans le sol, pénétration qui constitue un véritable forage. On retire la sonde en lui faisant subir un mouvement de rotation inverse.

J. Y. CLAEYS.

---

## BIBLIOGRAPHIE

---

### Indochine française.

Charles ROBEQUAIN. — *Le Thanh Hoá. Etude géographique d'une province annamite.* — Paris, Editions G. Van Oest, 1929. 2 vol. in-8°, 636 pages, 48 planches, 7 cartes hors-texte. (Publications de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, vol. XXIII-XXIV.)

L'ouvrage de M. Robequain est une étude de géographie régionale, qui a pour but de décrire et de faire comprendre tous les aspects géographiques du pays étudié, tout ce par quoi le visage d'une étendue donnée se définit et se transforme. Le géographe doit parvenir à mettre en valeur les caractères originaux du pays qu'il examine, et les caractères que ce pays peut avoir en commun avec les régions limitrophes ; il doit aussi faire ressortir, s'il y a lieu, les divisions naturelles que présente la région soumise à ses recherches. Pareille étude ne peut être le résultat d'une visite rapide, mais exige une enquête menée soigneusement sur le terrain, et le dépouillement de tous les documents. Une telle œuvre demande de longues années d'études patientes ; mais, si elle a pu pousser jusqu'au bout le double travail d'analyse que l'on vient de dire, si elle réunit en une synthèse heureusement ordonnée tous les éléments obtenus, elle donne du pays envisagé une « géographie » complète et rigoureusement représentative, l'équivalent de ce que seraient pour un être vivant plusieurs photographies prises sous divers angles, et accompagnées d'une pénétrante notice psychologique.

L'œuvre de M. R. répond en tous points à la définition que l'on a essayé de donner de ce genre nouveau que les progrès des connaissances et des méthodes ont fait naître : la géographie régionale. Et cette œuvre réalise toutes les conditions que l'on mettait à la valeur d'une étude de géographie régionale. Elle repose bien à la fois sur une minutieuse enquête menée dans le pays même et sur le dépouillement de tous les documents relatifs au Thanh-hoá, que les bibliothèques peuvent recéler. C'est la première étude de géographie régionale dont l'Indochine française fasse l'objet.

Il n'est pas étonnant que le Thanh-hoá, parmi toutes les provinces indochinoises, ait attiré l'attention de M. R. C'est une province de dimensions moyennes (10.850 km<sup>2</sup>), qui forme une région bien délimitée (au Nord par une chaîne calcaire, à l'Ouest par la masse montagneuse qui s'étend du Fleuve Rouge au Mékong et se signale à la lisière du Thanh-hoá par deux massifs granitiques qui forment frontière : les massifs granitiques du moyen Sông Mã et du moyen Sông Chu, au Sud par le prolongement de ces hauteurs dans les collines du Như-xuân, écran entre Thanh-hoá et Nghệ-an, à l'Est par la mer). A l'intérieur de ces limites l'on trouve les deux



aspects géographiques essentiels de l'Annam et du Tonkin : la montagne peu peuplée (8.000 km<sup>2</sup> et densité de 12 habitants au km<sup>2</sup>) et habitée par des peuples divers, mais non annamites ; la plaine surpeuplée (2.800 km<sup>2</sup> et densité de 236 habitants au km<sup>2</sup>) et exclusivement annamite ; par conséquent, dans une étendue relativement restreinte, on peut étudier à fond ce contraste géographique si frappant. Que l'on pense à la difficulté que présenterait la même étude au Tonkin, où les mêmes phénomènes existent, mais sur une échelle tellement plus vaste qu'il serait à peu près impossible à un seul observateur de mener une enquête aussi poussée : le delta du Tonkin est six fois plus grand que celui du Thanh-hoà. Le Thanh-hoà offre donc comme un raccourci des aspects géographiques du Nord-Annam et du Tonkin ; l'auteur, dans ces conditions, a pu aller au fond des choses, donner une œuvre qui fleurit le définitif, et qui sera du secours le plus précieux pour ceux qui voudront mener des études du même ordre dans le reste de l'Annam et du Tonkin.

L'ouvrage débute par l'étude du climat : le même climat s'étend en effet à toute la province, et, si les montagnes occidentales font naître des particularités climatiques, celles-ci ne sont ni assez bien connues, ni assez importantes pour que l'on puisse étudier à part le climat des montagnes. L'originalité du Thanh-hoà, du point de vue du climat, est faible : le climat de la province est semblable à celui des pays sis au Sud et au Nord. C'est ce que l'on peut appeler le « climat tonkinois », si différent du climat des régions indochinoises situées à l'Ouest de la Chaîne annamitique (1). Certes, l'on est bien encore en climat tropical, mais, au lieu de deux saisons, M. R. en distingue avec raison quatre. L'originalité du climat du Thanh-hoà par rapport à celui du Tonkin, consiste en ces quelques faits : le crachin de février-mars est moins abondant qu'au Tonkin (cependant que les précipitations sont plus abondantes à Vinh qu'à Thanh-hoà ; le Nghê-an participe en effet aux pluies de mousson d'hiver du Centre-Annam) ; les mois de juin, juillet, août sont plus secs qu'au Tonkin ; les mois de septembre et octobre sont, au contraire, plus humides ; le maximum des précipitations retarde à mesure que l'on va vers le Sud. Mais, comme dans tout le reste de l'Indochine orientale, les précipitations sont très irrégulières, aussi bien par rapport à la moyenne annuelle que par rapport aux moyennes mensuelles.

M. R. divise le Thanh-hoà en deux régions, qu'il étudie séparément : l'arrière-pays montagneux, la plaine deltaïque. Ces deux régions s'opposent fortement : la première est vaste, accidentée, peu peuplée, habitée essentiellement par des Mù'ng et des Thai ; la deuxième est petite, plate, très peuplée, exclusivement habitée par des Annamites.

L'arrière-pays montagneux se relie à la plaine deltaïque par des pentes douces. Ces pentes sont ménagées dans la roche en place, ou sont formées de terrasses

---

(1) Nous nous permettons de signaler l'opposition climatique si frappante entre Thanh-hoà et Luang Prabang, localités sises sous le même parallèle, mais placées la première à l'Est, la deuxième à l'Ouest de la Chaîne annamitique. Tandis qu'à Thanh-hoà l'on trouve trois mois dont la moyenne thermique est inférieure à 20° (décembre, janvier, février), cette moyenne mensuelle, à Luang Prabang, est toujours supérieure à 20°. La différence entre les moyennes s'élève à deux degrés en décembre, à deux degrés et demi en janvier, à cinq degrés en février. Rien ne saurait mieux souligner l'influence de la situation par rapport au relief.

d'alluvions anciennes, ou bien sont faites de terrains de décomposition comme les terres rouges. L'arrière-pays présente, du point de vue du relief, un certain nombre de caractères d'ensemble : la prédominance des directions Nord-Ouest Sud-Est, l'abaissement général de la pente de l'Ouest à l'Est. Si l'on suit la ligne des sommets, on constate que la pente s'abaisse régulièrement de 1200 m. à l'Ouest jusqu'au niveau de la plaine. Nous avons là une ancienne pénéplaine qui fut soulevée de telle sorte que ce soulèvement fut beaucoup plus marqué à l'Ouest qu'à l'Est. (Notons d'ailleurs qu'il subsistait au-dessus du niveau de cette pénéplaine quelques sommets isolés, qui forment les points culminants de la province ; ainsi le Ta Leo : 1583 m.) Il résulte de ce soulèvement inégal que l'Est de l'arrière-pays, les parties voisines du delta, ayant été moins relevées, ont été beaucoup moins fortement attaquées par l'érosion, tandis que les régions occidentales ont été sauvagement disséquées.

M. R. distingue dans cet arrière-pays trois régions naturelles : les collines et bassins du Nord, la haute région de l'Ouest Thanh-hoà, les collines du Nhur-xuân (les limites en sont données par un schéma, p. 54). La région septentrionale est formée d'une succession de bandes de terrains différents allongées du Nord-Ouest au Sud-Est : les deux formations dominantes sont les calcaires (qui donnent un paysage aux formes hardies avec de hautes falaises et des pitons aux pentes raides, généralement couronnés de bois sombres), et les schistes (collines aux formes molles, couvertes de forêt maigre ou d'herbe à paille). Le plus remarquable de ces alignements est la chaîne calcaire du Nord : elle forme une muraille à peu près continue à l'Est de la coupure de Mai-châu (qui constitue un passage facile entre la Rivière Noire et le Sông Mã). On y reconnaît plusieurs défilés, qui assurent les communications entre le Thanh-hoà et le Tonkin, mais qui rompent à peine la continuité de cette crête dentelée : passages du Sông Hoat, du Sông Con, de Phò-cát (que suivent route et voie ferrée). La partie la mieux conservée et la plus importante de cette chaîne calcaire est le plateau de Lũng Vàn, qui domine de ses abrupts la dépression de Mai-châu. Large de 7 à 8 km., d'une altitude moyenne de 1100 à 1200 m., ce plateau offre le paysage typique des régions calcaires de l'Indochine française : falaises abruptes à la périphérie, « plateau » (ce terme convient mal pour désigner un pays aussi tourmenté) fait d'une infinité de cônes de 50 à 100 m. de hauteur relative, de collines, de vallées sèches. Quelques rares dépressions contiennent des terrains rouges (schistes, grès), où des nappes d'eau peuvent subsister toute l'année.

Au Sud du pays calcaire, on trouve quatre bandes allongées du Nord-Ouest au Sud-Est : la dépression des Tombeaux, une zone de roches vertes et de schistes rubannés (pays de Hối-xuân, pays de La-hán), le chaînon calcaire de Trúc-trang, une zone étroite de porphyrites.

La deuxième région naturelle de l'arrière-pays, la haute région de l'Ouest, se compose de deux masses cristallines : celle du moyen Sông Mã au Nord, celle du moyen Sông Chu au Sud. Ces masses cristallines sont séparées par une sorte de zone synclinal où s'empilent les schistes et les calcaires. Le relief de cette région est très accentué : l'érosion est ici déchaînée par le soulèvement, qui fut considérable. C'est un « chaos de pentes raides, une inextricable confusion de versants évidés, tout en haut, par les cônes très effilés des entonnoirs d'érosion... ; partout, des lignes droites, presque verticales, se précipitant vers des fonds invisibles ; cependant, couronnant cet élan furieux..., un horizon monotone, sans belvédère qui



le domine, dessinant de molles ondulations, et festonné, à la tête des vallées ..., de cols restant très hauts, révèle que l'érosion travaille encore surtout en profondeur, disséquant une vieille surface dont les crêtes conservent les traces et qui fut progressivement relevée, de la côte vers l'intérieur » (p. 88).

La troisième région, celle des collines du Nhr-xuân, est la moins élevée. C'est une zone de molles ondulations schisteuses où la pente est si faible que l'érosion est peu active; l'ancienne pénéplaine s'est ici conservée. Le réseau hydrographique y est incertain, mal fixé: l'on y trouve de nombreuses traces de captures. Au contraire, dans les deux autres régions naturelles de l'arrière-pays, le réseau hydrographique est en pleine jeunesse: le profil en long des rivières est coupé de ruptures de pente.

Il existe, on l'a vu, une opposition très nette, aux points de vue de la qualité et de la quantité, entre le peuplement du delta et celui de l'arrière-pays. La courbe de niveau de 15 m. délimite à peu près exactement les deux zones. Comment expliquer ce contraste brutal? M. R. donne les réponses habituelles (paludisme, croyances superstitieuses), et pense que l'explication essentielle réside dans ce fait que la civilisation annamite est une civilisation de delta qui ne peut s'adapter aux conditions nouvelles qu'offre la montagne <sup>(1)</sup>.

L'arrière-pays est peuplé de Mừng et de Thai. On y trouve bien des Annamites et des Chinois; on y trouve bien aussi des Man (60 cases environ), des Mèo (30 cases, dans l'Ouest, à 1200 m.); cependant la grosse masse de la population est mừng et thai. Ces deux peuples sont absolument différents quant à la langue et à l'histoire. Les Thai ont atteint le Thanh-hoà au cours de leur descente vers le Sud; ils y ont submergé et assimilé les Kha. Les Mừng sont, au contraire, dans l'arrière-pays septentrional depuis l'origine des temps historiques: ce sont des parents des Annamites, comme le prouvent la langue, l'identité de certaines coutumes (cf. une note très intéressante p. 107 de l'ouvrage de M. R.), la tendance des seigneurs à se donner une généalogie princière annamite, et maints faits historiques. Mais, s'il y a séparation absolue dans les domaines de la linguistique et de l'histoire, l'organisation sociale des deux peuples est la même. Mừng et Thai sont encore à l'époque de la féodalité. Ils se répartissent en mừng, chacun de ces groupements pouvant comprendre de quelques dizaines à plus de mille individus. A la tête d'un mừng se trouve un *thò tí* (que l'on appelle aussi *quan lang*). Ce personnage est dans le mừng l'unique propriétaire et le maître absolu; son pouvoir est héréditaire (par ordre de primogéniture); le seigneur est représenté dans les villages par des personnages héréditaires (que l'on appelle parfois *thò mục*) ou nommés par lui. Le *thò tí*, maître du sol, se réserve les plus belles rizières et il arrive que des hameaux entiers soient formés

---

(1) Il y a là une question très importante et qui mériterait largement d'être reprise et étudiée pour elle-même. Une enquête serrée devrait être poussée sur les conditions sanitaires de la montagne et de la plaine. (On trouvera déjà quelques indications intéressantes dans l'article de M. J. KÉRANDEL, *Riziculture et distribution géographique du paludisme en Indochine; insectes prédateurs de larves de moustiques*, paru dans le numéro du 9 décembre 1925 du *Bulletin de la Société de Pathologie exotique*. CR. dans le *Bulletin économique de l'Indochine, Renseignements*, février 1926, p. 65.) On pourrait aussi examiner les causes et les conséquences du faible développement des occupations pastorales chez les montagnards.

de serviteurs personnels du seigneur, cultivant ses rizières. Aux récoltes de celle-ci le *thỏ ti* ajoute les redevances que ses sujets lui versent dans de nombreuses circonstances : mise en eau des rizières, repiquage, moisson, mariage, décès ; les sujets doivent encore construire la maison du *thỏ ti*, et lui donner une part du produit de leur chasse. Le *thỏ ti* peut d'ailleurs demander encore des services extraordinaires. Ce régime est facilement accepté, parce que ces charges ont d'heureuses contre-parties : le *thỏ ti* règle les différends entre familles et entre villages, secourt ses sujets en cas de disette, les convie à de copieux festins en diverses occasions.

Le régime de la propriété est assez complexe : il y a propriété privée véritable pour tous les biens meubles ; le terrain occupé par la case et le jardin est en somme possession de l'habitant, qui peut même louer ou vendre une partie de ce terrain ; mais, si la famille s'en va, le terrain revient au *thỏ ti* ; les rizières irriguées sont attribuées partie au seigneur, partie aux notables, le reste aux habitants selon leurs besoins et les charges qu'ils consentent à supporter (car chaque parcelle est grevée de redevances à verser au seigneur). Les rizières ainsi attribuées restent parfois pendant plus d'une génération dans la même famille : il n'y a de redistribution que si les circonstances l'exigent (augmentation du nombre des habitants, changement de l'équilibre des familles). Il est des rizières irriguées qui deviennent des propriétés absolues, parce que les *thỏ ti* considèrent comme propriété personnelle les rizières qui leur sont attribuées et qui sont, en réalité, propriété du *murong*, parce qu'ils vendent parfois certaines rizières contre argent comptant. Le reste du territoire appartient en fait aux villages qui s'y reconnaissent des frontières traditionnelles ; chacun peut y aller pêcher, chasser, recueillir les produits divers de la forêt, faire des *rây* (dans ce cas, le *rây* reste la propriété de celui qui l'a défriché tant qu'il le cultive). Ce régime fonctionne bien et sans donner lieu à des conflits. D'ailleurs, les inconvénients que cette complication et cette imprécision pourraient présenter sont atténués par l'abondance des terres (qui offre au *rây* de larges possibilités) et par l'entraide : les habitants du village entreprennent en commun la construction des cases, l'abatage des arbres dans les *rây*, le repiquage et la moisson ; et il n'y a pas d'affamés et de mendiants : celui qui est momentanément sans ressources est toujours secouru.

Les institutions féodales et ce régime particulier de la propriété se dégradent à l'Est, vers le delta, et à l'Ouest, vers le Laos ; à l'Est, sous l'influence annamite : on voit la puissance héréditaire s'affaiblir, le *thỏ ti* dans l'obligation de compter avec les notables, la notion de *murong* s'effacer devant celle de canton, la propriété privée s'établir fortement, les terres communes redistribuées périodiquement comme dans le delta. A l'Ouest, ces institutions se dégradent à cause de la rareté des rizières irriguées qui fait les *thỏ ti* trop pauvres pour être puissants ; sous l'influence du bouddhisme laotien qui amènerait plus de douceur et de nonchalance ; par suite aussi, dit M. R., de la domination exercée par les Thai sur les Kha, pratiquement en esclavage, ce qui pousserait les Thai à une sorte de solidarité ethnique exclusive d'un régime féodal trop accentué (1).

---

(1) Peut-être faudrait-il pousser plus loin l'étude de cette question, car la même situation peut avoir ailleurs des conséquences opposées. Par exemple, dans les États-Unis du Sud, c'est l'existence des Noirs qui empêche une démocratisation de la société blanche aussi poussée que dans le Nord. De même, à Sparte, l'oppression des ilotes n'a pas empêché le système aristocratique de se maintenir et de se renforcer.



On a beaucoup insisté sur les pages que M. R. a consacrées au régime social et au système de la propriété chez les montagnards du Thanh-hoà : il a semblé, en effet, qu'il y avait là une étude particulièrement pénétrante et digne d'attention. M. R. détermine aussi avec précision la répartition des habitants : les Mirông occupent essentiellement la première région (collines et bassins du Nord Thanh-hoà), les Thai la deuxième (la haute région du Thanh-hoà occidental) ; quant aux collines du Nhur-xuân, région peuplée depuis peu, on y trouve fort mêlés des Mirông et des Thai. La partie la plus peuplée est le Nord Thanh-hoà, dont la densité moyenne est de 23 habitants au km<sup>2</sup> ; l'Ouest a seulement une densité de 6 ; le Nhur-xuân de 8. Si on examine la répartition de la population en altitude, on constate que les neuf dixièmes de la population vivent entre 15 et 200 m. La densité de cette zone s'élève à 25 ; de 200 à 400 m., la densité n'est plus que de 5 ; au-dessus de 400 m., elle tombe à 1. Cette répartition des habitants en surface et en altitude est facile à comprendre : elle est en rapport étroit avec l'étendue des rizières irriguées. Là où la nature du relief et l'altitude permettent l'établissement de ces rizières, la population sera relativement importante : on s'explique ainsi la situation particulière du Nord Thanh-hoà, moins haut que l'Ouest, plus ouvert, plus accessible, mieux pourvu d'eau que le Nhur-xuân.

Le delta arrête beaucoup plus longtemps l'attention de M. R. C'est en effet la partie vitale de la province : là vivent 736.000 habitants sur les 850.000 que compte le Thanh-hoà. On trouvera dans les 330 pages que M. R. consacre au delta une étude extrêmement fine et nuancée des aspects géographiques de cette région. On concevra en les lisant tout ce qu'il a fallu à l'auteur de soin, de patience et d'esprit critique pour obtenir des habitants (puisque le vide absolu de la documentation officielle l'y obligeait) des renseignements précis, alors que le goût de la précision n'est pas la qualité maîtresse des gens qu'il interrogeait, et que, redoutant quelque enquête fiscale détournée, ils n'éprouvaient qu'un faible désir de dire la vérité. On y rencontrera très souvent des passages descriptifs parfumés d'une poésie délicate, qui prouvent que l'auteur a vu que ces plaines deltaïques cachent une certaine variété sous leur apparente monotonie, qui révèlent aussi qu'il a étudié, non seulement avec la plus grande pénétration, mais encore avec sympathie, la vie des hommes soumis à son enquête, et que cette sympathie a fait naître chez lui le sentiment qui ne peut pas ne pas éclore chez quiconque s'approche des habitants de ces plaines du Nord-Annam et du Tonkin : la pitié.

La plaine du Thanh-hoà se divise en trois zones longitudinales : une zone littorale, une zone moyenne ou région des terres basses, enfin les terres hautes de l'Ouest (bien entendu au-dessous de 15 m.). A travers ces trois zones sont dispersés de nombreux îlots rocheux, qui donnent un accent particulier au paysage deltaïque du Thanh-hoà, et qui semblent révéler que la couche alluviale n'est pas très épaisse (comme l'indique aussi la largeur considérable de la plate-forme littorale).

La zone littorale est faite de cordons littoraux : en allant de l'Est à l'Ouest, on voit se succéder, sur une largeur de 1 km. 5 à 5 km. des bourrelets aplatis de 2 à 3 m. de hauteur séparés par des dépressions marécageuses. Les bourrelets sablonneux portent des cultures sèches, les villages et les routes s'y rassemblent ; des rizières irriguées prospèrent dans les bas-fonds. Ces bourrelets sont d'anciens cordons littoraux, ils sont l'œuvre de la mer beaucoup plus que du vent, et voici comment M. R. retrace le processus de leur formation : tout d'abord le golfe (que constituait autrefois la plaine

du Thanh-hoà) est barré par un cordon littoral prenant appui sur différents pointements rocheux ; en avant de ce premier cordon littoral s'en construit un second, par dépôt des troubles à l'endroit du ressac ; puis le vent apporte du sable à marée basse sur ce cordon littoral et celui-ci en vient à émerger définitivement ; cependant, en arrière, la lagune se comble. Ainsi M. R. ne pense pas qu'il faille avoir recours, pour expliquer cette zone de cordons littoraux, à l'hypothèse de l'émergence du continent : s'il existe en certains points des rivages indochinois des preuves d'une émergence, au Thanh-hoà rien ne la décèle : les cordons littoraux sont tous au même niveau et non pas de plus en plus bas à mesure que l'on s'approche de la mer ; les corniches que portent des rochers autrefois en contact avec les flots correspondent au niveau actuel de la mer. D'ailleurs l'on a affaire à un rivage régularisé, où les modifications sont lentes : les plus sensibles se produisent au Nord, grâce aux abondantes alluvions apportées par le Đáy et entraînées vers le Sud par les courants. Dans cette région le Thanh-hoà s'est agrandi en 1875 de trois nouveaux cantons : Liên-sơn, Yên-sơn et Nam-sơn.

Les deux autres parties de la plaine, Basses Terres et Hautes Terres, offrent un exemple parfait de delta « paralysé » par l'action humaine. Les cours d'eau ayant été endigués par l'homme n'ont pu poursuivre le travail d'égalisation, de colmatage qui est la tendance normale des fleuves deltaïques. Les Basses Terres, qui correspondent aux lagunes nées en arrière des cordons littoraux, n'ont pu se combler, puisque les fleuves n'y peuvent répandre leurs eaux limoneuses. Les Hautes Terres sont fort inégales : on y trouve une succession de cuvettes non colmatées et de bourrelets que les fleuves ont construits spontanément en bordure de leurs lits.

Dans ce pays si plat, il y a donc des reliefs : ceux-ci sont faibles, mais influent grandement sur l'homme ; car aux différents niveaux correspondent des conditions particulières de fertilité, d'humidité, de disposition des villages. La fertilité est variable selon le relief, mais les sols sont dans l'ensemble très pauvres (manque d'acide phosphorique, de potasse et surtout de chaux). Rien d'étonnant à cela dans un pays où les engrais sont rares, et où l'on n'enrichit pas le sol avec les eaux fluviales. Cependant les sols les plus pauvres sont les sols exclusivement sablonneux (les cordons littoraux), ou exclusivement argileux (les Basses Terres). Les Hautes Terres offrent une gamme de sols plus diverse, où se mélangent sable et argile en proportions variables selon les lieux, les bourrelets étant plus sablonneux, les dépressions plus argileuses (l'on trouvera de ces sols une analyse remarquable de finesse dans l'ouvrage de M. R.) ; les plus riches de tous ces sols, ce sont les *đất bãi*, les alluvions fraîches situées entre les digues et que les fleuves fertilisent plus ou moins chaque année lors des inondations.

Mais ce relief influe d'une manière plus considérable sur les possibilités de l'irrigation. La culture dominante est, bien entendu, le riz irrigué (sur 275.000 ha. du delta, M. R. estime que 150.000 ha. sont consacrés au riz, et qu'un quart de la superficie totale est occupé par des mares, rivières, sentiers, collines et terrains inutilisables) et le problème de l'eau est au premier plan : les terres trop hautes ne pourront être irriguées, les terres trop basses seront inondées et ne pourront être mises en culture ; les autres terres, ne disposant que des réserves d'eau accumulées par les pluies dans les mares, pourront être exposées à la sécheresse. Au total, on le voit, le niveau d'un terrain le rend plus ou moins favorable à ce qui est la culture préférée de l'Annamite et la plus productrice.



La solution que les Annamites ont donnée au problème de l'eau n'est guère satisfaisante : ils se sont exclusivement attachés à se défendre contre les inondations et ont bordé tous les fleuves de digues. Ainsi les terres basses étaient protégées, mais, en même temps l'on privait le sol des principes fertiles transportés par les eaux fluviales, et l'on paralysait, comme nous l'avons vu, l'évolution normale et fort heureuse du delta. Cependant les digues, bien que renforcées par les ingénieurs français, donnent de nombreux mécomptes (inondations graves : 1903, 04, 09, 10, 11, 17, 20, 21, 27). Il ne saurait être question maintenant de raser les digues, mais on peut apporter de grandes améliorations au régime actuel en organisant sur une grande échelle l'irrigation ; ainsi on ne craindra plus les sécheresses ; on donnera aux terres des limons fertilisants, et, par une sédimentation séculaire, le niveau des terres trop basses se relèvera. C'est ce que l'administration française a entrepris : on dispose de cours d'eau abondants, qui permettent d'assurer l'irrigation du delta tout entier. Le Sông Chu a un débit moyen de basses eaux de 32 m<sup>3</sup> à la seconde (le minimum absolu étant 27 m<sup>3</sup>), un débit moyen de hautes eaux de 400 m<sup>3</sup> (le maximum absolu étant 5000 m<sup>3</sup>) ; le Sông Mã débite 80 m<sup>3</sup> à l'étiage et 8.000 m<sup>3</sup> en grande crue. Pour l'instant, on a achevé le réseau d'irrigation du Thanh-hoà méridional, alimenté par les eaux du Sông Chu : 70.000 ha. sont maintenant irrigables ; on a creusé 2135 km. de canaux de toutes sortes, et les travaux ont coûté plus de 5 millions de piastres. L'irrigation de la partie septentrionale de la plaine avec les eaux du Sông Mã est en projet.

M. R. examine ensuite l'agriculture. Il montre la part prépondérante de la riziculture dans la plus grande partie de la plaine, tandis que les cultures sèches dominent dans les cordons littoraux ; et fait ressortir l'intensité de la culture (un tiers seulement du terrain cultivable reste en friche en hiver, un cinquième en été) et la médiocrité des rendements (1000 à 1200 kgs de paddy à l'hectare en moyenne ; 400 kgs de coton). Le paysan du Thanh-hoà travaille ses terres avec le plus grand soin et cependant il est mal rémunéré de son effort : manque d'engrais, pas de perfectionnements dans les méthodes culturales, dans la qualité des produits (il pratique même la sélection à rebours : s'il a deux taureaux, il vend le plus beau pour la boucherie et garde le plus malingre pour la reproduction). Qu'une sécheresse survienne, c'est la disette ; que plusieurs récoltes soient atteintes, c'est la famine pour le paysan qui n'a pas de réserves, et peut d'ailleurs difficilement en constituer (ainsi en 1906-07). L'agriculture est pourtant minutieuse, c'est presque un jardinage : le Thanh-hoà est un pays de tout petits propriétaires (cette situation résulte du partage égal de l'héritage entre les enfants) ; on trouverait à peine, dans tout le delta, une centaine de propriétaires riches de plus de cent *mẫu* (deux *mẫu* font à peu près un hectare). Les propriétaires considérés comme aisés, qui détiennent plus de 6 *mẫu*, ne forment que 20 % des familles (ceux qui ont plus de 6 *mẫu* — 3 ha. ! — ne cultivent plus eux-mêmes, prennent fermiers ou métayers). 35 % des familles ont moins d'un *mẫu*. La propriété collective n'apporte guère d'adoucissements à la pauvreté de ces dernières familles : les terres communales ne représentent qu'un sixième environ de la superficie cultivée. En principe, ces terres sont partagées tous les trois ans, et sont attribuées selon des règles qui semblent contradictoires : degré occupé dans l'échelle mandarinale, importance des fonctions officielles remplies, participation aux charges fiscales, besoins. En fait, les notables font ce qu'ils veulent et gardent pour eux les meilleures parcelles.

Aux ressources agricoles s'ajoutent les produits de la pêche et de l'industrie. Les indigènes s'emploient avec la plus grande activité à exploiter les eaux douces et les eaux littorales de la province; mais la médiocrité des moyens employés ne leur permet pas d'obtenir des résultats même comparables à ceux qu'atteignent les pêcheurs chinois qui viennent racler les fonds au large du Thanh-hoà. L'industrie villageoise est étudiée avec un soin admirable par M. R. : il a vu de près tous les artisans, il a analysé leur organisation économique, déterminé l'origine des matières premières qu'ils emploient, examiné leurs débouchés et fixé leurs bénéfices. Cette enquête, qui peut être d'une utilité considérable si l'on veut un jour — ce qui serait fort souhaitable — trouver à certaines de ces industries villageoises des débouchés à l'extérieur, a amené M. R. à dénombrer une infinie variété d'industries : filature, tissage du coton et de la soie; vanneries variées; menuiserie, charpente (les bons ouvriers en bois étant concentrés en quelques villages); fondeurs réunis en deux villages, forgerons issus d'un seul; tailleurs de pierre; potiers (les potiers de la ville de Thanh-hoà sont les industriels les plus importants de la province : la poterie est, en somme, la seule grande industrie indigène); briquetiers et chauffourniers; fabricants d'éventails, etc.

Ces industries ont toutes ce caractère commun d'être des industries de main-d'œuvre : elles existent, parce que l'agriculture n'occupe pas tout le temps des habitants et ne leur donne pas des ressources suffisantes. Il est, dans ces conditions, fort difficile de faire une statistique des artisans : M. R. estime à 25.000 le nombre de ceux qui donnent à l'industrie la plus grande partie de leur temps (mais non pas tout leur temps), et pense que, pour obtenir le nombre de ceux qui s'y livrent au moins pendant quelques semaines, il faudrait tripler ou quadrupler cette évaluation. La difficulté de celle-ci est accrue par le fait que l'industrie est souvent l'affaire de la femme seule (tissage) ou de l'homme seul (forge); très rares sont les métiers qui absorbent à la fois l'homme et la femme (la vannerie est dans ce cas, mais c'est une industrie simple que l'on abandonne le moment venu pour s'occuper des cultures). Fait significatif : il n'est qu'un village industriel qui soit absolument dépourvu de rizières : le village de potiers de Thô-phong.

Pourquoi ces industries sont-elles localisées d'une certaine façon ? Pourquoi tel village se livre-t-il à telle industrie et non à telle autre ? La proximité des matières premières ne fournit pas la plupart du temps une réponse satisfaisante à cette question, et l'on trouve au Thanh-hoà des exemples d'absurdité dans l'organisation économique qui ne le cèdent en rien à ceux fournis par M. Demange pour le Tonkin (1). En définitive, M. R. attribue au hasard la localisation de la plupart des industries : des ouvriers tonkinois se sont par hasard établis en un village et y ont fondé une industrie qui s'est perpétuée; ou bien une famille indigène a eu l'initiative de tirer quelques bénéfices d'une industrie, et les familles voisines l'ont imitée. Chaque village est spécialisé dans une industrie, mais cette spécialisation n'est pas due à un plan délibéré : elle est le fait de la routine (car toutes les industries sont figées) et de la pauvreté (l'artisan est trop pauvre pour suivre la fabrication d'un certain article jusqu'au bout et doit vendre tout de suite); ainsi s'explique l'étonnante dispersion que

---

(1) *Les petits métiers du Tonkin*, dans : *Bulletin économique de l'Indochine*, 1918.



l'on constate parfois dans l'industrie de la soie : les feuilles de mûrier produites par un village, les vers élevés dans un autre, le dévidage et la filature exécutés dans un troisième, le tissage dans un quatrième. Tout cela nécessite des transports à dos d'homme et de longues pertes de temps. Cette pauvreté résulte des faibles gains des artisans, mais aussi de leur imprévoyance : ils ne cherchent pas à régulariser leur production en constituant des stocks, si minimes qu'ils soient, de matières premières ou de produits fabriqués.

Toute cette activité, fébrile mais mal conduite, s'explique par l'énorme densité du delta : 236 en moyenne au km<sup>2</sup>. Dans certaines parties (bourrelets le long des fleuves ; Basses Terres du Nord ; cordons littoraux), la densité dépasse 400. La population est partout concentrée en villages qui se présentent en ordre lâche dans les terres sèches, en ordre serré dans les terres basses, entièrement consacrées aux rizières irriguées. M. R. consacre quelques pages remarquables de précision et de pittoresque à la description des villages, des habitations, à l'étude du commerce intérieur et extérieur, et montre enfin ce qu'est l'œuvre de la France en cette province. La France donne au Thanh-hoà la sécurité politique, améliore son économie par les irrigations, par l'implantation de cultures nouvelles, comme le café, par la création d'industries, construit des voies ferrées et de bonnes routes, répand l'instruction.

On voudrait avoir donné par ces quelques pages un aperçu de la richesse et de la qualité de l'étude de M. R. De nombreuses et excellentes photographies, des croquis et des cartes dans le texte, des tableaux statistiques et des cartes hors-texte (trois cartes pour l'étude d'un typhon, une carte hypsométrique, une carte ethnographique, une carte de la densité de la population, une carte commerciale) ajoutent encore à la clarté et à l'agrément de l'ouvrage. Quiconque lira ces deux beaux volumes appréciera hautement l'étendue de l'information et l'élégance de l'exposé, et ne manquera pas d'éprouver cette satisfaction que donne l'œuvre probe. On voudrait pouvoir dire qu'aucune autre étude de géographie régionale inspirée par l'Indochine française n'est égale à celle-ci, mais on ne le peut malheureusement pas : on manque en effet de terme de comparaison, l'œuvre de M. R. étant seule de son espèce. Formons le vœu que la géographie régionale de ce pays ne soit pas trop longtemps représentée par un seul travail, si remarquable qu'il soit ; et que celui-ci révèle à tous l'impérieuse nécessité d'un recensement scientifiquement conduit dans tous les domaines que peut atteindre la statistique.

Pierre GOUROU.

Paul BOUDET et Remy BOURGEOIS. — *Bibliographie de l'Indochine Française. 1913-1926.* — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1929, gr. in-8°, VII-271-75 pp.

Cette nouvelle bibliographie répond à un besoin incontestable. Il existait déjà, sans doute, une bibliographie indochinoise : la *Bibliotheca indosinica* d'Henri Cordier ; mais, comme le disent justement les auteurs, « elle reste d'un maniement difficile, même à ceux qui la pratiquent couramment. Henri Cordier avait la religion de la

bibliographie ; il ne la considérait pas comme une science auxiliaire, mais comme une fin en soi. La plus insignifiante plaquette avait à ses yeux un caractère auguste et il en tournait les feuillets avec le doigt dévotieux du prêtre qui déplie les linges sacrés. Il en résulte que rien, dans ses listes, ne vient en aide au lecteur : tout est mêlé, tout est sur le même plan, le bon et le mauvais, l'essentiel et l'inutile. La publication, maintenant prochaine, d'une table alphabétique facilitera l'usage de son livre, mais sans en faire disparaître les défauts.

MM. Boudet et Bourgeois se sont placés à un point de vue tout différent : « Ce nouvel ouvrage », est-il dit dans le prospectus (plus explicite que l'introduction), « a pour but de fournir un instrument commode de recherche à tous ceux qui désirent se renseigner, à quelque titre que ce soit, sur l'Indochine.... La *Bibliotheca indosinica* est un monument magnifique, mais elle est difficilement accessible et s'arrête à 1912. Notre recueil la complète depuis cette date jusqu'en 1926 et donne un choix des ouvrages les plus utiles publiés antérieurement. Le plan est conçu de telle sorte que le lecteur le moins averti puisse trouver, sans aucune initiation préalable, quels sont : 1<sup>o</sup> les ouvrages relatifs à un sujet donné ; 2<sup>o</sup> les ouvrages d'un auteur donné. A la première de ces questions répond le répertoire alphabétique par matières (1<sup>ère</sup> partie) ; à la seconde, l'index alphabétique des auteurs (2<sup>e</sup> partie). »

A notre avis, il eût été préférable de prendre pour base la liste alphabétique des auteurs, qui offre cet avantage de suivre un ordre fixe, sans incertitude possible et sans grand risque d'omissions, puisqu'elle est tirée de répertoires établis sur le même plan. En outre, cette liste une fois dressée, le répertoire par matières peut s'y référer autant de fois qu'il est nécessaire et sous une forme abrégée, permettant ainsi d'économiser beaucoup de place. Dans l'*Inventaire de la bibliothèque de l'Ecole Française*, on a poussé ce système à l'excès en ne renvoyant qu'au nom des auteurs, qui est une indication trop vague ; mais il suffirait d'y ajouter les mots essentiels des titres, pour avoir des références à la fois claires et simplifiées.

Les auteurs de la *Bibliographie* ont adopté l'ordre inverse avec le résultat que voici : de nombreux ouvrages de première importance ont été omis dans le répertoire par matières ; quand ensuite on a dressé celui des auteurs, on s'est aperçu de leur absence et on les a tardivement repêchés ; de sorte que cet index contient en suspension un erratum, mais un erratum invisible qui ne remédie en aucune façon aux lacunes de la première partie.

Or ces lacunes sont considérables. En voici quelques unes. A l'article « Angkor » manquent, par exemple : DUFOUR et CARPEAUX, *Le Bayon d'Angkor Thom* ; G. CÆDÈS, *Les bas-reliefs d'Angkor Vat* ; FOURNÈREAU et PORCHER, *Les ruines khmères*, qui complètent *Les ruines d'Angkor* des mêmes auteurs ; L. FINOT, *Inscriptions d'Angkor* (BEFEO., 1925).

A l'article « Bac-son », on éprouve une certaine stupéfaction à constater l'absence des deux savants qui ont fait connaître le massif bacsonien : Mansuy et M<sup>lle</sup> Colani.

L'article « Bibliographie » omet : G. CÆDÈS, *Bibliographie raisonnée des travaux relatifs à l'archéologie du Cambodge et du Champa* (BCAL., 1909).

Sous la rubrique « Cambodge » on cherche vainement AYMONIER, *Le Cambodge* ; MOURA, *Le royaume du Cambodge* ; RUSSIER, *Histoire sommaire du royaume de Cambodge*. Ces trois ouvrages figurent à l'index des auteurs, mais on ne trouve dans ce dernier ni les *Inscriptions sanscrites de Campā et du Cambodge*, de BARTH et BERGAIGNE ; ni les *Mémoires sur les coutumes du Cambodge* de TCHEOU TA-KOUAN,



ni la *Chronique royale du Cambodge*, traduite par Francis GARNIER, ni l'*Histoire du Cambodge* d'Adhémar LECLÈRE.

La rubrique « Chams, Champa » n'offre aucun des ouvrages qui forment la base de toute étude sur ce sujet : le *Royaume de Champa* de G. MASPERO, l'*Inventaire descriptif des monuments çams de l'Annam* de H. PARMENTIER, les *Inscriptions de Campā* de BERGAIGNE, non plus que les principaux travaux sur la langue, lesquels ne figurent pas davantage sous le titre « Langue cham ». En revanche, on y trouve soigneusement énumérés des articles insignifiants ou démodés comme ceux de Ch. LEMIRE ou du P. LESSERTEUR.

L'unique histoire de la Cochinchine est celle de P. CULTRU : elle est absente de l'article « Cochinchine ».

L'article « Epigraphie » omet le *Corpus* de BARTH et BERGAIGNE et des travaux de première importance d'Ed. HUEER et de G. CÈDÈS. Par contre, il a recueilli pieusement un article de BERGAIGNE, vieux de 47 ans, sur « la date du règne de Sūryavarman », qui a perdu tout intérêt et ne méritait assurément pas d'ouvrir l'article « Epigraphie », d'avoir sa rubrique spéciale « Sūrya-varman » entre les « Superstitions » et la « Syphilis » et de reparaitre enfin une troisième fois à l'index des auteurs.

L'« Ethnographie » est particulièrement mal traitée : on n'y voit ni l'*Ethnographie du Tonkin septentrional* de L. de LAJONQUIÈRE, ni les remarquables études du P. KEMLIN sur les Rongao, ni les articles du Col. BONIFACY sur les races du Tonkin publiés par le Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

A l'article « Géographie historique » manquent les ouvrages essentiels de PELLIOU (*Fouan, Deux itinéraires*) et de H. MASPERO (*Le Protectorat d'Annam sous les Tang*), sans compter l'article plus récent, mais antérieur à 1926, de G. MASPERO, *La géographie politique de l'Indochine aux environs de 960 A. D.* (dans : *Etudes asiatiques*, 1925).

L'article « Préhistoire » est un des plus caractéristiques à ce point de vue : il ignore les grands mémoires de MANSUY et de M<sup>lle</sup> COLANI sur le Bacsonien, qui ont révolutionné la préhistoire indochinoise. La raison n'en est que trop apparente : le dépouillement des Mémoires du Service géologique s'est arrêté à 1923.

Enfin, pour ne pas prolonger en détail cette énumération, on a peine à admettre qu'il n'y ait à consulter sur le « bétail » en Indochine qu'un seul article, un sur les « bonzes », un sur le « budget », 8 sur les « douanes », 2 sur les « écoles », 3 sur l'« Extrême-Orient », etc., etc.

Le choix des rubriques soulève quelques objections. Il en est dont l'absence étonne : l'Ornithologie, par exemple, ou la Numismatique. La première est immergée dans la Zoologie, où on trouvera les *Recherches ornithologiques* de DELACOUR et JABOUILLE ; mais la seconde a été simplement oubliée et le collectionneur de monnaies devra s'adresser ailleurs pour apprendre qu'il existe deux bons traités de numismatique annamite, ceux de LACROIX et de SCHROEDER. En revanche, on reste perplexe devant la rubrique « Chiêm-sôn ». D'où vient un tel honneur à ce rocher ignoré au bord du Sông Thu-bôn ? C'est qu'il porte une petite inscription et que cette inscription a fait l'objet d'un article qui a eu la chance d'être relevé sur une fiche. Mais s'il devait être mentionné — et assurément personne ne se fût aperçu de son absence, — ne suffisait-il pas de le citer à l'article « Epigraphie » ?

Les rubriques très générales telles que : Histoire, Archéologie, Art, Institutions sociales, etc., sont, à notre avis, trop larges pour être vraiment utiles : il vaut mieux

traiter ces sujets dans le cadre géographique. Celui-ci même est encore trop étendu et, pour la commodité des recherches, il a besoin d'être sectionné. L'ordre alphabétique des auteurs en une série continue est une erreur. Si quelqu'un veut se documenter sur le régime forestier du Tonkin, il est excessif de l'obliger à lire, sous la rubrique « Tonkin », 18 colonnes de texte pour y relever les deux ou trois titres qui peuvent l'intéresser.

En ce qui touche les noms des auteurs, nous suggérons deux amendements : 1° les noms annamites devraient être classés au premier des trois noms, qui est le nom de famille, et non au troisième. L'*Inventaire de la bibliothèque de l'E.F.E.O.* a suivi ce dernier système et la *Bibliographie de l'Indochine* lui a emboîté le pas : je crois que tous deux se sont fourvoyés ; 2° les ouvrages signés d'un pseudonyme devraient être classés sous le véritable nom de l'auteur, quand il est connu : H. Abel, J. Altar, R. Die, P. Lechesne, G. Seiler, Herbert Wild, ne devraient figurer que sous forme de renvoi à Rieunier, Reboul, Pujarniscle, Gravelle, Cordier, Deprat. Il y a intérêt à grouper toute la production littéraire d'un écrivain.

Certains titres sont suivis d'un sommaire ou d'une note explicative, tandis que la plupart en sont dépourvus, le tout un peu au hasard, à ce qu'il semble. Quelques unes de ces gloses paraissent découpées dans un catalogue de libraire. Le principe de ces notes est bon, à condition d'être appliqué avec méthode. Il en est de même de la mention des comptes rendus dont un ouvrage a été l'objet ; la plupart de ces recensions peuvent être passées sous silence ; mais quelques unes, par les faits nouveaux qu'elles apportent, sont de véritables compléments aux ouvrages eux-mêmes et méritent d'y être jointes.

Une des recherches les plus fréquentes qu'on ait à faire est celle d'une notice biographique sur tel ou tel personnage en rapport avec l'Indochine. La *Bibliographie* est sur ce point peu prodigue de renseignements. Il y a d'abord une rubrique « Biographie ». On y constate l'absence du livre d'A. BREBION, *Livre d'or du Cambodge, de la Cochinchine et de l'Annam (1625-1910). Biographie et bibliographie*. Saigon, 1910. Quant aux notices individuelles, elles sont classées malencontreusement au nom des auteurs, au lieu de l'être à celui des « biographiés », qui seul importe. Ceux-ci, il est vrai, sont repris dans le corps de l'ouvrage sous forme de rubriques spéciales. Mais cette liste est si maigre qu'elle résulte évidemment de dépouillements insuffisants. Celui de notre *Bulletin*, à lui seul, aurait permis aux auteurs de faire figurer dans leur répertoire de biographies : le G<sup>al</sup> de Beylié, Ch. Carpeaux, J. Commaille, G. Dumoutier, Ed. Huber, P. Odend'hal, J. Harmand, Thàn-tròng-Huê, Cl. Maître, etc. ; et en parcourant l'*Inventaire* de notre bibliothèque, ils y auraient ajouté : Aubaret, Paul Beau, l'amiral Courbet, Paul Doumer, le P. Gagelin, Philastre, Pierre Poivre, le C<sup>t</sup> Rivière, etc.

La conclusion de ces remarques est que la *Bibliographie* que nous venons d'examiner est un essai très utile, inspiré par une idée juste et exécutée suivant un plan bien conçu ; mais qu'elle doit être, d'une part, complétée par des dépouillements plus exhaustifs et, d'autre part, allégée par l'élimination d'ouvrages sans valeur. Il faut que le « lecteur moyen » en quête de renseignements sur un sujet donné y trouve l'indication de tout ce qui a paru d'essentiel sur ce sujet ; rien de plus, mais rien de moins. Manifestement, ce but n'est pas encore atteint. Toutefois, le plus difficile est fait et les perfectionnements souhaitables pourront être aisément réalisés dans une seconde édition.



Nous ajouterons ici quelques *corrigenda* notés au cours de la lecture, sans nous préoccuper de relever les omissions, ce qui nous entraînerait trop loin <sup>(1)</sup>.

P. 12<sup>2</sup>. Amarendrapura, note : Sayavarman, *corr.* Jayavarman.

P. 20<sup>2</sup>. Apsara, *corr.* Apsaras (2 fois).

P. 21<sup>2</sup>. Léon Delaporte, *corr.* Louis Delaporte.

P. 22<sup>2</sup>, 8<sup>e</sup> article : Ta Promh, *corr.* Ta Prohm (id. p. 238<sup>2</sup>) ; 9<sup>e</sup> article : Le peuple de Prah Vihear, *corr.* Le temple...

P. 24<sup>1</sup>. Parmentier, H. Le tombeau de Nghi-Vô, *corr.* Nghi-vê.

P. 25<sup>2</sup>. Cruvel, *corr.* Gruvel.

P. 27<sup>2</sup>. Goloubew, V. Sur quelques sculptures cambodgiennes. Extr. de la Gazette des beaux-arts, p. 155-164. *Ajouter* : année 1923.

P. 29<sup>2</sup>. Astronomie. Labanski, *corr.* Lubanski (même faute p. 46<sup>2</sup>). — Atlas. *Ajouter* : Lunet de Lajonquière, Atlas archéologique de l'Indochine. Paris, 1901. — Au-lac. Avant « Etude historique et archéologique sur Côt-loa », *ajouter le nom de l'auteur* : Dumoutier, G.

P. 30<sup>2</sup>. Banhars, *corr.* Bahnars.

P. 32<sup>1</sup>. Meiller, *corr.* Meillier.

P. 77<sup>1</sup>. Dak Rodé. Rubrique inutile ; mais il en faudrait une à Halang, qui fait défaut.

P. 96<sup>1</sup>. *Ajouter une rubrique* « Epidémies » (cf. p. 76<sup>2</sup>).

P. 105<sup>2</sup>. Parmentier, *corr.* Pannetier.

P. 111<sup>1</sup>. Biliot, *corr.* Billet.

P. 111<sup>2</sup>. Strung Treng, *corr.* Stung Treng.

P. 113<sup>1</sup>. Pourquoi citer partout le *Voyage d'exploration* de P. Garnier, reproduit du Tour du monde en 1 vol., 1885, au lieu de la grande édition du *Voyage d'exploration*, édition officielle, en 2 vol. gr. in-4<sup>o</sup> et 2 atlas, Paris, 1873 ?

P. 179<sup>2</sup>. Mont-Bavi. *Rubrique à supprimer et à remplacer par* Bavi (mont).

P. 200<sup>2</sup>. Phimanadao, *corr.* Phimanakas.

P. 303<sup>1</sup>. Il faudrait une rubrique « Pierres » sous laquelle placer : Cadière, Le culte des pierres.

P. 213<sup>2</sup>. Veang Thiounn (l'okhna), *corr.* Thiounn (l'okhna veang).

P. 233<sup>1</sup>. Somrong-Sen, *corr.* Samrong Sen ; Song-koi, *renvoyer à* Fleuve Rouge.

P. 241<sup>1</sup>. Thanh-hoa. *Ajouter* : Madrolle, Le Thanh-hoa (T'oung Pao, VII).

P. 254<sup>1</sup>. Tourane. Le Musée a été oublié avec les publications qui le concernent, notamment le *Catalogue du musée éam de Tourane*, par H. PARMENTIER (BEFEO., 1919). Plus heureux, le Musée de Phnom Penh voit mentionner son catalogue dans deux notices qui sont, croyons-nous, la première révélation de l'existence de cet ouvrage.

L. FINOT.

---

(1) On note ici, par les exposants 1 et 2, les deux colonnes de chaque page. Dans la *Bibliotheca indosinica*, Cordier a numéroté non les pages, mais les colonnes. Ce système a du bon.

Inde.

A. Berriedale KEITH. — *A History of Sanskrit Literature*. — Oxford Clarendon Press, 1928. In-8°, xxxvi + 575 p.

Le Prof. Berriedale Keith ajoute à la longue liste de ses travaux un ouvrage bien venu. L'intérêt du public anglais s'est peut-être trop exclusivement attaché « à la littérature védique, — autant que c'est une source pour la philologie comparée, l'histoire des religions et l'histoire ancienne des Indo-européens, — au mysticisme et au monisme de la philosophie sanskrite, et aux fables et contes merveilleux, dans leurs rapports avec les parallèles occidentaux ». Comme l'auteur l'annonce, son gros livre, joint au volume sur le drame sanskrit (*Sanskrit Drama*, Oxford, 1924), couvre tout le domaine de la littérature classique, par opposition à la littérature védique, aux épiques et aux purāṇas. C'est dire qu'il nous présente principalement une étude détaillée du *kāvya*, travail considérable et qui a permis à l'éminent professeur de déployer son inépuisable information, sa vivacité et sa maîtrise coutumière du trait marquant. La poésie sanskrite contient quelques-uns des plus beaux poèmes du monde, mais l'accès de ces chefs-d'œuvre est souvent ardu, et l'on doit avouer qu'une masse bien lourde de productions médiocres les enveloppe. On est heureux de rencontrer un guide d'esprit alerte, toujours *in earnest*, tendu sans que l'effort lui coûte, qui s'y complait même, et dont la tournure un peu polémique convient particulièrement à cet ordre d'études relativement neuf, où bien des choses sont encore en devenir.

Achevé dès janvier 1916, l'ouvrage n'a pas été mis sous presse avant l'été de 1927, ce qui nous vaut une excellente revue des travaux parus dans l'intervalle (pp. viii-xxviii). M. K. n'a d'ailleurs rien eu à changer de ses positions.

Il débute, en manière de préface, par une étude de la langue : *The Language, Sanskrit, Prākṛit and Apabhraṅga* (pp. 3-36). La seconde partie, naturellement la plus étendue, s'intitule : *Belles-lettres and Poetics* (pp. 39-400). Elle contient notamment un chapitre très intéressant sur Aṣṭvaghōṣa, auquel M. K. assigne à juste titre une place éminente aux origines de la littérature classique. M. K. a su partout mettre en lumière les grandes figures qui dominent ces siècles féconds, sans sacrifier les seconds plans, souvent utiles pour l'intelligence des pièces maîtresses. On lit avec un intérêt tout particulier l'étude sur le *kāvya* historique (chap. VII) et les chapitres XVI et XVII, *The aims and achievements of Sanskrit Poetry* et *Theories of Poetry*. La troisième partie, *Scientific Literature* (pp. 403-535) est plus sommairement traitée. Elle soulève en effet de nombreux problèmes qui ne sont pas tous du ressort des lettres.

M. K. a repris le plan de son élégant essai, *Classical Sanskrit Literature*, paru en 1923 dans la petite collection *The heritage of India Series*. Au lieu de s'engager dans un abrégé de la littérature védique, post-védique et épique, il introduit son sujet par une étude vigoureuse des conditions immédiates de l'apparition du sanskrit classique. M. K. condamne l'hypothèse d'une floraison prākṛite d'où la littérature sanskrite profane serait issue. Son argument est double. Il s'efforce tout d'abord de démontrer que le sanskrit s'est réellement parlé depuis l'époque où Pāṇini codifie la Bhāṣa jusqu'au II<sup>e</sup> siècle de notre ère, où la langue classique inaugure ses chefs-d'œuvre. On constate qu'au temps d'Aṣṭvaghōṣa « la tradition dramatique était si



fortement en faveur de l'emploi du sanskrit par les personnages de haut rang, qu'il l'adopta dans ses pièces, malgré leur sujet bouddhique ». Aṣvaghōṣa témoigne surtout de la vogue du sanskrit en se servant, pour répandre sa doctrine, du prestige qui s'attachait aux œuvres de poésie sanskrite : ce prestige ne s'explique que par l'existence d'œuvres antérieures à celle du poète bouddhiste. De nombreux arguments appuient cette seconde thèse, à savoir qu'il faut restituer toute une littérature profane en sanskrit, antérieure peut-être à Patañjali lui-même. Dans ce que celui-ci nous garde de l'œuvre de ses devanciers on trouve une grande variété de mètres. On relève des formes aussi raffinées que la *mālātī*, la *praharṣiṇī*, la *pramitākṣarā*, etc. Faut-il en attribuer l'invention et l'usage à de purs grammairiens, et n'a-t-on pas ici quelques traces d'une poésie d'inspiration plus élevée ? Mais ce n'est là qu'un trait, et tous les éléments de la démonstration devront être médités avec soin.

Ce débat est commandé, au fond, par la position que chacune des parties attribue aux épiques, et notamment au *Rāmāyaṇa* dans l'histoire littéraire de l'Inde. M. K. eût fait grand plaisir à ses lecteurs d'Extrême-Orient en relevant sur ce point le témoignage de ce qu'il nomme ailleurs, avec sympathie, « les avant-postes de la civilisation indienne » (1). On est un peu surpris de ne point lui voir mentionner un ouvrage aussi important que la thèse du Dr. Stutterheim (2), ne fût-ce que dans sa préface. On connaît les conclusions de M. S. Elles ont été résumées notamment par M. Blagden (*JRAS.*, 1926, p. 362) : a) les versions indonésiennes de la légende ne sont pas, pour la plupart, fondées sur l'épopée de Vālmiki, mais sur d'autres versions indiennes écrites, plus primitives ; b) les plus anciennes représentations javanaises, c'est-à-dire les bas-reliefs de Prambanan (IX<sup>e</sup> siècle) sont de caractère nettement indien, mais illustrent une version non-vālmikienne de l'histoire, tandis que la collection plus tardive de Panataran (XIV<sup>e</sup> siècle) est spécifiquement javanaise de style, bien que dépendant plus étroitement du texte de Vālmiki.

Cette très importante étude touche ainsi à plusieurs points vitaux du système édifié par M. K., et ce savant auteur aurait eu tout avantage à nous en donner lui-même une critique sommaire. Il convient de remarquer que les premiers éléments datés avec certitude sur lesquels s'appuie M. S., les images de Prambanan, sont bien postérieurs à l'inscription sanskrite récemment retrouvée à Trā-kiêu (Prakaṣadharma, VII<sup>e</sup> siècle) qui témoigne de la grande diffusion du texte de Vālmiki, passé probablement du Cambodge au Champa vers la fin du VI<sup>e</sup> ou le début du VII<sup>e</sup> siècle (3). Le problème comporte donc des données complexes et mérite d'attirer l'attention de M. K.

L'auteur fait la part belle au bouddhisme, et personne, depuis M. Sylvain Lévi, n'a mieux apprécié Aṣvaghōṣa. Par contre, il ne donne qu'un rapide aperçu des grands sūtras mahāyānistes. C'est manifestement de propos délibéré : il s'est surtout attaché dans sa troisième partie, où il en traite, aux mérites littéraires des œuvres scientifiques et philosophiques qu'il passe en revue. Un point cependant eût pu l'arrêter. Tout ce qui a trait aux rapports chronologiques du sanskrit et des dialectes

(1) *Sanskrit Drama*, p. 29.

(2) *Rāma-Legenden und Rāma-Reliefs in Indonesiën*, München, 1925.

(3) Cf. *supra*, p. 147 sq.

littéraires est, répétons-le, d'une importance capitale pour sa thèse. Une étude approfondie de ces sūtras aurait peut-être conduit à quelques conclusions importantes et M. K., si familier avec tous les styles du *kāvya*, eût été ici un juge excellent. La question de priorité qui se pose à l'endroit de la prose et des parties versifiées de ces textes n'est pas sans intérêt à un point de vue plus général.

Mais dans l'économie de l'ouvrage, ces débats, cet appareil scientifique ne sont conçus que comme un cadre. Si la philologie et l'histoire éclairent et divisent la matière, le fond de l'œuvre est essentiellement constitué par la présentation de formes littéraires comme telles, appuyée de nombreuses citations.

M. K., en effet, a soigneusement et élégamment traduit les quelque deux cent cinquante passages qu'il cite, qui vont de la simple stance jusqu'à de petits morceaux d'une dizaine de lignes et qui, réunis, constituent une véritable anthologie du *sanskrit* classique, en trente pages. L'auteur a mis en valeur ce qu'il y a d'universellement admirable dans cette littérature, comme la belle stance du *Kathāsaritsāgara* :

*parārthaphalajanmāno na syur māgadrumā iva  
tapaścchido mahāntaṣ cej jirṇāraṇyaṃ jagad bhavet*

« S'il n'existait de grandes âmes nées pour le bien d'autrui comme les arbres au bord du chemin protègent contre la chaleur, alors ce monde ne serait qu'une forêt décrépite. » Citons aussi un joli dessin de Mayūra : « Cependant que le veau, cognant de sa tête à coups répétés, un genou un peu ployé, et la queue sans cesse et gentiment agitée, tette au pis abondant de sa mère, la vache, meuglant doucement en son amour maternel, lèche la figure levée du petit, dont le museau est tacheté de gouttes de son lait. » Ou bien encore, pour ne rien dire des poètes les plus connus, ce petit chef-d'œuvre de la poétesse *Çilābhāṭṭārikā* : « Voici l'époux qui cueillit ma virginité, voici ces mêmes nuits d'avril, la brise qui murmure dans le kadamba, parfumée par l'éclosion des jasmîns, et moi aussi, je suis la même — et cependant mon cœur regrette le plaisir furtif et les jeux qui furent nôtres, aux bords de la Revā. »

Par ailleurs, M. K. a su résumer de longs poèmes aussi bien que de courtes pièces avec une verve et une concision qui rendent attrayantes même les parties purement descriptives de son ouvrage. Il faut citer dans ses propres termes l'histoire de Marīci et de la courtisane, qu'il nous conte ainsi : « The damsel pretends to be enamoured of the holy life; the ascetic warns her of the trials and advises her mother, who is shocked at her daughter's indifference to [her professional] duty, to let her stay a short time to experience what her purpose means; alas it is the ascetic who learns many things not suitable for ascetics. » (p. 302-303.)

M. K., qui aime la poésie *sanskrite* et qui sait la faire aimer, nous en montre néanmoins les défauts avec franchise. Nos plus grands affamés d'allitérations reculeront sans doute devant un tour de force comme celui de Bhāravi :

*no nonanunno nunnono nānā nānānanā nanu  
nunno'nunno nanunneno nānenā nunnanunнанut*

ce qui n'est pas une plaisanterie et veut dire : « Ce n'est point un homme, celui que blesse un homme bas, ce n'est pas un homme que l'homme qui blesse un homme bas, ô multiforme ! Le blessé n'est point blessé si son maître n'est pas blessé, ce n'est



point sans péché qu'on blesse un grand blessé. » Que dire enfin de ces poèmes qui, par une suite ininterrompue d'expressions à double entente, sont le *Rāmāyaṇa* si on les lit d'une façon, ou le *Mahābhārata* si on les prend autrement ?

En insistant sur ces points faibles, M. K. ne dessert aucunement la cause de la littérature sanskrite. Il faut noter que des effets voulus naissent parfois de ces exagérations, comme en tel passage où Bāṇa nous dépeint Skandagupta « avec son nez aussi long qu'un arbre généalogique de roi », *nṛpavañcadīrghaṃ nāsavañçaṃ dadhānaḥ* (p. 328). Il faut encore tenir compte de la date tardive de certains des monstres littéraires. Mais surtout ces grands écarts nous montrent l'étonnante plasticité du génie hindou. Ce débordement de formes est aussi nécessaire à l'intelligence des chefs-d'œuvre que les excès de l'iconographie tardive à la compréhension des formes parfaites du style ancien. L'étude attentive d'exemples comme ceux que propose M. K. permet de séparer ce qui s'écarte du côté noble de ce génie (autant qu'il nous est accessible) de ce qui, satisfaisant à sa nature propre, ne heurte en nous qu'une habitude. Ainsi quiconque a appris à aimer l'art de Sāñt en retrouvera le charme dans ce vers relativement sobre :

*anayor anavadyāṅgi stanayor jṛmbhamāṇayoh  
avakāṣo na paryāptas tava bāhulatāntare*

« Ô [fille] aux membres irréprochables, il ne se trouve point assez de place entre tes bras pareils à des lianes pour [contenir] ces seins épanouis. » La même donnée traitée dans le style *gauḍa*, le plus ampoulé, conduit à ce trait :

*alpaṃ nirmītam ākāṣaṃ anālocyaiva vedhasā  
idam evaṃvidhaṃ bhāvi bhavatyāḥ stanajṛmbhaṇam*

« Sûrement le Créateur a fait ce monde trop petit pour n'avoir pas prévu que ta poitrine prendrait une telle extension. » Un pareil abus aide à mieux saisir la valeur de la première image, surtout si l'on sait apprécier en elle l'idéal hindou, pour qui la femme est avant tout la mère féconde. Notre goût nous porte à préférer l'expression modérée, qui se réalise dans l'esprit du lecteur plutôt qu'elle ne s'étale dans le vers, et le poète qui, retranchant sur son imagination, montre peu et dit beaucoup, *simplex munditiis*, comme Horace en cent rencontres. On croit trop communément qu'au contraire le génie indien s'abandonne et dit plus qu'il ne sent. Il est utile de considérer l'exubérance de ses productions moyennes pour retrouver près des grands maîtres du style *vaidarbha* une retenue suggestive comparable à ce qu'offrent nos classiques, bien qu'elle ait à s'exercer sur les élans d'un tempérament plus expansif.

Outre son autorité dans le domaine spécial, l'ouvrage de M. Keith est donc gros de références précieuses et neuves pour tous ceux qui s'intéressent à la pensée et à l'art de l'Inde : ce sont des éléments solides, préférables à tant d'ouvrages généraux, qui prétendent nous introduire à ce que leurs auteurs ignorent.

P. Mus.

*Annual Report of the Archaeological Survey of India. 1925-26. Calcutta, 1928. in-4°, xv + 306 p., LXIX pl.*

La campagne de l'hiver 1925-26 à Mohenjo-daro fait le plus grand honneur au Service archéologique de l'Inde, tant par sa belle conduite scientifique que par l'ampleur des moyens mis en œuvre. Ces opérations ont demandé l'établissement d'un camp permanent, muni d'ateliers, de bureaux, de dépôts, d'un laboratoire de chimie. On l'a relié par 13 km. de route à la station de Dokri. On a réuni douze cents travailleurs, dont près de mille, loués à des entrepreneurs de Karachi, durent être transportés et entretenus : il fallut les pourvoir d'abris chauds et leur attacher un médecin.

Les excavations nouvelles ont porté, si l'on suit les quatre plans détaillés (pl. xvi, xxiii, xxxi et xli), sur une superficie de 21.000 m<sup>2</sup>, et l'abondance des trouvailles est clairement démontrée par les cotes que l'on relève dans les cinq séries de *minor antiquities* : Sd. 2172, Hr. 2656, Dk. 2782, C. 3305, Vs. 3094. Outre de nombreux sceaux, on a découvert cette année quelques rectangles de cuivre, de petites dimensions, inscrits de pictogrammes, des poids et peut-être des *linga-yoni* (? p. 79) — le gros, naturellement, est de statuettes, de bijoux, d'armes, d'outils et de poteries. On a pris sur place 700 photographies. L'Indian Museum, de son côté, s'est enrichi de 1500 pièces qui proviennent des précédentes campagnes. Cette œuvre immense menée à bien en quelques mois, montre ce qu'un chef comme Sir John MARSHALL peut attendre d'un instrument incomparable. Auprès des équipes amenées par le Directeur général, trois directeurs régionaux ont conduit à la tâche leurs propres auxiliaires : MM. Hargreaves (Superintendent, Frontier Circle), Dikshit (Western Circle) et Vats (Officiating Superintendent, Northern Circle), qu'assistaient MM. Dhama, Sana Ullah (Archæological Chemist), N. G. Majumdar (Curator, Rajshahi Museum), etc. Seule la forte organisation régionale de l'Archæological Survey a permis d'encadrer ainsi une armée d'auxiliaires de hasard. Chacune des équipes spécialisées, momentanément concentrées à Mohenjo-daro, s'appuie dans sa région — j'allais dire : à l'arrière — sur ses services organiques (musées, ateliers de photographie, de dessin, etc.), allégeant d'autant la besogne des services centraux (Direction générale).

Ajoutons que Sir John, tout en faisant porter son plus grand effort sur le site privilégié de Mohenjo-daro, s'est préoccupé de réunir quelques informations sûres quant à l'extension de cette « civilisation de l'Indus ». On se rappelle qu'un aéroplane envoyé au-dessus de la vallée de la Ravi a pu relever quelques sites <sup>(1)</sup>. M. Hargreaves a fait une campagne au Béloutchistan, dont on nous donne aujourd'hui les résultats. M. Dikshit a poussé une reconnaissance dans l'*Upper Sind Frontier District*. Enfin le Directeur général, après s'être entouré des conseils de M. Ernest Mackay, s'est rendu en Europe pour y étudier « les antiquités sumériennes, proto-élamites, égéennes et hellénistiques dans divers musées de Grèce, de France et d'Angleterre » <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> *Ann. Report, 1924-25*, p. 60.

<sup>(2)</sup> P. 72-98, pl. xvi-xlvi ; cf. p. 59-72, pl. xiii-xv ; p. 98-100, 151, 164-166, 198-201.



La campagne dirigée par M. HARGREAVES a été fructueuse. Les fouilles de Nāl, site connu pour ses poteries d'un type spécial <sup>(1)</sup>, ont montré notamment qu'il existe au Béloutchistan des vestiges d'un âge du cuivre. Elles ont livré une collection de 269 vases, d'un style admirable, dont elles ont fait connaître l'usage funéraire. Il convient cependant de rappeler que ces fouilles « ont été entreprises en principe dans l'intention de découvrir, s'il se pouvait, quelques liens entre les civilisations anciennes de la Mésopotamie et celle de la vallée de l'Indus, telle qu'elle se révèle à Mohenjo-daro et à Harappa ». On considère généralement l'îlot linguistique *Brāhūī* <sup>(2)</sup> comme un témoin, dans cette région, soit de l'extension des civilisations dravidiennes de l'Inde, soit, selon une autre vue, du passage des envahisseurs dravidiens, et c'est ce qui explique ces recherches. « On doit reconnaître, écrit M. Hargreaves (p. 71-72), qu'entre les antiquités de Nāl et celles des sites indo-sumériens, les différences, dans l'état actuel de nos connaissances, sont beaucoup plus marquées que les ressemblances. Il est exact que le motif des cercles enlacés, qu'on voit sur l'urne funéraire (pl. XIII, fig. d) se retrouve sur des poteries de Harappa aussi bien que de Mohenjo-daro, et qu'un poids de pierre ressemblant à celui qu'illustre la figure c, pl. xv, a également été retrouvé sur ce dernier site; cela seul est trop peu et trop faible pour relier Nāl à la civilisation de la vallée de l'Indus. » Les fouilles n'ont porté que sur une simple nécropole; leur résultat n'entame pas la probabilité des vues naguère exprimées par Sir John Marshall <sup>(3)</sup>. Cependant on devra provisoirement se montrer un peu moins catégorique que ne l'a été par exemple M. S. K. Chatterji dans l'intéressante conférence qu'il a faite à la Société Royale de Batavia <sup>(4)</sup>.

A Mohenjo-daro même, nous avons vu que les fouilles ont beaucoup donné. Pourtant, si elles la précisent et l'étendent, elles ne modifient guère l'esquisse de cette civilisation que les campagnes précédentes, notamment celle de M. Dikshit (1924-25), ont permis de tracer. Aucune inscription de quelque longueur n'a été relevée; aucun bilingue, aucun objet d'origine étrangère ne semblent s'être rencontrés, qui eussent fourni une indication chronologique par référence aux aires de culture voisines. A la date où paraît ce rapport, on en est encore réduit à la critique interne. Mais on doit se hâter d'ajouter qu'une documentation riche et relativement variée s'accumule ainsi, et que des pièces nouvelles, comme celles des pl. xxxii, 7 et 9, xlv, 20 et surtout 22, xlv, 2, 5 et 7, contiennent peut-être déjà les éléments de quelques démonstrations importantes.

On trouvera, tout au long de 26 grandes pages, peu de considérations d'ensemble: un mémoire spécial les présentera en temps utile. On ne saurait trop admirer, en ces matières qui prêtaient à l'imagination, une stricte discipline scientifique. On ne nous donne ici que des relevés circonstanciés de fouilles, dégagés de toute hypothèse

(1) ASI., *Ann. Rep.*, 1904-05, p. 105, pl. xxx-xxxiv.

(2) G. A. GRIERSON, *Linguistic Survey of India*, IV, p. 619 sq., et I, part 1, p. 93. Cf. W. WÜST, *Über die neuesten Ausgrabungen im nordwestlichen Indien*, ZDMG., 1927, p. 271 et carte.

(3) ASI., *Ann. Rep.*, 1924-25, p. 63; cf. *The Times*, 26 février 1926.

(4) *The Foundations of Civilisation in India*, in *Tijdschrift voor Indische, T. L. en Volkenkunde*, 1928, I-II, notamment p. 76. Cf. *Modern Review*, décembre 1924, p. 665 sq.

prématurée, et qui, de ce fait, resteront directement utilisables. D'ailleurs les théories qu'il est nécessaire de former *ad agendum* suivent une progression naturelle. A mesure que des matériaux véritables satisfont l'intérêt suscité dès l'abord par une présentation frappante, on est conduit à attacher plus d'importance aux caractères propres de la civilisation découverte, et moins peut-être à ses connexions. C'est la leçon que Sir John nous donne p. 75 : « J'userai dorénavant de l'expression [civilisation de l'] Indus pour désigner la culture particulière à la période chalcolithique que j'ai nommée jusqu'ici indo-sumérienne, puisque cette dernière expression implique une connexion plus étroite avec le sumérien qu'il ne semble à présent justifié. » (1) Si l'on considère par comparaison les incertitudes où l'on est encore plongé en ce qui concerne les relations des Sumériens et de leurs voisins malgré une documentation relativement abondante et des études déjà longues, on ne peut guère attendre pour l'instant (sauf un heureux démenti) mieux qu'une première moisson de documents. Dans dix ans, *having outlived a good deal of theoretical views*, ceux-ci entreront dans des synthèses soumises elles-mêmes aux incertitudes inévitables.

*Analopies.* — P. 77-78, emploi du bitume comme revêtement imperméable. Même usage chez les Sumériens et à Babylone. Noter que l'on trouve du bitume dans la chaîne des Soliman et le Béloutchistan ; — p. 78, pl. XLVI, n° 7, petit rectangle de cuivre portant gravée « a horned figure (? Gilgamesh) clad in leaves and carrying a bow » ; — p. 86, pl. XXXII, n° 7, trois petits singes sculptés au pourtour d'une olive de stéatite. Sir John renvoie à des pièces analogues en marbre de la 12<sup>e</sup> dynastie d'Egypte ; — p. 87, pl. XLV, n° 22, quatre porte-étendard ; un insigne (taureau) rappelle des objets pré-dynastiques ; — p. 88, pl. XLIII, d, une décoration de poterie qui se trouve dans toute l'Asie antérieure ; — p. 88, une conduite d'eau verticale dans un mur ; dispositif identique à Ur ; — p. 90-91, pl. XLIII, a, le célèbre buste aux incrustations en forme de trèfles, comparable à des statuettes de prêtres retrouvées à Babylone ; — p. 91, pl. XLIII, b, statuette d'argile : « The very prominent nose and the use of flattened pellets of clay for the eyes is a feature of very similar figures of early date from Mesopotamia » ; les quatre dernières références sont dues à M. E. Mackay (2) ; — p. 94, pl. XXXVIII, f, des haches de cuivre qui rappellent celles de la cachette de Gungeria (Central Provinces) ; — p. 96, pl. XLVI, sceau montrant un lion cornu et un monstre : « The hybrid creature, half man, half bull, has a strikingly Babylonian appearance and calls to mind the hero Ea-Bani who strives with lions and other animals. » ; — p. 96, pl. XXXII, fig. 9 : « a horned male figure like the Babylonian Gilgamesh. »

Parmi les données les plus intéressantes, signalons une étude sur les poids, que le site fournit en abondance (p. 91-93). L'unité serait de 210 grains, ou 13,6

(1) Il serait à souhaiter qu'on nous donnât beaucoup d'études de détails, comme celle de M. COOMARASWAMY (*Early Indian Terra Cottas*, Bulletin of the Mus. of Fine Art, Boston, XXV, n° 152, 1927, p. 90-96), sur ce qui se laisse entrevoir de rapports entre cette culture ancienne et les civilisations ultérieures de l'Inde.

(2) Cf. *Sumerian Connections with ancient India*, JRAS., 1925, p. 679-701.



grammes (1). Le système semble admettre les multiples et sous-multiples suivants : 20, 10, 4, 2,  $\frac{1}{2}$  et  $\frac{1}{4}$ . Le tableau contient 5 exemplaires de ce dernier modèle, qui équivalait à 3,4 grammes. On relève en outre deux poids de 0,9 grammes. La variété des modèles et surtout la finesse des opérations de mesure que révèle l'emploi de tels sous-multiples sont un des traits les plus caractéristiques d'une civilisation développée. D'autre part, il semble bien que l'étalon gravimétrique de Mohenjo-daro (multiple ou sous-multiple de 210 grains) soit indépendant de celui de Babylone (129 grains) et de celui des Phéniciens (224 grains).

*Urbanisme.* — On a maintenant pleine confirmation de ce qu'écrivait Sir John Marshall en 1927 : « Les maisons des habitants de Mohenjo-daro... sont remarquables par l'excellence de leur construction et le degré relativement élevé de confort, dont témoigne l'existence de puits, de salles de bain, de sols pavés de briques et d'un système complexe d'évacuation des eaux. » (*Ann. Rep.*, 1924-25, p. 61.) On a dégagé l'infrastructure de bâtiments de grandes dimensions : l'un d'eux a 40 m. de façade. On a pu suivre dans le détail le plan de bâtiments complexes (*blocks of buildings*), dont les appartements donnaient sur des cours, où l'on retrouve peut-être une loge de concierge (p. 84 et 95). On a dégagé des rues dont l'une a 11 m. de largeur (p. 81) et dont partent des ruelles. Le grand bain se montre maintenant dans toute la beauté de son ordonnance régulière (p. 76 sq et pl. xx) avec sa piscine de  $13 \times 7$  m., destinée soit aux ablutions rituelles, soit à recevoir des poissons ou des crocodiles sacrés (cf. des images de crocodiles, *Ann. Rep.*, 1924-25, pl. xxii, a et c, et 1925-26, pl. xxxii, n° 6). L'épaisseur considérable des murs dont on exhume ainsi les bases donne à penser que beaucoup de bâtiments peuvent avoir eu plusieurs étages (*Ann. Rep.*, 1924-25, p. 61). M. Hargreaves en trouve une preuve dans un appareil d'écoulement assez remarquable : ce sont, le long d'un mur, des tuyaux verticaux de poterie, noyés dans une maçonnerie de briques. Ils tombent dans une canalisation horizontale qui rejoint l'égoût de la ruelle voisine (p. 83, pl. xxvii, a et b). Un dispositif analogue se retrouve dans un autre quartier (p. 88, pl. xl, b) : M. Mackay le rapproche de ceux d'Ur. Ailleurs M. H. a reconnu dans l'épaisseur d'un mur une sorte de conduit, qui se déverse dans la rue et dont la base est entourée d'un petit appareil de briques pour empêcher les détritiques (ou l'eau ?) de se répandre (p. 83, pl. xxv, c). Les architectes semblent donc avoir prévu l'évacuation des eaux d'étages supérieurs. La planche xxxiii, a, montre très bien le système des puits collecteurs qui reçoivent les conduits superficiels.

*Chronologie.* — Les fouilles pratiquées autour du stūpa bouddhique (*kuṣāna*) ont fait apparaître cinq couches distinctes, qui toutes nous reportent à la période chalcolithique et qui en recouvrent sans doute d'autres (p. 74). La plus élevée d'entre elles est antérieure aux vestiges bouddhiques « de quelque 2500 ans, ou

---

(1) Ce n'est naturellement qu'un choix conventionnel, mais qui permet de caractériser le système. Si l'on prenait un poids de 52,5 grains comme unité, on aurait les multiples 80, 40, 16, 8, 4 et 2. On peut noter que les quatre derniers termes amorcent une progression géométrique dont la raison est 2 : 2, 2<sup>2</sup>, 2<sup>3</sup>, 2<sup>4</sup>.

davantage » (p. 76). Le site aurait été abandonné deux mille ans avant notre ère et réoccupé pendant un certain temps au début de celle-ci. On sent bien que c'est un point délicat. La supposition est fondée sur le caractère archaïque des trouvailles qui n'offrent pas de types intermédiaires évoluant vers des formes postérieures connues. Une note de M. Mackay <sup>(1)</sup> fait craindre qu'il ne se rencontre une difficulté nouvelle. On a poussé une fouille jusqu'à l'eau, par 20 pieds de profondeur, et les pièces que l'on a trouvées en abondance aux niveaux les plus bas « rendent évident qu'aucune ligne de démarcation ne peut encore être tracée entre les dépôts les plus anciens actuellement atteints et ceux de la dernière période de Mohenjo-daro » (p. 88-89). Cette uniformité ne semble pas très bien s'accorder avec la grande durée que l'on assigne communément à la civilisation de l'Indus.

Un trait pourtant est remarquable. L'épaisseur des plus vieux murs, leur forme particulière (*a pronounced batter on the outside*, p. 77) donnent à penser qu'ils ont porté une superstructure lourde, sans doute de même matériau qu'eux <sup>(2)</sup>. Or, les pans de ces bâtiments ont été, après écroulement, remplis de briques séchées, ce qui en fait une manière de terre-plein (p. 80). Il n'est pas douteux que ce soit une précaution contre l'inondation, mais qu'a-t-on construit là-dessus ? Certains encastrement semblent avoir reçu des piliers de bois (p. 79). On rencontre parfois des monceaux de charbon, dénonçant l'incendie d'œuvres en bois qui servaient « à supporter la toiture de l'édifice, et peut-être à d'autres usages » (p. 78). Restitue-t-on à une époque relativement basse une architecture qui ait fait un plus grand usage du bois que l'ancienne ? Le point est d'importance ; c'est, en tout cas, un de ceux qu'il est utile de garder en mémoire, en attendant la suite de ces remarquables travaux.



M. Madho S. Vars rapporte une découverte faite auprès du village de Rokhari, district de Mianwali, Punjab, dans la vallée de l'Indus, qui est instructive. Un stûpa de l'époque kuṣāna gisait sous terre sans que rien en fût soupçonner l'existence. Mais le fleuve attaque en cet endroit sa rive orientale. Il a mis à nu la tranche de la construction qui se voit maintenant prise dans l'épaisseur de la berge (pl. II, c). C'est une double illustration de l'activité de ces grands cours d'eau qui enterrent ou arrachent un site en quelques siècles (p. 58-59).

M. J. A. PAGE (Central Circle) poursuit de son côté l'exploration de Nālandā. Les recherches ont principalement porté sur le plus méridional des emplacements de stûpas, site n° 3. Le dispositif de puits et de tranchées établi par M. P. dans des conditions très particulières (p. 100-102) mérite de retenir l'attention des spécialistes. On a dégagé une tour d'angle, admirablement conservée, du stûpa primitif (VII<sup>e</sup> siècle). La planche XLVIII, c et d, en montre les heureuses proportions.

A. Paharpur, district de Rajshahi, M. R. D. BANERJEE (Eastern Circle) a conduit des travaux qui ont livré notamment plus de mille plaques historiées, en terre cuite,

---

(1) Présentant les travaux de M. Dikshīt.

(2) C'est ce que paraît établir le dispositif que nous avons signalé : une cheminée d'évacuation ménagée dans l'épaisseur du mur et qui descend de la superstructure.



datant approximativement du VI<sup>e</sup> siècle (p. 107-113, pl. LII). Ces pièces jointes à celles que l'on a découvertes à Dah Purbatiya (p. 115-116) présentent les éléments d'une étude sur les rapports de l'art médiéval en Assam et au Bengale oriental.

M. Ch. DUROISSELLE nous donne un excellent aperçu de ses recherches (p. 117-121). Relevons ce fait curieux, qu'on paraît avoir édifié un caitya sur des reliques d'animaux : buffle, daim, chat, oiseau, et peut-être tortue (p. 119).

M. HIRANANDA SASTRI décrit l'activité de la section d'épigraphie (p. 131-150; épigraphie musulmane, p. 150-151). La moisson a été particulièrement abondante dans le Sud de l'Inde ; il faut aussi signaler les communications du *Burma Circle* (p. 144-148).

On trouve aussi quelques indications sur l'expédition de Sir Aurel STEIN qui a étudié *in situ* l'itinéraire d'Alexandre, à travers les régions difficiles du Swât (<sup>1</sup>).

M. H. HARGREAVES publie une courte note sur le mariage du Bodhisattva. Il établit un rapprochement très heureux entre un passage de Song-yun et un détail des reliefs gandhâriens : la robe à traîne qu'y revêt la mariée (p. 174-175).

L'iconographie jaina nous est encore assez mal connue. On doit se réjouir de lui voir consacrer deux études par M. Ramaprasad CHANDA, Conservateur de l'Indian Museum, Calcutta (*Jaina remains at Rajgir*, p. 121-127, et *The Śvetāmbara and the Digambara images of the Jinas*, p. 176-182, pl. LVI-LVII) (<sup>2</sup>). Les Notes et mélanges contiennent en outre quelques communications : *Desecration of Sultan Ghari's tomb at Delhi* (M. ZAFAR HASAN), *Sculptures from Ahar and Bulandshahr* (M. S. VATS), *Notes on two Śaiva images* (R. D. BANERJI), etc.

Dix pages et deux planches (185-194, LXVIII et LXIX) nous font connaître l'activité des *Indian States with archaeological departments of their own* : Hyderabad, Kashmir, Gwalior et Bhopal. On remarquera l'élégance des dispositions prises par M. M. B. Garde (Gwalior) pour soutenir et présenter les tronçons des grands piliers de Yaçodharman (p. 188, pl. LXVIII, a, b, c). Parmi les pièces dont s'est enrichi le musée de Gwalior, le rapport signale « the image of a goddess riding on a lion », et nous renvoie à la figure c, pl. LXIX. Or celle-ci porte la légende suivante : « A brass tantric image of Śiva riding a lion ». Ce bronze de style népalais montre un personnage à quatre bras, richement paré et dont la tête supporte une haute coiffure ; il est assis en *padmāsana* sur un lotus qui jaillit du dos d'un lion. Ce vāhana et le sabre que brandit la main droite supérieure semblent désigner une forme de Mañjuçrī (<sup>3</sup>), identification qu'on pourra tenir pour quasi-certaine si la main gauche supérieure soutient vraiment, comme il semble, un livre.

P. Mus.

---

(<sup>1</sup>) P. 160-163, pl. LXII-LXIV. Le compte rendu détaillé en est accessible ailleurs. Cf. *Alexander's Campaign on the Indian North-West Frontier in Geographical Journal*, nov.-déc. 1927, et *On Alexander's track to the Indus*, 1929.

(<sup>2</sup>) L'Indian Museum s'est enrichi de 62 clichés des vestiges jainas de Rajgir (p. 199).

(<sup>3</sup>) Le lion, comme on le sait, symbolise l'enseignement du Buddha (*simhanāda*; cf. ci-dessus, *Notes indiennes et indochinoises*, II, *Le Buddha paré*, p. 236-237) et se trouve naturellement être le vāhana de Vāgīçvara (Mañjuçrī) comme de *Simhanāda-Lokeçvara*, auquel il est aussi permis de songer. Toutefois l'absence du lacet et du trident le rendent ici moins probable.

### Insulinde.

- W. F. STUTTERHEIM. — *Een belangrijke oorkonde uit de Kědōe*. (Tijdschrift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde, K. Genootschap v. Kunsten en Wetenschappen [TBG.], Deel LXVII, 1927, pp. 172-215.)
- Id. — *A Javanese period in Sumatran History* <sup>(1)</sup>. Surakarta, « De Bliksem », 1929. In-8°, 25 p.
- F. D. K. BOSCH. *De inscriptie van Kěloerak*. (TBG., LXVIII, 1928, p. 1-64, pl. I-IV.)

Le Dr. Stutterheim s'est récemment signalé par une étude des versions indonésiennes du *Rāmāyaṇa*, qui est l'un des ouvrages importants de ces dernières années <sup>(2)</sup>. J'ai eu l'honneur de le rencontrer à Surakarta, où il déploie à diriger la section orientale de l'Ecole Secondaire une activité féconde, dont il faut toutefois espérer qu'elle ne le détournera pas de nos recherches. Une mission à Bali (on en trouvera bientôt les résultats dans le TBG.) et son séjour à Solo l'ont mis directement en contact avec les problèmes indo-javanais et balinaï. Il nous apporte aujourd'hui des données nouvelles dont l'importance paraît grande.

L'inscription qu'il édite est gravée sur deux plaques de cuivre, qui sont actuellement exposées dans les vitrines du Musée Sriwédari, à Solo. M. S. en apprit l'existence en 1926. De provenance inconnue, elles étaient alors conservées dans une maison princière de l'endroit. C'est une donation du roi Dharmodaya Mahāçambhu, datée de çaka 829, soit 907 de notre ère. M. S. l'a rapprochée de deux inscriptions incomplètes <sup>(3)</sup>, l'une, sur pierre, de provenance également incertaine, l'autre sur cuivre, découverte à Ngadirēja, Kědu <sup>(4)</sup>. M. S. montre que ces deux documents sont parties d'un même texte, qui est précisément celui de son inscription, ainsi attesté à triple exemplaire. La titulature du donateur est intéressante : *Çrī mahārāja Rakai Watukura Dyah Balitung Çrī Dharmodaya Mahāçambhu*. Du coup il semble qu'il faille réunir en une seule et même personne le *Balitung* et le *Dharmodaya* traités comme deux rois distincts par le Prof. Krom dans sa magistrale *Hindoe-Javaansche Geschiedenis* (p. 178-182). Mais ce qui est capital, c'est que l'inscription nouvelle nous donne une liste des souverains de Matarām, qui commence à Sañjaya et nous mène jusqu'au rakai Watukura, l'auteur même de l'inscription :

rakai matarām sang ratu Sañjaya  
çrī mahārāja rakai Panangkaran  
çrī mahārāja rakai Panunggalan

(1) Cette courte brochure est une manière de post-scriptum au précédent article. Nous ne l'en séparerons pas, malgré son millésime.

(2) Cf. ci-dessus, p. 506.

(3) J. L. A. BRANDES, *Oud-javaansche oorkonden*, nos XXVII et CVIII. — Musée de Batavia, D. 40 et E. 19.

(4) Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que la province de Kědu, « la seule de toute l'île qui n'ait pas vue sur la mer », se trouve dans le centre de Java, limitrophe au N. et N.-E. de la province de Semarang, à l'E. de la province de Surakarta, au S. de celle de Jogjakarta, à l'O. de celle de Bagelen.



çrī mahārāja rakai Warak  
çrī mahārāja rakai Garung  
çrī mahārāja rakai Kayu wangi  
çrī mahārāja rakai Watu humalang  
çrī mahārāja rakai Watu kura.

Sañjaya nous est bien connu par sa célèbre inscription de Canggal. Par contre, on ignorait tout de ses successeurs immédiats. Ce chapitre de l'histoire javanaise a été commandé jusqu'ici par la mise en jeu de trois inscriptions. Celle de Canggal commémore l'érection d'un lînga par Sañjaya de Matarām, en 732 A. D., et le texte paraît être un monument du culte d'Agastya. Dans la même région, mais quarante-six ans plus tard, un prince qui se pare du nom de *Çailendravançatilaka*, « l'ornement de la race Çailendra », dédie à Tārā le temple mahāyāniste de Kalasan (778). D'autre part, le culte d'Agastya est à nouveau attesté vers cette époque, non plus au centre, mais dans l'Est de Java, par l'inscription de Dinaya (760). On en a conclu que la dynastie çivaïte de Matarām, chassée par les Çailendra, rois de Çrtvijaya, s'était réfugiée dans la partie orientale de l'île, tandis que la dynastie conquérante couvrait de monuments bouddhiques le territoire soumis par ses armes. Cette période sumatranaise se trouverait close au IX<sup>e</sup> siècle par le retour de la dynastie javanaise au centre de son île. M. Krom a soutenu avec éclat ces conclusions que les documents accessibles semblaient pleinement autoriser. « C'est dans l'Est javanais, écrit-il, que nous devons aller chercher les successeurs de Sañjaya. » (1)

L'inscription nouvelle change le problème : elle nous donne justement la liste des successeurs de Sañjaya, et cette liste ne comprend pas les noms des princes de l'Est javanais qui sont fournis par l'inscription de Dinaya. Cette constatation, jointe à quelques considérations de plastique, a d'abord suggéré à M. S. l'hypothèse que la dynastie çivaïte de Matarām ait pu subsister dans le centre septentrional de Java, auprès d'une dynastie bouddhique (Çailendra) qui s'en serait tenue au centre méridional de l'île. Ainsi se trouveraient expliqués le mélange des formes çivaïtes et mahāyānistes dans ces régions, et aussi la rareté, sinon l'absence, dans l'Est de Java de monuments rappelant ceux du Diëng, que le passage d'une dynastie d'origine centre-javanaise eût dû y laisser en nombre. On doit avouer qu'à s'en tenir là, l'argumentation, pour suggestive qu'elle soit, ne paraît pas tout à fait concluante. Elle rend difficile l'interprétation du texte chinois bien connu où l'on trouve sans doute une allusion à un véritable transport de capitale (2). D'autre part, il s'introduit dans le témoignage un certain coefficient d'incertitude du fait que la liste donne, s'il faut en croire M. S. lui-même, non point des noms personnels, mais des titres (3). L'exemple de l'identification qu'il propose, de *Balitung* à *Dharmodaya*, est de nature à conseiller la prudence.

---

(1) KROM, *op. cit.*, p. 141. Cf. *De Sumatraansche periode der Javaansche Geschiedenis*, Leiden, E. J. Brill, 1919, trad. dans *BEFEO.*, XIX, v, pp. 127-135.

(2) P. PELLIOU, *Deux Itinéraires...* dans *BEFEO.*, IV, p. 225 et 413; KROM, *Geschiedenis*, p. 140.

(3) *Belangr. oork.*, p. 180; *rakai* = *raka* + *i*, signifiant « raka de... ».

En prenant à rebours sa liste de princes, il nous montre, dans le corps de son travail, que le *rakai Watu humalang* doit être le *Haji rakai Watu humalang* dont on connaît une inscription datée de 886. Le *rakai Kayu wangi* se laisse de même attribuer trois dates : 879, 880 et 882. Le *rakai Pikatan* nous conduit plus haut encore : 853. « Quant à leurs prédécesseurs, nous dit M. S., je n'ai pas été assez heureux pour en retrouver un seul dans l'épigraphie. C'est tout juste s'il est fait mention, en 886 A. D., d'un domaine de *panunggalan*, qui peut être l'apanage royal du *rakai Panunggalan*. » (1) Enfin, l'auteur relève encore le nom d'Arya Samarottuŋga, connu par l'inscription de Karang tengah (847). Si cette appellation est bien celle d'un roi, elle a dû s'appliquer au prédécesseur du *rakai Pikatan*. On semble donc toujours ne rien savoir des successeurs immédiats de *Sañjaya*. L'inscription nouvelle apporte ce seul renseignement : *Sañjaya* n'y reçoit que le titre de roi de *Matarām*, *rakai Matarām*, tandis qu'à partir de son successeur, le *rakai Panangkaran*, le titre est constamment *çrī mahārāja rakai*. Ce fait donne à penser que *Panangkaran*, le premier *mahārāja*, a dû tenir un grand rôle dans l'histoire de cette dynastie. N'en reste-t-il point de trace ?

Mais M. S., comme son article était déjà sous presse, a été saisi par une idée complètement neuve, qui étend singulièrement la portée de sa première découverte. Dans un court appendice (2), il met en regard l'énigmatique *çrī mahārāja rakai Panangkaran* et l'auteur de la fameuse inscription de Kalasan, « l'ornement de la race Çailendra », *çrī mahārāja kariyāna Paṇāṅkaraṇa*. *Paṇāṅkaraṇa* transcrit exactement *Panangkaran*. Quant à *kariyāna*, le Dr. Vogel a montré depuis longtemps que ce doit être la sanskritisation du titre indonésien *rakryan* (3). En valeurs absolues on peut donc poser l'égalité *çrī mahārāja rakai Panangkaran* = *çrī mahārāja kariyāna Paṇāṅkaraṇa*. Historiquement, on a vu qu'il faut chercher un *Panangkaran* assez illustre pour introduire dans une dynastie le titre de *mahārāja*, à la date et au point précis où éclate le *mahārāja Paṇāṅkaraṇa*.

La seule difficulté vient de ce que ce dernier, l'auteur de l'inscription de Kalasan, est un Çailendra. Mais nous ignorons absolument ce qui s'est passé entre l'inscription de Canggal et celle de Kalasan. En fait, nous ne savons pas ce que furent les débuts des Çailendra à Java, et nous ne sommes pas mieux renseignés sur les événements qui marquèrent la fin de la période sumatranaise. Rien ne témoigne d'un conflit armé, du moins aucun document positif, et la floraison de l'art mahāyāniste est la seule donnée d'où l'on puisse tirer quelque idée de ce que fut cette époque. On n'abandonne donc aucun document en acceptant, sur ses bonnes raisons et sauf plus ample examen, l'identification proposée par M. S. Elle emporte d'ailleurs l'adhésion de l'excellent juge qu'est en la matière le Dr. F. D. K. Bosch (4).

En dégageant le problème de toute autre hypothèse, il semble qu'il puisse s'énoncer ainsi : comment un Çailendra a-t-il pu succéder à *Sañjaya* et comment cette succession a-t-elle pu être considérée comme une succession régulière, un siècle et demi plus tard, par les descendants mêmes de *Sañjaya* ?

(1) *Belangr. oork.* p. 195.

(2) *Ibid.*, p. 212-215.

(3) *Beitrage...* Kon. Instituut, n° 75, p. 634, n. 2.

(4) *De Inscripție van Keloerak, TBG.*, Deel LXVIII, 1928, p. 27.



L'inscription de Nālandā reçoit de ces découvertes un surcroît d'intérêt. Moins d'un siècle après qu'un mahārāja Çailendra eut ainsi pris rang dans une dynastie javanaise, un roi Çailendra de Sumatra, *suvarṇadvīpādhipamahārāja*, ne se réclame-t-il pas, selon ce célèbre document, d'un grand-père qui fut roi de Java <sup>(1)</sup>, *yavabhūmipāla*? Il est clair qu'assez d'éléments nouveaux entrent dans le procès pour qu'une revision soit nécessaire, et il importe peut-être moins d'admettre que d'interpréter l'identification fondamentale proposée par M. S.



L'auteur ne se trouve malheureusement pas disposer du temps nécessaire pour une étude approfondie; il donne dans sa brochure anglaise les grands traits des conclusions qui ressortent d'un premier examen. Il réunit autour du fait capital plusieurs éléments connexes propres à l'éclairer, sans se laisser déconcerter par quelques objections qu'il signale, mais dont évidemment la valeur ne sera déterminée que par le progrès même de la recherche.

M. S. part de ceci, que l'inscription de Nālandā nomme le grand-père de Bālaputra *ṣrīvīravairimathanānugatābhīdhāna*, l'« illustre dont le nom signifie : l'héroïque destructeur des ennemis » <sup>(2)</sup>. Il est aussi « l'ornement de la race Çailendra ». Si l'on admet pour cette inscription, la date approximative à laquelle s'arrête M. Bosch, ca. 850, il en résulte que le grand-père de Bālaputra se met au VIII<sup>e</sup> siècle. Or, « si l'on cherche parmi les rois de Java celui qui saurait porter l'épithète attribuée au grand-père de Bālaputra, nous arrivons soit au rakai Panangkaran, soit à son prédécesseur, l'illustre Sañjaya. A notre grande surprise, nous observons aussitôt que le nom de ce dernier, « Tout-vainqueur » (*All-conqueror*), peut bien être synonyme de l'« héroïque destructeur des ennemis ». Comme le remarque aussitôt M. S., « it sounds strange and requires argumentation ».

Si Sañjaya est le grand-père de Bālaputra, on doit identifier le père de celui-ci, que l'inscription de Nālandā nomme seulement Samarāgra, « premier dans les combats », avec le successeur de Sañjaya dans la liste du Kēḍu, Panangkaran. M. S. rappelle que ce dernier terme n'est point un nom personnel, mais seulement d'apanage. Il relève ensuite dans la titulature javanaise deux *Samarottuṅga*, ce qui est voisin de *Samarāgra*, l'un vers 850 (inscr. de Karang Tengah), l'autre vers 900 A. D. (c'est le rakai Watukura). Pour poser Panangkaran = Samarāgra, il suffit d'admettre que *Samarottuṅga*, après avoir été un nom du rakai Panangkaran, s'est conservé dans la titulature de ses successeurs. Voilà du moins ce dont M. S. se satisfait <sup>(3)</sup>.

Mais Samarāgra n'est-il pas, à Nālandā, l'époux d'une Tārā, tandis que le caṇḍi Kalasan, fondation de Paṇḍikaraṇa, se trouve précisément être un temple de Tārā? Doit-on voir dans ce sanctuaire la commémoration soit de la mort de Tārā, la reine,

---

(1) Sur cette interprétation, cf. F. D. K. Bosch, *Een oorkonde v. h. Groote Klooster te Nālandā*, TBG., LXV, 1925, p. 521 sq.

(2) *Javan. Period*, p. 7-8; cf. HIRANANDA SHASTRI, *The Nālandā Copper-plate of Devapaladeva*, *Epigr. Indica*, vol. XVII, p. 323, l. 52.

(3) *Javan. Period*, p. 8-9.

soit d'un grand événement religieux auquel son souvenir serait mêlé ? « En vérité, note M. S., les choses deviennent de plus en plus intéressantes, de plus en plus étonnantes. Mais un pas encore. » Dans l'inscription de Kalasan et dans celle de Kêlurak qui, sans doute, en est inséparable, le mot *dharmasetu*, « Digue de la Loi », paraît en bonne place, et c'est justement le nom du père de Tārā dans le document de Nālandā. Une dernière synonymie parfait l'édifice et dans *Dharmasetu* l'on nous propose de reconnaître Dharmapāla, le célèbre roi mahāyāniste du Bengale.

• • •

Il ne faut pas s'y méprendre : M. S. ne donne pas ces équivalences comme des arguments péremptoirs ; la force du raisonnement est ailleurs, et une partie de ses restitutions pourrait être abandonnée sans que le principe en fût compromis. M. S. part de la nécessité où l'on est d'identifier un roi de la liste des souverains de Matarām avec un Çailendra. De son argumentation ultérieure il ressort qu'on a des raisons de rapprocher cette donnée de ce qu'implique l'inscription de Nālandā. La mention d'un roi de Java et d'une reine Tārā fait penser à l'inscription de Kalasan. Quant aux noms propres que M. S. introduit dans ces cadres dont les éléments sont d'ailleurs de solidité inégale, il ne faut les considérer que comme un premier essai d'explication. C'est du moins ce que semble montrer l'étude parallèle de M. Bosch, que nous retrouverons bientôt.

La brochure comporte dix courts articles, qui méritent une revue sommaire. La plus grande objection que rencontre l'hypothèse est d'ordre chronologique. L'inscription de Canggal est datée de 732 A. D. Celle de Nālandā nous mène jusque vers l'an 850. Cent vingt ans, c'est beaucoup entre un roi et son grand-père. Sans doute la dernière date n'est-elle pas très sûre : l'édit fut émis la 39<sup>e</sup> année du règne de Devapāladeva, mais on sait toutes les incertitudes que présente la chronologie des Pāla. M. Bosch, dans son remarquable mémoire, *Een Oorkonde van het groote Klooster te Nālandā*, donne comme dates extrêmes possibles de l'inscription 830 et 890 A. D. <sup>(1)</sup> Comme l'expédition de Dharmapāla contre Indrāyudha nous met en 783, un édit daté de la 39<sup>e</sup> année du règne de son fils ne peut de toute façon être très antérieur à la plus haute des deux dates, qui laisse encore cent ans entre le roi *vīravairimathanānugatābhīdhāna* et Bālaputra. Il reste donc que sur un point essentiel le détail de l'hypothèse proposée prête au doute.

Le second point touche au domaine indochinois et nous devons nous étendre un peu. La fondation du temple mahāyāniste de Vieng Sa (péninsule malaise) remonte, on le sait, à l'an 775. Le *çrī mahārāja* de Vieng Sa peut-il être rapproché du *çrī mahārāja* de l'inscription de Kalasan ? M. Cœdès n'admet-il pas, selon M. S., que les deux monuments sont « closely related » ? <sup>(2)</sup> Le point de vue est certainement remarquable. On peut toutefois se demander si M. S. a pleinement raison quand il

<sup>(1)</sup> *TBG.*, LXV, p. 510-512. La date moyenne proposée est 860.

<sup>(2)</sup> G. Cœdès in *Indian Arts and Letters*, 1927, p. 65. M. Cœdès cependant n'affirme pas sans réserves. Voir notamment ce qu'il dit des détails d'exécution, p. 65 in fine, et 66.



propose de traduire, dans l'inscription de Vieng Sa, *çrīvijayeçvarabhūpati* et *çrīvijayendrarāja* par « roi des seigneurs de Çrīvijaya » (king over the Lords of Çrīvijaya) et non plus « roi de Çrīvijaya », comme M. Cœdès dans son article capital. Le fondateur du Kalasan aurait acquis ou conquis la suzeraineté sur les rois de Palembang. On voit tout le parti que M. S. peut tirer de cette interprétation. On doit toutefois lui demander de l'établir.

Voici l'argument. Le roi est mentionné trois fois sur la face A de l'inscription de Vieng Sa <sup>(1)</sup>. Il est dit : *çrīvijayendrarāja* au début de la strophe 5, *çrīvijayeçvarabhūpati* au début de la sixième et seulement *çrīvijayanṛpati* au bas de la stèle (A, ligne 28). « Le promoteur de l'inscription, nous dit M. S., est bien, dans le premier cas, le roi suprême, roi de Mataram par droit de naissance, mais qui s'est donné ici, eu égard aux circonstances, un titre qui pût aussi manifester sa souveraineté sur Çrīvijaya. Quand sa personne est mentionnée pour la troisième fois, cette indication intentionnelle n'est plus retenue et est remplacée par la désignation abrégée « roi de Çrīvijaya », ce qu'en fait il était avant tout aux yeux des gens du pays. »

M. S. s'appuie surtout sur le fait que, dans l'inscription khmère du Prāsāt Kèv, le roi Jayavarman II est dit *Kambujarājendra*, « seigneur des rois Kambuja » (Lord of the kambuja kings). Du coup, « la comparaison du roi anonyme de l'inscription de Vieng Sa, qui se donne le nom de *Çrīvijayendrarāja* et que je crois javanais, avec le *Kambujarājendra* Jayavarman, certainement venu de Java, est maintenant assez claire. Dans les deux cas, nous sommes en présence du même phénomène : un roi venu de l'étranger s'intitule *roi des seigneurs* du nouveau pays qu'il gouverne. »

Nous verrons que cette interprétation rencontre dans l'ordre des faits khmers de graves objections. Au point de vue plus général de la grammaire sanskrite on trouvera déjà peu satisfaisante l'assimilation pure et simple des deux composés *rājendra* et *īndrarāja*. Le premier équivaut à *rājānām īndra*, cela va de soi. Je ne sais par contre sur quelle autorité M. S. fonde sa glose de *īndrarāja* par *\*īndrāṇām rāja*. *īndrarāja*, appellation des plus fréquentes dans l'épigraphie sanskrite, ne semble guère pouvoir s'interpréter autrement que comme « le Roi pareil [sur la terre] à Indra ». C'est ce que je relève par exemple dans une inscription à peu près contemporaine de celle de Vieng Sa <sup>(2)</sup>, qui nous présente ainsi un frère de Prabhūtavarṣa-Jagattuṅga-Govinda III, du Guzerat : *Brātā tu tasyendrasamānavīryaḥ śrīmān [ = ān ] bhūvi kṣmāpatir īndrarāja*, « son frère īndrarāja, l'égal d'Indra, par sa valeur, un glorieux roi sur la terre ». Indra est le maître et le prototype des rois de ce monde, il est facile de le constater dans toute la symbolique royale et notamment dans le cérémonial du couronnement : c'est une notion vivante, et c'est précisément ce qui rend improbable l'interprétation proposée. Indra se

(1) G. Cœdès, *Le Royaume de Çrīvijaya*, BEFEO., XVIII, vi, texte, traduction et estampage, p. 29-32, pl. I et II.

(2) FLEET, *Torkhede copper-plate grant of the time of Govindarāja of Gujarat*, Saka samvat 735, Epigr. Indica, III, p. 54-55.

prend mal au pluriel (1), et \**indrāṇām rāja*, même dans l'expression \**ṣṛvijayendrāṇām rāja*, à quelque chose en soi qui choque. L'inscription de Vieng Sa d'ailleurs semble contredire elle-même cette restitution. La troisième mention du roi se lit *ṣṛvijayanrpati*, mais on a mis avant ce terme le qualificatif *devendrābha*, pareil à l'Indra des dieux : *devendrābhena ca ṣṛvijayanrpatinā*, ce que M. S. n'a pas relevé.

*Kambujarājendra*, au contraire, veut bien dire « l'Indra des rois Kambuja ». Je ne crois pas pourtant qu'il soit, en l'espèce, possible de conclure avec M. S. qu'« un roi venu de l'étranger se nomme [ de la sorte ] roi des rois du nouveau pays qu'il vient gouverner ». Il est vrai que Jayavarman II est venu de *Java* au Cambodge, mais rien n'indique qu'il fût *javanais* (quel que soit le sens que l'on attache à ce mot). Il ressort même clairement de l'article de M. Cœdès auquel on nous renvoie (2) qu'il se glorifie d'être « le roi des Kambuja, des fils de Kambu et l'héritier du *Sūryavaṇṣa* ». Il apparaît, dans l'épigraphie de ses successeurs, comme « le gardien de l'honneur de la race solaire du roi *Ṣṛi Kambu* ». M. Cœdès a montré que « c'est à la dynastie de *Çreṣṭhapura* que se rattachent la légende du maharṣi Kambu et la tradition généalogique de la race solaire (*Sūryavaṇṣa*) ». Jayavarman II est donc l'Indra des rois Kambuja, c'est-à-dire le premier d'entre eux, comme on dit *parvatendra*, *pungava*, etc... Il est lui-même un Kambuja « et l'une de ses reines nommée *Prāṇa* porte le titre significatif de *Kambujarājalakṣmī* ».

La grammaire ne donne donc ici aucun appui à M. S. Son rapprochement toutefois est à retenir. Les deux inscriptions sont contemporaines et il est peut-être difficile d'admettre à cette date deux mahārāja concurrents dans le *Çailendravaṇṣa*. Mais ce point délicat demandera un plus ample examen.

En troisième lieu, M. S. fait observer que son hypothèse expliquerait assez bien l'emploi général du terme *Zābag = Jāvaka* comme appellation de l'archipel tout entier du Mahārāja. Si certains rois *Çailendra de Java* ont fini par réunir sous leur sceptre tout le domaine de *Ṣṛvijaya*, y compris *Palembang*, on conçoit que leur empire ait porté le nom d'une île où gisait le centre de leur autorité. Si l'on avance que de Java à Sumatra la confusion est courante, encore faut-il rendre compte de la préférence qui fait employer le nom de la première île pour désigner l'empire.

Le quatrième et le cinquième argument s'accotent au précédent. M. S. nous rappelle que les *raids* de 767, 774 et 787 A. D. sur la côte annamite et chame sont dénoncés comme le fait de pirates javanais : on dit une fois *Chō-p'o*, ce qui est bien Java. M. S. prend aussi en considération la mention de Java dans l'inscription de *Sdok Kak Thom*. Ces deux paragraphes sont appuyés par une citation du *Carita Parahyangan* que donne l'article suivant. Après avoir relaté les conquêtes javanaises de *Sanjaya*, ce texte poursuit : « De là le *rahyang Sanjaya* passe au pays (*desa*) de *Malayu*. Il combat *Këmir* (Khmer) ; le *rahyang Gana* est battu. De nouveau il combat *Këling* ; *sang Sriwijaya* est battu. Il combat *Barus* ; le *ratu Jayadana* est battu. Il

---

(1) Sauf quand le dieu prend le nom de *Çakra devānām Indra*. Ses 32 assistants sont alors nommés collectivement des *Indra*, ce qui n'a aucun rapport avec le cas présent.

(2) Toutes ces références sont tirées de G. Cœdès, *Etudes cambodgiennes*, XII, *Le site primitif du Tchen-la*, BEFEO., XVIII, ix, p. 1 sq.



combat *China* ; le pati Sarikaladarma est battu. Alors rahyang Sañjaya revient du *sabrang* (d'outre-mer) à Galuh... » Les pirates du Chō-p'o qui ravagèrent la côte chame ne sont donc peut-être pas venus de Çrivijaya. Les observations générales présentées par M. Cœdès (*Bijdragen...*, 83, p. 463) ne s'appliqueraient point ici, et le raka de Matarām ou son successeur Panangkaran, celui-ci en tant que roi de Java, se verraient attribuer ces hauts faits. Avant toute conclusion, il est évident qu'une étude critique de la source utilisée s'impose. Il en va de même pour les conquêtes javanaises de Sañjaya, auxquelles l'inscription de Canggal fait allusion et que le *Carita Parahyangan* confirmerait. On doit en tout cas se réjouir de ce que l'heureuse découverte de M. S. ait introduit ces éléments neufs dans une étude dont on était bien près d'avoir traité les sources exhaustivement.

Le huitième article renvoie au troisième et présente une hypothèse annexe qui sera peut-être d'un grand emploi dans la suite des recherches. L'inscription de Kota Kapur (Bangka, 686 A.D. ?) mentionne une expédition de l'armée de Çrivijaya contre « le pays de Java qui ne reconnaissait pas la suzeraineté de Çrivijaya » (1). Si par le pays de Java (*yang bhūmi jawa*) on doit entendre la grande île, on s'étonne du site de l'inscription, et M. Krom a bien marqué ce point (2). Mais ce terme a pu s'appliquer à l'île même de Bangka. M. S. demande si l'on ne peut supposer que les rois javanais, se voyant à l'écart de la grande voie commerciale, ont tenté de se donner jour sur elle en s'établissant à Bangka. L'inscription de Kota Kapur prendrait un sens nouveau : on y verrait le premier jalon de l'expansion de Çrivijaya, qui eût enlevé cet avant-poste javanais au VII<sup>e</sup> siècle. D'un autre côté, il importe de remarquer que la titulature du rakai Watukura contient l'appellation « Dyah Balitung » que M. S. lit : Prince de Biliton. « Ne serait-il pas possible, ajoute-t-il, que ce fût la survivance d'un vieux nom d'apanage ? » Si l'hypothèse se soutient, on doit en attendre quelques lumières sur un point critique. En effet, le lien qui unit les princes javanais du IX<sup>e</sup> et du X<sup>e</sup> siècle à Sañjaya et à Panangkaran n'est pas plus aisé à connaître que les rapports de ces deux rois entre eux.

Réservant le neuvième, passons au dernier point. M. S. relève dans l'*Hindoe-Javaansche Geschiedenis* le tableau des ambassades de Java et de Çrivijaya à la cour de Chine.

Çrivijaya (Che-li-fo-che)	Java (Ho-ling, Chō-p'o)
670-701	—
702	—
716	—
724	—
728	—
742	—
—	767

(1) H. KERN, *Verspreide Geschriften*, VII, 1917, p. 205 sq., dans G. FERRAND, *L'empire sumatranais de Çrivijaya*, JA., 1922, II, p. 36.

(2) *Hind.-J. Geschiedenis*, p. 114.

Çrivijaya  
(Che-li-fo-che)

—  
—  
—  
—  
—  
—  
904  
(905)  
960-1178

Java  
(Ho-ling, Chō-p'o)

768  
813  
818  
820  
831  
860-873  
—  
—  
—

On est frappé de voir alterner les ambassades. Nous savons que Çrivijaya et Java furent en conflit perpétuel pour la suprématie et M. S. soutient que ces ambassades reflètent ainsi l'alternance de leur fortune. « Il est curieux d'observer que durant ce qu'on nomme la période sumatranaise de l'histoire de Java, aucun ambassadeur de Sumatra — comme on s'y fût attendu — mais seulement des ambassadeurs de Java vont en Chine. On ne peut rendre compte de ce fait que par l'hégémonie de Java durant cette période. Les ambassadeurs de Java apparaissent à la cour de Chine à partir de 767 <sup>(1)</sup>, tout juste après les conquêtes de Sañjaya (ou Panangkaran) outre-mer, qui durent lui assurer le titre de Mahārāja <sup>(2)</sup>, cependant qu'en 904, peu après le transfert de l'hégémonie du centre à l'Est de Java, les premiers ambassadeurs de Çrivijaya font à nouveau leur apparition. » Comme on le voit, c'est toute l'histoire de l'Insulinde qui s'en trouverait changée.

Ce nouvel argument est très intéressant. Il appelle cependant deux observations. Les dates pour lesquelles M. S. nous renvoie à l'*Hindoe-Javaansche Geschiedenis* ressortent des *Itinéraires* de M. Pelliot <sup>(3)</sup>. Or on sait que M. Pelliot écrit, p. 276, n. 1 : « Comme je ne fais pas une monographie du Ho-ling ou Chō-p'o, je me suis borné à indiquer les ambassades dont j'ai rencontré l'indication, mais il peut y avoir des omissions. » On ne doit pas s'exagérer la portée de l'observation. Cependant il la faut noter. Une autre objection vient à l'esprit. Selon M. S., de 767 à 860-873, Java aurait eu l'hégémonie. N'est-ce pas pourtant à cette époque même que Bālaputra, petit-fils de Sañjaya selon notre auteur, s'intitule roi de Sumatra ?

Le fait que signale M. S. n'en est pas moins d'un grand poids, et, malgré ces réserves, mérite une étude sérieuse.

...

Mais toutes ces suggestions, neuves et ingénieuses, ne sont qu'une collection de vues secondaires. M. S. montre seulement ainsi qu'au besoin son hypothèse d'une

(1) On n'envisage ici que la période du VIII<sup>e</sup> au IX<sup>e</sup> siècle.

(2) « Mahārāja-ship ». Ceci, en tout cas, ne semble pas valoir pour Sañjaya, que l'inscription du Kedu nomme seulement Rakai Mataram.

(3) *Hind. J. Gesch.*, passim ; p. 120, n. 3 : « al deze berichten tezamen bij Pelliot, D. I., p. 334 sq. »



hégémonie javanaise, ca. 750-850, s'accommoderait aussi bien, ou mieux, des faits acquis que les théories reçues. Tout repose sur ce qu'il entend par cette hégémonie javanaise. Nous touchons là à sa conception la plus hardie. On s'est demandé comment un Çailendra a pu succéder au çivaïte Sañjaya de Matarām. Mais que savons-nous des Çailendra antérieurement à 775 (Vieng Sa) et 778 (Kalasan) ? M. S. propose donc de voir dans Sañjaya lui-même un Çailendra. Ceci demanderait une démonstration qu'il n'était sans doute pas dans son projet d'introduire dans la brochure que j'ai sous les yeux. Cette supposition est amenée par l'identification de Sañjaya avec le grand-père de Bālaputra, nommé expressément Çailendra vañcatilaka par l'inscription de Nālandā. Il serait utile d'appuyer l'hypothèse d'arguments indépendants.

Le neuvième article nous dit qu'il se rencontre un lieu nommé *desa Sela* auprès de Mēṇḍang Kamulan (province de Sēmarang) et M. S. incline à identifier cette dernière localité avec le Mēḍang des anciens documents épigraphiques de la dynastie de Matarām. Sela est sans doute Çaila : c'est peu. Mais la dynastie actuelle de Matarām compte parmi ses ancêtres supposés un kyahi Agēng Sela, « le grand Saint de Sela ». Comme les princes de Mataram prétendent descendre de la dynastie de Matarām, M. S. voit dans ce kyahi Agēng Sela les restes islamisés d'un ancien Çailendra de Matarām qu'ils se fussent donné pour ancêtre en l'accommodant à leur foi. Ce domaine nous est trop étranger pour qu'il nous soit possible d'apprécier la vraisemblance de ces interprétations.

M. S. explique l'introduction du mahāyānisme par le mariage de Panangkaran avec la princesse Tārā, fille de Dharmapāla. Voilà un second Srong-btsan-sgam-po, et l'on admet qu'il ait eu pour père le çivaïte Sañjaya. Quant aux relations de ces Çailendra javanais et de ceux de Palembang, M. S. semble les déduire du *Carita Parahyangan*. Sañjaya ayant vaincu Çrivijaya lui aurait-il imposé un prince de son sang <sup>(1)</sup> ? Est-ce ce qu'il faut entendre par son « hypothesis about the *real nature* of the Çailendra's » (p. 19-20) ?

Telles sont les thèses de M. S. Il les résume en ces termes : « Sañjaya de Matarām, de la famille Çailendra, étend son pouvoir sur les territoires voisins. Ces faits s'accomplissent avant 732 [érection d'un līnga royal]. Passé cette année, il continue ses conquêtes et soumet des royaumes d'outre-mer, comme Çrivijaya « and a few states in Further India ». En d'autres endroits de cette péninsule il manifeste sa puissance. On doit peut-être attribuer ces faits à son fils et successeur Panangkaran, qui épouse une princesse bouddhiste, la fille, peut-être, du roi Dharmapāla du Bengale. L'identifiant à Tārā, il lui voue le caṇḍi Kalasan. Il est possible qu'il soit aussi le fondateur des monuments de Muara Takus et de Vieng Sa.

« Dès lors, des éléments mahāyānistes commencent à s'introduire dans le çivaïsme javanais ; restés d'abord à part, ces éléments se javanisèrent ensuite pour devenir finalement une synthèse du çivaïsme et du bouddhisme, le syncrétisme javanais qui est bien connu. La réapparition des ambassadeurs de Çrivijaya à la cour de Chine, pour la première fois depuis l'assujettissement de ce pays par Matarām, ca. 750, réapparition

---

(1) M. S. ne s'est pas clairement expliqué sur ce point. Sañjaya pour lui est un Çailendra et aussi le conquérant de Çrivijaya. Le considère-t-il comme le fondateur de la dynastie Çailendra tout entière ?

qu'on rapporte à 904 A.D., fait ressortir que Çrīvijaya a repris alors son indépendance. Ceci coïncide avec la décadence de la civilisation de Mataram et le *revival* de la dynastie Est-javanaise, qui remonte peut-être à Gajayana » (p. 24, n. 1).

..

On voit tout ce que M. Stutterheim verse de neuf au débat, outre le fait initial de l'identité rakai Panangkaran = kariyana Paṇṅkaraṇa. Le Dr. Bosch, de son côté, fournit une base excellente aux recherches en joignant à l'inscription de Kêlurak, dont il traite avec toute la maîtrise qu'on lui connaît, une lecture et une version nouvelles de l'inscription de Kalasan. Le préambule paléographique est à lui seul un petit mémoire (p. 3-16) et de la p. 31 à la p. 56 l'auteur nous donne, en commentaire de son texte, et entre d'autres notes, une remarquable étude sur le culte de Mañjuçrī et le Triratna. Nous y reviendrons ailleurs et nous ne relèverons ici que son esquisse historique.

La brochure de M. S. a parfaitement atteint le but que s'était proposé son auteur: elle a montré toute l'importance de la question qu'il a le premier soulevée. M. B. développera sans doute dans un prochain article ses premières indications qui sont sommaires. Elles éclairent pourtant plusieurs points qui ont embarrassé M. S. et nous évitent en tout cas de recourir à cette dynastie de patriarches qui, à trois, se partageaient plus de cent vingt ans de règne.

M. B. admet que Paṇṅkaraṇa est Panangkaran (p. 27). Il admet aussi comme vraisemblable la réunion en un même personnage des *çailendravaṇçatilaka* de Kêlurak et de Nalanda (p. 25). Mais c'est sur une donnée qui compromet la restitution historique tentée par M. S. Selon celui-ci, le grand-père de Balaputra, le roi de Java dont le nom est « un synonyme de *vīravairimathana* », ne serait autre que Sañjaya. Or le roi de l'inscription de Kêlurak y reçoit le nom de *varavīravimardana* (p. 25), (ou peut-être *vairīvaravīravimardana*, p. 12 ; mais la lecture du premier terme est conjecturale). Nous avons ainsi de bonnes raisons pour identifier non plus Sañjaya, mais bien ce roi de Kêlurak (782) avec le *çailendravaṇçatilako yavabhū-mipālaḥ çrī vīravairimathanānugatābhīdhānaḥ*, grand-père d'un roi qui règne ca. 850 (1). Ce trait essentiel est accompagné d'une observation intéressante : « Que les prédécesseurs de Balitung, nommés dans la liste [du Kêḍu], soient aussi ses ancêtres, comme Stutterheim l'admet implicitement, *loc. cit.*, p. 188, cela n'est rien moins que prouvé. » M. B., qui semble n'avoir pas connu les dernières thèses de M. S., s'en écarte tout à fait et poursuit : « Il est, à mon sens, très possible que le second de la liste, le *çrī mahārāja rakai Panangkaran* (le *Çailendravaṇçatilaka* de Kalasan) n'ait point appartenu à la dynastie indigène de Java, mais ait été un prince Çailendra de Sumatra — e.g. un fils cadet du roi Çailendra — qui, par son mariage avec une princesse javanaise, serait devenu le successeur légitime de Sañjaya et aurait de ce fait trouvé place dans la liste dynastique officielle. Peut-être l'inscription de Nalanda donne-t-elle une indication au sujet de cette entrée par mariage des

---

(1) M. B. a établi ce rapprochement il y a déjà quatre ans (*TBG.*, LXV, p. 520).



Çailendra dans la maison royale javanaise. Ce ne serait pas le chef suprême [de la dynastie] Çailendra qui se serait personnellement allié avec la dynastie javanaise (sans doute était-il roi de Java *par droit de conquête*), mais bien un de ses fils en épousant Tārā, en qui nous devrions alors voir une princesse javanaise. Il est possible que le second et le troisième mahārāja sur la liste de Balitung, les rakai Panunggalan et Warak, desquels il ne reste aucun document, soient aussi des Çailendra et que la restauration de la dynastie javanaise ait suivi leur règne (de nouveau par un mariage ?) » <sup>(1)</sup>

Il n'y a dans cette hypothèse qu'un point inquiétant : si Tārā est une princesse de la maison de Sañjaya, donc çivaïte, son nom surprend un peu.

Parmi tant de difficultés que présentent les deux inscriptions de Kalasan et de Kêlurak, le problème des *guru* n'est pas le moins ardu. Celle de Kalasan dit :

āvarja mahārājaṃ dyāḥ pañcapaṇaṃ panamkaraṇaṃ

çailendra rājagurubhis tārābhavanaṃ hi kāritaṃ çrīmat

« Après que les *guru* du roi Çailendra eurent persuadé le mahārāja dyāḥ Pañcapaṇa, (le rakryan) Panamkaraṇa, ils firent construire un splendide temple de Tārā. » <sup>(2)</sup>  
La statue de la déesse fut de même érigée *gurvājñayā*, « sur l'ordre des gurus ». Plus bas on lit encore :

... mahārājaḥ

akarod gurupūjarthaṃ tārābhavanaṃ panamkaraṇaḥ

« pour honorer les *guru*, le mahārāja Panamkaraṇa a édifié ce temple de Tārā » <sup>(3)</sup>. Pourquoi cette insistance ? M. S. a avancé d'abord cette hypothèse que le fondateur, roi à Java, eût fait venir des prêtres de Sumatra pour assurer la parfaite sainteté de l'œuvre. M. B. fait observer que, selon le texte, ce sont, au contraire, les *guru* qui prennent l'initiative <sup>(4)</sup>. Dans sa plaquette en anglais M. S. revient sur ce point <sup>(5)</sup>. Si Tārā est la fille de Dharmapāla, roi du Bengale, celui-ci peut être considéré comme le *guru* de son gendre, le Çailendra <sup>(6)</sup>. Quand, à Kêlurak, Mañjuçrī, comme à Kalasan, Tārā sont nommés *dharmasetu* « la digue du Dharma », destinée dans les siècles des siècles à protéger (*pālaniya*, Kalasan) toutes les créatures, n'est-ce pas une allusion discrète au nom même de Dharmapāla ? L'inscription de Kêlurak témoigne de la vénération que le roi présidant à la fondation portait au *Gauḍīdvīpaguru*, c'est-à-dire, sans doute, comme le conjecture M. B., au « guru du Bengale » <sup>(7)</sup>. Le texte est très gâté, et, si ces mots sont nets, la fin de la phrase, par contre, ne se laisse pas saisir. On nous parle plus bas d'un *guru* du roi (*rājaguru*) qui nous est présenté comme le donateur de la statue ; plus bas encore on rencontre cette donnée précise :

... kumāraghoṣaḥ sthāpitavān mañjughoṣaṃ imaṃ

« Kumāraghoṣa a élevé ce [= cette image de] Mañjughoṣa. »

(1) *TBG.*, LXVIII, p. 27, n. 1.

(2) *Ibid.*, p. 38.

(3) *Ibid.*, p. 39.

(4) *Ibid.*, LXVIII, p. 28.

(5) *Javanese Period...*, p. 10-11.

(6) Les dates ne s'y opposent point, puisque l'expédition de Dharmapāla contre Indrāyudha de Kanauj remonte à 783 A. D. (Kalasan 778, Kêlurak 782).

(7) *TBG.*, LXVIII, p. 29-31.

On en peut déduire progressivement que Kumāraghoṣa, le guru du roi et le guru du pays de Gauḍī ne font qu'un. Le guru du Bengale n'en serait donc pas le roi, mais un très saint personnage, si l'on en juge par la 7<sup>e</sup> stance de l'inscription de Kēlurak. venu en Insulindé pour y porter la pure doctrine. De ce pays de Gauḍa (1), dit le *Nāgarakṛtāgama*, 83, 4, « sans cesse des gens de toutes sortes s'en venaient par mer à Java, avec nombre de marchands, de moines et de brāhmanes distingués ». D'ailleurs, on sait assez par les témoignages chinois l'intimité des relations spirituelles qui unissaient le Bengale à Çrīvijaya. La solution est donc vraisemblable. Il subsiste pourtant quelque obscurité, de par l'état du texte et l'impossibilité d'identifier avec certitude les rois des inscriptions de 778 et 782.

En fait, les meilleurs juges s'accordent, depuis M. Vogel (2), à reconnaître deux rois dans l'inscription de Kalasan, un roi local et, semble-t-il, son suzerain. Mais les deux sont Çailendra. On sépare ainsi le *Çailendrarāja* (de Palembang ?) et le *Çailendravançatilaka*.

Peut-être tirera-t-on quelque lumière du fait que, selon l'inscription de Nālandā, c'est le fils du *viravairimathana* qui épouse Tārā. Si l'on reconnaît l'identité du nom en *mathana* et du nom en *mardana* qui s'appliqueraient au même prince, les deux inscriptions javanaises sont l'une et l'autre en rapport avec celle de Nālandā, ce qui peut aider à retrouver leur lien mutuel.

. . .

Ce débat ne doit pas faire perdre de vue un point essentiel. Grâce à M. Stutterheim, on sait maintenant qu'un Çailendra est entré dans l'histoire javanaise autrement que comme un conquérant étranger : il est adopté par les sources indigènes. La floraison de l'art mahāyāniste, à partir du Kalasan, est, quelle qu'en soit l'inspiration première, un fait de civilisation javanais, et l'on peut rappeler qu'un roi Çailendra a patronné la compilation d'un dictionnaire sanskrit-vieux-javanais. On ne saurait donc accorder trop d'importance à cette *branche javanaise* des Çailendra. Bālaputra nous en donne l'exemple s'il se glorifiait, lui, le roi de Sumatra, d'un grand-père *yavabhūmipāla*.

Comme l'observe M. Krom, « il est certainement impossible dans un panégyrique de cette nature, qu'il ne nomme ce grand-père que d'après un pays conquis... » Il faut donc penser que ce roi dut régner non sur Çrīvijaya dans toute son étendue, comptant le centre de Java parmi ses territoires, mais sur un royaume particulier, soumis peut-être à Palembang, et aussi que son petit-fils dut avoir quelque bonne raison pour se prévaloir de cette ascendance. M. Krom nous met en garde contre une interprétation qu'on a pu donner de son célèbre titre *De sumatraansche periode der javaansche geschiedenis*. On en a conclu qu'il postulait la complète dépendance politique de Java central durant la période considérée. Tout au contraire, on peut se représenter, dit-il, les deux pays sous deux rois de la même famille, formant sans doute un tout, surtout au point de vue de leur politique extérieure, mais chacun avec sa

---

(1) M. B. admet l'alternance *Gauḍī/Gauḍa*, qui est bien vraisemblable.

(2) *Bijdragen*, 1919, p. 634. Cf. *TBG.*, LXVIII, p. 27 sq.



part de vie propre. Par là s'expliquerait que « quand à la longue les Çailendra repèrent Java, la branche javanaise ait assumé le pouvoir à Sumatra. » (1)

Mieux encore, M. Krom admet, comme une seconde possibilité, que les deux pays aient été réunis sous un roi unique, mais pour qui Java eût eu la prééminence, comme plus tard on verra un roi Çailendra sumatranais « de Kaṭāha et Çrivijaya », selon la formule officielle qui donne le pas au Kaṭāha. Le chef suprême de la dynastie Çailendra aurait résidé à Java, ce qui expliquerait l'art mahāyāniste javanais, peut-être le nom du *Zābag* et aussi, éventuellement, l'alternance des ambassades.

On peut donc trouver dès maintenant quelques éléments d'interprétation qui permettent une grande économie d'hypothèses nouvelles : c'est le meilleur parti que nous puissions prendre, tant que M. Stutterheim et M. Bosch ne nous auront pas sonné la solution définitive du problème.

P. Mus.

### Chine.

Basil M. ALEXEIEV [V. M. ALEKSEEV]. — *The Chinese gods of wealth*. A lecture delivered at the School of Oriental studies, University of London, on 26<sup>th</sup> march, 1926, published by the School of Oriental studies in conjunction with the China Society. [Londres,] 1928, in-8°, 36 p. et 24 planches hors-texte.

Dans cette leçon faite à Londres en 1926, le savant sinologue de Léninegrad esquisse un culte dont l'étude complète ferait apparaître, selon lui, le fond matérialiste de la religion populaire chinoise. Sauf les bons chrétiens, les vrais mahométans et les mécréants américanisés, tous les Chinois adorent Ts'ai-chen 財神, dieu des richesses. On l'accueille en cérémonie la veille du nouvel an, on place son image, simple ou double, sur les portes, on l'honore en particulier dans certaines corporations (marchands, libraires, forgerons, etc.), dans la famille, dans le quartier des femmes. Il a ses autels où il reçoit les offrandes coutumières de vin, de fruits et de gâteaux; tambours et gongs l'y appellent et monnaie de papier et pétards sont brûlés lorsqu'il arrive. Le dieu ainsi universellement adoré n'a pas une grande personnalité. Le cœur de ses croyants la modèle à son gré. Ses appellations sont un peu flottantes. Sa forme la plus simple, dans les boutiques de Canton, est même impersonnelle: sur un petit autel en bois gravé, devant lequel pend une cassolette, on lit simplement un caractère or sur fond rouge: *Chen* 神, le dieu (pl. x). Mais l'imagination populaire, et les imagiers qui l'alimentent, ne sont point parvenus à cette sobriété éloquente. Le dieu qui répand les trésors a reçu tous les attributs utiles à la satisfaction des désirs qu'on attend de lui, et ceux-ci sont nombreux: tout ce que la richesse est supposée devoir donner et tout ce qui est supposé donner la richesse: l'argent, les biens, les fonctions (dont

---

(1) *Hind.-jav. Geschiedenis*, p. 139-140.

l'idée est associée à celle de richesse, 富貴, et auxquelles théoriquement tout pauvre peut s'élever par les examens), une postérité mâle. Les images se distinguent en général par la profusion des objets souhaités ou de leurs symboles. C'est qu'elles sont aussi des sortes de talismans (elles en sont quelquefois de formels, p. 8, pl. x; cf. H. DORÉ, *Recherches sur les superstitions en Chine*, t. XI, Chang-hai, 1916, p. 956, fig. 271) et l'accumulation dans une seule de tout ce que l'on souhaite est économique et en augmente l'efficacité. Le dieu lui-même a été pourvu: il a une femme, Ts'ai-mou 財母, qui veille sur les gynécées, une famille (pl. XVIII). La planche XIII nous le montre prêt à descendre sur la terre, précédé de neuf assistants, dont deux portent ses insignes royaux et les autres, ses dons, et monté sur un cheval blanc. Souvent il se contente d'un nuage ou d'envoyer (pl. XII) par ce véhicule des satellites apporter le *dragon-monnaie*, ts'ien-long 錢龍 (où M. A. voit un rébus: 乾龍, et sur lequel il signale une légende ancienne, p. 7) et le *cheval-trésor*, pao-ma 寶馬 (où il voit une contamination bouddhique). Sur un autre attribut ordinaire du dieu, le bassin aux trésors, tsiu pao p'en 聚寶盆, on comparera l'explication plus développée du P. Doré, *op. cit.*, p. 961 sq., tirée d'une biographie de Chen Wan-san, 沈萬三傳. Il n'est rien dit de l'arbre aux sapèques. Sur ses autels, le dieu est souvent dédoublé en Tseng fou kcuang yun Ts'ai-chen 增富廣運財神 et en Tsiu pao Ts'ai-chen 聚寶財神 (pl. XIV) ou en Wen 文 et en Wou Ts'ai-chen 武財神 (pl. XVII, XVIII, XX, XXI). M. A. trouve dans les deux derniers une application de la distinction confucéenne de la double nature, civile et militaire, du bon gouvernement. Le dieu militaire affecte parfois la forme d'un guerrier turc (pl. XIX; cf. DORÉ, *op. cit.*, p. 958-959). La tendance anthropomorphique et le goût de l'antiquité identifient aux dieux vénérés les personnages illustres: Pi Kan, Kouan Yu, Kouo Tseu-yi (sur celui-ci, cf. DORÉ, *op. cit.*, p. 949 sq.) sont ainsi devenus dieux des richesses (autres incarnations in DORÉ, *ibid.*, p. 956 sq.). Le taoïsme en a fourni une figuration connue sous le nom de Lieou Hai 劉海 (pl. IV, VI b, VIII, XVII, XIX) et les traits d'un enfant orné d'un collier de pièces de monnaie, accompagné d'un crapaud à trois pattes, et souvent associé aux deux immortels Ho, 和合二仙 (p. 5 et les mêmes planches; cf. ALEKSEEV, *Bezsmertnye dvojniki i daos s zol'otoju jaboju v svite boga bogatstva* [Les jumeaux immortels et le taoïste au crapaud d'or dans le cortège du dieu des richesses], in *Sbornik Muzeja antropologii i etnografii pri R. A. N.*, t. V, 1918, p. 215-252, et l'article de L. J. STERNBERG, de conclusion opposée, *ibid.*, t. VI, 1927. Sur les deux Ho, cf. DORÉ, *op. cit.*, p. 963, d'après le *Fong chen yen yi* 封神演義, chap. XLVII). Le bouddhisme à son tour accommode le dieu, sans qu'on sache exactement s'il s'agit là d'une assimilation opérée par les bonzes ou d'un syncrétisme spontané des fidèles (pl. XIV, XVI, et surtout pl. III, où M. A. reconnaît Ts'ai-chen assistant de Kouan-ti avec Yo-wang 藥王 (Bhaiṣajyārāja) dans un groupe de dieux présidés par Kouan-yin. Enfin, un riche bienfaiteur peut encore aujourd'hui en devenir après sa mort une hypostase locale (cp. pl. XXIII, XXIV).

L'esquisse de M. A. repose avant tout sur l'abondante imagerie populaire où il a choisi les vingt-neuf reproductions qu'il glose. Il y a joint quelques explications légendaires assez abstraites, fournies par des illettrés ou des demi-lettrés, et l'a complétée par la traduction de quelques sentences parallèles et de cinq petits textes naïfs, satiriques ou moraux, qui ont l'intérêt de nous laisser entrevoir les sentiments sublimés par le culte.

E. GASPARDONE.



Henri MASPERO. — *La Chine antique*. — Paris, E. de Boccard, 1927. In-8° de xvi-626 p. et 3 cartes. (Histoire du monde, publiée sous la direction de M. E. Cavaignac, t. IV.)

Id. — *Mythologie de la Chine moderne*. (P. 227-362 de la *Mythologie asiatique illustrée*, publiée avec un avant-propos par M. Paul-Louis COUCHOUD. Paris, Librairie de France, [1928], in-4° de x-432 p.)

Ce livre est indispensable. Il apporte à la fois la meilleure mise au point de nos connaissances sur l'antiquité chinoise, une bonne bibliographie critique jusqu'à la date de sa publication et un harmonieux tableau d'histoire générale. C'est une synthèse préparée par des années d'analyses sur les sources, avec une érudition qui embrasse à peu près l'ensemble de la science sinologique et une probité qui appuie de preuves chaque assertion et rapporte toujours les opinions adverses : c'est le premier manuel occidental d'histoire chinoise digne de ce nom. M. M. a fait de ce manuel une œuvre personnelle par le style, souple et nuancé, ainsi que par l'absence de toute emphase aux résultats de première main qu'il y donne et par une critique sans cesse en éveil, qui a pu ailleurs être prise parfois pour de l'hypercritique, mais qui se trouve ici merveilleusement opportune.

Le livre va des origines à la création de l'empire. Dans cet intervalle, l'histoire a bien des lacunes. Les découvertes récentes de M. Andersson, comme celles des PP. Licent et Teilhard de Chardin (M. M. ne cite pas ces dernières) <sup>(1)</sup>, nous font remonter jusqu'à l'âge paléolithique, tandis que la trouvaille, en 1899, des écailles inscrites et des fragments du Ho-nan, nous avait apporté la confirmation inespérée de l'existence d'une civilisation chinoise vers le premier millénaire avant notre ère. Entre les deux époques, c'est la nuit, que des documents bien postérieurs, fortement teintés de légende, ou d'un rationalisme moins sûr que la légende, percent çà et là de petites lumières. De cette période sans date, M. M. esquisse la reconstruction la plus probable d'après les textes tardifs, où les premiers Chinois apparaissent dans les plaines du bas et du moyen Houang ho, entourés de barbares et divisés en deux grandes classes : paysans et seigneurs. Les premiers souverains et la première dynastie sont replacés dans les légendes traditionnelles. La même incertitude enveloppe la fondation des deux dynasties suivantes. Plusieurs inscriptions anciennes et des textes plus modernes attestent l'existence successive des Yin et des premiers Tcheou. Mais tout ce que la tradition fournit à l'histoire politique des Yin tient en quelques données fragmentaires et vagues : leur établissement par la force, la lutte contre un voisin

(1) Cf. Emile LICENT, S. J., *Dix années (1914-1923) dans le bassin du Fleuve Jaune et autres tributaires du golfe du Pei tcheu ly*, Tientsin et Sienbien, 1924, trois tomes in-4° de iv-1570 p., + un tome de *Tables* (p. 1571-1692) et un *Atlas* in-plano de 154 + (2) feuilles (0 et 87 bis) de cartes, plans et photographies, + 25 feuilles, non paginées, de photographies (tiré à 400 exemplaires). Cet ouvrage doit encore être ajouté aux références de la note où M. M. (*La Chine antique*, p. 23) met en doute (bien qu'il en emploie ensuite le nom une ou deux fois lui-même) l'existence du rhinocéros dans la Chine du Nord à l'époque ancienne : le P. Licent signale à plusieurs reprises la découverte de rhinocéros fossiles (*Dix années* ..., p. 404, 1110, 1240, 1508-64). *Le paléolithique de la Chine*, par M. Boule, H. Breuil, E. Licent et P. Teilhard de Chardin (Archives de l'Institut de paléontologie humaine, mémoire 4), Paris, Masson et Cie, in-4° de viii-138 p. et 30 pl., n'a paru qu'en juillet 1928.

occidental, les déplacements de la capitale, les débuts de la colonisation des marches barbares, suivis de l'élévation, de la rivalité, et de la conquête Tcheou (XI<sup>e</sup>-X<sup>e</sup> siècle a. C.). De l'an 1000 à 842 a. C., seuls subsistent la tradition et le roman des rois guerriers Tchao et Mou ; l'expansion chinoise atteint la Han et le Yang-tseu. Il ne faut pas entendre sans réserve cet agrandissement du domaine chinois : certains barbares ne furent soumis qu'en 296 a. C. (p. 7) ; certains autres, redevenus indépendants restèrent seulement plus ou moins influencés (p. 6) ; d'autres, enfin, à plusieurs reprises, vinrent piller la capitale. En 842, sur le témoignage de quelques odes du *Che king*, corroboré par toute la tradition et par la vraisemblance, commence la période historique : le roi Siuan affaiblit le trône au cours de nombreuses guerres contre les Barbares. Le roi Yeou, son successeur, est tué en 774 à la suite d'une révolution de palais. Hao, sa capitale, est ruinée. Deux Tcheou sont intronisés en même temps par deux partis de seigneurs, à Lo-yi (c. Ho-nan fou) et à Houei (c. Si-ngan fou). Ainsi l'histoire s'ouvre sur la décadence de la royauté.

Si les sources chinoises : débris rendus par la terre, vases inscrits, chants du *Che king*, rédactions, interpolations et remaniements de basse époque des traditions et des légendes, sont par nature peu propres à enrichir l'histoire politique antérieure au VIII<sup>e</sup> siècle, ils apportent, au contraire, à l'histoire sociale, à l'histoire intellectuelle et religieuse une contribution fragmentaire, mais de premier ordre. Cette abondance d'une part, cette pénurie de l'autre, ont un peu pesé sur le plan du livre de M. M. L'histoire, au sens strict, est coupée en deux par un long livre (le deuxième) sur les institutions. Les trois premiers chapitres du livre I, sur les origines, sont pleins aussi de données sociologiques. Le quatrième chapitre nous fait revivre la cour encore à demi-sauvage des Tcheou Occidentaux d'après le *Che king* et quelques passages authentiques du *Chou king*. Cinq odes et un court fragment ont suffi à M. M. pour composer une image suggestive des festins qui accompagnaient les fêtes à la cour royale ou chez les princes, et y rattacher l'explication d'une légende fameuse (p. 67-69). Les mêmes sources, complétées pour le détail par des sources postérieures : *Tso tchouan* et *Tcheou li*, et par les travaux auxquels ils ont donné lieu, sont à la base du tableau de l'administration centrale. M. M. finit son premier livre en situant les états vassaux au VIII<sup>e</sup> siècle a. C., divisés en neuf provinces comprenant une centaine de petits fiefs et régies par des sortes de comtes envoyés par le roi. En ce qui concerne les obligations des feudataires, il admet que le tribut dut être régulier, au rebours des visites d'hommage. Contre les rituels, il cite deux exemples de l'irrégularité de ces dernières (p. 103-104). Mais il ne semble pas que ces exemples ne pussent être expliqués aussi en faveur des rituels, pourvu qu'on ne s'attachât pas trop à leur lettre, et qu'on voulût bien n'en retenir que l'obligation même de la régularité, au moins dans la mesure où celle-ci était respectée pour le tribut, qui a pu servir parfois d'équivalent à l'hommage. M. M. lui-même rapporte des traits qui paraissent appuyer cette interprétation (cf. p. 200, note, p. 249, 284, 308, 326).

Le livre II est entièrement consacré à la vie sociale et religieuse sous les Tcheou. Ici les sources sont assez nombreuses et le plus souvent tardives, et nous ne pouvons que renvoyer à la bibliographie placée en tête de l'ouvrage et dans les notes. La description chevauche les deux époques, Tcheou Occidentaux, Tcheou Orientaux, traitées dans les livres I et III. On y passe des paysans (*nong*) aux nobles (*che*), aux princes (*tchou-heou*) et au roi (*wang* ou *ti*). M. M. vise à traduire en équivalents



précis certains mots chinois. Il applique les appellations de *plébéiens* et de *patriciens* aux deux premières classes, concurremment avec des noms et des titres empruntés à notre moyen-âge (vassaux, feudataires, sire, comtes, etc.) : il y a là un disparate et, pour les termes de *plébéiens* et de *patriciens*, une extension abusive du sens de mots très spécialisés, qui, peut-être, manque son but, car il n'est pas sûr que la description consciencieuse que l'auteur fait des choses suffise à corriger les idées fausses que suggèrent les noms. De même, p. 534, 566, M. M. appelle *nominalistes* l'école, ou plutôt les auteurs qui se sont attachés au problème très particulier de la *rectification des noms* (正名). Entre les roturiers et les nobles, M. M. signale à partir du VI<sup>e</sup> siècle la classe intermédiaire des petits propriétaires fonciers sans apanages, à naquirent les clients des seigneurs et les écrivains de l'époque des Tcheou ; la catégorie des marchands en sortait, et l'investiture en tirait les princes (p. 134 sq.). La vie du roi fut d'abord un élargissement de la vie d'un feudataire, ensuite, une diminution. Le palais royal, dont on nous trace une nette esquisse d'après Tsiao Touen, était analogue au palais agrandi d'un seigneur, à deux détails près : le *Ming l'ang* et les tombes (p. 148-153). On trouvera quelques indications sur le passage de la filiation utérine à l'agnatique chez les seigneurs (p. 120) et chez les rois (p. 153) ; pour tout ce qui concerne les paysans, les livres de M. Granet sont indispensables. La phrase sur la fondation des marchés par la femme du premier seigneur (p. 111) est un peu énigmatique. La théorie qui fait remonter leur origine aux lieux saints des fêtes paysannes (Granet) méritait d'être signalée. Un trait non formellement relevé de la condition des paysans (p. 113) : l'individu fixe dans un groupe moins fixe, est fortement marqué par Mencius dans le passage auquel l'auteur renvoie en bloc plus haut (p. 109, note), à propos du *tsing* (1).

La religion occupe les trois derniers chapitres du livre II. La mythologie, le clergé, les lieux de culte et les cérémonies, le cycle annuel des fêtes et le sentiment religieux y sont décrits. A propos de Heou-t'ou, divinité de la terre dont M. M., avec Grube, contre Laufer et Schindler (2), fait un dieu masculin, Keou-long, fils de Kong-kong, il est dit que l'idée des couples divins est complètement étrangère à la mythologie chinoise ancienne (p. 161). On sait combien elle a changé depuis. M. M. s'efforce de démêler les formes anciennes à travers les déformations de leur évolution et les systématisations des lettrés, de la fin des Tcheou aux Han, à travers lesquels nous les apercevons. Les rituels, appuyés par les histoires, sont naturellement à la base de son exposé. Il recourt fréquemment au *Kong-yang tchouan* et aux commentaires de Tcheng Hiuan pour les cérémonies. Il distingue deux clergés : prêtres officiels et sorciers. Pour le premier, il conclut de l'absence de rites particuliers à celle d'une classe sacerdotale à l'époque historique (p. 195). Il relève partout, sauf dans les rites funéraires, des divergences locales. L'usage d'un vocabulaire religieux ancien est attesté par une série de substituts désignant les offrandes (p. 215-216, et GRANET, *Religion des Chinois*, p. 82). Les sacrifices humains furent nombreux ; on les trouve jusque vers la fin des Tcheou, c'est-à-dire pendant toute la période étudiée par M. M. (cf. p. 103, 170-171, 175, 180, 185, 212, 214-215, 239-240,

(1) 死徙無出鄉. - Mencius, III, 1, trad. COUVREUR, p. 418.

(2) La position de Granet, citée à leur suite par M. M. (p. 161, n. 4), est douteuse. Cf. GRANET, *Danses et légendes de la Chine ancienne*, p. 17, 255, 361.

266-267, 269, 350-351). Tous ces cultes appartiennent à la classe noble, mais leur lien avec la religion populaire est manifeste dans la concordance des calendriers religieux et agricoles, en opposition avec les calendriers des états (p. 221 sq.).

A côté des cérémonies périodiques, les cérémonies occasionnelles étaient nombreuses : la guerre, les fléaux naturels, les prodiges, ainsi que les événements de la vie privée les provoquaient, et sorciers et devins y jouaient un grand rôle. En quelques pages (270-279), M. M. met en lumière l'évolution qui inclina d'abord vers la mythologie une religion à l'origine plutôt impersonnelle, puis arrêta cette tendance par une spéculation double : l'évhémérisation de certains mythes et, si l'on me passe le mot, la *métaphysication* des croyances, et des faits naturels qu'ils avaient expliqués, unissant par là deux courants contraires en cet *universisme* qui n'a depuis point cessé de dominer la religion et la philosophie chinoises et n'a sans doute pas été la moindre cause de leur arrêt de croissance.

Est-il bien assuré que les paysans n'avaient point de cultes propres ? M. M. revient à plusieurs reprises sur cette idée, parce que les paysans n'avaient pas droit aux rites des nobles et que toutes leurs démarches, jusqu'à leur mariage, jusqu'à la mort, devaient être réglées administrativement. Comment expliquer une pareille lacune alors qu'aucun être comme aucun acte n'échappaient à la religion, et comment croire que le gouvernement pût tout réglementer ? Le silence des rituels, écrits à l'usage des nobles dans un temps où le mépris rationaliste des lettrés commençait de ravager les souvenirs des anciens états de choses, n'est pas plus une preuve suffisante que les témoignages des lettrés qui les rédigeaient. Les paysans n'écrivaient point ; si le culte des dieux (des nobles) leur était interdit, cela n'implique pas qu'ils fussent sans culte propre. Le fait même de la codification suppose une situation antérieure que l'on régularise, ou que l'on veut régulariser. M. M. (p. 119, n. 1, p. 120, 127-128) en signale des traces. Rien n'indique que les paysans, les gens de peu, n'eussent point pour eux seuls un ensemble de coutumes dédaignées de l'autre classe, et un corps flottant de recettes magico-religieuses : il y avait dans les campagnes, pour les pratiquer, des sorciers, des vieillards, des chefs de famille. Chez les nobles mêmes, la religion collective n'était pas toute la religion. De tout temps, le culte eut officiellement un but social et cosmique et de tout temps on enregistre, en faveur de groupes moindres, des manquements à ce statut social, qui n'était lui-même qu'une collectivisation des croyances intéressées nourries chez les individus.

Dans les livres III-IV (*Les hégémonies, Les royaumes combattants*), M. M. reprend l'histoire politique au début des Tcheou Orientaux et la mène à son terme, qui est la fondation de l'empire en 221. Pour cette période, il disposait des premiers textes proprement historiques, c'est-à-dire de trois chroniques officielles : *Tch'ouen ts'ieou*, *Tchou chou ki nien* et *Ts'in ki*, d'un commentaire plus historique que romanesque : le *Tso tchouan*, de deux recueils plus romanesques qu'historiques : les *Kouo yu* et les *Tchan kouo tsö*, et du *Che ki*. Quiconque a parcouru ces ouvrages, ou seulement la section des maisons héréditaires dans Sseu-ma Ts'ien, a pu apprécier le fatras dans lequel M. M. a mis de l'ordre. Et cet ordre n'est point arbitraire. S'il conserve la division traditionnelle de cette époque en deux périodes, cela se justifie par la chronologie et par le changement intervenu dans la politique des puissances à l'endroit de la monarchie et du principe féodal. Il rejette, au contraire, la subdivision toute faite des cinq hégémons comme une application de la théorie des cinq éléments. Il étudie d'abord l'affaiblissement du pouvoir royal et sa dispersion au profit des états



centraux simultanément aux unifications des provinces périphériques en quelques principautés de plus en plus indépendantes. Les trois chapitres suivants retracent l'apparition de la politique des ligues, sur laquelle s'élèvent les hégémonies du Ts'i (681-643), puis du Tsin (632-506) ; la puissance à éclipses du Tch'ou, l'alliance du Tsin et du Wou, la puissance et la ruine du Wou par Yue en 473. Le livre IV commence avec les luttes intestines du Tsin aboutissant, après une période obscure, à la division de 424-403, qui marque aussi une date dans la longue agonie de la royauté. Les rivalités sanglantes, où les assassinats et les trahisons comptaient autant que les victoires, étaient l'expression du mouvement complexe, politique, économique, intellectuel, qui emportait l'organisation féodale et les vieilles croyances. A la fin du V<sup>e</sup> siècle, M. M. nous montre trois grands états : le Ts'i, le Tch'ou et le Tsin, préludant par des réformes et des conquêtes à leurs mêlées suprêmes, tandis que le Nord restait agité de faiblesses jalouses, et que les petites principautés centrales, nées du déclin de la royauté, commençaient à mourir avec elle.

Le chapitre suivant, qui donne son titre à ce livre, contient l'histoire du IV<sup>e</sup> siècle, période assez trouble, à chronologie incertaine, et qui semble prolonger la précédente : désordres intérieurs et extérieurs, ligues, entrevues, etc. Le Wei lutte soixante-dix ans (419-351) pour recueillir l'héritage du Tsin, et l'assemblée de Fong-tche, en 342, reconnaît Hiao de Ts'in hégémon. En 335, Siuan de Ts'i et Houei de Wei se font rois à Siu-tcheou ; Houei-wen de Ts'in se fait roi en 325 et K'ang de Song en 318. Une autre assemblée, à Ye-sang, ouvre en 323 une courte trêve suivie d'une courte alliance du Tch'ou et du Ts'i contre le Ts'in. Celui-ci conquiert le Chou en 316 et annexe définitivement l'Ouest du Fleuve en 312. Il se heurte alors au Tch'ou, qui venait de détruire le Yue et d'annexer l'ancien Wou, et lui enlève en 311 sa frontière occidentale. Le siècle s'achève sur une sorte d'équilibre. Mais, dès 302, les guerres reprennent, et le dernier chapitre nous montre l'avance opiniâtre du Ts'in : il atteint la Fen en 290, détruit la puissance du Ts'i en 284, enlève au Tch'ou la vallée du Yang-tseu en 277, le pays royal de Tcheou en 262. Une suite de campagnes sanglantes est menée contre les trois Tsin. En 249, le dernier des Tcheou est détrôné. Le Han en 230, le Tchao en 228, le Yen en 226, le Wei en 225, le Tch'ou et le Ts'ien en 221 sont unifiés sous le Ts'in.

L'histoire politique s'arrête là. Le livre cinquième et dernier est un exposé à la fois large et précis de la littérature et de la philosophie antiques. M. M. en reporte les premiers monuments vers le début du VIII<sup>e</sup> siècle et leur reconnaît une valeur ; rituelle. Selon lui, les chants du *Che king*, poèmes médiocres, furent d'abord des hymnes chantés dans les sacrifices des cours ; puis, des satires, des plaintes, etc. ; puis, des pièces d'imitation populaire. On voit que M. M. se tient plus près de la tradition classique que de la thèse systématisée en Europe par M. Granet. En caractérisant ces vers, il néglige un trait important bien mis en lumière par M. Granet : les *auxiliaires descriptifs* (1). La prose naît également à la cour, chez les scribes

(1) M. GRANET, *Fêtes et chansons anciennes de la Chine*, Paris, 1919 ; réédition, Paris, 1929, p. 93 sq. ; — *Quelques particularités de la langue et de la pensée chinoises*, in *Revue philosophique*, 1920, p. 114 sq. ; — *La pensée chinoise*, chap. sur la langue, paru dans le *Journal de psychologie normale et pathologique*, 1928. — Cf. ZOTTOËI, *Cursum litteraturæ sinicæ*, III, Changhai, 1880, p. xvi-xxi, *Geminatæ carminum voces*, et le *Kouang-ya* 廣雅, de Tchang Yi 張揖, des Wei 魏, k. 6.

et les devins. Les devins élaborèrent les premières doctrines politiques et les premières théories préscientifiques, confondues dès leur apparition dans une sorte d'éthique cosmologique. Les scribes furent les auteurs des livrets pour les danses de sacrifices (sur cette interprétation, on souhaiterait une bibliographie moins parcimonieuse que celle qui est donnée à la page 427) et des documents administratifs, dont ils créèrent le style et qui conquirent la fortune que l'on sait en pourvoyant la littérature chinoise d'un de ses genres les plus particuliers ; le *Chou king* en présente, d'après M. M., le plus ancien recueil.

Les écoles apparaissent à partir de la deuxième moitié du VI<sup>e</sup> siècle. En deux aperçus clairs et justes, l'auteur nous montre en Confucius le successeur des anciennes écoles de scribes et de devins, le moraliste qui prêcha l'incessante amélioration de l'individu par les rites, et souligne en Mo tseu son originalité de logicien et son individualisme religieux ; peut-être eût-il pu rattacher à sa piété profonde sa condamnation de la musique et des rites, par quoi l'on tend à forcer les dieux et à les excéder, ou par l'usage profane desquels on les offense. Tandis que les deux grandes écoles de Confucius et de Mo tseu inclinaient l'interprétation des vieux thèmes vers l'éthique individuelle ou sociale, deux autres écoles prenaient leur essor. L'une, représentée par le *Hi ts'eu*, produisait la théorie métaphysique du *yin* et du *yang* (p. 479 sq.; cf. p. 273 sq.). L'autre était le taoïsme, dont M. M. place le premier traité, le *Lao tseu*, vers les dernières années de Mo tseu, c'est-à-dire vers le commencement du IV<sup>e</sup> siècle, et dont il donne un lucide exposé. Cette division de la spéculation sur l'ancien fonds commun se divise à son tour lorsque les successeurs des premières écoles précisent les vieilles recherches ou s'attachent à des problèmes nouveaux : ainsi l'individualisme radical de Yang tseu, que M. M. représente comme un pessimisme assez noir, dérive du taoïsme, comme les doctrines divergentes de Mencius et de Siun tseu procèdent de Confucius, et les *sophistes*, de Mo tseu. Ces génies créateurs, la pensée chinoise en sa jeunesse, dont ces sombres temps virent la floraison, continuaient l'esprit vivant des maîtres et ne devaient lui apporter que l'éclat et le prolongement, au prix de fortes modifications, de quelques vies individuelles. D'autres disciples, moins brillants, transmettaient leur lettre. Le passage de M. M. sur les ritualistes (p. 576-580) implique une remarque de longue portée : ce fut l'œuvre des petits ritualistes confucéens et des petits praticiens taoïstes qui assura, au III<sup>e</sup> siècle, la survivance de ces doctrines. Celle de Mo tseu, qui n'était soutenue que par des disciples trop faibles pour la recréer en eux et trop paradoxaux pour être supportés par la foule, disparut des préoccupations des lettrés. En revanche, ce fut la scolarisation de ces petits esprits plutôt que la pensée profonde des initiateurs qui s'imposa sous leur nom à la postérité. C'est l'histoire de beaucoup de créations originales : elles font la fortune des médiocres qui les débitent et perpétuent sous un titre illustre les lieux communs de tout le monde. Telle fut au moins, semble-t-il, cette évolution. Elle n'a peut-être pas été sans rapport avec le sort des écoles locales dont le *Tchouang tseu*, ch. 29, 1, et ch. 33, nous a conservé le souvenir.

Le roman et l'histoire sont traités dans le même chapitre : « la distinction n'était pas très nette, dit M. M., ... ce n'est qu'au temps des Han que le génie de Sseu-ma Ts'ien sut (au moins en principe...) séparer définitivement roman et histoire jusque-là confondus » (p. 591, 596). Le genre commence probablement au V<sup>e</sup> siècle. En dehors de leur valeur historique ou philosophique, qui est médiocre, les romans ont celle de nous livrer une foule de détails sur les croyances et les



institutions de leur époque, et parfois, comme le *Yen tseu tch'ouen ts'ieou*, de nous la faire revivre. Le roman des origines de la dynastie des Tcheou conservé dans le *Yi tcheou chou* est placé par M. M. au-dessus du *Chou king* pour sa valeur documentaire. M. M. date approximativement tous ces livres.

Le chapitre sur la poésie aux IV<sup>e</sup> et III<sup>e</sup> siècles est presque entièrement réservé à K'iu Yuan (1). Plus encore que les autres, le dernier chapitre, sur les origines de la science en Chine et ses premiers rapports avec l'Occident, forme un résumé original. Il y a là, sur une matière encore très neuve, sinon toujours très sûre, assez d'indications pour nous permettre d'entrevoir par quels canaux et sous quelle variété (commerce, techniques, croyances) les emprunts de la Chine au monde occidental ont pu s'effectuer (cf. aussi les indications éparses ailleurs, p. 141, 192, 277, 384).

Par ce livre, la sinologie française reçoit de M. M. le guide que les Anglais et les Allemands possédaient depuis longtemps grâce à Hirth et à Conrady. Il suffit de nommer auprès de lui ces auteurs pour mesurer les grands progrès réalisés en une vingtaine d'années par la sinologie européenne. Ces progrès sont de deux sortes : de découverte et de méthode, les derniers pouvant se traduire par une diminution de la matière historique. Il arrive pourtant, en lisant ce bon livre, que l'on se surprenne à trouver comme une sévérité excessive, dans l'état actuel de la science, de tenir souvent si peu compte de l'histoire traditionnelle et de supprimer simplement ce que les restes des anciens documents ne permettent pas d'affirmer. Telle tradition que l'histoire stricte oblige actuellement à écarter (p. ex. l'histoire des Hia ou des Yin, ou encore des premiers Tcheou) pourrait être, semble-t-il, recueillie avec profit dans le chapitre des croyances, ou même dans un chapitre spécial, où l'on discuterait les données suspectes. Ce procédé faciliterait le passage à l'étude directe des sources chinoises, tiendrait en mémoire les points douteux et conserverait au complet, en vue des revisions futures, le magasin des données sur l'histoire ancienne. Au reste, M. M. note lui-même (p. 404, n. 2) que cette critique peut paraître aussi un appauvrissement, et il ne s'y tient pas toujours. Pour écrire un tableau de quelque unité, il a dû se servir de documents tardifs, puiser aux sources mêlées, qui sont les seules sources. Il a dû reconstruire souvent, une fois même, sur les sacrifices humains au Fleuve Jaune, descendre jusqu'au *T'ong kien kang mou* (p. 175), et, une autre fois, jusqu'aux coutumes actuelles des tribus barbares du Sud (p. 119, n. 1) ; il a dû ne pas rejeter absolument l'hypothèse, et il en prévient (p. 119, 356, 417). Tous ces procédés sont légitimes dans la mesure où ils restent maniés par une science prudente qui sait discerner et choisir les faits anciens dans les textes les plus artificiels et à condition de ne jamais oublier que l'unité du tableau ainsi présenté à nos yeux repose en partie sur des restitutions. M. M. nous donne à la fois l'occasion de l'oublier, tant il a mis d'habileté dans le sien, et celle de nous en souvenir, par le véritable petit trésor des notes, fournissant des éléments essentiels de critique textuelle, qu'il a répandu au bas presque de chaque page. En un mot, ce manuel excellent rend son lecteur

---

(1) P. 397 (bibliographie), ajouter : Ed. ERKES, *The Ta-chao 大招, text, translation and notes*, in *Asia Major*, Hirth anniversary volume, p. 67-86 (Cf. *T'oung pao*, n<sup>lle</sup> sér., XXII, 1923, p. 350-2). On sait que M. Erkes a continué ses traductions commentées.

difficile, mais la restriction qu'il est tenté d'apporter à ses éloges est un éloge de plus : c'est le regret que M. M., qui nous a beaucoup donné, ne nous ait pas donné davantage encore.

Ce volume, sans index, nous annonce qu'un index général paraîtra dans le dernier des volumes sur la Chine.

La *Mythologie de la Chine moderne*, dans la *Mythologie asiatique* publiée par M. Paul-Louis Couchoud, est le résumé le plus étendu et certainement le meilleur que renferme ce volume de vulgarisation luxueuse. Mêlée à toute l'histoire et à toute la littérature chinoises, la mythologie de la Chine n'a jamais été l'objet d'un traité véritable, et il est douteux qu'un pareil traité puisse être écrit de sitôt. M. Granet a récemment montré, sur une série des plus anciens thèmes, tout le parti que l'analyse sociologique pouvait tirer de données même fragmentaires <sup>(1)</sup>. M. M. a tenté une mise en œuvre analogue au point de vue de la critique historique <sup>(2)</sup> et donné le complément de la présente étude dans le chapitre II, livre II, de sa *Chine antique*. La méthode aujourd'hui la plus sûre est celle des monographies. Parmi les ouvrages sans prétention scientifique, mais constituant de vigoureux et fort utiles défrichements, une information plus compréhensive se trouve dispersée un peu partout dans l'œuvre du P. Wiegner et ramassée, en une richesse mêlée et touffue, dans les *Recherches* du P. Doré, à travers lesquelles son *Manuel* peut servir comme une sorte d'introduction ou de guide incomplet <sup>(3)</sup>. En 1922, avant M. Ferguson <sup>(4)</sup>, M. Werner, l'auteur du *Chinese* de la *Descriptive Sociology* dirigée par Spencer, a publié le premier précis non chinois <sup>(5)</sup>, emprunté surtout aux *Recherches* du P.

---

(1) M. GRANET, *Danses et légendes de la Chine ancienne*. Travaux de l'Année Sociologique. Paris, Alcan, 1926. 2 vol. in-8° de 710 p. (pagination unique), dont 85 p. d'index. — Cf. aussi sa *Religion des Chinois*, Paris, 1922, p. 30-35 (la mythologie populaire et le folklore [anciens]).

(2) H. MASPERO, *Légendes mythologiques dans le Chou-king*. in *JA.*, 1924, I, p. 1-100.

(3) H. DORÉ, *Recherches sur les superstitions en Chine*. Variétés sinologiques, nos 32, 34, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, quatorze volumes parus, parmi lesquels les tomes VI-XII traitent spécialement du Panthéon chinois. Traduction anglaise avec notes, par le P. M. KENNELLY, huit tomes (nos 32-42) parus. Changhai, Imprimerie de la mission catholique, à l'Orphelinat de T'ou-sé-wé, 1911-1919, in-8° abondamment illustrés. — *Manuel des superstitions chinoises ou Petit indicateur des superstitions les plus communes en Chine*. Ibid., 1926, in-12 de vi-220 p.

(4) John C. FERGUSON et Masaharu ANESAKI, *Chinese-Japanese Mythology*. Vol. VIII de la *Mythology of all races*, Archaeological institute of America, Boston, Marshall Jones Co., 1927, in-8°, illustré. Les deux ouvrages sont indépendants, mais réunis en un seul volume.

(5) E.T.C. WERNER, *Myths and legends of China*, with 32 illustrations in colours... Londres, George Harrap et Co., 1922, petit in-4°, 454 p., avec un index et sans caractères chinois.



Doré et aux sources chinoises. Ces dernières abondent, mais ce n'est pas le lieu de les énumérer ici (1).

Dans son exposé populaire, M. M. s'est borné à faire un choix parmi les mythes qui lui « ont paru être les plus vivants dans le sentiment religieux et le culte du peuple actuel ». C'est dire qu'outre les mythes secondaires, toute la partie impersonnelle de la religion populaire a été écartée. Le classement était difficile : il implique généralement une théorie sur les origines dont l'établissement eût été déplacé en cette occasion. M. M. a adopté la division suivante : a) caractéristiques générales, — b) dieux généraux : dieux de la nature, dieux des groupements administratifs, dieux familiaux, — c) dieux des corporations et des métiers (p. 299-306, sur les cultes paysans), — d) dieux chargés de s'occuper de l'homme individuellement (Kouan-ti, Huan-t'ien chang ti, etc., avec les donneurs d'enfants, tandis que les donneurs de richesses sont placés dans la catégorie précédente), — e) dieux de l'autre monde (où domine le bouddhisme). Ce plan surtout descriptif n'exclut pas les notions historiques ou topographiques relatives aux cultes. C'est ainsi que M. M. distingue les formes locales du dieu des richesses (p. 277-279) et même des zones générales de prédominances : confucéenne dans le Nord, taoïque au Sseu-tch'ouan et au Fou-kien, bouddhique au Tchō-kiang (p. 238). C'est ainsi encore qu'il remonte, au besoin, jusqu'à l'antiquité, comme lorsqu'il caractérise le dieu des fossés, substitut moderne de l'ancien dieu du sol, « le plus important des dieux féodaux » (p. 260), ou la Si-wang-mou, monstre des épidémies, devenue, vers le début des Han, et sans doute antérieurement, grâce, peut-être, à une confusion, la déesse qui supprime les épidémies et donne l'immortalité (p. 360-362). Toutes ces indications ne touchent que des faits particuliers, car l'histoire même de la formation de la religion populaire n'est point faite. M. M. note les traits essentiels du terme actuel de cette évolution : la religion populaire est le résultat adogmatique d'un mélange, accompli au cours des siècles, d'éléments des trois religions dont, seuls, les clergés demeurent. Chacun de ces clergés s'adresse, en droit, à des dieux sans caractère commun. En fait, pour le peuple, subsiste uniquement la notion, fondée sur la crainte, de puissances surhumaines, avec la tendance utilitaire, c'est-à-dire le soin de se les propitier : d'où une confusion qui va jusqu'à l'application des titres d'une religion aux dieux de l'autre. De ce soin de propitier toute puissance, et même toute éventualité de puissance, M. M. a recueilli sur place, en 1919, un exemple significatif. En 1915, dans un village du Ho-nan, un jeune homme meurt, et ses parents ne prennent pas le deuil. On s'étonne, on apprend qu'il avait prédit

---

(1) En plus de la bibliographie des ouvrages cités, on trouve une petite liste de titres dans WIEGER, *Folklore chinois moderne*, Ho-kien fou, Imprimerie de la mission catholique, 1909, p. 5-6. Il est à peine besoin de rappeler *Les fêtes annuellement célébrées à Emoui (Amoy)*, étude concernant la religion populaire des Chinois, de Dr GROOT, trad. fr. par C. G. CHAVANNES (Annales du Musée Guimet, in-4°, t. XI-XII, Paris, 1886) des *Jaarlijksche feesten en gebruiken van de Emoy Chinezen* (Verhandel. Batav. Gen., XLII, 1882, Batavia, in-4° de xiv-644 p.) et le *Zur Pekingervolkskunde*, de GRUBE (Berlin, 1901, petit in-f° de 160 p. et 10 pl.).

sa mort, que lui avait annoncée en rêve le dieu des murs et des fossés. Le sous-préfet de Jou-nan en rapporte à Yuan Che-k'ai, président de la république. Et le président de la république, après une nouvelle enquête, décerne un titre posthume au mort. « Celui-ci apparut en songe à diverses personnes, et l'on sut ainsi qu'il était véritablement devenu dieu des murs et des fossés » (p. 237).

E. GASPARDONE.

Heinrich HACKMANN. — *Chinesische Philosophie*. Munich, E. Reinhardt, 1927, in-8° de 406 p. (Geschichte der Philosophie in Einzeldarstellungen, hrsg. von G. Kafka, Abt. I, Bd. 5).

La philosophie chinoise n'a longtemps été connue en Europe que par des traductions des classiques confucéens, de quelques textes taoïstes et de quelques essais sur les philosophes des Song. C'est M. Forke qui, un des premiers, attira l'attention sur les petites écoles du V<sup>e</sup> au III<sup>e</sup> siècle a. C. par son article sur les *Chinese Sophists*, suivi, à plusieurs années d'intervalle, de ses traductions de Wang Tch'ong et de Mo tseu (1). Il eut bientôt de nombreux émules, et les quinze dernières années ont vu se multiplier, avec les monographies et les traductions nouvelles, les histoires de la philosophie chinoise et les exposés généraux. Nous ne pouvons que signaler ici, parmi les derniers, ceux de MM. Suzuki (1914), Wieger (1917), Hou Che (1919-1922), Tucci (1922), Krause (1924), Tchao Lan-p'ing (1925), Forke (1925, 1927), Zenker (1926-1927), Wilhelm (1929), ces histoires ne se trouvant pas actuellement à Hanoi, sauf les trois premières, qui ne sont plus récentes. Enfin la philosophie chinoise, qui n'avait fait qu'une timide apparition dans l'*Allgemeine Geschichte...* de P. Deussen (I, III, p. 673-709), vient d'avoir son entrée promise dans cet arsenal de l'histoire classique de la philosophie qu'est la continuation d'Ueberweg (2).

Le livre de M. Hackmann est une claire initiation à l'histoire générale de la philosophie chinoise. Plein de faits, d'idées, de remarques utiles, il intéressera et instruira le public lettré, qu'il vise. L'introduction s'attache à définir la philosophie chinoise et à la situer dans le milieu chinois et la philosophie universelle. L'auteur distingue quatre époques dans son histoire : celle de la philosophie en mouvement et en liberté

---

(1) L'article sur les *Chinese Sophists* parut en 1903 dans le *Journal of the China branch of the R. A. S.*, XXXIV, 1901-1902, p. 1-100. La traduction de Wang Tch'ong est de 1907-1911 et celle de Mo tseu de 1922.

(2) *Fr. Ueberwegs Grundriss der Geschichte der Philosophie*, V. Teil : *Die Philosophie des Auslandes vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart*, 12<sup>e</sup> édit., par le Dr. Traugott Konstantin OESTERREICH (Berlin, 1928, E. S. Mittler und Sohn, in-8°, XII-XL-432 p.), p. 414-417. L'annonce renferme d'ailleurs quelques données pauvres et une bibliographie gâtée par une grosse coquille (p. 417) sans erratum.



(in freier Bewegung), des origines au III<sup>e</sup> siècle a. C. ; celle de sa cristallisation (*Erstarrung*), c'est-à-dire des Ts'in et des Han ; celle du bouddhisme, du I<sup>er</sup> au XI<sup>e</sup> siècle p. C., et celle des Song et des temps modernes ; à chacune correspond une partie du livre. Est-il besoin d'observer que cette division est moins exacte que commode et didactique ? Mencius, Siun tseu, les *Légistes*, etc., sont des philosophes aussi originaux que leurs prédécesseurs. Il est excessif de réserver dix siècles exclusivement au bouddhisme, en expédiant, pour la même période, le taoïsme en deux tranches de trois pages (p. 226-229), entre les sections sur Houai-nan tseu et sur Wang Tch'ong, et de cinq pages (p. 350-354), qu'on retrouve avec surprise dans le chapitre réservé aux adversaires de Tchou Hi, sans même que le nom de Ko Hong apparaisse nulle part. Enfin, la réunion, on pourrait dire le rejet, de toute la philosophie ultérieure aux Song dans les vingt-cinq dernières pages du livre, où d'ailleurs le seul Wang Yang-ming est traité véritablement, le reste se limitant à deux listes de moins d'une page chacune, s'explique plus par l'absence de travaux en langues européennes que par la convenance du sujet. Même si l'ère des grands systèmes semble se clore avec Wang Cheou-jen, et il s'agit d'une terre à peu près inexplorée, la transformation par l'Etat du confucianisme en une philosophie d'examens et l'éveil du sens historique qui mit en question les traditions sous lesquelles il s'effaçait de plus en plus, méritaient une place plus large. M. H. qualifie excellemment la première (p. 357). On doit regretter qu'il n'ait pas montré avec quelque développement l'importance de la critique érudite de l'« école des Han », 漢學, dans la préparation de la révolution philosophique que l'introduction des idées occidentales modernes allait précipiter.

L'exposé des doctrines est concret et juste. Les citations sont bien choisies. La partie consacrée au bouddhisme, que l'auteur a spécialement étudié, est remarquable, et parfois de première main <sup>(1)</sup>. Le chapitre IV groupe d'une façon pratique les petits sommaires de treize traités dont se réclament les différentes sectes (p. 271-296). Autant qu'il le pouvait, M. H. a marqué les rapports des doctrines avec les croyances, les a rapprochées de leurs auteurs et de leur temps. Ainsi, il insiste à propos sur le fait que l'ancienne philosophie était surtout orale (p. 22, 56, etc.), il signale les obstacles rencontrés par le bouddhisme en Chine dès ses débuts, tout ce qu'il apportait d'étranger et de répugnant à l'âme chinoise (p. 244-245), et l'appui qu'il trouva dans les vieilles spéculations taoïstes (p. 252). L'attitude de M. H. est conservatrice, soit qu'il suive la tradition, soit qu'il y fasse, avec d'autres, des réserves. Encore ne semble-t-il pas toujours s'y résigner volontiers. Ainsi, p. 244, il indique bien les difficultés soulevées par la relation de la venue de Kāçyapa Mātāṅga et de (Tchou) Fa-lan, mais s'exprime dans le paragraphe suivant, p. 248, à peu près comme si leur existence même était certaine. Ainsi encore, un livre comme le *Teng tseu* se trouve à la place qu'il devrait occuper s'il était vraiment l'œuvre de l'homme dont il porte le nom, c'est-à-dire du VII<sup>e</sup> siècle a. C. (p. 41, 45-52) ! La question de l'authenticité n'est même pas posée ; une note, sans plus, renvoie à Forke (*Chin. Sophists*, p. 38 sq., 86 sq.). Sans doute, M. H. a-t-il raison d'observer ailleurs (p. 38, 42, etc.) que les remaniements tardifs conservent des idées anciennes. Il a peut-être le

---

(1) Cf. p. 258 et n. 422 ; 259 et n. 423 ; 271 et n. 444 ; 302 et n. 482, etc. Cp. les notes 511, 513, 530.

tort de se préoccuper davantage de la *préhistoire* <sup>(1)</sup> des idées attribuées à un auteur que de l'histoire de leur transmission, sans s'inquiéter assez si celle-ci, qui doit soutenir l'autre, ne l'ébranle pas, ou si même elle est faite (cf. p. 38, 42, 50, 52, 70). Pour Lao tseu, M. H. admet qu'il fut un personnage réel du VI<sup>e</sup> siècle, et que le *Tao tse king* est un recueil tardif et interpolé d'idées enseignées par lui. Le *Kouan tseu* est abordé avec les réserves nécessaires (p. 149), mais le motif allégué sur la place qui lui est faite paraît faible <sup>(2)</sup>.

Il est naturel qu'un livre de ce genre souffre de l'insuffisance de notre information. Celui-ci, toutefois, n'est pas la synthèse de tous les travaux qui existent déjà sur la philosophie chinoise. Même dans la partie consacrée au bouddhisme, on trouve avec surprise des lacunes comme l'omission de Meou tseu, traduit par M. Pelliot (*T. P.*, N<sup>lle</sup> sér., XIX, 1920, p. 255-433). La bibliographie (p. 375-379) et les notes (p. 380-399) ne contiennent qu'un choix restreint de références, où tout l'essentiel n'est pas donné : manquent, p. ex., p. 268 et n. 439, la traduction du *Milindapañha*, par M. L. Finot (Paris, 1923) et l'étude de M. P. Demiéville sur les versions chinoises de cet ouvrage (*BEFEO.*, XXIV, 1924); p. 275 et n. 447, la traduction d'Yi-tsing, par Chavannes (Paris, 1894); p. 243 et n. 408, l'étude de Chavannes sur le *Wei-liao* (*T. P.*, Sér. II, vol. VI, 1905, p. 519-571), etc. Il reste que la *Chinesische Philosophie* de M. Hackmann est un des premiers aperçus généraux de ce genre ayant une valeur solide, et qu'une deuxième édition peut mettre entièrement au niveau de la science.

E. GASPARDONE.

*Vostočnye zapiski*, izdanie Instituta jivyx vostočnyx jazykov imeni A. S. Enukidze [*Mémoires orientaux*, édition de l'Institut des langues orientales vivantes A. S. Enukidze], tome I. — Léningrad, 1927, in-8°, [IV] + 328 p.; un portrait h.-t.

La nouvelle revue russe doit être l'organe spécial qui permettra « de mener collectivement le travail de la recherche scientifique dans le domaine de l'orientalisme » et « de trouver une voie générale à la solution des grands problèmes que pose l'étude pratique, sur une base rigoureusement scientifique, des langues orientales vivantes ». A en juger par ce premier tome, dédié à M. Serge d'Oldenbourg à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de son activité académique, les *Mémoires orientaux* embrasseront l'histoire et la philologie de l'Asie entière. Voici la table des vingt-quatre études de ce premier tome : F. ŠERBACKOJ <sup>(3)</sup>, *Contribution à l'histoire du matérialisme dans l'Inde*, p. 1-10; W. BARTHOLD, *Les places*

(1) Le mot est de M. Hackmann, *op. cit.*, p. 50.

(2) « Dass wir ihn an dieser Stelle behandeln, hat seinen Anlass nur darin, dass das grosse chinesische Sammelwerk der taoistischen Schriftsteller, Schi tse tchüen schu, ihn auf Tschuang tse folgen lässt » (p. 149).

(3) Dans la transcription des mots russes, nous avons dû rendre par *š* le son *ch*, le caractère servant à sa transcription phonétique ne se trouvant pas à Hanoi.



du culte pré-musulman à Boukhara et dans ses environs, p. 11-25; I. KRAČKOVSKIJ, *Un fragment de rhétorique hindoue en reproduction arabe*, p. 26-36; F. ROSENBERG, *Tissus persans dans Aristophane*, p. 37-45; A. FREIMANN, *Le moyen persan (pehlvi) et sa place parmi les langues iraniennes*, p. 46-59; M. TUBJANSKIJ, *Essai d'interprétation du mythe de Mahizamardani*, p. 60-70; A. BARANNIKOV, *La répétition synonymique en hindoustani*, p. 71-90; E. BERTELS, *Les principaux moments de l'évolution de la poésie soufique*, p. 91-103; M. GIERS, *Plat sassanide du musée de Kazan (collection A. F. Lixačev)*, p. 104-116; A. MEERWARTH, *Le sujet de Çakuntala dans le drame malabarien populaire*, p. 117-130; V. STRUVE, *Aux sources du roman d'Alexandre*, p. 131-146; A. SAMOJLOVIČ, *La question du cycle des douze animaux chez les peuples turcs*, p. 147-162; S. MALOV, *L'étude des dialectes turcs vivants de la Chine occidentale*, p. 163-172; J. MESČANINOV, *L'antique dieu de Vann Khald-Khaldine*, p. 173-181; A. HENKO, *Quelques spécimens de la poésie du Daghestan méridional*, p. 182-189; N. POPPE, *Sur quelques nouveaux chapitres du Geser Khan*, p. 190-200; E. PEKARSKIJ et N. POPOV, *Un mariage yakoute moyen*, p. 201-222; N. MARR, *De la préhistoire de l'Inde et du Vol-Kamya, d'après les noms de villes*, p. 223-234; J. ŠČUCKIJ, *Un taoïste bouddhiste*, p. 235-250; A. ROMASKEVIČ, *Les conteurs en Perse*, p. 251-270; B. VLADIMIROV, *Légendes mongoles sur Amoursana*, p. 271-282; V. ALEKSEEV, *Sur le syncrétisme des temples en Chine*, p. 283-296; I. ZARUBIN, *Un conte orochoï*, p. 297-318; N. KONRAD, *Fragment d'une poésie japonaise*, p. 319-326.

Ceux de ces mémoires qui dépendent de l'indianisme ont été l'objet de brefs sommaires par M<sup>me</sup> Nadine Stchoupak dans le *Journal asiatique* de juillet-septembre 1927, p. 178-181. A la linguistique, ou aux disciplines voisines, appartiennent les articles de MM. Barannikov, Freimann, Henko, Konrad, Malov, Marr, Mesčaninov et Zarubin. Nous nous bornerons à analyser les deux études de MM. Ščuckij et Alekseev, qui intéressent directement la Chine, et à résumer ensuite celle de M. Samojlovič, qui, bien qu'appartenant à un autre domaine, n'en concerne pas moins un détail important de la sinologie.

Dans *Un taoïste bouddhiste (Daos v buddhizm)*, M. ŠČUCKIJ nous donne des renseignements nouveaux sur Houei-yuan 慧遠, le fondateur de la secte du Lotus blanc, Po lien kiao 白蓮教<sup>(1)</sup>. Il en esquisse une biographie fondée sur onze

(1) Cf. DE GROOT, *Sectarianism and religious persecution in China* (Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afd. Letterkunde, nieuwe reeks, IV, 2), Amsterdam, Müller, 1903-1904, 2 vol. in-8°, p. 162 sq.; P. PELLIOU, *La secte du Lotus blanc et la secte du Nuage blanc*, in BEFEO., III, 1903, p. 305 sq.; MATSUMOTO Bunzaburō 松本文三郎, *Daruma 達磨 (Bodhidharma)*, Tôkyô, 1911, p. 258-269; SASAKI Gessô 佐佐木月樵, *Shina jôdo-kyô shi 支那淨土教史*, Tôkyô, 1913, 2 vol. in-8°, p. 337 sq. (Sur ces deux derniers ouvrages, cf. PERI in BEFEO., XI, p. 457, et XIII, VII, p. 68-69). — L'article consacré à Houei-yuan par le P. DORÉ dans ses *Recherches...*, t. VII, 1914, p. 280-283 (cf. aussi t. VIII, 1914, p. 457 sq.), suit le *Chen sien t'ong kien* 神仙通鑑, k. XII, 3, 4, 8, et le *Cheou chen ki* 搜神記, k. 下, f. 26-28.

ouvrages du *Tripiṭaka* de Tōkyō et du *Supplément* de Kyōto <sup>(1)</sup> et analyse succinctement quatorze opuscules attribués à Houei-yuan, qu'il a retrouvés dans ces deux recueils <sup>(2)</sup>. Il reproduit en outre une liste du *Li tai san pao ki* (cf. la note 1), f° 50, qui contient les titres de neuf de ces opuscules, plus les titres de cinq autres que M. Sç. n'a pas retrouvés <sup>(3)</sup>. Ce mémoire apporte ainsi une double contribution : il précise la biographie de Houei-yuan et donne le premier aperçu européen de ses œuvres. Dans l'un et dans l'autre, M. Sç. insiste sur les éléments taoïstes qui ont en quelque sorte fourni la matière, et même davantage, à ce bouddhisme de l'époque des Tsin Orientaux. Dès l'adolescence, Houei-yuan s'était attaché au *Yi king* et aux auteurs taoïstes. Les cercles lettrés où il fut élevé étaient pénétrés d'idées taoïstes. Ce fut un hasard qui, en 343, l'empêcha de devenir le disciple de Fan Siuan 范宣, qui expliquait le *Yi king* et les rituels, et le mit à l'école du bonze Tao-ngan 道安. Ce fut la mystique taoïste qui cultiva en lui les aspirations que le bouddhisme devait satisfaire : le bouddhisme lui offrit ce qui leur manquait encore, le système, et il se convertit. Naturellement, l'influence du maître dut être aussi déterminante. Il fut le seul disciple auquel Tao-ngan laissa pleine liberté dans la prédication et auquel il

(1) Voici ces onze ouvrages, d'après M. Sçuckij, *loc. cit.*, p. 236, n. 3 : *Kao seng tchouan* 高僧傳, VI, *Tripiṭaka* de Tōkyō, XXXV, 2, f° 29 a ; — *Fo tsou l'ong ki* 佛祖統紀, XXVI et XXXVI, *Id.*, XXXV, 8, f° 128 a, et XXXV, 9, f° 52 b ; — *Li tai san pao ki* 歷代三寶紀, VII, *Id.*, XXXV, 6, f° 47 b, 49 a, 50 b sq. ; — *Tong lin che pa kao hien tchouan* 東林十八高賢傳, *Suppl.* de Kyōto, II 乙 8, 1, f° 2 b ; — *Tsing l'ou wang cheng tchouan* 淨土往生傳, *上*, *Id.*, f° 17 b ; — *Tchou chan jen yong* 諸善入誦, VIII, *Id.*, f° 46 b ; — *Lo pang wen lei* 樂邦文類, III, *Id.*, II, 12, 5, f° 453 a ; — *Tsing l'ou cheng hien lou* 淨土聖賢錄, II, *Id.*, II 乙, 8, 2, f° 106 b ; — *Fo tsou li tai l'ong tsai* 佛祖歷代通載, VIII, *Id.*, II 乙, 5, 2, f° 178 a ; — *Che che ki kou lio* 釋氏稽古畧, II, *Id.*, II 乙, 5, 5, f° 447 a ; — *Lou chan lien tsong pao kien* 廬山蓮宗寶鑑, IV, *Tripiṭ.* de Tōkyō, XXII, 11, f° 71 a.

(2) 1. *Cha-men pou king wang tchō louen* 沙門不敬王者論, en 5 chapitres, in *Tripiṭ.* de Tōkyō, XXXVII, 4, f° 25 b. — 2. *Houan Hiuan chou yu Yuan fa-che cha-men pou king wang tchō louen Yuan fa-che ta* 桓玄書與遠法師沙門不敬王者論遠法師答, *ibid.*, f° 74 b. — 3. *Lou chan Houei-yuan fa-che yu Houan Hiuan louen leao kien cha-men chou* 廬山慧遠法師與桓玄論料簡沙門書, *ibid.*, f° 75 b. — 4. *Ta Houan Hiuan k'iu pa tao chou* 答桓玄勸罷道書, *ibid.*, f° 66 b. — 5. *Ta-cheng ta-yi tchang* 大乘大義章, in *Suppl.* de Kyōto, II, 1, 1, f° 1 a. — 6. *Ho Tchen-nan nan Yuan fa-che ta* 何鎮南難遠法師答, in *Tripiṭ.* de Tōkyō, XXXVII, 4, f° 28 a. — 7. *Cha-men l'an fou louen* 沙門袒服論, *ibid.*, f° 28 b. — 8. *Ming pao-ying louen* 明報應論, *ibid.*, f° 28 b ; — 9. *San pao louen* 三報論, *ibid.*, f° 29 b. — 10. *Lou chan tch'ou sicou hing fang pien tch'an king l'ong siu* 廬山出修行方便禪經統序, in *Id.*, XXXVIII, 1, f° 51 b. — 11. *A-p'i-t'an sin siu* 阿毗曇心序, *ibid.*, f° 58 a. — 12. *San fa tou king siu* 三法度經序, *ibid.*, f° 58 b. — 13. *Ta tche louen tch'ao siu* 大智論抄序, *ibid.*, f° 60 b. — 14. *Nien fo san-mei che siu* 念佛三昧詩序, in *Suppl.* de Kyōto, II, 12, 5, f° 425 b.

(3) 1. *Ta tche louen yao-l'io* 大智論要畧. — 2. *Miao fa lien houa king siu* 妙法蓮華經序. — 3. *Fa sing louen* 法性論. — 4. *Pien che louen* 辯議論. — 5. *Fo ying tsan* 佛影讚. — Les neuf autres coïncident avec les n<sup>os</sup> 1, 5, 7-13 de M. Sçuckij.



permet de citer d'autres textes que les bouddhiques. Ils vécurent ensemble une vingtaine d'années à Siang-yang 襄陽 (Hou-peï). A quarante-six ans, lorsque l'arrestation de Tao-ngan et son transport dans le Nord les eurent séparés, l'enseignement indépendant de Houei-yuan commença. Il passa cinq ans à Tsing-tcheou, entouré d'élèves. En 384, il se transporta sur le Lou chan 廬山, où il fonda la société du Lotus blanc 白蓮社, et où il mourut après trente années. M. Sç. interprète en faveur du taoïsme certains traits légendaires (ruisseau traversé, pluie obtenue) de sa vie ; le fait que les sources sur lesquelles il s'appuie sont exclusivement bouddhiques, donne une grande force à ses arguments. « L'arrière-fonds des images taoïstes peut être aperçu non seulement dans ce qu'on raconte de Houei-yuan, mais aussi dans les œuvres qu'on lui attribue » (p. 242). Il faut d'abord noter que les ouvrages reconnus par M. Sç. dans le *Tripitaka*, comme les titres de la liste du *Li tai san pao ki* sont également au nombre de quatorze. Cependant, les *Louanges de l'image de Buddha*, *Fo ying tian* 佛影讚, sont peut-être, selon M. Sç., les cinq *stotra* conservés dans le *Kao seng tchouan* (cf. p. 543, n. 1, n° 1). Le fragment qu'en traduit M. Sç. nous montre la langue raffinée de l'époque, saturée de terminologie taoïque, asservie aux idées bouddhiques. C'est, avec une légère tendance archaïsante, le style et la vraie langue littéraires chinois, et c'est celui de toutes les compositions analysées, sauf une. Dans le *Ta-cheng ta-yi tchang* 大乘大義章, *Sur l'idée générale du Mahāyāna*, Houei-yuan, discutant avec Kumārajīva sur le *dharmakāya*, sacrifie la rhétorique à la précision et à la clarté, et emploie la langue des traités bouddhiques imitée de celle des traductions du sanskrit. N'y aurait-il pas là une traduction par Kumārajīva des lettres de Houei-yuan ? M. Sç. répond non, parce que la première réponse de Kumārajīva est suivie d'un résumé dans la même langue que les lettres de Houei-yuan, qu'il est peu probable que Kumārajīva se soit résumé lui-même, et qu'un même auteur peut avoir deux styles, témoin Ko Hong dans son *Pao p'o tseu* 抱朴子. Les autres écrits de Houei-yuan comprennent : a) quatre traités (six, d'après la liste du *Li tai san pao ki*), dont deux, polémiques, *De ce que les çramaṇa n'honorent point les rois* (Liste de M. Sç., n° 1) et *De l'habit découvrant l'épaule droite des çramaṇa* (Id., n° 7), et les autres sur les rétributions (Id., 8, 9), la nature du *dharma* (*Li tai san pao ki*, n° 3) et la connaissance (Id., n° 4) ; — b) une correspondance doctrinale (Sç., n° 2, 3, 4, 6) ; — c) cinq préfaces (six, en ajoutant le n° 2 de la liste du *Li tai san pao ki*) sur le *dhyāna* et sa relation avec la connaissance (n° 10), sur le sens du mot 心, cœur, et celui de la poésie et de la récitation (n° 11), sur l'ontologie (n° 13), à propos de la copie, attribuée à Nagārjuna, du *Mahāprajñāpāramitāśāstra* (selon M. Sç., les vues exprimées là par Houei-yuan permettent de le rattacher à l'école des *cūnyavādin*), sur la méditation (n° 14) ; le n° 12 est une préface non doctrinale à un ouvrage manquant, peut-être fragment d'*āgama* ; — d) un précis du *Mahāprajñāpāramitāśāstra* (d'après le *Li tai san pao ki*, n° 1). M. Sç. voit encore un effet du taoïsme foncier de Houei-yuan dans le choix qu'il fit d'Amitāyus (tandis que son maître Tao-ngan élisait Maitreya), passant par là « de l'idée la plus simple [de longue vie, 長生], taoïque, à la plus compliquée [du *Kouan wou leang cheou king* 觀無量壽經], bouddhique » (p. 249). La conclusion de ce mémoire remarquable est que, de même que Ko Hong, par sa polygraphie, a été le précurseur de la plus lointaine évolution du taoïsme, de même Houei-yuan, admettant dans le bouddhisme les images et les notions taoïstes et le système bouddhiste dans le taoïsme, a été le prototype de l'évolution ultérieure de cette attitude intermédiaire.

M. ALEKSEEV, dans l'article intitulé *Sur le syncrétisme des temples en Chine* (*Iz oblasti Kitajskovo xramovovo sinkretisma*), reprend un sujet qui lui est familier et auquel il avait déjà consacré une communication en 1910 (1). Les faits qu'il publie ici pour la première fois sont extraits du journal de son voyage avec Ed. Chavannes dans la Chine septentrionale, en 1907. Tous ont trait à la religion populaire. Les premiers constituent une série d'exemples à la formule abusive : 三教. M. A. reproduit et traduit les planches 993-994 de Chavannes, *Mission archéologique*., et montre la survivance de cette tradition dans les petites feuilles de prières et de conjurations dont le commerce, depuis les environs de Canton, inonde la Chine. Ce syncrétisme, œuvre des fournisseurs demi-lettrés de la masse illettrée, atteint, dans les temples, une variété qui touche au chaos : à T'ai-ngan fou, par exemple, le temple du Dieu des richesses abrite un rang de divinités des eaux, de front avec la statue principale. Inversement, Ts'ai-chen et Kouan-ti se trouvent dans le temple du Souverain de Jade ; la Donneuse d'enfants, l'archer Tchang et la triade taoïste, dans le temple de Kouan-ti ; le Dieu du Tonnerre et la Déesse de la Foudre, dans le temple du Dieu du lieu ; dans celui du Mont du Sud, sur l'autel du Mont de l'Est, les statues du Vent, des Nues, du Tonnerre et de la Pluie sont venus grossir la troupe hétérogène des divinités communément représentées. Les causes d'un pareil mélange, plus près encore de la confusion pure que du syncrétisme, sont l'espace restreint et les déménagements assez fréquents des temples, les fantaisies des donateurs ignorants inspirés par la lecture des romans, et la surenchère des bonzes, qui a rempli les grands monastères bouddhiques près de Pékin de cultes non seulement étrangers, mais souvent foncièrement opposés au bouddhisme. L'application de l'épithète *Fo*, *seigneur Buddha*, ou *p'ou-sa*, *bodhisattva*, à tout objet de vénération, confucéen ou taoïste, est le plus banal des indices accusant la confusion des attributs et des compétences sacrés. « Ce transfert [des titres] de la hiérarchie bouddhique sur ses paraphrases indigènes est expliqué dans le Nord par l'influence des idolâtres méridionaux » (p. 290). A T'ai-ngan fou, le dieu de la ville, Tch'eng-houang 城皇, a reçu dans son temple des tableaux votifs, laqués, en gros caractères dorés : 是菩薩心, « Voici le cœur du bodhisattva ! » ; 神功保赤, « Sa force divine protège mon joli [enfant] ! », etc., et tend à recevoir des attributions universelles. D'autre part, l'épigraphie votive confère au Buddha les qualités de divinités plus près de la religion populaire : à K'ai-fong fou, la statue de Çakya-muni, dans le temple de Siang-kouo 相國寺, a reçu cette inscription, analogue à la précédente : 保我赤子. « Aujourd'hui, le Buddha, incompréhensible et étranger au peuple, est adoré sous les formes de la Donneuse d'enfants et du Guérisseur, qu'à leur tour la statuaire populaire emprunte exclusivement du Buddha... En général, les gestes syncrétistes chinois sont dirigés, comme il fallait s'y attendre, de l'incompris et du peu compris vers le compris et le simple. » (p. 291.) La religion populaire chinoise demeure tout à fait indifférente aux illogismes qui en résultent. M. A. traduit quelques exemples des explications associatives, plus ou moins ingénieuses, par lesquelles les indigènes lettrés justifient, au besoin, jusqu'aux plus

(1) V. ALEKSEEV, *O Kitajskom xrame*, in *Izvestija imp. russk. geografičeskovo Obsčestva*, t. XLVI, 1910, p. 370-380.



énormes ; pour M. A., ces associations d'apparence absurdes sont fondamentales dans la formation de ce syncrétisme. C'est l'impuissance à saisir un seul système qui permet d'en unir plusieurs ; et ce sont elles qui donnent parfois un semblant monothéiste à des formules comme la suivante, relevée sur la tablette devant la statue de l'esprit T'ai Souei 太歲, dans un de ses temples de la Chine occidentale : 天地三界十方萬靈真宰, « Le véritable Seigneur du ciel et de la terre, des trois mondes, des dix contrées, des dix mille esprits ». « Le syncrétisme des temples en Chine repose entièrement sur le besoin, abstrait, religieux, chez le peuple, d'un bonheur inaccessible par la voie du monde, besoin dirigé vers des fins qui se gagnent officieusement, à l'aide de *maltres* demi-lettrés, prêts à tout comprendre et à tout expliquer, et également incapables de l'un et de l'autre. »

Contre Laufer (*T. P.*, 1909, p. 71) parlant de Chavannes [*Id.*, 1906, p. 51-122], M. A. SAMOJLOVIČ (*K voprosu o dvenadcatiletnom životnom cikle u tureckix narodov*) soutient que l'origine turque du cycle des douze animaux n'est nullement établie et déclare incliner plutôt vers l'hypothèse de Fr. Boll et J. Halévy, qui la place en Asie antérieure. Toute localisation, ethnographique ou géographique, est, selon M. S., prématurée. Utilisant les matériaux recueillis par lui depuis ses derniers articles là-dessus <sup>(1)</sup>, il propose un plan de recherches sous la forme d'un questionnaire (I). Il indique cinq groupes de sources, depuis les manuscrits turcs de l'Énisséi et de l'Orkhon et les traités arabes jusqu'aux sources vivantes que sont les coutumes et la littérature populaires des peuples turcs contemporains (II). Il réunit les appellations des animaux du cycle chez les différents peuples turcs, du VIII<sup>e</sup> siècle à nos jours (III). Il rapproche de la légende rapportée par Mahmoud de Kachgar (I, 289) une légende des actuels Bouriates, Kazak-kirghiz et Tatares de Crimée sur l'origine du cycle (IV). Enfin, il étudie comparativement et historiquement les signes de prédiction : il confronte les explications de Mahmoud de Kachgar avec celles des calendriers persans du XIX<sup>e</sup> siècle, et il compare le ms. 584 a du Musée Asiatique de Leningrad, le ms. a 644 découvert par M. K. G. Zaleman, et le ms. 445 de la collection V. A. Ivanov, les rapprochant des sources arabes sur les Sassanides étudiées par Inostrancev <sup>(2)</sup>. Parfois concordants, souvent divergents, les présages mentionnés dans ces trois manuscrits sont plus compliqués que ceux donnés par Mahmoud, mais s'y rattachent par un lien évident, qui montre la continuité d'une tradition remontant au moins au XI<sup>e</sup> siècle. D'après M. S., ces présages décèlent moins les préoccupations de nomades éleveurs tels que furent la plupart des anciens peuples turcs (Ouïgours et Bulgares de la Kama exceptés) qu'une civilisation agricole et sédentaire, avec des villes et du commerce, telle que celle qui se développa chez les Turcs sous l'influence des peuples qu'ils soumièrent, c'est-à-dire, avant tout, des Iraniens. Il existerait même

<sup>(1)</sup> A. SAMOJLOVIČ, *Ob izmenenijax v 12-letnom životnom cikle u nekotoryx tureckix plemen* (Izv. Tavrič. učn. arx. Komm., n° 49, 1912) ; *Sredi Krymskix Tatar letom 1916 g.* (*Id.*, n° 54, 1917).

<sup>(2)</sup> K. A. INOSTRANCEV, *Materialy iz arabskix istočnikov dlja kul'turnoj istorii sassanidskoj Persii, Primety i pover'ja*, in *Zap. vost. otd.*, XVIII.


un traité persan sur le calendrier agricole, relatif à l'époque sassanide et touchant au cycle étudié. M. S. reprend le détail des prédictions, et en tire la règle de ne point se contenter, en recueillant les présages, des communications générales comme celle-ci : telle année sera bonne ou mauvaise ; mais d'expliquer par le menu les raisons pour quoi elle sera l'une ou l'autre. En terminant, il montre le reflet dans les proverbes des présages tirés des animaux du cycle, et donne deux exemples de vers inspirés par eux, comme on en retrouve en Chine (*T.P.*, 1906, p. 56-58) : deux distiques d'un lettré khivien énumérant les douze animaux du cycle chez les actuels Uzbeks khiviens et Turkmènes transcaspiens, et un quatrain persan contenant une liste analogue, où tous les noms, sauf un, sont persans et se retrouvent chez les Tadjiks (V). M. S. ne fait aucune allusion aux recherches de L. de Saussure <sup>(1)</sup>.

E. GASPARDONE.

---

<sup>(1)</sup> Cf. notamment : L. de SAUSSURE, *Le cycle des douze animaux et le symbolisme cosmologique des Chinois*, in *JA.*, 11<sup>e</sup> sér., t. XV (1920), p. 55-88. Cp. *JA.*, 11<sup>e</sup> sér., t. XX (1922), p. 302-306 ; t. CCII (1923), p. 235-297, etc.





## CHRONIQUE

### INDOCHINE FRANÇAISE.

**École Française d'Extrême-Orient.** — M. Louis FINOT, Directeur *p. i.*, s'est rendu au Cambodge en juillet 1928 pour assister aux fêtes du couronnement de S. M. le roi Sisowath Monivong. Au cours de ce voyage, il a inspecté les travaux d'Ankor et du Prāsāt Phum Prāsāt, au S. de Kompong Thom. De Phnom Penh, il a gagné Bangkok, où il a été reçu avec la plus grande courtoisie par les dirigeants des institutions avec lesquelles l'Ecole Française entretient traditionnellement d'amicales relations : l'Institut Royal, qui a pour président S. A. R. le prince Damrong Rajanubhab, notre correspondant depuis vingt ans, et pour secrétaire général M. George Cœdès, ancien membre et bientôt directeur titulaire de notre institution ; la Siam Society, présidée cette année par M. Cœdès ; l'Alliance française, dirigée par M. Pradère-Niquet. Dans une séance spéciale de l'Institut Royal, M. Finot a remis au prince Damrong, de la part de la Société Asiatique de Paris, le diplôme de membre honoraire de cette Société. Il a étudié avec fruit les belles collections exposées dans le nouveau musée de Vang Na. Après son retour à Hanoi, M. Finot s'est occupé de la publication du *Bulletin* et des mesures préparatoires au classement et à la restauration de diverses pagodes du Tonkin, qui ont été visitées dans ce but. Il a reçu de S. M. le roi du Cambodge le brevet de Grand Officier de l'Ordre royal du Cambodge.

— M. Victor GOLOUBEV, Secrétaire-bibliothécaire, assura en juillet-août, pendant le voyage du Directeur *p. i.*, l'expédition des affaires. En septembre, il partit en tournée d'inspection et d'études pour Hué et le Quảng-nam, accompagné de M. E. Gaspardone, membre temporaire, et de M. M. Chavanieux, chargé d'une mission photographique pour le compte de l'Ecole. Il visita Mĩ-sơn, Đông-dương, et les chantiers de M. J. Y. Claeys à Trà-kiệu. Assisté de M. Chavanieux, il établit l'inventaire photographique des sculptures découvertes sur ce dernier point et compléta celui du Musée de Tourane. A Faifo, il prit, d'accord avec le résident de la province, les dispositions nécessaires pour la réfection des tombeaux japonais classés par arrêté du 1<sup>er</sup> juin 1928. En novembre, M. Goloubew s'est rendu à Thanh-hoà pour fixer sur place le programme des fouilles à exécuter en 1929, notamment en ce qui concerne le site de Đông-sơn si riche en antiquités, et étudier en même temps, avec le résident et le tổng-độc, les moyens d'enrayer les fouilles clandestines qui se multipliaient dans cette province. M. Goloubew a été nommé officier de l'Ordre royal du Cambodge par décret du 14 décembre 1928.

— M. Henri PARMENTIER, Chef du Service archéologique de l'Ecole, a terminé la tournée entreprise à la fin du semestre précédent à Bền Mĩlā et au Práh Khān de Kompong Svay et a pu l'étendre à la série des édifices moins importants de la région,



notamment aux temples curieux d'époques diverses qui paraissent dépendre de Běn Mālā et de Prāh Khān. Il a eu l'occasion de reconnaître ainsi quelques points nouveaux qui avaient échappé aux investigations de M. L. de Lajonquière, divers points de la vieille chaussée d'Añkor à Běn Mālā et à Prāh Khān, et les vestiges plus ou moins ruinés de cinq ou six sanctuaires inconnus. Il est revenu dans le courant de juillet à Siemreap et est rentré à Phnom Penh pour assister aux fêtes du couronnement de S. M. Sisowath Monivong. Il a fait dans le courant d'août une tournée d'inspection en Annam pour examiner les fouilles conduites à Trā-kiêu par M. J. Y. Claeys et pour étudier l'agrandissement du Musée de Tourane et la création d'une section chame au Musée Khái-dinh. Il a de même inspecté les travaux d'Añkor et de Phum Prāsāt, a contribué à l'organisation du Musée archéologique de Saigon et a assisté à son inauguration à la fin de l'année. Il a passé le reste du temps disponible à établir les notices détaillées des monuments examinés dans sa tournée de Běn Mālā à Prāh Khān et a préparé un premier essai sur l'histoire de l'art khmèr dans les conditions nouvelles qui la rendent possible. Cette ébauche donnera une base solide à l'établissement des futures notices qui, à leur tour, permettront de préciser et de rectifier cette première tentative, qui deviendra l'introduction à l'Inventaire détaillé.

— M. Henri MARCHAL, membre permanent, chargé des fonctions de Conservateur d'Añkor, a continué à diriger les travaux de dégagement dont le détail sera donné plus loin. Il a été nommé chevalier de l'Ordre royal du Cambodge par décret du 14 décembre 1928.

— M. Charles BATTEUR, membre permanent, Inspecteur du Service archéologique, a étudié les travaux à exécuter pour la conservation de divers monuments historiques du Tonkin; il a, en outre, visité ceux dont le classement était proposé. Il a établi pour le service des Travaux publics de nombreux dessins d'exécution en vue de l'adjudication des travaux d'achèvement du Musée. Il a continué son cours à l'Ecole des Beaux-Arts sur les architectures indochinoises.

— M. Léon FOMBERTAUX, Inspecteur du Service archéologique, a dirigé de juillet à septembre 1928 les travaux de réparation du petit temple de Prāsāt Phum Prāsāt au Sud de Kompong Thom. Il a ensuite regagné Añkor, où il a assisté le Conservateur dans la direction des chantiers, inventorié les pièces archéologiques du Dépôt et photographié les sculptures détachées d'Añkor Vat. M. Fombertaux a reçu de S. M. le roi du Cambodge la décoration de chevalier de l'Ordre royal du Cambodge.

— M. Jean Yves CLAEYS, membre permanent, Inspecteur du Service archéologique, a poursuivi les travaux de fouilles et de recherches archéologiques sur l'emplacement de la première capitale chame à Trā-kiêu au cours du mois de juillet.

En septembre, M. Goloubew, secrétaire de l'Ecole Française, assisté de M. Chavanieux, chargé de la section photographique de l'Ecole, vint diriger, avec M. Claeys, une campagne photographique répartie sur les sites de Trā-kiêu, de Mī-son et de Đông-dương. De nombreuses pièces du Musée cham de Tourane furent également photographiées. Plus de 300 clichés furent pris au cours de cette campagne. Après le départ de M. Goloubew, M. Claeys prit ses dispositions pour assurer la garde

et la conservation du dépôt laissé à Trà-kieu. Un premier choix de sculptures provenant des fouilles fut envoyé par ses soins à Hanoi, au Musée Khải-dinh à Hué et au Musée Blanchard de la Brosse à Saigon. En octobre, M. Claeys vint prendre les dispositions d'installation à Hué de la section cham dans le bâtiment nouvellement construit au Musée, en accord avec M. Jabouille, président de la Commission d'administration du Musée, et de son dévoué conservateur, M. Peyssonnaud. M. Claeys fut ensuite chargé d'une mission d'inspection et de reconnaissance au Kontum et dans le Sud-Annam. Au Kontum, il visita tous les points chams précédemment inventoriés, expédia au Musée de Tourane plusieurs pièces déposées à la Résidence de Kontum et découvrit quelques emplacements chams inconnus, dont une double enceinte fortifiée dans les environs de Cheo Reo. Il fit également la reconnaissance de plusieurs sites remarquables par la présence de pétroglyphes d'origine néolithique et rapporta des outils de pierre polie. Après avoir pris des dispositions urgentes concernant la conservation de l'inscription rupestre de Chợ-dinh près de Tuy-hoà, menacée par une carrière, il se rendit à Nhatrang où il fit exécuter au temple de Pô Nagar quelques travaux d'entretien et de conservation, notamment l'ancrage du cadre de la baie de la porte de la tour principale. M. Claeys fit, en décembre, un séjour chez les Chams de la région de Phanrang et de Phanri, où il eut l'occasion de reconnaître plusieurs dépôts d'objets sacrés. Il put obtenir la cession de quelques objets d'orfèvrerie et de plusieurs manuscrits.

Les résultats des travaux de Trà-kieu ainsi que ceux de la mission dans le Sud-Annam font l'objet de comptes rendus détaillés dans la chronique du présent fascicule du *Bulletin*.

— M. Emile GASPARDONE, membre temporaire, a obtenu, sur la proposition de l'Académie des Inscriptions, une prorogation de son terme de séjour, par arrêté du 28 juin 1928. Il a continué à diriger l'impression du catalogue du fonds chinois de la Bibliothèque et la préparation du *Dictionnaire géographique de l'Indochine annamite*. Il a poursuivi le dépouillement du fonds annamite de l'Ecole, en vue d'une bibliographie annamite qu'il se propose de publier. En août-septembre 1928, une courte mission à Hué lui a permis d'en visiter les dépôts de documents et d'en rapporter la copie de deux manuscrits pour la bibliothèque de l'Ecole ainsi que divers matériaux bibliographiques.

— M. Paul MUS, membre temporaire, a obtenu, sur la proposition de l'Académie des Inscriptions, la prorogation pour une année de son terme de séjour, par arrêté du 28 juin 1928. Après sa mission à Java et au Siam, M. Mus a séjourné à Phnom Penh où il a commencé le dépouillement des nouvelles collections de manuscrits réunies à la Bibliothèque royale et à l'Ecole supérieure de Pâli. Il a visité les principaux sites archéologiques du Cambodge. Rentré à Hanoi le 25 septembre, il s'est livré à des recherches sur l'archéologie et la littérature bouddhiques dont les résultats sont publiés ci-dessus (p. 147-278).

— Les correspondants et collaborateurs de l'Ecole ont continué à lui prêter le même concours empressé.



M. G. GROSlier, directeur des Arts cambodgiens, a été remplacé, pendant son congé en France, par M. A. Silice, qui a délivré les certificats de non-classement et organisé une équipe d'estampeurs pour relever les inscriptions du Sud-Est du Cambodge.

Le D<sup>r</sup> A. SAllet, conservateur du Musée de Tourane, a délivré les certificats de non-classement pour les objets d'art exportés par le port de Tourane. Il a continué à exercer sa surveillance sur les collections du Musée et sur les sites archéologiques de l'Annam central. Il a visité diverses ruines sur lesquelles il nous a envoyé de précieuses informations.

M. J. BOUCHOT, nommé Conservateur du Musée Blanchard de la Brosse, à Saigon, par décision du Gouverneur de la Cochinchine en date du 8 juin 1928, a suivi les travaux de construction et dirigé l'aménagement de ce Musée, où il a fait entrer un certain nombre de sculptures intéressantes recueillies sur le territoire de la Cochinchine. En juillet-août, il s'est rendu à Añkor pour exécuter une suite de photographies archéologiques et faire choix, parmi les sculptures conservées au Dépôt d'Añkor Thom, de celles qu'il désirait voir attribuer au Musée de Saigon. Il a préparé les dossiers de classement de plusieurs monuments, tombeaux et objets historiques de Cochinchine et contrôlé les exportations d'objets d'art par le port de Saigon.

M<sup>lle</sup> S. KARPELÈS, conservateur de la Bibliothèque royale du Cambodge, nous a tenus au courant des progrès de cet établissement, dont la collection de manuscrits bouddhiques ne cesse de s'enrichir de nouveaux dons et dont les publications trouvent une faveur croissante auprès des Cambodgiens.

M. F. ENJOLRAS, ingénieur des Travaux publics, Conservateur-adjoint du Musée de Tourane, a élaboré le projet et dirigé la construction d'un bâtiment annexe du Musée. Il a également établi, pour le Musée lui-même, un projet de clôture qui sera exécuté sous sa direction. Les mesures prises par lui ont grandement facilité l'accès des ruines de Mi-son.

M. L. PAJOT a poursuivi avec le même succès, dans le sol inépuisable du Thanh-hoà, des fouilles fructueuses qui ont enrichi le musée de l'Ecole de plusieurs pièces d'un grand intérêt.

*Bibliothèque.* — Voici la liste des acquisitions nouvelles<sup>(1)</sup> :

*Livres.*

Léon ABENSOIR. *Nouvel Atlas Larousse*. Paris, Librairie Larousse, 1924. (Géographie universelle pittoresque.)

---

(1) Les titres suivis de la mention [Don] sont ceux de livres ou de périodiques offerts par le corps savant, la société, l'institution ou le service officiel qui les a fait éditer. Les autres donateurs sont l'objet d'une mention spéciale. Les publications suivies de la mention [Ech.] sont celles qui ont été reçues à titre d'échange. La mention « dépôt légal » [Dép.] désigne les livres ou périodiques envoyés obligatoirement à notre bibliothèque en exécution de l'article 26 de l'arrêté du 20 septembre 1920. Les titres qui ne sont suivis d'aucune mention sont ceux des ouvrages qui sont entrés par voie d'achat à notre bibliothèque.

*Abhidhammatthasaṅgaha*. Traité de métaphysique bouddhique, traduit du pâli [en cambodgien] par le vénérable VIMALAPAÑÑĀ OUM-SOU. Phnom Penh, A. Portail, 1927. [Don de l'auteur.]

Prasanna Kumar ACHARYA. *A Dictionary of hindu architecture*. Oxford, University Press, 1927.

Id. *Indian architecture according to Mānasāra-Silpaśāstra*. Oxford, University Press, 1927.

*Die Akademie der Wissenschaften der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken*. Leningrad, Verlag der Akademie, 1928. [Don.]

Henri ALGOUD. *La soie. Art et histoire*. Paris, Payot, 1928. (Collection L'Art et le Goût.)

ANANDA RANGA PILLAI. *The Diary of ANANDA RANGA PILLAI*. Translated from the Tamil by order of the Government of Madras. Edited by H. DODWELL. Vol. XII. Madras, Government Press, 1928. [Don du Gouvernement général de l'Indochine.]

Adelaide Mary ANDERSON. *Humanity and Labour in China. An Industrial Visit and its Sequel (1923 to 1926)*. London, Student Christian Movement, 1928.

J. G. ANDERSSON. *An early chinese culture*. Peking, The Commercial Press, 1923. Bulletin of the Geological Survey of China, n° 5, part 1, october, 1923.)

Fred H. ANDREWS. *Painted neolithic pottery in Sīstān discovered by Sir Aurel Stein*. (Reprinted from The Burlington Magazine, december, 1925.) [Don de M. V. Goloubew.]

LÉON ARCHIMBAUD. *Le Japon et l'Indochine*. Conférence sous les auspices de la Revue du Pacifique, le 26 janvier 1928, en Sorbonne, Paris, H. Richard, 1928. [Don.]

T. J. ARNE. *Painted stone age pottery from the province of Honan, China*. Peking, 1925. (Geological Survey of China. Palæontologia Sinica, Series D, vol. I, fasc. 2.)

*L'Art précolombien. L'Amérique avant Christophe Colomb*. Par Jean BABE-LON, Georges BATAILLE, André MÉTRAUX, Paul MORAND, François PONCETTON, Paul RIVET, J.-H. ROSNY aîné, avec les opinions de MM. François CARNOT, Raymond Kœchlin, Georges SALLES, recueillies par G. BRUNON GUARDIA. Paris, Les Beaux-Arts. (Les Cahiers de la République des Lettres, des Sciences et des Arts, XI.)

Elie AUBOUIN. *Une interprétation du Japon*. Hanoi, 1928. (13<sup>e</sup> cahier de la Société de Géographie de Hanoi.) [Don.]

Clarisse BADER. *Women in Ancient India. Moral and literary studies*. London, Kegan Paul, 1925. (Trubner's Oriental Series.)

*Bālī-Sāyam Aphithān* [Dictionnaire pâli-siamois]. Bangkok, 1921.

Katherine M. BALL. *Decorative motives of oriental art*. London, The Bodley Head, 1927.

Victor BARRUCAND. *Le chariot de terre cuite*. Cinq actes d'après la pièce du théâtre indien attribuée au roi SOUDRAKA. Paris, Payot, 1928.

Louis BAUDIN. *L'Empire socialiste des Inka*. Paris, Institut d'Ethnologie, 1928. (Travaux et Mémoires de l'Institut d'Ethnologie de l'Université de Paris, V.) [Ech.]

René BENJAMIN. *Glozel, vallon des morts et des savants*. Paris, A. Fayard, 1928. [Don de M. V. Goloubew.]

René BERTHELOT. *La Philosophie contemporaine des sciences en France*. Kyoto, Institut franco-japonais du Kansai, n° 1, Conférence. (Dactyl.) [Ech.]

*La Bhagavadgītā*, traduite du sanscrit avec une introduction par Emile SENART. Paris, Editions Bossard, 1922. (Les Classiques de l'Orient, VI.) [Don de M. V. Goloubew.]



BHAVABHŪTI. *Mahāvīra-caritam*. A Drama by the Indian Poet BHAVABHŪTI. Edited with critical apparatus introduction and notes by the late TODAR MALL. Revised and prepared for the press by A. A. MACDONELL. Oxford, University Press, 1928. (Panjab University Oriental Publications.)

Maxence BIBIÉ. *Le rôle du Japon dans le problème du Pacifique*. Conférence sous les auspices de la Société franco-japonaise de Paris, le 8 décembre 1927, en Sorbonne, Paris, H. Richard, 1928. [Don.]

*Bibliothèques*. Par Georges GIRARD, Camille BLOCH, J.-J. BROUSSON, BULTINGAIRE, CANTINELLI, Pierre CHANLAINE, Emmanuel CHAUMIÉ, Pierre D'ESPEZEL, Paul GORDEAUX, Marcel HERVIER, Ch. HIRSCHAUER, Pierre MARCEL, Eugène MOREL, Georges WILDENSTEIN et Pierre ROLAND-MARCEL. Paris, Les Beaux-Arts, 1927. (Les Cahiers de la République des Lettres, des Sciences et des Arts, n° 8, octobre 1927.) [Don de l'éditeur.]

Robert de BILLY. *L'illustration du livre depuis le XVI<sup>e</sup> siècle*. Kyōto, Institut franco-japonais du Kansai, n° 2, Conférence, 6 mai 1928. (Dactyl.) [Ech.]

Laurence BINYON. *The George Eumorfopoulos Collection. Catalogue of the Chinese, Korean and Siamese paintings*. London, Ernest Benn, 1928.

V. BLASCO-IBÁÑEZ. *Le voyage d'un romancier autour du monde*. Tome II. Chine, Macao, Hongkong, Philippines, Java, Singapour, Birmanie, Calcutta. Traduit de l'espagnol par Renée LAFONT. Paris, E. Flammarion, 1928.

Jules BLOCH. *Quelques dissenances d'optatif en moyen-indien épigraphique et littéraire*. Paris, H. Champion, 1927. (Mém. Soc. Ling. Paris, t. XXIII, 2<sup>e</sup> fasc.) [Don de M. V. Goloubew.]

F. BLONDEL. *Le Musée du Service géologique de l'Indochine*. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1928. (Cahiers de la Société de Géographie de Hanoi, 14<sup>e</sup> cahier.) [Don.]

Franz BOAS. *Primitive art*. Oslo, H. Aschehoug, 1927. (Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning, Serie B, VIII.)

P. O. BODDING. *Santal Folk Tales*. Edited by P. O. BODDING. Vol. II. Oslo, H. Aschehoug, 1927. (Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning, Serie B, VII.)

L.-C.<sup>a</sup> BONIFACY. *Conférence sur les groupes ethniques du Haut-Tonkin au Nord du Fleuve Rouge*. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1924. (Cahiers de la Société de Géographie de Hanoi, 7<sup>e</sup> cahier.) [Don.]

René BOURRET. *La Faune de l'Indochine. Vertébrés*. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1927. (Société de Géographie de Hanoi. Inventaire général de l'Indochine, 3<sup>e</sup> fasc.) [Don.]

*Brahmasūtrānubhāṣya*, by VALLABHĀCHARYA. Edited by M. T. TELIVALA. 3<sup>e</sup> fasc. Bombay, Mulchandra Tulsidas Telivala, 1927. [Don de l'éditeur.]

J. BRANDES. *Beschrijving der Javaansche, Balineesche en Sasaksche Handschriften aangetroffen in de Nalatenschap van Dr. H. N. VAN DER TUUK*, en door hem vermaakt aan de Leidsche Universiteitsbibliotheek. 4<sup>e</sup> stuk. Teksten zonder bekende titel. Landsdrukkerij-Weltevreden, 1926. (Uitgegeven Ingevolge Gouvernements Besluit van 25 mei 1899, n° 19.)

J. BREDON et J. MITROPHANOW. *The Moon year. A record of Chinese customs and festivals*. Shanghai, Kelly, 1927.

Marcel BRION. *La vie d'Attila*. Paris, Gallimard, 1928. (Vie des hommes illustres, n° 21.)

Viggo BRÜNDAL. *Les parties du discours. Parties orationis. Etudes sur les catégories du langage.* Résumé d'un ouvrage danois intitulé *Ordklasserne*. Copenhagen, G. E. C. Gad, 1928.

H. A. BROUWER. *Practical hints to scientific travellers.* Edited by H. A. BROUWER. T. V. The Hague, M. Nijhoff, 1927.

J. Percy BRUCE. *Chu Hsi and his masters. An introduction to Chu Hsi and the Sung school of Chinese philosophy.* London, Probsthain, 1923. (Probsthain's Oriental Series, vol. XI.)

Francis BUCHANAN. *Journal of Francis BUCHANAN kept during the survey of the district of Shahabad in 1812-1813.* Edited with notes and introduction by C. E. A. W. OLDHAM. Patna, Superintendent, Govt. Printing, Bihar and Orissa, 1926. [Don.]

F. BUTAVAND. *Glozel et ses inscriptions néolithiques.* Paris, E. Chiron, 1927. [Don de M. V. Goloubew.]

*The Cambridge Ancient history.* Edited by J. B. BURY, S. A. COOK, F. E. ADCOCK. Volume of plates, II, prepared by C. T. SELTMAN. Cambridge, The University Press, 1928.

*The Cambridge History of India.* Vol. III. *Turks and Afghans.* Edited by Sir Wolsley HAIG. Cambridge, The University Press, 1928.

Ceylon zur Zeit des Königs Bhuvaneka Bāhu und Franz Xavers 1539-1552. *Quellen zur Geschichte der Portugiesen, sowie der Franziskaner- und Jesuitenmission auf Ceylon, im Urtext herausgegeben und erklärt von G. SCHURHAMMER und E. A. VORETZSCH.* Leipzig, 1928. (Asia Major.) [Don.]

Paul CHABANAUD. *Aperçu sommaire sur la faune ichtyologique de la région indochinoise.* Saigon, A. Portail, 1926. (Service océanographique des Pêches de l'Indochine, 4<sup>e</sup> note.) [Dép.]

Id. *Inventaire de la faune ichtyologique de l'Indochine.* Première liste. Saigon, A. Portail, 1926. (Service océanographique des Pêches de l'Indochine, 1<sup>re</sup> note.) [Id.]

Robert CHAUVELOT. *Visions d'Extrême-Orient. Corée. Chine. Indochine. Siam. Birmanie.* Paris, Berger-Levrault, 1928.

P. CLOCHÉ. *La civilisation athénienne.* Paris, A. Colin, 1927. (Collection Armand Colin, n° 98.)

H. W. CODRINGTON. *A short history of Ceylon.* With a chapter on archæology by A. M. HOCART. London, Macmillan, 1926.

K. de B. CODRINGTON. *L'Inde ancienne, des origines à l'époque gupta, avec des notes sur l'architecture et la sculpture de la période médiévale.* Ouvrage précédé d'une étude sur la sculpture indienne par William ROTHENSTEIN. Traduit de l'anglais par M<sup>me</sup> Jean LOCQUIN. Paris, Dorbon aîné, 1928.

George CÆDÈS. *Les Collections archéologiques du Musée national de Bangkok.* Paris, G. Van Oest, 1928. (Ars Asiatica, XII.)

Id. *The excavations at P'ong Tūk and their importance for the ancient history of Siam.* Bangkok Times Press, 1928. (Reprinted from the Journal of the Siam Society, vol. XXI, part 3.) [Don de M. V. Goloubew.]

[Marcel COHEN.] *Instructions d'enquête linguistique.* Paris, Institut d'Ethnologie, 1928. (Institut d'Ethnologie de l'Université de Paris, Instructions pour les voyageurs.) [Don.] Cf. *supra*, p. 312.



*A collection of early khmer-thai sculptures* at the Galleries of P. Jackson Higgs. New York, Charles C. Morchand, 1928. [Don de M. V. Goloubew.]

*Commémoration du 10<sup>e</sup> anniversaire de la mort d'Edouard Chavannes*. Exposition de ses ouvrages appartenant à la Bibliothèque Orientale (Toyo Bunko) le 29 janvier 1928 à la même bibliothèque Hongo Tokyo. Tokyo, Toyo Bunko, 1928. [Id.]

Joseph CONRAD. *Lord Jim*. Traduit de l'anglais par Philippe NEEL. 23<sup>e</sup> éd. Paris, Gallimard, 1926.

Georges CONTENAU. *L'Art de l'Asie occidentale ancienne*. Paris, G. Van Oest, 1928. (Bibliothèque d'Histoire de l'Art.)

Id. *Manuel d'archéologie orientale, depuis les origines jusqu'à l'époque d'Alexandre*. 1. *Notions générales. Histoire de l'Art*. Paris, A. Picard, 1927.

A. K. COOMARASWAMY. *Citra-lakṣana*. Patna, J. N. Samaddar, 1926. (Sir Asutosh Memorial Volume Reprint.) [Don de M. V. Goloubew.]

Id. *The Origin of the Buddha Image*. The College Art Association of America, New York University, 1927. (Reprinted from The Art Bulletin, vol. IX, n<sup>o</sup> 4.) [Id.]

Id. *Yakṣas*. Washington, Smithsonian Institution, 1928. (Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 80, number 6.) [Id.]

Georges CORDIER. *Histoire de Quỳnh*. Hanoi, Imprimerie Thuy-ký, 1926. (Extr. du Bull. Soc. d'Enseignement mutuel du Tonkin, t. VII, n<sup>o</sup> 2, mars-juin 1926.) [Don de l'auteur.]

Id. *Méthode pratique de langue chinoise (dialecte yunnanais)*. Hanoi, Imprimerie tonkinoise, 1928. [Id.]

Id. *Les Musulmans du Yunnan*. Hanoi, Imprimerie tonkinoise, 1927.

G. COULET. *Les Sociétés secrètes en terre d'Annam*. Saïgon, C. Ardin, 1926.

Paul CRAYATH. *Notes on the cruise of Warrior in the Far East*, 1927. New York, Country Life Press, 1937. [Don de M. V. Goloubew.]

H. CUCHEROUSSET. *Les chemins de fer de la Péninsule indochinoise*. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1927. (Cahiers de la Société de Géographie de Hanoi, 12<sup>e</sup> cahier.) [Don.]

Prince DAMRONG RAJANUBHAB. *Siamese Buddhist Iconography*. Bangkok, B. E. 2469. [Don.]

Alexandra DAVID-NEEL. *L'Entraînement psychique chez les Thibétains*. Paris, 1927. (Bulletin de l'Institut général psychologique, 1927, n<sup>o</sup> 46.) [Don de M. V. Goloubew.]

Id. *Voyage d'une Parisienne à Lhassa à pied et en mendiant de la Chine à l'Inde à travers le Thibet*. 8<sup>e</sup> éd. Paris, Plon, 1927.

P. DENIS. *Amérique du Sud*. 1<sup>re</sup> partie. Paris, A. Colin, 1927. (Géographie universelle, t. XV.)

*A descriptive Catalogue of saṁskṛta and prākṛta manuscripts in the Library of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society*. Compiled by H. D. VELANKAR. Vol. II, *Hindu literature*. Bombay B. R. A. Society, 1928.

Prince DHANI. *The Coronation of His Majesty Prajadhipok, King of Siam*. Bangkok Daily Mail, 1927. [Don de M. V. Goloubew.]

Charles DIEHL. *L'Art chrétien primitif et l'art byzantin*. Paris, G. Van Oest, 1928. (Bibliothèque d'Histoire de l'art.)

H. DORÉ. *Manuel des superstitions chinoises ou Petit indicateur des superstitions les plus communes en Chine*. Changhaï, Imprimerie de la Mission catholique, 1926.

L.-C<sup>III</sup> DUBUISSON. *Le Moyen Laos*. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1922. (Cahiers de la Société de Géographie de Hanoi, 1<sup>er</sup> cahier.) [Don.]

Jeanne DUCLOS-SALESSES. *Janou la Tonkinoise*. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1928. (Editions de la Revue Indochinoise.) [Don de M. V. Goloubew.]

Alexandre DUMAS. *Truyện ba người Ngự-lâm pháo-thủ. Les trois mousquetaires*, traduits par NGUYỄN-VĂN-VĨNH. Tmes I-IV. Hanoi, Editions du Trung Bắc Tân-văn, 1926-1927. (La Pensée de l'Occident.) [Dép.]

DƯƠNG-QUẢNG-HÀM. *Leçons d'histoire d'Annam à l'usage des élèves des cours moyen et supérieur des écoles franco-annamites*. Nam-dinh, Imprimerie Truong-Phat, 1927. [Don de l'auteur.]

C<sup>I</sup> DUSSAULT. *La géographie du Tonkin occidental*. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1922. (Cahiers de la Société de Géographie de Hanoi, 3<sup>e</sup> cahier.) [Don.]

Id. *Les populations du Tonkin occidental et du Haut-Laos*. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1924. (Cahiers de la Société de Géographie de Hanoi, 5<sup>e</sup> cahier.) [Id.]

Id. *Inventaire général de l'Indochine. Structure et géographie physique*. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1926. (Société de Géographie de Hanoi.) [Id.]

Gustavus A. EISEN. *Glass, its origin, history, chronology, technic and classification to the sixteenth century*. By Gustavus A. EISEN, assisted by Fahim KOUCHAKJI. New-York, William Edwin Rudge, 1927, 2 vol. [Don de M. V. Goloubew.]

I. ELOVSKY. *La « Campagne de la faim » de l'armée d'Orenbourg*. (En russe.) Pékin, 1921. [Id.]

*The Encyclopædia Britannica*. New Supplementary volumes. I-III. 13<sup>th</sup> ed. London, The Encycl. Britannica, 1926.

*Encyclopédie de l'Islâm*. Livraisons 35-37. *Kubbat al-Sakhra. Ma'bad*. Paris, A. Picard, 1927-1928.

*Encyclopédie van Nederlandsch-Indië*, onder redactie van C. SPAT. Aanvullingen en Wijzigingen. Afl. 17 (augustus 1927), 18 (december 1927). 'S-Gravenhage, M. Nijhoff, 1927.

Ivor H. N. EVANS. *Papers on the ethnology and archæology of the Malay Peninsula*. Cambridge, University Press, 1927.

W. Y. EVANS-WENTZ. *The Tibetan Book of the Dead, or the After-death Experiences on the Bardo Plane*, according to Lāma KAZI DAWA SAMDUP's English rendering. London, Oxford University Press, 1927.

Cornelis EVERTSEN den Jonge. *De zeeuwsche expeditie naar de West onder Cornelis EVERTSEN den jonge, 1672-1674*. Nieuw Nederland een jaar onder Nederlandsch Bestuur. Uitgegeven door C. DE WAARD. 'S-Gravenhage, M. Nijhoff. 1928. (Linschoten-Vereeniging, XXX.)

Eugène de FAYE. *Origène, sa vie, son œuvre, sa pensée*. Vol. II. *L'ambiance philosophique*. Paris, Ernest Leroux, 1927. (Bibl. Ec. Hautes Etudes, Sciences religieuses, XLIII.) [Don.]

D<sup>r</sup> de FÉNIS DE LACOMBE. *Les ruses de la forêt*. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1925. (Cahiers de la Société de Géographie de Hanoi, 9<sup>e</sup> cahier.) [Id.]

J. C. FERGUSON. *Chinese painting*. London, The University of Chicago Press, 1928.



LOUIS FINOT. *L'Ecole Française d'Extrême-Orient. Etudes asiatiques publiées à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de l'Ecole Française d'Extrême-Orient par ses membres et ses collaborateurs.* (Journal des Savants, n° 2, fév. 1928.) [Don de l'auteur.]

Id. *Notes d'archéologie cambodgienne.* Paris, Leroux, 1912. (Extrait du BCal., 1912.) [Don de M. V. Goloubew.]

Id. *L'origine d'Angkor.* Phnom Penh, A. Portail, 1927. (Bibliothèque royale du Cambodge.) [Don de l'auteur.]

CARLO FORMICHI. *Apologie du bouddhisme.* Traduction française de Maxime FORMONT. Paris, Nilsson. (Apologies des religions.)

E.-M. FORSTER. *Route des Indes. (A passage to India.)* Traduit de l'anglais par C. MAURON. Paris, Plon, 1927.

E. FOSSA-MANCINI, C. F. PARONA, G. STEFANINI. *Fossili del secondario e del terziario.* Bologna, Nicola Zanichelli, 1928. (Spedizione Italiana de Filippi, nell' Himàlaia, Caracorum e Turchestàn cinese, Ser. II, vol. VI.)

C. E. FOX. *The Threshold of the Pacific.* London, Kegan Paul, 1924. (The History of civilization.)

LEONHARD FRANZ und JOSEF WENINGER. *Die Funde aus den prähistorischen Pfahlbauten im Mondsee.* Von Leonhard FRANZ und Josef WENINGER, mit je einem Beitrage von Elise HOFMANN und Franz ANGERER. Wien, Anthropologische Gesellschaft in Wien, 1927. (Materialien zur Urgeschichte Oesterreichs, 3. Heft.)

JAMES GEORGE FRAZER. *Les Dieux du ciel.* Traduit de l'anglais par Pierre SAYN. Paris, Librairie de France, 1927.

MARIE GALLAUD. *Quelques notes. Tour du monde, 1919-1922. Indes. Chine. Japon, etc...* 1<sup>ère</sup> partie. Ceylan. Bouddhisme. Fasc. 1-4. Paris, P. Roger, 1926-27.

WILLIAM EDGAR GEIL. *The sacred 5 of China. Is the 5th book on China.* London, J. Murray, 1926.

*Gesamtkatalog der Wiegendrucke.* Band III. Ascher-Bernardus Claravallensis. Leipzig, Karl W. Hiersemann, 1928.

ANDRÉ GIDE. *Voyage au Congo. Carnets de route.* 27<sup>e</sup> éd. Paris, Gallimard, 1927. [Don de M. V. Goloubew.]

A. GODARD, Y. GODARD, J. HACKIN. *Les Antiquités bouddhiques de Bāmiyān.* Avec des notes additionnelles de M. Paul PELLIOU. Paris, Van Oest, 1928. (Mémoires de la Délégation archéologique française en Afghanistan, tome II.)

VICTOR GOLOUBEV. *Le Phnom Kulên (Cambodge).* Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1924. (Cahiers de la Société de Géographie de Hanoi, 8<sup>e</sup> cahier.) [Don.]

B. M. GOSLINGS. *Koninklijke Vereeniging. Koloniaal Instituut. Gids in het Volkenkundig Museum.* II. Bali en Lombok. Amsterdam, Bussy, 1927. [Don.]

GEORGES GOURY. *Précis d'archéologie préhistorique. Origine et évolution de l'homme.* Paris, A. Picard, 1927. [Don de M. V. Goloubew.]

G. A. GRIERSON. *Linguistic Survey of India.* Vol. I, part I, Introductory. Vol. I. Supplement II. Addenda et corrigenda minora. Calcutta, Govt of India Central Publication Branch, 1927. [Ech.]

R. GROUSSET et J. HACKIN. *Le Musée Guimet (1918-1927)* Paris, P. Geuthner, 1928. (Ann. Musée Guimet, Bibl. vulg., T. 48.) [Don.]

RENÉ GUÉNON. *La crise du monde moderne.* Paris, Bossard, 1927.

- Louise Wallace HACKNEY. *Guide-Posts to Chinese Painting*. Edited by Dr. Paul PELLIOU. Boston, Houghton Mifflin Company, 1927.
- William James HALL. *Tseng Kuo-fan and the Taiping rebellion, with a short sketch of his later career*. New Haven, Yale University Press, 1927.
- H. R. HALL. *La sculpture babylonienne et assyrienne au British Museum*. Paris, G. Van Oest, 1928. (Ars Asiatica, XI.)
- Hán-Việt từ-điển, bản thảo*, n° 23. Hué, Đắc-lập, [1928]. [Dép.]
- Robert HARCOURT. *A relation of a voyage to Guiana* by Robert HARCOURT, 1613. With Purchas's transcript of a report made at Harcourt's instance on the Marrawini district. Edited with Introduction and notes by Sir C. Alexander HARRIS. London, The Hakluyt Society, 1928. (The Hakluyt Society, 2d ser., n° LX.)
- Georges HARDY. *L'art nègre, l'art animiste des Noirs d'Afrique*. Paris, H. Laurens, 1927. (Art et Religion.) [Don de M. V. Goloubew.]
- Id. *Géographie de la France extérieure*. Paris, Librairie Larose, 1928. (Les Manuels coloniaux.)
- Id. *Histoire de la colonisation française*. Paris, Librairie Larose, 1928. (Les Manuels coloniaux.)
- Lafcadio HEARN. *Le Roman de la Voie lactée*. Traduit par Marc Logé. 2<sup>e</sup> éd. Paris, Mercure de France, 1922. [Don de M. V. Goloubew.]
- C. HENTZE. *Les figurines de la céramique funéraire. Matériaux pour l'étude des croyances et du folklore de la Chine ancienne*. Hellerau bei Dresden, Avalun-Verlag, 1 vol. de texte et 1 album de planches.
- R. L. HOBSON. *Cent planches en couleurs d'art chinois*. Traduction de J. V. GARDET. Paris, Albert Lévy.
- Id. *Chinese art*. London, Ernest Benn, 1927.
- Id. *The George Eumorfopoulos collection. Catalogue of the chinese, corean and persian pottery and porcelain*. Vol. VI. *Chinese pottery, corean and persian wares and recent additions*. London, Ernest Benn, 1928.
- D. C. HOLTOM. *The Japanese Enthronement Ceremonies with an Account of the Imperial Regalia*. Tokyo, The Kyo Bun Kwan, 1928.
- Octave HOMBERG. *La France des cinq parties du monde*. Paris, Plon, 1927.
- W. W. HORNELL. *The University of Hongkong. Its origin and growth*. Hongkong, Ye Olde Printerie Ltd., 1925.
- Huế, la ville des palais impériaux, des tombeaux, des pagodes, des musées, la merveilleuse capitale*. Hué, Edition du Bureau officiel du Tourisme en Annam, 1928. [Dép.]
- Martin HURLIMANN. *La France. Architecture et paysages*. Berlin, Ernst Wasmuth, 1927. [Don de l'auteur.]
- Id. *L'Inde. Architecture, paysages, scènes populaires*. Zurich, Fretz, 1928. [Don de M. V. Goloubew.]
- Achar IN. *Katilok ou l'art de bien se conduire dans la vie (Recueil d'histoires)*. Vol. II. (En cambodgien.) Phnom Penh, Imprimerie du Gouvernement, 1928. (Bibl. royale du Cambodge.) [Dép.]
- Inscriptions du Cambodge*. Publiées sous les auspices de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Tome IV, planches CXLVI à CCI. Paris, P. Geuthner, 1928. (Protectorat du Cambodge.) [Don.]



Ch. JACOB. *La géologie de l'Indochine*. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1922. (Cahiers de la Société de Géographie de Hanoi, 2<sup>e</sup> cahier.) [Don.]

*Jaina Inscriptions* (containing Index of places, Glossary of names of acharyas, etc.). Collected and compiled by PURAN CHAND NAHAR. Part II. Calcutta, Turantlal Mishra at the Viswavinode Press, 1927.

G. JANNEAU. *Etude de l'alphabet cambodgien*. 1<sup>er</sup> fascicule. Saigon, 1869. (Autographié.) [Don du C<sup>te</sup> Barrault.]

Otto JESPERSEN. *Language, its nature, development and origin*. London, George Allen, 1925.

O. S. JOHNSON. *A study of Chinese Alchemy*. Shanghai, The Commercial Press, 1928.

G. JOUVEAU-DUBREUIL. *The Date of Kanishka*. Bombay, The British India Press, 1923. (Reprinted from the « Indian Antiquary », vol. LII, 1923.) [Don de l'auteur.]

Id. *Vyaghra, the Uchchakalpa*. Translated from the french by Richard C. TEMPLE. [Id.]

Id. *Soma*. Translated from the french by Richard C. TEMPLE. [Id.]

B. KARLGREN. *Philology and Ancient China*. Oslo, H. Aschehoug, 1926. (Institutet for Sammenlignende Kulturforskning, Serie A, VIII.)

Id. *Sound and Symbol in Chinese*. London, Oxford University Press, 1923. (Language and Literature Series.)

G. R. KAYE. *The Bakhshālī manuscript*. A study in Mediaeval Mathematics. Calcutta, Government of India, Central Publication Branch, 1927. (Arch. Surv. of India, New Imperial Series, vol. XLIII, parts 1-II.) [Ech.]

Louis KERVYN. *Méthode de l'apostolat moderne en Chine*. Hongkong, Imprimerie de la Société des Missions-Étrangères, 1911. [Don du P. E. - M. Durand.]

H. de KEYSERLING. *Le Journal de voyage d'un philosophe*. Traduit de l'allemand par Alzir HELLA et Olivier BOURNAC. T. I. Paris, Stock, 1928.

Rudyard KIPLING. *Du Cran!* Traduit par Louis FABULET. 8<sup>e</sup> éd. Paris, Mercure de France, 1925. (Collection d'auteurs étrangers.) [Don de M. V. Goloubew.]

J. KREEMER. *Koninklijke Vereeniging. Koloniaal Instituut. Gids in het Volkenkundig Museum*. III Sumatra. Amsterdam, Druk de Bussy, 1927. [Don.]

Armand KREMPF. *La forme des récifs coralliens et le régime des vents alternants*. Saigon, A. Portail, 1927. (Travaux du Service océanographique des Pêches de l'Indochine, 2<sup>e</sup> mémoire.) [Dép.]

N. J. KROM. *Barabudur Archæological description*. The Hague, M. Nijhoff, 1927, 2 vol.

Id. *Koninklijke Vereeniging. Koloniaal Instituut. Gids in het Volkenkundig Museum*. IV. *Het Hindoeïsme*. Amsterdam, Druk de Bussy, 1928. [Don.]

Daniel HARTISON KULP II. *Country life in South China. The sociology of familism*. Vol. I. *Phenix village, Kwantung, China*. New York, Teachers College, Columbia University, 1925.

J. KUNST. *Hindæ-javaansche muziek-instrumenten speciaal die van Oost-Java*, door Mr. J. KUNST, met medewerking van Dr. R. GORIS. Uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Weltevreden, G. Koff, 1927. (Studiën over Javaansche en andere Indonesische Muziek, Deel II. [Don.]

S. KUPPUSWAMI SASTRI. *A descriptive catalogue of the sanskrit manuscripts in the Government oriental Manuscripts Library, Madras*. Vol. XXVI-supplemental. Madras, Government Press, 1927. [Don.]

Berthold LAUFER. *The Giraffe in history and art*. Chicago, Field Museum of Natural History, 1928. (Anthropology, leaflet 27.) [Don de l'auteur.]

Albert von LE COQ. *Von Land und Leuten in Ost-Turkistan*. Berichte und Abenteuer der 4. Deutschen Turfanexpedition. Leipzig, J. C. Hinrichs' sche Buchhandlung, 1928.

Jean de LÉRY. *Le voyage au Brésil de Jean de LÉRY, 1556-1558*. Avec une Introduction par Charly CLERC. Paris, Payot, 1927.

J. DE LOOS-HAAXMAN. *Johannes Rach en zijn werk*, door J. DE LOOS-HAAXMAN. Uitgegeven bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen op 24 April 1928. Batavia, G. Kolff, 1928. [Don.]

Giuseppe de LORENZO. *Asoko*. Napoli, R. Ricciardi, 1926.

G. K. LOUKOMSKI. *La vie et les mœurs en Russie. De Pierre le Grand à Lénine*. Paris, E. Leroux, 1928. [Don de M. V. Goloubew.]

Donald A. MACKENZIE. *The Migration of symbols and their relations to beliefs and customs*. London, Kegan Paul, 1926. (The History of civilization.)

James M. MACPHER. *Aśoka*. 2d. ed. revised. London, Oxford University Press, 1926. (The Heritage of India.)

Maurice MAETERLINCK. *La vie des termites*. Paris, E. Fasquelle, 1927. [Don de M. V. Goloubew.]

L. et H. M. MAGNE. *L'art appliqué aux métiers. Décor du bois. Charpenterie et menuiserie*. Paris, H. Laurens, 1925. [Id.]

*Mahārāṣṭrīya Jñānaśa. (Edité par Ārīdhāra Vyākṛteṣa Ketakara.)* Vol. XX-XXI. Poona, 1927.

Dr. R. C. MAJUMDAR. *Ancient Indian colonies in the Far East*. Vol. I. *Champa*. Lahore, The Punjab Sanskrit Book Depot, 1927. (The Punjab Oriental Series, n° 16.) [Don.] Cf. BEFEO., XXVII, 304-308.

Emile MÂLE. *Art et artistes du Moyen âge*. Paris, A. Colin, 1927.

André MALRAUX. *Les conquérants*. 10<sup>e</sup> éd. Paris, B. Grasset, 1928.

*Mānavagṛhyasūtra of the Maitrāyaṇīya śākhā with the commentary of Aṣṭāvakra*. Edited by Ramakrishna HARSHAJI SASTRI. Baroda, Central Library, 1926. (Gaekwad's Oriental Series, n° XXXV.)

Sebastien MANRIQUE. *Travels of Fray Sebastien MANRIQUE, 1629-1643. A translation of the Itinerario de las misiones orientales*. With introduction and notes by Lt-Col. C. Eckford LUARD, assisted by Father H. HOSTEN. Vol. I, *Arakan*. Vol. II, *China, India, etc.* Oxford, The Hakluyt Society, 1927. (The Hakluyt Society, 2d. Ser., n°s LIX et LXI.)

Henri MARCHAL. *Guide archéologique aux temples d'Angkor*. Paris, G. Van Oest, 1928.

MARCO POLO. *Il Milione. Prima edizione integrale a cura di Luigi Foscolo Benedetto*. Firenze, Leo S. Olschki, 1928. (Comitato Geografico Nazionale Italiano pubblicazione, N. 3.)

Georges MASPERO. *Le royaume de Champa*. Leide, E. J. Brill, 1914. (T'oung Pao, vol. XI-XIV, 1910-1913.) [Don de M. V. Goloubew.]



- C. A. MEES. *Beknopt overzicht van de maleische grammatica*. Santpoort, C. A. Mees, 1927.
- Dr. Gerhard MENZ. *Flutwende. Die Entwicklung der Beziehungen Chinas zum Abendlande in den letzten 100 Jahren*. 2te Aufl. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1927.
- D. MEREJKOVSKY. *Les mystères de l'Orient. Egypte. Babylone*. Traduit du russe par Dumesnil de GRAMONT. 2<sup>e</sup> éd. Paris, L'Artisan du livre, 1927.
- A. MÉTRAUX. *La religion des Tupinamba et ses rapports avec celle des autres tribus Tupi-Guarani*. Paris, E. Leroux, 1928. (Bibl. Ec. Hautes Etudes, Sciences religieuses, 45<sup>e</sup> vol.) [Don.]
- Stanislas MEUNIER. *Dictionnaire de géologie*. Paris, Dunod, 1926.
- Pierre MILLE. *Le singe et la petite fille. Histoires exotiques et merveilleuses*. Paris, Valois, 1927. (Les Ecrivains du Nouveau Siècle, V.) [Don de M. V. Goloubew.]
- Fernand MITTON. *Les femmes et l'adultère. De l'antiquité à nos jours*. Paris, H. Daragon, 1911. [Don de M. J. Wilkin.]
- Paul MONET. *Français et Annamites. Entre deux feux*. Paris, Rieder, 1928.
- Monumenta cartographica*. Reproductions of unique and rare maps, plans and views in the actual size of the originals; accompanied by cartographical monographs. Edited by Dr. F. C. WIEDER. Vol. II. The Hague, M. Nijhoff, 1926.
- P. A. J. MOOJEN. *Kunst of Bali. Inleidende studie tot de Bouwkunst*. Adi Poes-taka, Den Haag, 1926.
- Radhakumud MOOKERJI. *Asoka* (Gaekwad lectures). London, Macmillan, 1928.
- Paul MORAND. *Bouddha vivant*. 37<sup>e</sup> éd. Paris, Grasset, 1927. [Don de M. V. Goloubew.]
- Jacques de MORGAN. *La préhistoire orientale*. Ouvrage posthume publié par Louis GERMAIN. T. III. *L'Asie antérieure*. Paris, P. Geuthner, 1927.
- H. B. MORSE. *The Chronicles of the East India Company trading to China, 1635-1834*. Oxford, The Clarendon Press, 1926.
- Paul MUNIER. *La tragique aventure de Jean Salel*. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1928.
- Princesse Achille MURAT. *Angkor the magnificent, yesterday and to-day*. Shanghai, China Journal, 1927. (China Journal, vol. VII, n<sup>o</sup> 3, septembre 1927.) [Don de M. V. Goloubew.]
- Id. In « *The purple forbidden city* » of Hué. Glimpses of the old chinese civilization that survives in the Capital of Annam. New York, Asia, May, 1927. [Id.]
- Id. *Un voyage au Laos*. Paris, Librairie des Arts et Voyages, 1927. (Bulletin de l'Association française des Amis de l'Orient, n<sup>o</sup> 11, septembre 1927.) [Id.]
- P. P. MURATOV. *Les icones russes*. Paris, J. Schiffrin, 1927.
- Musée de Valenciennes, Carpeaux, 1827-1875*. Edition du Centenaire, Valenciennes, Imprimerie Carpeaux, 1927. [Don de M. V. Goloubew.]
- Mythologie asiatique illustrée*. Paris, Librairie de France, 1928. Cf. *supra*, p. 530.
- Oskar NACHOD. *Bibliography of the Japanese Empire, 1906-1926*, Vol. I-II. London, Ed. Goldston, 1928, 2 vol. Cf. *supra*, p. 308.
- NĀRADA. *Dasapāramikathā*, par le Vénérable NĀRADA BHIKKHU, de Laṅka. Traduit du pâli et annoté par le Vénérable Préas Krou VIMALAPAÑṆĀ OUM-SOU. Phnom Penh, Imprimerie du Gouvernement, 1928. [Don.]
- Gérard de NERVAL. *Voyage en Orient, suivi d'Isis*. Texte intégral, établi

avec ses appendices, une introduction, une bibliographie et des notes par Jean CHUZEVILLE. Paris, Bossard, 1927, 3 vol. (Les meilleures œuvres dans leur meilleur texte.)

NGÔ-VI-LIÊN. *Nomenclature des communes du Tonkin*. Hanoi, Lê-văn-Tân, 1928. Cf. *supra*, p. 283.

NGUYỄN-CÁNH. *Solution de la question du Fleuve Rouge. Résumé du mémoire présenté au Gouvernement*. Nam-dinh, Imprimerie Nam-Việt. [Don de l'auteur.]

C<sup>el</sup> Phra Salwidhan NIDHES. *Measurement of bases in Siam*. Bangkok, Daily Mail Press, 1928. (Ministry of War, Royal Survey Department Siam.) [Don.]

*The Nighaṇṭu and the Nirukta*. The oldest Indian treatise on etymology, philology, and semantics, critically edited from original manuscripts and translated for the first time into english . . . by Lakshman SARUP. Sanskrit Text. University of the Panjab, 1927.

Yone NOGUCHI. *Utamarō*. Traduit de l'anglais par M<sup>lle</sup> M.-E. MAITRE. Paris, G. Van Oest, 1928. (L'Art au Japon.) [Don de l'éditeur.]

Id. *Hokusai*. Traduit de l'anglais par M<sup>lle</sup> M.-E. MAITRE. Paris, G. Van Oest, 1928. (L'Art au Japon.) [Id.]

G. NORÈS. *Randonnées aériennes en Indochine*. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1925. (Cahiers de la Société de Géographie de Hanoi, 10<sup>e</sup> cahier.) [Don.]

A. NORMANDIN. *Java*. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1924. (Cahiers de la Société de Géographie de Hanoi, 6<sup>e</sup> cahier.) [Id.]

Id. *La question des inondations au Tonkin et ailleurs*. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1923. (Cahiers de la Société de Géographie de Hanoi, 4<sup>e</sup> cahier.) [Id.]

*Notice sur le Conseil de Recherches scientifiques de l'Indochine Française*. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1928. [Dép.]

Nyota-Inyoka, danseuse de l'Inde. S. l. n. d. [Don de M. V. Goloubew.]

*Ornements de perles des peuples finnois et sibériens*. Paris, Henri Ernst.

Henri PARMENTIER. *Notes sur le temple de Saturne-Baal à Dougga (ancienne Thugga, Tunisie) et compte rendu d'un essai de restitution du monument*. 1896-1898. (Autog.) [Don de l'auteur.]

Charles PATRIS. *Essai d'histoire d'Annam*. Première partie. *L'antiquité et le haut moyen âge*. Hué, Imprimerie Đắc-lập, 1923.

Charles PETTIT. *La Femme qui commanda à cinq cents millions d'hommes. Tseu-Hi (1835-1908), impératrice de Chine*. 13<sup>e</sup> éd. Paris, Editions du Laurier, 1928. (Collection « Les Grandes Figures ».)

Id. *Monsieur Fifrelet et son bâtard*. Paris, E. Flammarion, 1925. [Don de M. J. Wilkin.]

PHẠM-QUỲNH. *Une figure originale de philosophe chinois. Mặc-Địch, apôtre de la paix et de la fraternité*. Hanoi, Lê-văn-Phúc, 1927. [Don de l'auteur.]

PHILASTRE. *Etudes sur le droit annamite et chinois. Le code annamite. Article 84. Vérification sur place des pertes de l'impôt en grain des rizières, causées par des calamités naturelles*. Saigon, 1871. (Lithog.) [Don du Gouvernement de la Cochinchine.]



Jacques PONTY et Jehan CENDRIEUX. *La maîtresse sauvage*. Pièce coloniale en 3 actes, en prose. Saigon, J. Aspar, 1928.

A. A. POUYANNE. *Les Travaux publics de l'Indochine*. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1926. (Société de Géographie de Hanoi, Inventaire général de l'Indochine, 2<sup>e</sup> fasc.) [Don.]

Sita Nath PRADHAN. *Chronology of ancient India*. Calcutta, University of Calcutta, 1927.

W. RADLOFF. *Uigurische Sprachdenkmäler*. Materialien nach dem Tode des Verfassers mit Ergänzungen von S. MALOV herausgegeben. Leningrad, Ak. der Wiss. der USSR., 1928. [Ech.]

*Recueil de voyages et de mémoires*, publié par la Société de Géographie. T. II, III, IV (1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> parties) et VII. Paris, Arthus-Bertrand, 1825-1864.

Karl Ludvig REICHELT. *Truth and tradition in Chinese buddhism. A study of Chinese Mahayana buddhism*. Translated from the norwegian by Kathrina van WAGENEN BUGGE. Shanghai, The Commercial Press, 1927.

P. RICARD. *Pour comprendre l'art musulman dans l'Afrique du Nord et en Espagne*. Paris, Hachette, 1924. (Bibl. du Tourisme.)

M. RICHARD. *Le chant de Hiawatha*, d'après les légendes peaux-rouges recueillies par H.-W. LONGFELLOW. 3<sup>e</sup> éd. Paris, H. Piazza, 1927.

W. H. R. RIVERS. *Social Organization*. Edited by W. J. PERRY. 2d. impression (revised). London, Kegan Paul, 1926. (The History of civilization.)

Ch. ROBEQUAIN. *Deux villes du Mékhong: Luang Prabang et Vieng-chane*. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1925. (Cahiers de la Société de Géographie de Hanoi, 11<sup>e</sup> cahier.) [Don.]

René ROBIN. *Discours prononcé le 19 novembre 1928 à l'ouverture de la session ordinaire du Conseil de Gouvernement*. Hanoi-Haiphong, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1928. [Dép.]

F. ROMANET DU CAILLAUD. *Essai sur les origines du christianisme au Tonkin et dans les autres pays annamites*. Paris, A. Challamel, 1915. [Don de M. V. Goloubew.]

Maurice ROSE. *Quelques remarques sur le plankton des côtes d'Annam et du Golfe de Siam*. Saigon, A. Portail, 1926. (Service océanographique des Pêches de l'Indochine, 3<sup>e</sup> note.) [Dép.]

Francis RUELLAN. *La coopération intellectuelle internationale*. Kyôto, Institut franco-japonais du Kansai, n<sup>o</sup> 3, Conférence. (Dactyl.) [Ech.]

D<sup>r</sup> A. SALLET. *Le « hà thú ô », plante des rajeunissements*. (Extrait du Bulletin des Amis du Vieux Hué, n<sup>o</sup> 2, avril-juin 1928.) [Don de l'auteur.]

Id. *Les vers intestinaux et leurs traitements dans les thérapeutiques annamite et sino-annamite*. Hanoi-Haiphong, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1928. (Extr. Bull. Soc. médico-chirurgicale Indochine, n<sup>o</sup> 1, janvier 1928.) [Id.]

Id. *Xa-tiên. Le grand Plantain: Plantago major L. (P. Loureiri) (Famille des Plantaginacées)*. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1928. (Extr. Bull. Soc. médico-chirurgicale Indochine, n<sup>o</sup> 6, juin 1928.) [Id.]

*Sanskrit-thai-angkrt aphithān* [Dictionnaire sanskrit-siamois-anglais]. Bangkok, 1925.

G. B. SANSOM. *An historical grammar of japanese*. Oxford, The Clarendon Press, 1928.

P. SAUVAIRE, M<sup>re</sup> de BARTHÉLEMY. *Mon vieil Annam. Ses hommes. Contes et récits*. Paris, Société d'éditions géographiques maritimes et coloniales, 1927.

Georg SCHURHAMMER. *Das kirchliche Sprachproblem in der japanischen Jesuitenmission des 16. und 17. Jahrhunderts. Ein Stück Ritenfrage in Japan*. Tokyo, Deutsche Gesellschaft für Natur- u. Völkerkunde Ostasiens, 1928. [Ech.]

Erik SEIDENFADEN. *Guide to Bangkok, with notes on Siam*. Published by the Royal State Railway Department of Siam. Bangkok Times Press Ltd, 1927. [Don de l'auteur.] Cf. BEFEO., XXVII, 372-374.

Emile SENART. *Les castes dans l'Inde. Les faits et le système*. Nouvelle édition. Paris, P. Geuthner, 1927.

Mourasaki SHIKIBOU. *Le roman de Genji*. Traduit par Kikou YAMATA d'après la version anglaise de A. WALEY et le texte original ancien. Paris, Plon, 1928. (Feux croisés, Âmes et terres étrangères, n° 5.)

S. M. SHIROKOGOROFF. *Ethnos. Etude des principes fondamentaux dans l'évolution des phénomènes ethniques et ethnographiques*. (En russe.) Shanghai, 1923. [Don de M. V. Goloubew.]

Id. *Northern Tungus terms of orientation*. Lwów, Naktadem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego z zasitkiem Ministerstwa W. R. I. O. P., 1928. [Don de l'auteur.]

Śilpa-Śāstram. Edited with Introduction, notes and english translation by Prof. Phanindra NATH BOSE. Lahore, Moti Lal Banarsi Dass, 1928. (The Punjab Oriental Series, n° 17.)

Osvald SIREN. *Les peintures chinoises dans les collections américaines*. 2<sup>e</sup>-4<sup>e</sup> séries. Paris, G. Van Oest, 1928. (Ann. Musée Guimet, Bibl. d'art, N<sup>o</sup> série, II.)

C. SNOUCK HURGRONJE. *Verspreide Geschriften* (Gesammelte Schriften). T. VI. Leiden, E. J. Brill, 1927.

SOMADEVA. *The Ocean of story*. Being C. H. TAWNEY's translation of SOMADEVA's *Kathā Sarit Sāgara*. Now edited with introduction, fresh explanatory notes and terminal essay by N. M. PENZER. Vol. X. Appendixes and index. London, Chas. J. Sawyer, 1928.

Max. SORRE. *Mexique, Amérique centrale*. Paris, Armand Colin, 1928. (Géographie universelle, t. XIV.)

George SOULIÉ DE MORANT. *Bijou-de-Ceinture ou le Jeune homme qui porte robe, se poudre et se farde*. Paris, E. Flammarion, 1925. [Don de M. J. Wilkin.]

Id. *Histoire de l'art chinois, de l'antiquité jusqu'à nos jours*. Paris, Payot, 1928. (Coll. L'Art et le Goût.)

Id. *Le trésor des loyaux samouraïs ou les quarante sept ronins d'après les anciens textes du Japon*. 4<sup>e</sup> éd. Paris, H. Piazza, 1927.

Id. *L'épopée des Jésuites français en Chine (1534-1928)*. 4<sup>e</sup> éd. Paris, B. Grasset, 1928.

LOUIS SPELEERS. *Les Arts de l'Asie antérieure ancienne*. Bruxelles, 1926.

A. von STAËL-HOLSTEIN. *The Kāśyapaparivarta. A Mahāyānasūtra of the Ratnakūṭa class*, ed. in the original sanskrit in tibetan and in chinese by A. von STAËL-HOLSTEIN. Shanghai, Commercial Press, 1926.

Sir Aurel STEIN. *Alexander's Campaign on the Indian North-West Frontier*. London, W. Clowes, 1927. (Repr. from «The Geographical Journal» for Nov. and Dec. 1927.) [Don de l'auteur.]



Sir Aurel STEIN. *An archæological tour along the Waziristan border*. London, W. Clowes, 1928. (Repr. from « The Geographical Journal », avril 1928.) [Don de l'auteur.]

Philippe STERN. *Le Bayon d'Angkor et l'évolution de l'art khmèr. Etude et discussion de la chronologie des monuments khmèrs*. Paris, Geuthner, 1927. (Ann. Musée Guimet, Bibl. vulg., t. 47.) [Don.] Cf. *supra*, p. 293.

Montague SUMMERS. *The History of witchcraft and demonology*. London, Kegan Paul, 1926. (The History of Civilization.)

SUN-YAT-SEN. *Memoirs of a chinese revolutionary. A Programme of National Reconstruction for China*. London, Hutchinson.

Id. *San min chu i. The three principles of the people*. Translated into english by Frank W. PRICE. Edited by L. T. CHEN. Shanghai, Institute of Pacific Relations, 1927. (International understanding series.)

H. TATH. *Quelques monuments d'Angkor. Guide rédigé sous les auspices de la Bibliothèque Royale du Cambodge*. (En cambodgien.) Phnom Penh, Imprimerie du Gouvernement, 1928. [Dép.]

Jeungens TCHEOU. *Des dettes publiques chinoises*. Lyon, Bosc, 1927.

Charles TERRASSE. *L'architecture lombarde de la Renaissance (1450-1525)*. Paris, G. Van Oest, 1926. (Architecture et Arts décoratifs.) [Don de M. V. Goloubew.]

René THEVENIN et Paul COZE. *Mœurs et histoire des Peaux-Rouges*. Paris, Payot, 1928.

TITAYNA. *Mon tour du monde*. Paris, L. Querelle, 1928. [Don de M. V. Goloubew.]

O. Z. TSANG. *A complete chinese-english dictionary*. Shanghai, The Republican Press, 1925.

Luis ULLOA. *Christophe Colomb catalan. La vraie genèse de la découverte de l'Amérique*. Paris, Maisonneuve, 1927.

René VANLANDE. *Souvenirs de la Révolution chinoise*. Paris, J. Peyronnet, 1928. (Collection Les Clochers de France, n° 24.)

K. S. VENKATARAMANI. *L'ancien village hindou*. Traduit et résumé par J. B[UHOT]. Paris, Arts et Voyages, 1927. (Bull. Ass. Fr. Amis de l'Orient, N. S., n° 11, déc. 1927.) [Don de M. V. Goloubew.]

Vereeniging van vrienden der Aziatische Kunst gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag n° 5 over de jaren 1925-1927. S-Gravenhage. [Id.]

M. P. - VERNEUIL. *L'art à Java. Les temples de la période classique indo-javanaise*. Paris, G. Van Oest, 1927. [Id.]

[Préas Mahā Vimoladham Thong.] Phnom Penh, Albert Portail, 1927. (Campuchéa Sauriya, 2<sup>e</sup> année, n° 2.) [Don.]

Vinaya Pāṭimokkha Saṃvarasīla Saṃkhepa et Khandhaka Vinaya Saṃkhepa (Extraits tirés du Vinaya Piṭaka) traduits du pâli [en cambodgien] par Préas Krou SAMSATTHA (Jotañña) Chuon-NATH et Préas Nhéan Bavarvichéa EM. Phnom Penh, Imprimerie du Gouvernement, 1928. (Bibl. royale du Cambodge.) [Dép.]

VŨ-ĐINH-LONG. *La tasse de poison. Chén thuốc độc*. Comédie annamite en trois actes en prose. Représentée pour la première fois au Théâtre Municipal de Hanoï, le 22 octobre 1921. Traduit en français par Georges CORDIER. Hanoï, Tân-dân-thư-quán, 1927. [Don de M. G. Cordier.]

Friedrich WELLER. *Tausend Buddhanamen des Bhadrakalpa*. Nach einer fünf-sprachigen Polyglotte. Leipzig, Verlag der Asia Major, 1928. [Ech.]

Léon WIEGER. *Le feu aux poudres*. Imprimerie de Hien-hien, 1925. (Chine moderne, t. VI.)

Id. *Nationalisme. Xénophobie. Antichristianisme*. Imprimerie de Hien-hien, 1924. (Chine moderne, t. V.)

Id. *L'outre d'Éole*. Imprimerie de Hien-hien, 1923. (Chine moderne, t. IV.)

R. O. WINSTEDT. *Malay grammar*. 2d ed. revised. Oxford, Clarendon Press, 1927.

M. WINTERNITZ. *History of Indian Literature*. Vol. I. *Introduction. Veda, National Epics, Purānas, and tantras*, transl. from the original german by S. KETKAR. Calcutta, University of Calcutta, 1927.

WONG CHING-WAL. *La Chine et les Nations*. Traduction française de C. HEYWOOD d'après la version anglaise de I-SEN TENG et John Nind SMITH. 2<sup>e</sup> éd. Paris, Gallimard, 1928.

YUAN CHAUCER (YUAN TCHO-YING). *La philosophie morale et politique de Mencius*. Paris, P. Geuthner, 1927. (Études et Documents publiés par l'Institut franco-chinois de Lyon, tome II.) [Don de l'éditeur.]

E. de ZAMBAUR. *Manuel de généalogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam*. Hanovre, Heinz Lafaire, 1927, 1 vol. de texte et 1 vol. de planches.

#### Cartes et plans.

*Carte géologique de l'Indochine*. Echelle : 1/500.000<sup>e</sup>. Dressée, héliogravée et publiée par le Service géographique de l'Indochine. Hanoi, 1927. [Dép.]

*Carte routière de la région de Siemreap*. Echelle : 1/200.000<sup>e</sup>. Dressée par les soins de la Résidence de Siemreap. Siemreap, 1928. [Id.]

*Cinq cartes routières de l'Indochine : Cochinchine, Cambodge, Annam, Laos, Tonkin*. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1927. (Éditions géographiques.)

*Cô-loa*. Echelle : 1/5.000<sup>e</sup>. Dressée par le Service géographique de l'Indochine. Hanoi, 1928. (Manuscrit.)

*Cô-loa*. Echelle : 1/5.000<sup>e</sup>. Hanoi, 1928. (Photographie aérienne.)

#### Périodiques.

*Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften*, 1927, n<sup>os</sup> 2-4.

*Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes*, t. XVII, n<sup>os</sup> 1-4 ; t. XVIII, n<sup>os</sup> 1-2. [Ech.]

*Académie des Sciences coloniales. Comptes rendus des séances. Communications*. T. VIII, 1926-1927. [Don.]

*Académie royale de Belgique. Bulletin de la classe des Beaux-Arts*, 1928. [Ech.]

*Académie royale de Belgique. Bulletin de la classe des Lettres et des Sciences morales et politiques*, 1928. [Id.]

*Acta Orientalia*, vol. VI (1927), n<sup>os</sup> 2-4 ; vol. VII (1928), n<sup>os</sup> 1-3. [Ech.]

*Almanach des Postes, Télégraphes, Téléphones*, 1928. [Don.]

*An-hà-báo*, 1928. [Id.]



- Analecta Bollandiana*, t. XLV (1927), n<sup>os</sup> 1-4 ; t. XLVI (1928), n<sup>os</sup> 1-4. [Ech.]
- Annales de géographie*, t. XXXVII (1928).
- Annales des Douanes et Régies de l'Indochine*, 1928. [Don.]
- Annales des Facultés de Droit et des Lettres d'Aix*. Lettres, t. XIV, n<sup>o</sup> 1. Droit, n<sup>lle</sup> série, n<sup>os</sup> 16, 17. [Ech.]
- Annales franco-chinoises* 里昂中法大學季刊, publiées trimestriellement par l'Institut franco-chinois de l'Université de Lyon, n<sup>o</sup> 6, 2<sup>e</sup> trimestre 1928. [Don de M. V. Goloubew.]
- Annals of the Bhandarkar Institute*, vol. VIII (1926-1927), n<sup>o</sup> 3 ; vol. IX (1927-1928), n<sup>os</sup> 1, 2, 4. [Ech.]
- Annuaire administratif de l'Indochine*, 1928. [Dép.]
- Annuaire de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique*, 1928. [Don.]
- Annuaire économique de l'Indochine*, 1926-1927. 2<sup>e</sup> partie, Cartes économiques, addendum et tables. [Don du Service des Affaires économiques.]
- Annual Report of the Archaeological Survey of India*. 1924-1925. [Id.]
- Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution showing the operations, expenditures, and condition of the Institution*, 1926. [Ech.]
- Annual Report on South-Indian epigraphy for the year ending 31st March* 1927. [Id.]
- L'Anthropologie*, t. XXXVIII (1928).
- Anthropos*, t. XXIII, fasc. 1-6 (1928). [Ech.]
- Archives d'Etudes orientales*, vol. XX, n<sup>o</sup> 1. [Id.]
- Archives de médecine et pharmacie navales*, t. CXVIII (1928). [Don.]
- Archives des Instituts Pasteur d'Indochine*, n<sup>os</sup> 1-7 (1925-1928). [Dép.]
- Arethuse*, fasc. 3-15 (1924-1927). [Don.]
- Art et Décoration*, 1928.
- Asia*, 1928.
- Asia Major*, vol. V (1928), fasc. 1-4. [Ech.]
- Asiatica*, vol. I (1928), n<sup>os</sup> 1-7. [Id.]
- L'Asie française*. Bulletin mensuel du Comité de l'Asie française, 1928. [Id.]
- Atti della Reale Accademia Nazionale dei Lincei. Serie sesta. Rendiconti. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali*. Vol. VIII. [Id.]
- The Bangkok Times*, 1928.
- Bengal past and present. Journal of the Calcutta Historical Society*, vol. XXXIV (1927), n<sup>o</sup> 2 ; vol. XXXV (1928) n<sup>os</sup> 1-2.
- Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië*, t. 84 (1928), n<sup>os</sup> 1-4. [Ech.]
- The Buddhist Annual of Ceylon*, vol. III, n<sup>o</sup> 2 (1928).
- Buddhist India*, vol. I, n<sup>os</sup> 3-4 (1927).
- Budget général de l'Indochine*. Exercice 1928. [Dép.]
- Budget local de la Cochinchine*. Exercice 1928. [Id.]
- Budget local de l'Annam*. Exercice 1928. [Id.]
- Budget local du Cambodge*. Exercice 1928. [Id.]
- Budget local du Laos*. Exercice 1928. [Id.]
- Budget local du Tonkin*. Exercice 1928. [Id.]
- Bulletin administratif de la Cochinchine*, 1928. [Id.]

- Bulletin administratif de l'Annam*, 1928. [Dép.]  
*Bulletin administratif du Cambodge*, 1928. [Id.]  
*Bulletin administratif du Tonkin*, 1928. [Id.]  
*Bulletin administratif du Laos*, 1928. [Id.]  
*Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques*, 1926. [Don.]  
*Bulletin de géographie historique et descriptive*, 1927. [Id.]  
*Bulletin de l'Académie des Beaux-arts*, n<sup>os</sup> 6, 8. [Id.]  
*Bulletin de l'Académie des Sciences de l'Union des Républiques soviétiques socialistes*. VII<sup>e</sup> série, Classe des sciences historico-philologiques, n<sup>os</sup> 1-18 (1927). [Id.]  
*Bulletin de l'Académie malgache*, t. IX (1926). [Id.]  
*Bulletin de l'Agence économique de l'Indochine*. N. S., 1<sup>ère</sup> année, n<sup>o</sup> 2, février 1928. [Don.]  
*Bulletin de l'Université de Tachkent*, n<sup>os</sup> 11-17. [Id.]  
*Bulletin de la Chambre d'Agriculture de la Cochinchine*, 1928. [Dép.]  
*Bulletin de la Chambre d'Agriculture du Tonkin et du Nord-Annam*, 1928. [Id.]  
*Bulletin de la Chambre de Commerce de Hanoi*, 1928. [Id.]  
*Bulletin de la Société « Autour du monde »*, 1928. [Ech.]  
*Bulletin de la Société de géographie commerciale de Paris*, t. XLIX, n<sup>o</sup> 12; t. L, n<sup>os</sup> 1-12. [Id.]  
*Bulletin de la Société de linguistique de Paris*, n<sup>os</sup> 84-88.  
*Bulletin de la Société des Études indochinoises*, n<sup>lle</sup> série, t. III, n<sup>os</sup> 2-4, 1928. [Ech.]  
*Bulletin des Amis du Vieux Hué*, 1928. [Ech.]  
*Bulletin du Comité d'Études historiques et scientifiques de l'Afrique occidentale française*, 1928. [Don.]  
*Bulletin du Museum d'histoire naturelle*, 1927, n<sup>os</sup> 5-6; 1928, n<sup>os</sup> 1-6. [Ech.]  
*Bulletin du Service géologique de l'Indochine*, vol. XVII, fasc. 1-3. [Dép.]  
*Bulletin économique de l'Indochine*, 1928. [Id.]  
*Bulletin économique de l'Indochine. Renseignements*, 1928. [Id.]  
*Bulletin financier de l'Indochine*, n<sup>os</sup> 875-924, 1928.  
*Bulletin général de l'Instruction publique* (Gouvernement général de l'Indochine), 1926-1927. [Dép.]  
*Bulletin mensuel des observations*. Observatoire central de l'Indochine, 1927. [Id.]  
*Bulletin municipal. Ville de Hanoi*, 1928. [Id.]  
*Bulletin of the International Committee of historical sciences*, vol. 1, n<sup>os</sup> 3-4, 1927-1928. [Don.]  
*Bulletin of the Metropolitan Museum of Art*, 1928. [Id.]  
*Bulletin of the Museum of Fine Arts*. Boston, vol. XXVI, n<sup>os</sup> 153-154 et 157.  
*Bulletin of the School of Oriental Studies, London Institution*, vol. V (1928), n<sup>os</sup> 1-2. [Ech.]  
*Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris*, t. IX (1928), fasc. 1-3. [Ech.]  
*The Burlington Magazine*, 1928.  
*Campuchea Sauriya*. (Bibliothèque royale du Cambodge.) Vol. II, n<sup>os</sup> 2, 5-8. [Ech.]  
*Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale. Auteurs*. T. LXXXVII-LXXXIX, La Marck — Launay-Pieau, 1926. [Don.]



- Ceylon Journal of Science. Section B. Zoology and Geology*, vol. XIV (1928), n° 2. [Ech.]
- Ceylon Journal of Science. Section G. Archaeology, Ethnology, etc.*, vol. II (1928), n° 1. [Id.]
- The China Journal of Science and Art*, 1928.
- The China Review*. Index prepared by John C. FERGUSON.
- The China Year Book*, 1926-1927.
- China. The Maritime Customs, Statistical Series*, 1928. [Ech.]
- Chine, Ceylan, Madagascar*, n° 78-82 (décembre 1927-décembre 1928).
- The Chinese Recorder*, vol. LIX (1928), n° 1-12.
- Chot mai het Lao. Bulletin officiel laotien*, 1928. [Dép.]
- La Cochinchine agricole*, 2<sup>e</sup> année (1928). n° 1-12. [Ech.]
- Le Colon français républicain*, 1928. [Id.]
- Compte rendu annuel des travaux exécutés par le Service géographique de l'Indochine Année 1927*. [Dép.]
- Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 1928. [Don.]
- Le Courrier automobile*, n° 72-120. [Don.]
- Le Courrier d'Haiphong*, 1928. [Ech.]
- Dagh-Register gehonden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India. Anno 1682*. I. Batavia, Kolff, 1928. [Don.]
- Djâwâ. Tijdschrift van het Java-Instituut*, 1928. [Ech.]
- Eastern Art. A quarterly*. Edited by Hamilton BELL, Langdon WARNER, Horace H. F. JAYNE. Vol. 1, n° 1, July 1928. Philadelphia. [Don de M. V. Goloubew.]
- The Eastern Buddhist*, vol. IV, n° 3-4 (octobre 1927-mars 1928).
- Ecole pratique des Hautes Etudes. Section des sciences religieuses. Annales*, 1916-1928. [Don.]
- Id. Section des sciences historiques et philologiques. Annales*, 1906-1928. [Id.]
- Epigraphia Birmanica*, vol. III, n° 1-2. [Ech.]
- Epigraphia Indica*, vol. XIX, n° 2-5. [Id.]
- Epigraphia Zeylanica*, vol. III, n° 1, 1928. [Id.]
- L'Eveil économique de l'Indochine*, 1928. [Id.]
- Extrême-Asie, Revue indochinoise illustrée*, n<sup>lle</sup> série, n° 19-30 (1928). [Ech.]
- France-Indochine, journal quotidien*, 1928.
- Gazette des Beaux-Arts*, 1928.
- The Geographical Journal*, 1928. [Ech.]
- La Géographie*, 1928. [Id.]
- Gesamtverzeichnis der ausländischen Zeitschriften, 1914-1924*. Herausgegeben vom Auskunftsbureau der Deutschen Bibliotheken. L. 5-8.
- Gouvernement général de l'Indochine. Chemins de fer. Statistiques de l'année 1926 dressées à l'Inspection générale des Travaux publics*. Hanoi, 1928. [Dép.]
- Government of Siam. Thirtieth annual report on the administration of the Royal State Railways for the year buddhist era 2469 (1926-1927)*. [Don.]
- Greater India Society. Bulletin*, n° 1. *Greater India*, by Dr. Kalidas NAG. November 1926. [Ech.]
- Id. Inaugural report*, 1926. [Id.]

Greater India Society. Tract n° 1, December 1926. [Ech.]

The Hakluyt Society. Prospectus and list of members with index to publications,

1927.

Hongkong University. Congregation, 1927. [Don.]

The Hongkong Weekly Press, 1928.

L'Illustration, 1928.

L'Impartial, 1928.

L'Indépendance tonkinoise, 1928.

The Indian Antiquary, 1928. [Ech.]

Indian Art and Letters. New Series, vol. II (1928), n° 1. [Id.]

Indicateur G. B. indochinois, [par M<sup>me</sup> G. BROQUA], 1928.

L'Indochine agricole, industrielle et commerciale. 1<sup>ère</sup> année, nos 5-16, 1928. [Don.]

Indogermanische Forschungen. Zeitschrift für Indogermanische Sprach- und Altertumskunde, vol. XLV-XLVI (1927-1928).

Institut Franco-japonais du Kansai. Kujo-San (Keage). [Programme des cours,] 2<sup>e</sup> année. (Dactyl.) [Ech.]

L'Intermédiaire des chercheurs et curieux, 1928.

Internationale Zeitschrift «Die Böttcherstrasse». I. Jahrgang. 1. heft, mai 1928. [Don.]

Internationales Archiv für Ethnographie, vol. 29, nos 1-6. [Ech.]

Inter-Ocean, vol. 9 (1928), nos 1-12. [Don.]

Ipek. Jahrbuch für prähistorische und ethnographische kunst, 1927.

The Japan Year book, 1927-1928.

Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, t. 23 nos 1-4, 1927. [Ech.]

Journal Asiatique, t. CCIX-CCXI, 1926-1927. [Id.]

Le Journal de Shanghai, 1927-1928.

Journal des Savants, 1928.

Journal judiciaire de l'Indochine française, 1928. [Dép.]

Journal of Indian history, vol. VII, part 2, août 1928.

Journal of the American Oriental Society, 1928.

The Journal of the Anthropological Society of Bombay, vol. XIII, nos 1-8; vol. XIV, nos 1-2. [Ech.]

The Journal of the Bihar and Orissa Research Society, vol. XIV, nos 1-4. [Id.]

Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, N. S., vol. III, nos 1-2 (1927); vol. IV, nos 1-2 (1928). [Id.]

Journal of the Burma Research Society, vol. XVII (1927), nos 1-3; vol. XVIII, nos 1-3 (1928). [Id.]

Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society, vol. XXX, n° 80, pt. 1-4 (1927). [Id.]

Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, vol. VI, pt. 1-4. [Ech.]

Journal of the Royal Asiatic Society, 1927-1928. [Id.]

Journal of the Department of letters (University of Calcutta), vol. XVII (1928).

[Id.]

Journal of the Society of oriental research, vol. XII, nos 1-4, 1928.

The Journal of the Siam Society, vol. XXI, nos 2-3. [Ech.]



- Journal officiel de l'Indochine française*, 1928. [Dép.]
- Kern Institute, Leyden. Annual bibliography of Indian Archaeology for the year 1926.* [Don de M. V. Goloubew.]
- Koloniaal Instituut te Amsterdam. Mededeeling, n° IX. Afdeling Volkenkunde, n° 3. Volkenkundige opstellen, II, 1928.* [Don.]
- Liste des imprimés déposés en 1928. (Gouvernement général de l'Indochine. Direction des Archives et des Bibliothèques. Dépôt légal.)* [Dép.]
- Man, 1928.*
- Mémoires de l'Académie malgache, fasc. 4-6, 1928.* [Ech.]
- Mémoires du Comité des Orientalistes, Leningrad. T. I-III (1925-1928).* [Ech.]
- Memoirs of the Archaeological Survey of India, nos 30-34, 1927.* [Id.]
- Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. XI, nos 1-2.* [Id.]
- Memorie della R. Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, Serie sista, vol. II, fasc. 1-8.* [Id.]
- Mercure de France, 1928.*
- The Metropolitan Library. First annual report for the year ending June 30, 1927. Peking.* [Don.]
- The Metropolitan Museum of Art. Fifty-eighth annual report of the Trustees, 1927.* [Don.]
- Minerva, 1928.*
- Mitteilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt, 1928.*
- Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, t. 58 (1928).* [Ech.]
- Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Jahrgang XXXI.* [Id.]
- The Modern Review, vol. XLIII-XLIV.* [Id.]
- Le Monde Oriental, vol. XXI (1927).* [Id.]
- Le Moniteur d'Indochine, 1928.*
- Le Muséon, vol. XLI, nos 1-4.* [Ech.]
- Nachrichten von der Gesells. der Wiss. zu Göttingen. Geschäftl. Mitt., 1928.*
- Nachrichten von der Gesells. der Wiss. zu Göttingen. Philologisch-hist. Klasse, 1928.*
- Nam phong, 1928.* [Dép.]
- The North-China Herald, 1928.*
- Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indië. Oudheidkundig Verslag, 1927.* [Don.]
- The Philippine Journal of Science, 1928.* [Ech.]
- La Politique de Pékin, 1928.*
- Present-day Japan. English supplement of the Osaka Asahi and the Tokyo Asahi, Coronation number, 1928.* [Don.]
- Proceedings of the Imperial Academy. Tōkyō, 1928.* [Id.]
- The Rangoon Gazette, 1928.*
- Rapport sur le fonctionnement du Service océanographique des pêches de l'Indochine, 1924-1927.* [Dép.]
- Rapports au Conseil de Gouvernement (Gouvernement général de l'Indochine). Session ordinaire de 1928.* [Dép.]
- Recueil de jurisprudence, de doctrine et de législation coloniales, 1928.*

- Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine.* 2<sup>e</sup> partie, t. II-III, 1928. [Dep.]
- Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche.* Serie sesta, vol. IV (1928), fasc. 1-6. [Ech.]
- Répertoire d'art et d'archéologie*, fasc. 31.
- Report of the Archaeological Department of His Exalted Highness the Nizam's Dominions*, 1925-26. [Ech.]
- Revue archéologique*, 1928.
- Revue critique d'histoire et de littérature*, 1928.
- Revue d'ethnographie et des traditions populaires*, nos 1-33.
- Revue de l'Art ancien et moderne*, 1928.
- Revue de l'histoire des colonies françaises*, 1928. [Don.]
- Revue de l'histoire des religions*, 1928. [Ech.]
- Revue de littérature comparée*, 1928.
- La Revue de Paris*, 1928.
- Revue des Arts asiatiques*, 1928.
- Revue des Deux Mondes*, 1928.
- Revue des Sciences politiques*, 1928. [Ech.]
- La Revue du Pacifique*, 1922-1928. [Don du Gouvernement général de l'Indochine.]
- Revue scientifique*, 1928. [Ech.]
- Rocznik orientalistyczny*, t. III-IV (1925-1926). [Ech.]
- Rupam*, nos 32-36. [Id.]
- Service géographique [de l'Indochine]. Catalogue des plans et cartes.* Janvier 1928. [Dép.]
- Siam. Report on the operations of the Royal Survey Department, Ministry of War, for the year 1925-26.* [Don.]
- Srok Khmer*, nos 7-12, 1928.
- Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap*, 1928. [Ech.]
- Tijdschrift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, 1928. [Id.]
- T'oung Pao*, 1928, nos 1-3. [Id.]
- Tōyō gakuho*, vol. XVII. [Don.]
- Transactions and Proceedings of the Japan Society, London*, vol. 25 (1927-1928). [Ech.]
- Transactions of the Asiatic Society of Japan.* 2d. S., vol. V, 1928. [Id.]
- Trung-bắc tân-văn*, 1928. [Id.]
- University of California. Publications in Economics*, vol. V, no 2. [Id.]
- University of California. Publications in Philosophy*, t. IX-X. [Id.]
- University of California. Publications in American Archaeology and Ethnology*, vol. XXV, nos 2-3. [Id.]
- University of California. Publications in Semitic philology*, t. IX, nos 2-5. [Id.]
- The University of Hong Kong. Report*, 1926-1928. [Don.]
- University of Hong Kong. Calendar*, 1928. [Id.]



*Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, t. 68 (1927). [Ech.]

*The Vishal-Bharat* (en hindī), nos 1-12 (1928). [Don.]

*The Visva-Bharati Quarterly*, vol. VI. [Ech.]

*La Volonté indochinoise*, 1928.

*The Year Book of Japanese Art*, 1927.

*The Young East*, vol. I, II et IV (1928). [Don.]

*Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft*, vol. 83. [Ech.]

*Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin*, 1928, nos 1-10.

*Zeitschrift für Buddhismus*, 1928, nos 1-3.

*Musée de Hanoi.* — Les travaux du Musée, interrompus à la suite de la résiliation de l'entreprise, prononcée par arrêté du Gouverneur général en date du 15 mai 1928, n'ont pas encore été repris.

Parmi les objets entrés au Musée dans le second semestre de 1928, nous citerons : un vase en bronze à couvercle et chaînes, art chinois de l'époque Han, trouvé à Thanh-hoà ; une statue en pierre de Kouan-yin, à double face (pl. XIX) ; une gourde de porcelaine, émail verdâtre, décor floral et dragons en relief (époque K'ang-hi) ; 14 buddhas laotiens offerts par le C<sup>t</sup> Roux, commandant du 4<sup>e</sup> territoire militaire (Lai-châu).

*Musée de Tourane.* — Par l'aimable entremise du P. Labiausse, provicaire de Qui-nhon, le Musée a reçu un ancien chapiteau cham inscrit, transformé en mortier à riz, un fragment de linteau orné de feuilles stylisées et des fragments de pièces d'accent en terre cuite. M. Claeys y a fait entrer le socle et les pieds d'une statue en bronze, provenant de la résidence de Kontum.

Le Musée sera prochainement pourvu d'une clôture et augmenté d'un dépôt destiné à recevoir les sculptures que le bâtiment principal ne peut plus recevoir, faute de place. Le Musée a vu passer, au cours de l'année 1928, 3073 visiteurs.

*Musée Khai-dinh.* — Nous reproduisons ci-dessous le rapport de M. Peyssonnaud, conservateur, sur le fonctionnement du Musée pendant l'année 1928.

« *Aménagement.* La présentation des collections du Musée Khai-dinh a été, au cours de l'année qui vient de s'écouler, presque totalement modifiée par suite de l'adjonction, au Palais Bao-dai, d'un pavillon annexe. Depuis deux années, les collections du Musée s'étaient, en effet, augmentées dans de telles proportions qu'il devenait difficile de les présenter dans des conditions de visibilité et de bon ordre convenables.


« Dès le début de l'année dernière, le Président de la Commission d'administration du Musée, M. l'Inspecteur Jabouille, se préoccupa, d'accord avec S. E. Vō-Liêm, ministre des Travaux publics et de la Guerre, membre de la Commission d'administration, de solutionner cet état de choses.

« La solution qui apparut la meilleure fut de transporter à Hué un ancien bâtiment annamite, qui se trouvait à Quang-tri sans utilisation (ex-grenier royal où l'on emmagasinait le riz provenant des prestations en nature), à l'effet de le reconstruire derrière le Musée auquel il servirait d'annexe. L'adjonction au Palais Bao-dai de ce bâtiment n'allait pas sans quelques difficultés, car il ne fallait pas qu'elle dépare ce magnifique spécimen de l'architecture annamite.



STATUE DE KOUAN-YIN À DEUX FACES.  
Hauteur: 0 m. 73. (Musée de Hanoi, I. 23791. Cf. p. 574.)





« Grâce au concours éclairé de M. de Saint-Nicolas, architecte des bâtiments civils et membre de la Commission d'administration, qui voulut bien étudier cette adjonction, grâce à la sollicitude bien connue de S. E. Võ-Liêm pour tout ce qui regarde le Musée, la mise en place et le raccordement du nouveau pavillon au Palais, ont pu être effectués dans les conditions les plus heureuses.

« *Installations nouvelles.* Ainsi qu'il a été dit plus haut, à la suite de l'addition d'un bâtiment annexe au Palais Bảo-đại, l'aménagement intérieur de ce dernier a été profondément modifié. Le palais abrite maintenant, presque exclusivement, un musée de mobilier.

« Grâce à la libéralité de S. E. Võ-Liêm, qui a aimablement offert au Musée huit superbes estrades en bois de *trắc*, des meubles qui, faute de place, étaient jusqu'ici conservés au garde-meuble du Musée, ont pu, placés sur ces estrades, être présentés au public.

« Les vitrines renfermant les collections du Musée ont été transportées dans le pavillon annexe, et les objets y présentés le sont maintenant dans les conditions de visibilité parfaite. Cette nouvelle installation permet aux visiteurs d'apprécier comme il convient l'importante collection de céramiques extrême-orientales que possède le Musée.

« *Section chame.* Une section des antiquités chames a été créée au Musée par arrêté du 26 décembre 1927. Elle a pour but de présenter une sélection de pièces représentatives de l'art cham, et dont le dépôt a été effectué au Musée Khải-định par l'Ecole Française d'Extrême-Orient. Cette section dont l'installation a été étudiée et réalisée par M. J. Y. Claeys, membre permanent de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, inspecteur du Service archéologique, est placée sous la direction et le contrôle scientifique de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, et elle est gérée et entretenue en état par le conservateur du Musée Khải-định.

« La presque totalité des pièces constituant le fonds de la section chame provient des fouilles effectuées à Trà-kiệu par M. Claeys, qui fut chargé de cette mission en juin 1927, et voulut bien réserver, au moment de la répartition des trouvailles résultant de ces importantes fouilles, dans les divers musées d'Indochine, un certain nombre de pièces au Musée Khải-định.

« *Vitrines nouvelles.* Le remaniement des collections et les dons ou acquisitions d'objets ont permis la constitution des nouvelles vitrines suivantes :

Céramiques de Đại-la :	2 vitrines.
Céramiques de Bát-tràng :	1 vitrine.
Céramiques Minh-mạng, Thiệu-trị :	1 vitrine.
Emaux Minh-mạng, Thiệu-trị :	1 vitrine.
Reconstitution d'un dépôt d'objets funéraires en place (fouilles de Thanh-hoà) :	1 vitrine.

« *Dons.* Durant l'année 1928, le Musée a reçu les dons suivants : du R. P. de Pirey : un lot de pièces de fouille, provenant de Bau-tro (Đông-hớ); — de M. Peyssonnaud : une estampe ancienne ; — de M. Sogny : une gravure et un cachet ; — de MM. Huet et Nguyễn-văn-Quy : un lot important de céramiques de l'époque Song et de pièces provenant de Đại-la ; — de M. Rigaux : une grande jarre, émail vert (Long-thọ) ; — de M. Salles, inspecteur des Colonies en retraite : un ouvrage du P. de Rhodes (*Cathechismus pro iis qui volunt suscipere baptismum*) et des documents cartographiques et iconographiques sur l'ancienne Cochinchine ; — du



C<sup>t</sup> Valat : un lot de céramiques Bát-tràng ; — de M. Iversenc : un *mỗ*, un fusil *thổ*, un bol de porcelaine ; — de M. Nakayama : un fusil et un miroir japonais ; — de M. Marty : deux bols K'ang-hi ; — de M. Chavanieux : un *gánh* en bois sculpté ; — de M. Claeys : un bouddha en cuivre et sept grands pots à chaux ; — de M. Laborde : une grande statue en bronze (probablement l'un des quatre rois du Ciel) ; — de la Résidence supérieure : une table (sur laquelle fut signé le traité de 1884).

« Enfin, S. M. la première Reine-Mère a fait don au Musée des objets suivants : un arbre doré, une table incrustée de nacre (marquée *Đông-khánh*), un paravent en bois sculpté, une vasque en bronze, cinq bols et assiettes en céramique, un portrait de S. M. *Khải-dĩnh*.

« *Dépôt d'objets par la Cour.* A la demande de M. le Président de la Commission d'administration du Musée, la Cour de Hué a bien voulu effectuer le dépôt au Musée *Khải-dĩnh* de 140 objets provenant des magasins du Palais. Ces objets se décomposent comme suit : 55 pièces de céramique, bols et assiettes ; 7 pièces émaux, coupes et soucoupes ; 2 carafons en cristal ; 1 plateau en ivoire ; 25 fusils anciens et 1 meuble porte-fusils ; 49 sapèques en argent et en cuivre.

« *Acquisitions.* Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1928, le Musée a fait l'acquisition de 350 objets environ, dont la plupart ont accru la section des céramiques extrême-orientales. Les plus importantes de ces acquisitions sont : 2 bols en émail, marqués *Minh-mạng* ; 1 bol en émail de Pékin ; 1 boîte en bois laqué et incrusté ; 1 grand coffre, bois laqué et incrustations ; 2 vases à fleurs en émail, marqués *Minh-mạng* ; 1 table, genre *ghè nghi*, bois noir sculpté ; 1 lot de 62 pièces Han et Song ; 1 lot de 34 pièces Han et Song ; 1 lot de 18 pièces Bát-tràng, Song et Han ; 1 grande marmite en cuivre, marquée *nhâm-tuất-niên* (1802) ; 1 grand autel laqué rouge et sculpté ; 1 lot de céramiques diverses provenant de Thanh-hoà (29 pièces) ; 1 lot de céramiques Song et Han (20 pièces) ; 1 grande table, bois sculpté et laqué rouge et or ; 1 grande théière en bronze ciselé.

« *Subvention administrative.* La subvention accordée au Musée en 1928 a été de 4.000 piastres. Cette subvention a permis, en dehors des frais d'administration du Musée : indemnités au personnel, frais de recherches et d'indicateurs, de déplacements, frais de réparations et d'entretien, etc., a) l'accroissement des collections du Musée ; b) la réunion des documents iconographiques, cartographiques et bibliographiques intéressant l'ancienne Cochinchine, ainsi que l'augmentation du fonds de la bibliothèque documentaire du Musée ; c) la confection de nombreux cadres destinés à présenter des documents précités, ainsi que de socles pour les statues de la section chame ; d) la contribution du Musée au tirage d'un numéro spécial du *Bulletin des Amis du Vieux Hué* sur le Musée *Khải-dĩnh*. Dans le courant de l'année, une somme de 300 piastres a été mise, par la Résidence supérieure, à la disposition de la Commission, afin de lui permettre de faire face à des dépenses supplémentaires nécessitées par l'installation du bâtiment annexe au Musée.

« *Enquêtes et travaux de la Commission d'administration.* La préparation d'un numéro spécial du *Bulletin des Amis du Vieux Hué* concernant le Musée *Khải-dĩnh*, à paraître au cours de la présente année, s'est poursuivie activement l'année dernière. Les planches illustrant ce bulletin ont été envoyées en janvier 1928 à M. Demoulin, photgraveur à Paris. Les épreuves de ces mêmes planches lui ont été, après revision, retournées pour tirage définitif, en juin 1928.

« *Renseignements statistiques.* Ainsi que les années précédentes, le Musée Khái-dịnh a reçu en 1928 de nombreux visiteurs, 12.000 contre 9.100 en 1927 et 7.000 en 1926.

« Les collections du Musée qui comprenaient 579 objets en 1923, en renferment actuellement 3570.

« Le Musée Khái-dịnh a reçu en 1928 la visite fréquente d'artistes européens et indigènes, venus soit copier un meuble ou un bibelot, soit relever les décors qui ornent certains objets des collections. »

**Tonkin.** — A la suite d'une correspondance de l'Ecole Française avec la Résidence supérieure, touchant les mesures à prendre pour la conservation des monuments historiques, on a admis d'un commun accord la nécessité d'un plan général à exécuter méthodiquement durant plusieurs années. Une circulaire du Résident supérieur aux administrateurs chefs de provinces, en date du 16 juin 1928, a prescrit une enquête sur l'état actuel des monuments classés, la nature et l'évaluation approximative des réparations qu'ils réclament et les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter à la liste de classement.

Sur les 16 provinces, 5 n'ont fait aucune réponse : Lạng-sơn, Quảng-yên, Thái-nguyên, Tuyên-quang, Vĩnh-yên; l'insignifiance des vestiges historiques qui s'y trouvent, explique ce silence, qui est sans conséquences pratiques. Des 11 autres provinces, 5 n'ont rien réclamé : Bắc-giang, Hà-dông, Hà-nam, Phúc-yên et Thái-binh. Les 6 provinces restantes : Bắc-ninh, Hải-dương, Nam-dịnh, Ninh-binh, Phú-thọ et Sơn-tây, ont demandé des réparations; 4 ont en outre proposé l'inscription de monuments nouveaux sur la liste de classement.

Cette enquête exprime des vues assez optimistes tant sur l'état des bâtiments que sur les frais des réparations. La base qu'elle fournit pour un programme de conservation devra être précisée par un examen direct des immeubles; les points sur lesquels il a été procédé à cet examen ont en général donné lieu à des conclusions moins rassurantes. Le prochain fascicule exposera en détail ce qui a été fait en faveur des monuments historiques du Tonkin.

**Annam.** — THANH-HOÀ. — Grâce à la surveillance exercée par M. Pajot sur les fouilles des indigènes au Thanh-hoà et à celles qui ont été exécutées sous sa direction, les collections de l'Ecole se sont enrichies d'un grand nombre d'objets intéressants, parmi lesquels il faut citer : 2 jarres T'ang avec inscription, un petit tambour Han, deux haches de fer trouvées à Đông-sơn et qui appartiennent probablement à la même époque, etc. Mais les trouvailles les plus importantes sont celles de tombeaux garnis de mobiliers funéraires.

A Đông-sơn fut ouvert en septembre 1928 un caveau de l'époque Han, renfermant : deux petits porcs en argile déposés sur un plateau de bronze, un miroir, un fragment de bracelet en argent et 8 petites écuelles en céramique.

A Hoàng-chung, huyện de Hoàng-hoà, un tombeau en pleine terre de la même époque contenait une grande houe en pierre, un plat en bronze, un grand disque en bronze, une petite jarre et 7 écuelles en céramique blanche.

A Hùng-văn, même huyện, fut trouvé, en novembre, un mobilier funéraire composé d'un grand vase Han en bronze, d'une grande urne funéraire à trois pieds contenant des débris humains, et d'une grande marmite de fonte.



En décembre, fut découvert au village de Ngô-vực, huyện de Nông-công, un vieux cimetière où sont représentées pêle-mêle les époques Han et Song : à la première appartient notamment un grand vase de bronze avec couvercle, anses et chaudières, semblable à celui de Bái-thưng (BEFEO., XXIII, pl. xxiii) ; à la seconde : un vase avec couvercle, où se trouvait une épingle à cheveux en or, trois théières en céramique blanche, un beau miroir et une grande urne décorée.

Une intéressante découverte faite à Cỗ-định est celle d'un grand cercueil intact creusé dans un tronc d'arbre.

Une nouvelle fouille pratiquée dans le gisement préhistorique de Đa-bút en décembre a donné un crâne complet, un mortier, et une quinzaine d'outils : haches, racloirs, pilons.

Plusieurs objets datant de l'époque Han ont été gracieusement offerts à l'Ecole : par M. de Saint-Julien, directeur des mines de chrome de Cỗ-định, une belle herminette en bronze trouvée dans la mine ; par M. Brière, garde principal à Phong-ý, une écuelle de bronze ; par M. Vũ-văn-Phái, lý-trưởng de Hà-thái (huyện de Hoàng-hoà), une figurine en forme de lampe, deux écuelles de bronze et trois écuelles en céramique.

FOUILLES DE TRÀ-KIỆU. — Nous donnons ci-après la relation, rédigée par M. J. Y. Claeys, des fouilles de Trà-kieu pendant la campagne 1927-1928, faisant suite à celle qui a paru dans le *Bulletin*, XXVII, p. 468.

*Ralentissement des travaux pendant la saison des pluies.* — Pendant la saison des pluies, du mois d'octobre 1927 au mois de février 1928, les travaux de fouilles en cours sur l'emplacement de Trà-kieu ne furent pas entièrement abandonnés. Un programme de recherches réduit avait été confié par M. Claeys à M. Pajot, des Douanes et Régies, qui avait été transféré du Thanh-hoà au Quêng-nam et laissé à la disposition de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

Au cours de cette période, les faces Nord et Ouest du soubassement de la terrasse supportant la tour principale (appelée A dans le compte rendu de la campagne de 1927) furent entièrement dégagées. Le plan général de ce soubassement apparut dès lors de forme sensiblement carrée. Ces deux faces ne présentent aucune trace d'accès ou de perron faisant communiquer la terrasse avec les terre-pleins environnants. Aucun autre vestige du revêtement en briques n'a été rencontré sur ces faces.

Ces dégagements permirent de retrouver une cinquantaine de pierres sculptées. Les lions cabrés y figurent toujours en majorité. Parmi ces pièces se trouvait un beau tympan de forme ogivale représentant un garuda de face, auréolé de nāgas, en haut relief et en bon état de conservation (pl. XXII, A). De nombreux fragments de poteries furent aussi trouvés.

*Reprise des travaux de recherches et de fouilles archéologiques.* — Dès le mois de février, nous reprîmes la direction des travaux. Aussitôt que le temps le permit, plusieurs équipes furent constituées. Pendant que l'une d'elles, la plus importante, était chargée de l'achèvement du dégagement des abords de la terrasse principale, des recherches nouvelles étaient conduites au moyen des autres équipes.

A ce propos, il est intéressant d'exposer de quelle façon plusieurs emplacements nouveaux furent découverts. En opérant des sondages dans un champ situé au Sud

du groupe A dans le but de s'assurer que les terres provenant des déblais de ce point pourraient être déposées définitivement sans gêner le développement ultérieur des fouilles, un mur en briques fut rencontré à une profondeur variant entre 75 cm. et 1 mètre.

Ces investigations, renouvelées sur plusieurs terrains, à différentes reprises, eurent pour conséquence l'ouverture de tranchées nouvelles et la découverte de murs ou de fondations. L'intérêt de ces recherches réside en ce qu'elles furent généralement pratiquées au moyen de sondes (1), quand la perméabilité du terrain le rendait possible. Ce procédé économique et rapide a permis en certains cas de jalonner préalablement, au moyen de repères, des vestiges de constructions existant à plus d'un mètre de profondeur, qu'aucune trace ne signalait à la surface du sol.

Examinons d'abord quels furent les résultats des travaux sur le groupe principal A; nous parcourrons ensuite les fouilles secondaires opérées en différents points de la citadelle, fouilles qui ont mis au jour les traces des fondations de ce qui constituait la grande ville chame.

*Groupe principal. Point A.* — Le dégagement des abords de la terrasse ayant été achevé sur ses faces Ouest et Nord, c'est sur sa face Est que furent entrepris les travaux nouveaux. Les fouilles sur ce point s'étaient bornées jusqu'à ce jour au dégagement des faces du soubassement au moyen d'une tranchée d'un mètre de large en moyenne. A partir de ce moment, ce fut l'arasement au niveau bas de celui-ci qui fut entrepris. Ces travaux devaient donner un vaste terre-plein, dégager la vue de l'ensemble et rechercher si des monuments avaient existé à l'Est de la terrasse.

Le front de taille fut organisé sur une ligne orientée de l'Ouest à l'Est en progressant dans la direction du Sud. Les terres étaient toujours rejetées sur le revers Nord du monticule. Au dernier jour de mars, le terre-plein était dégagé jusqu'au droit de l'axe principal de l'ensemble. Selon les anciens du village, une stèle martelée, probablement celle citée par Huber (2), devait être enfouie dans cette région. Elle n'a pas été retrouvée.

En arrivant vers l'axe de l'ensemble, c'est-à-dire devant le blocage du perron, on dégagait une grosse pierre d'échiffre, renversée et mutilée. On distingue encore la volute qui en formait la partie basse. La face intérieure du bloc porte les mortaises qui recevaient l'about des marches. Sur la volute se trouve une fleur de lotus double constituant le petit piédestal d'un animal dont les pattes seules subsistent. Un fragment d'un morceau semblable, détaché d'une seconde pierre d'échiffre, fut rencontré peu de temps après. Les pieds de l'animal n'y sont pas placés symétriquement par rapport à ceux de la première pierre d'échiffre, mais sont semblablement disposés.

En avril, au Sud de l'axe et à environ 10 mètres à l'Est du soubassement, sur le terre-plein, des blocages irréguliers de murs furent dégagés. Ils s'étendent du Nord au Sud sur près de 8 mètres de long et sur 2 mètres de large. Leur niveau au-dessus

(1) Cf. *supra*, p. 488 : Note sur l'emploi de la sonde.

(2) Ed. HUBER, *Etudes indochinoises*, IX, 3, BEFEO., XI, p. 262.



du terre-plein est variable et ne dépasse pas 0 m. 80. Leur état ne permet pas de reconnaître le plan du monument auquel ils appartenait. Un Nandin, agenouillé et mutilé, fut mis au jour dans l'angle Sud-Est du soubassement. Son arrière-train, taillé dans un second bloc de grès, fut retrouvé ensuite.

Peu après, tout le terre-plein situé à l'Est du soubassement était arasé au même niveau, dégagant parfaitement la vue de la terrasse du côté de son entrée. Les blocages en béton de terre à briques, alternés de gravillon au Nord, la partie ayant conservé son beau revêtement mouluré au Sud, dessinent nettement l'aspect de l'ensemble (pl. XX, A).

Les dégagements de la fraction située au Sud de la terrasse ainsi que le nivellement de celle-ci à l'emplacement qui était occupé antérieurement par les tombeaux de la famille royale des Mạc (1), furent ensuite entrepris.

Les angles du soubassement étaient renforcés par la présence d'une pierre cubique soutenant une seconde pièce moulurée en forme de doucine renversée et consolidant l'angle en briques naturellement friable. Cette disposition se trouve symétriquement dans la construction des corniches des tours de la même époque, notamment aux tours de Chiên-dâng où elles sont en place et particulièrement visibles. La pierre cubique de l'angle Sud-Est du soubassement a laissé son alvéole très nette. Cette pierre existe au Nord-Est encore *in situ*, alors que les briques qui l'entouraient ont disparu.

Sur la face tournée vers le Sud, à 3 mètres de l'angle, le contrefort en béton était encore recouvert de son parement de briques moulurées et sculptées. La première applique de base se trouvait à 2 m. 40 de l'angle et à partir de ce point douze travées furent mises au jour. Le pied des tombeaux était à la verticale du parement de briques. Onze appliques sont encore à peu près intactes. La doucine formant corniche est généralement en moins bon état que dans la première partie dégagée en juillet 1927. Les petits animaux, lions, gajasimha, chevaux, etc., qui ornent chaque travée, sont inégalement conservés. Toujours de profil, ils ne sont pas cependant disposés régulièrement en tête-bêche. Ce revêtement se continue jusqu'à 19 m. 50 de l'angle, ensuite les briques ont disparu jusqu'au béton qui subsiste toujours, parfois ruiné par les racines de jacquiers. La profondeur du nouveau sol par rapport au niveau des tombeaux varie entre 3 m. 00 et 3 m. 50 (pl. XX, B).

Particularité à noter, en certains points, au moment de la mise au jour du soubassement, celui-ci paraissait noirci superficiellement comme s'il avait subi le « léchage » d'un brasier sans que la chaleur ait cependant été suffisante pour disloquer l'appareil de briques. Ces traces de calcination ont disparu après quelques jours d'exposition à l'air libre.


Simultanément, sur la terrasse elle-même, la terre fut enlevée afin de décharger de son poids les restes du parement de briques. Les pierres sculptées avaient toutes été basculées devant le soubassement à l'époque où le remblayage a été exécuté; la position des sculptures mises au jour, danseurs, lions cabrés et éléphants, répétition continuelle des motifs déjà connus, est probante. Elles ont été trouvées contre le soubassement, à des profondeurs variables, par

---


(1) Cf. *Cérémonie pour le déplacement de tombes à Trà-kieu*, BEFEO., XXVII, p. 479.







A



B

FOUILLES DE TRÀ-KIEU. — Vue prise : A, de l'Est ; B, du Sud. (Cf. p. 580.)





groupes de trois ou quatre, basculées et renversées, et elles proviennent indubitablement des monuments situés sur la terrasse. Celle-ci a dû rester nue assez longtemps, car les pièces qui y ont été trouvées étaient situées autour de la tour principale, contre celle-ci. De même, la densité des briques (dont 50 à 60 mètres cubes, belles et presque intactes, mais non sculptées, ont été extraites des déblaiements de la terrasse) est beaucoup plus grande contre les parois verticales des parties dégagées.

Il semble qu'il y ait eu, chronologiquement : 1<sup>re</sup> destruction des monuments ; 2<sup>o</sup> démolition des vestiges restants ; 3<sup>o</sup> premier remblayage en accumulant briques et pierres sculptées dans les creux des blocages à nu en béton ; 4<sup>o</sup> recouvrement de l'ensemble de terre végétale contenant elle-même des débris de matériaux réemployés et des fragments de poteries, de tuiles et de sapèques. Il faut ajouter comme causes de bouleversements à ces remaniements des terrains, les poches refouillées, les racines des gros arbres et l'extraction de grosses pierres gênant la culture. La date de l'achèvement de la démolition des vestiges ayant survécu à la conquête annamite doit donc être relativement récente. Les plus anciennes descriptions que nous possédions de ce site <sup>(1)</sup> et le fait que tous les matériaux qui ont servi au P. Bruyère pour la construction de l'église de la Mission située sur la muraille de l'Ouest proviennent de ce point, viennent renforcer cette hypothèse.

Sous l'emplacement des tombeaux, quelques vestiges de murs en briques ou de blocages en béton ont été déchaussés ; le plan des monuments qui s'élevaient en ce point est par malheur complètement illisible.

De petits fragments, têtes de danseurs et de musiciens, morceaux mutilés de motifs plus importants, ont été mis au jour dans le dégagement de la partie Sud de la terrasse.

Ces travaux continuèrent au cours des deux mois suivants, et fin juin, alors que tout le terre-plein entourant la terrasse était arasé à son état primitif, il ne restait plus à déblayer sur celle-ci que la portion située au Nord de la tour principale. Sur la partie Sud, le décapage avait mis au jour quelques traces malheureusement informes de monuments secondaires. Toutefois, leur face tournée vers l'Ouest présente encore quelques vestiges de moulures. Leur plan est difficile à déterminer et les quelques restes de murs ou de blocages de béton permettent seuls de se rendre compte de leur situation approximative. On peut cependant conclure que toute la surface de la terrasse, au Sud de la tour A, était garnie d'édifices d'importance diverse qui devaient, si on en juge par leurs correspondants de Mi-son datant de la même époque, être rapprochés jusqu'à se toucher. Ces constructions accompagnant la tour principale étaient au nombre de sept, sans compter le petit gopura d'entrée, ce qui porte à huit le nombre vraisemblable des édifices placés sur la terrasse (pl. XXIII).

De nombreuses pièces sculptées présentant quelque intérêt avaient été mises au jour au cours de ces déblaiements. Voici les plus importantes : Un garuḍa ailé, les

---

(1) Ch. LEMIRE, *Aux monuments anciens des Kiams*, dans : *Tour du monde*, 1894, p. 401 ; C. PARIS, *Les stations de My-son, Tra-ken, Phong-lé*, dans : *Bulletin de géographie historique*, 1902, p. 77.

pattes antérieures en position d'attaque, le pied gauche, écarté, reposant à terre, tandis que le pied droit s'appuie sur le cou d'un éléphant placé sous le roi des oiseaux. L'éléphant semble accroupi sous son poids, il est placé de profil vers la droite, la tête étant de face. La face du garuḍa est brisée. H. 0 m. 98; larg. 0 m. 70; — Un des morceaux de la base conservée au Musée de Tourane, dont un beau fragment avait été déjà trouvé l'année dernière vers le même point. Le makara cornu est en très bon état. Les deux petits lions cabrés qui encadrent le décrochement de moulures sont à peu près intacts. L'ensemble de la pièce est bien conservé. H. 0 m. 90; larg. 0 m. 50; prof. 0 m. 45; — Une figure, sortant d'une tête de makara de profil, élevant ses mains jointes au-dessus de sa tête. H. 0 m. 67 (pl. XXI, A); — Une Lakṣmī de face, en ronde-bosse, assise à l'indienne. Elle tient de la main gauche une fleur de lotus très stylisée à longue tige. Le genou, la main et l'avant-bras droits sont brisés. Elle porte des bracelets hauts à cabochons ogivaux et un collier en anneau à cabochon central. Elle est coiffée d'un haut mukuṭa et dotée de lourds pendants d'oreilles. Derrière la tête seulement, se trouve une sorte de chevet-auréole flamboyant de fleurons à contre-courbes. La facture générale est assez fruste, quoique l'allure du motif paraisse d'un type ancien. H. 0 m. 77; larg. aux épaules : 0 m. 33; demi-larg. à la base : 0 m. 30 (1).

Juillet et août virent l'achèvement de l'arasement de la terrasse par l'enlèvement de près de 300 mètres cubes de terre. Contrairement à ce qui s'était produit au Sud de la tour, peu de sculptures furent rencontrées dans cette région.

Le centre de la tour était resté dans l'état où il avait été laissé en 1927 (cf. BEFEO., XXVII, 474 sqq.). Les travaux avaient mis au jour les fondations d'une tour très importante qui s'élevaient jusqu'à 1 m. 40 de hauteur au-dessus de la terrasse environnante. Ces fondations, qui constituaient plutôt le remplissage bétonné des murs jusqu'à une certaine hauteur, forment une sorte de rempart en béton de gravillon alterné de couches de terre à briques durcie, sur plan carré, de plus de 2 mètres de largeur entourant en son centre une cuve de 5 m. 20 de côté et 1 m. 40 de profondeur. Sur ses quatre faces, à l'extérieur, existe un décrochement en saillie de 0 m. 60 en moyenne sur 2 m. 50 à 3 mètres de large, sauf pour le côté dans la direction de l'Est, qui a 5 mètres de large sur plus de 6 mètres de long. Au centre de cette tour, où des briques de revêtements primitifs existent encore, une seconde cuve, profonde de 0 m. 20 à 0 m. 30, a été dégagée. Tout à fait au centre, un puits de 0 m. 80 de diamètre avait été pratiqué par une équipe de pillards.

Une première couche de terre à briques de 0 m. 25 d'épaisseur avait été perforée. Les fouilleurs avaient dû trouver ensuite une fermeture, dalle ou briques reposant sur les briques d'une petite voûte en encorbellement haute de quatre épaisseurs, dont chaque rangée était posée avec une saillie de 0 m. 06, sur le lit inférieur. Ils n'avaient pas touché à cet appareil de briques rencontré dans son état primitif. Les chercheurs ont-ils trouvé là un dépôt sacré ? Un beau morceau de quartz de 0 m. 20 de diamètre y était posé. Aucune parcelle d'or n'avait été trouvée dans les déblais.

La fouille en a été reprise au cours du mois de juillet 1928, en donnant 1 m. 20 à la largeur de l'orifice dans le but de poursuivre les recherches jusqu'au sol naturel.

---

(1) Pièce installée depuis à la section chame du Musée Khâi-djah.





A



B

FOUILLES DE T'RA-K'IEU — Sculptures provenant du point principal des fouilles : A-B, Figures sortant de la gueule d'un makara. (Cf. p. 582).





Le niveau précédemment atteint était de 2 m. 90, sur une nouvelle couche de briques posées sur champ.

Avant de reprendre directement les recherches au fond du puits, la fouille a été préalablement élargie par l'enlèvement du remplissage constitué par une sorte de béton alterné de gravillon jusqu'aux bords de la cuve. Les parois verticales de cette cuve offrent un fruit assez accentué, les faces se rapprochant vers le fond et le centre de la tour pour former, si elles étaient prolongées jusqu'à se rencontrer, une pyramide creuse à base carrée, reposant sur la pointe.

Dès le second jour, à 0 m. 80 de profondeur au-dessous du rebord de la cuve existant actuellement, c'est-à-dire à 2 m. 30 au minimum au-dessous du niveau ancien du sol intérieur de la tour, une disposition particulière est rencontrée sur la face intérieure Est de la cuve, dont l'appareil de briques est particulièrement fin et soigné.

Au centre et vers les deux angles, des saillies de 0 m. 25  $\times$  0, 25 environ, moins bien assemblées, apparaissent, bloquées par une brique. Du sable extrêmement fin et blanc coule de fissures latérales. Leur grattage méthodique et soigné ne tarde pas à dégager une cavité contenant deux briques très fines posées sur un galet ovoïde de 0 m. 12 au grand diamètre environ; le tout est noyé dans du sable fin et blanc qui contient en outre 4 petites parcelles d'or de 7 à 9 mm. au carré et 7 morceaux de quartz, éclaté en forme de pointe, de 2 à 3 cm. de long. Ces derniers fragments sont recueillis au tamis.

D'autres cavités apparaissent ensuite dans les angles, deux par angle et une au centre de chaque face, en tout 12. Dans le but de retrouver la disposition exacte des fragments contenus dans les dépôts, leur dégagement méticuleux est entrepris dès qu'ils sont mis au jour.

Chaque cavité contenait des parcelles d'or et des pointes de quartz noyées dans le sable. Celui-ci paraît avoir été mis par couches successives, les fragments d'or ayant été posés sur ces couches horizontalement (sauf trois ou quatre exceptions) et les « dents » de quartz plantées obliquement dans le sable, tout cela sans méthode préconçue, la forme géométrique des parcelles d'or n'appelant pas, d'ailleurs, une position rituelle comme dans le cas des tortues de Đai-hũu ou des crocodiles, foudres, tridents, rosaces provenant des fouilles de Nha-trang<sup>(1)</sup>.

La répartition des fragments d'or est, comme on peut le voir, assez inégale: les plus gros dépôts d'or ont été trouvés au centre des faces Est, Nord et Ouest, alors que les cavités d'angle ne contenaient en général qu'une parcelle. Les morceaux de quartz manquent dans plusieurs cavités; dans d'autres, ils sont au nombre de 1 à 7, sauf dans la cavité Nord de la face Est, où on en a trouvé jusqu'à 25.

L'état parfait de conservation de l'appareil en briques formant les parois intérieures de la cuve permet de conclure que son remplissage a été fait postérieurement à sa construction elle-même. On a d'abord préparé les faces, avec leurs niches; les dépôts sacrés ont été ensuite placés, sans doute au cours d'une cérémonie propitiatoire; puis on a procédé aux remplissages en ménageant un nouveau dépôt au centre même de la tour. C'est dans cette cavité, malheureusement violée par des

---

(1) BEFEO., VI, 292-297; XXVI, 361.

pillards, qu'avait été trouvé, au cours de la première campagne de fouilles, un gros bloc de quartz à cristallisations nombreuses.

La continuation de la fouille contre les parois de la cuve fit apparaître que ces faces ne se continuent pas à partir de 1 m. 70 au-dessous du bord de celle-ci (3 m. 20 du sol de la tour), niveau où on entre dans le béton qui occupe toute la structure des fondations. La possibilité de rencontrer des dépôts latéraux ne se présentant donc plus, la fouille fut continuée dans la portion centrale. Elle traversa bientôt des couches de sable et gravillon alternées avec des couches de briques. Dans chaque couche de gravillon, sable et galets, de gros moellons régulièrement placés en diagonale dans les orientations Nord-Est, Sud-Est, Sud-Ouest et Nord-Ouest, furent rencontrés. Ils sont également distants de l'axe de la tour et se trouvent à chaque couche nouvelle de sable et de gravillon.

La fouille du centre de la tour principale a été poursuivie jusqu'à la nappe d'eau, rencontrée à 3 m. 50 seulement au-dessus du niveau de la mer et à plus de 8 mètres au-dessous du sol primitif de la tour. Rien de particulier n'apparut au cours du prolongement de ce puits. Les douze dépôts sacrés et la trace du dépôt du centre ont dû constituer les seuls emplacements du trésor de cette tour.

Indépendamment de ces recherches au centre de la tour principale, des tranchées furent pratiquées en différents points de la terrasse, notamment à l'angle Sud-Ouest, vers l'angle Nord-Ouest et immédiatement à l'Ouest de la tour. Tandis que les deux premières fouilles ont atteint presque immédiatement le sous-sol de terre habituel de la terrasse, celle qui est immédiatement à l'Ouest chevauche le départ des fondations de la tour. On y voit nettement la ligne à partir de laquelle on a commencé à damer les couches alternées de sable-gravillon et de terre à briques. Ces fondations elles-mêmes emprisonnent un mur qui paraît plus ancien qu'elles et dont l'assise se trouve à 1 m. 30 au-dessous du niveau de la terrasse. Ce mur, d'autre part, sert lui-même de fondation vers le Nord à une murette qui fait saillie sur la surface de la terrasse et semble la prolonger sous le sol. Il est à noter que ce mur semble faire partie d'un ouvrage antérieur à la terrasse de la tour.

De petits fragments de poteries et de tuiles striées ont été trouvés au cours de ces travaux.

*Tour B.* — Parallèlement à l'achèvement du dégagement de cette terrasse et de la fouille du centre de la tour principale, les recherches avaient été reprises au centre de la tour B. En 1927, au cours du dégagement, un petit puits de 0 m. 75 de diamètre avait été rencontré au centre de la plateforme, centre marqué d'un terrasson d'une dizaine de centimètres d'épaisseur, sur 1 m. 30 au carré. La fosse, qui était, comme au point A, la conséquence d'une fouille de pillards, fut vidée de la terre qu'elle contenait. Aucune poterie, aucune parcelle de métal, ne furent trouvées au cours de cette opération.

Il n'y a pas là une cuve parfaitement construite comme en A. On atteint presque aussitôt une assise de moellons mêlés de sable, de débris de briques de grosses dimensions et aussi des tuiles striées ainsi réemployées et dont la première utilisation normale est, par conséquent, antérieure à la construction de la tour.

Poursuivie, la fouille dégage un mur de briques parfaitement constitué formant trois redans dans la partie découverte. Sa direction générale est Nord-Sud et il semble se poursuivre dans ces deux directions. La coupe du terrain a donné successivement une région de gros moellons à 0 m. 70 de profondeur qui paraît avoir constitué les



fondations de la tour. Sous cette couche de moellons se trouve un terrain glaiseux contenant en grande quantité des briques placées sur champ, mais disposées comme après un écroulement. Leur sens général est très oblique et s'enfonce du côté Ouest. Il y a lieu de noter que les fondations de la tour B présentent une légère inclinaison vers l'Ouest comme si, après le tassement de l'ensemble, la construction avait penché dans le sens des écroulements de briques qui se trouvaient sous ses fondations. Au-dessous de ces couches de briques on traverse successivement deux larges épaisseurs de terre glaise argileuse, d'abord rouge, puis grise ; elle renferme alors de nombreuses traces de charbon.

Il est possible que sur le mur à redans ainsi découvert il y ait eu une construction en briques et matériaux légers, abritée par un toit à pignons, couvert de tuiles striées (dont nous trouvons de nombreux débris dans la terre glaise), et qu'à la suite d'un incendie le bâtiment se soit écroulé dans la direction de l'Ouest. La tour B aurait été édifiée sur ce point par la suite.

Enfin la fouille, à 5 m. 50 environ au-dessous du niveau ancien de la terrasse et seulement à 3 m. 20 au-dessus du niveau de la mer, a atteint une nappe d'eau dans l'argile grise qui n'a pas permis de continuer les travaux.

Ainsi s'achevaient les travaux commencés au cours de la première campagne de fouilles sur le monticule principal. Mais, indépendamment de ces gros dégagements, des recherches nouvelles étaient pratiquées sur différents emplacements de la citadelle. Ils vont être tour à tour examinés.

*Points nouveaux.* — Il a été noté plus haut comment plusieurs de ces points avaient été repérés et jalonnés à la sonde sur le terrain avant l'ouverture de toute tranchée. Parmi ceux-ci se trouve le plus important, le point R.

*Point R* (pl. XXIII). — Il est situé exactement au Sud de la face Sud de la terrasse du point A, à 24 mètres de celle-ci. Des murs, fondations ou parties basses, ou encore murs-bahuts ayant servi de soubassement à des constructions en matériaux légers que l'incendie aurait détruites, ont été dégagés à une profondeur variant de 0 m. 75 à 1 mètre (1). Une sorte de plan de salle, ayant 8 m. 50 de large, a été à demi dégagé. Des poches de terre remaniée rendent les dégagements parfois difficiles à suivre. Ces poches sont sans doute dues à des fouilles pratiquées par les Annamites afin de rechercher les briques. Celles-ci sont en général d'assez fortes dimensions : en ce point elles ont jusqu'à 0 m. 09 × 0,18 × 0,36 et paraissent être d'une pâte moins homogène que celles provenant des constructions principales ; la terre en est moins bien pétrie et contient des corps étrangers.

Les murs ont 1 m. 40 de largeur et sont constitués par deux parties, d'une à l'intérieur de 0 m. 80, séparée d'une sorte de parement extérieur de 0 m. 40 par un

---

(1) Les mentions d'incendies sont fréquentes dans l'histoire du Champa ; cependant aucune trace de matériaux calcinés importants n'a été relevée au cours des fouilles. La démolition du monument qui nous occupe a peut-être été voulue, aucune sculpture n'ayant été retrouvée. Cf. à ce sujet H. PARMENTIER, *IC.*, t. II, p. 490, et *L'Art khmèr primitif*, t. I, p. 363 : « Comparaison avec l'art préçam ».

remplissage de terre glaise jaune tassée. Un orifice unique de forme cylindrique de 0 m. 30 de diamètre vers le centre de la face Ouest semble avoir constitué une sorte de mortaise où aurait pu être fichée une hampe ou un poteau.

Vers le centre de la face Ouest de cette salle, un mur de 0 m. 65 de large et de 11 m. 60 de long vient buter perpendiculairement. A son autre extrémité il se retourne vers le Sud pour aboutir, à 10 mètres environ, à une partie assez indistincte.

Au cours de cette fouille furent trouvés : des fragments de poteries, un morceau de bronze, des pieds de récipients, des abouts de tuiles en terre cuite au décor très caractéristique, rappelant de près des abouts de tuiles chinois du VI<sup>e</sup> siècle (1). Ces abouts de tuiles ont, sans aucun doute, été faits au moule, car les mêmes courbes, le même dessin et les mêmes imperfections se reproduisent identiquement sur chaque série de motifs (2).

Pour arriver aux lits de briques ainsi mis au jour, la fouille avait traversé des couches de sable tassées, stratifiées, dont l'origine semble alluvienne. Des inondations importantes ont pu en effet recouvrir cette région postérieurement à l'occupation chame. Ces couches de sable ne peuvent être confondues avec celles qui ont été volontairement déposées pour la construction de certains points. Sur ces dernières se trouvait un pavage en briques mal cuites qui se sont rapidement désagrégées.

Enfin, notons que la tradition orale que nous avons recueillie, tout en ignorant l'existence de murs en ce point — alors qu'elle connaissait la présence de constructions sur la butte voisine — veut que le palais royal des souverains chams ait autrefois existé dans cette région du site. Rien n'a permis malheureusement de vérifier cette séduisante hypothèse.

L'état des murs dégagés ne permet pas de déterminer la nature exacte de ces constructions ni l'emplacement de leurs ouvertures ; cependant leur direction générale est sensiblement parallèle à celle du soubassement encadrant la tour principale. Elle fait un angle négatif avec la direction des points cardinaux égal à 160 millièmes, alors que la tour A en accuse 240, la muraille de l'Est n'en comptant que 150 environ, également négatifs.

*Point S* (pl. XXIV). — Lorsque la terre enlevée au point R eut suffisamment renforcé les chemins environnants et les eut transformés en diguettes assez élevées, un déversoir aux déblais fut cherché dans les champs avoisinants : à l'Ouest du point C la sonde fit immédiatement découvrir de nouvelles constructions.

Ce point S fut particulièrement riche en poteries et fragments divers rencontrés à des niveaux différents. Les briques qui y furent trouvées, étaient, elles aussi, de fortes dimensions et leur pâte d'une homogénéité variable. Elles étaient cependant assez désagrégées et le plan des constructions ainsi mises au jour reste incertain.

La coupe du sol (dans le sens vertical) en ce point donne une indication particulière. Alors qu'en R une couche plane d'argile ou de sable reposant directement

---

(1) Cf. *Documents d'art chinois de la collection Orvald Sirén*, pl. XL, fig. 574. (*Ars asiatica*, VII.)

(2) Alors que les briques chames paraissent avoir eu un « dessin toujours modelé et non moulé, sculpté et même taillé avant la cuisson ». Cf. *IC.*, t. II, p. 207.





A



B

FOUILLES DE TRÀ-KIËU. — A. Garuda (cf. p. 578).  
B. Homme assis (cf. p. 587).





sur le sol naturel était rencontrée d'abord, la fouille pratiquée au point S présente le caractère suivant : après une épaisseur de 0 m. 50 de terre arable dans laquelle sont de nombreux fragments de briques et de poteries, se rencontre un lit de briques posées à plat. Ce lit de briques se trouve sur une couche de béton, ou mieux de poudingue de gravillon hétérogène et inconsistant de 0 m. 40. Sous ce béton est un nouveau lit de briques qui repose sur une couche de sable de 0 m. 15 environ d'épaisseur, elle-même sur une nouvelle couche de béton de gravillon de 0 m. 10. On atteint alors 1 m. 35 de profondeur et trois rangées successives de briques, de bonne pâte rouge assez désagrégées cependant par leur long séjour dans l'humidité. Enfin vers 1 m. 60 le sous-sol est fait d'un agglomérat composé de sable, de terre glaise jaune gris et de parties charbonneuses indéterminables. Cette région contient des fragments de poteries noirâtres minces et d'assez grande surface, avec décor strié.

*Point T* (pl. XXIV). — Ce point était situé à 100 mètres à l'Ouest et légèrement au Nord du point S, et les résultats donnés par cette fouille ont été de même nature. Pas de sculptures en ces différents points, uniquement des poteries en nombreux fragments, des briques et des tuiles.

*Point U* (pl. XXIV). — Cette fouille a été entreprise immédiatement au Sud de la colline de Bûrû-châu et à 100 mètres exactement, mesurés en plan, de la chapelle qui la couronne. Deux tranchées parallèles y ont été ouvertes. En plus des fragments de poteries ordinaires, des traces de murs très distinctes ont été rencontrées, toujours orientées dans la direction Est-Ouest. En continuant la fouille de la tranchée située le plus à l'Ouest, on rencontra une pierre sculptée assez curieuse (pl. XXII, a). C'est un bas-relief représentant un personnage de face, les genoux écartés, le pied droit reposant sur la plante du pied gauche, les mains appuyées sur le haut des cuisses, les deux pouces écartés pointant vers la région de l'aîne. Son vêtement consiste en une *dhotti* dont on observe le bord inférieur, à la hauteur du mollet, indiqué par un trait en creux, et serrée à la taille par une ceinture dont la boucle est bien d'orfèvrerie chame. Le torse est nu, les bras et les jambes ne portent aucune parure. La coiffure présente une certaine analogie avec la perruque portée par plusieurs personnages sculptés dans le style des Guptas. C'est une sorte de bandeau encadrant la tête d'une arcade de cheveux bouclés, qui s'enroulent symétriquement par rapport au plan médian. Les sourcils obliques et relevés sont à peine indiqués. Le nez dont la base est épaisse est légèrement busqué et épaté, les yeux grands ouverts, les lèvres épaisses et les commissures relevées, le tout traité par plans. Formant écoinçons dans les angles supérieurs sont deux ornements floraux stylisés d'une facture plus agréable que le reste du motif qui est d'un dessin, sinon maladroit, du moins naïf et réaliste, ne rappelant guère les admirables motifs provenant du site principal. Ces écoinçons sont composés chacun d'une large feuille en méplat, autour de laquelle s'enroule une tige épaisse garnie de feuilles ou départs de feuilles formant des amorces de volutes. Ces écoinçons offrent une grande ressemblance avec le motif d'un bas-relief provenant de Đả-nghì (Quảng-trị) exposé au Musée de Tourane (cote 35,1). Or, M. Parmentier classe cette pièce comme datant sans doute du IV<sup>e</sup> ou du V<sup>e</sup> siècle (1). Il est donc particulièrement inté-

---

(1) Cf. H. PARMENTIER, *Les sculptures chames au Musée de Tourane*, pl. VI.

ressant de constater l'identité de ces deux pièces qui seraient les plus anciens motifs connus de l'art cham et qui permettraient de supposer à Trà-kieu l'existence de monuments dès le IV<sup>e</sup> siècle de notre ère.

*Point V* (pl. XXIII). — A l'Est du groupe principal A et à une trentaine de mètres de la terrasse se trouve un petit bâtiment cultuel dédié au culte des ancêtres des villages de Trà-kieu. Les sondages pratiqués au Sud de ce bâtiment dans un terrain légèrement en contre-bas rencontrant des briques en assez grand nombre, mais en désordre, une fouille y fut décidée. Il y fut pratiqué d'abord une tranchée Nord-Sud de 18 mètres de long sur une profondeur qui atteignit plus de 2 mètres. Deux murs très importants furent trouvés à 1 m. 70 sous un terrain très compact contenant de nombreuses briques entières, qui paraissent avoir été enterrées à la suite d'un écoulement, sans cependant qu'aucune trace de pan de mur ait été rencontrée. Un des murs a été suivi : une de ses faces se retourne à angle droit dans la direction Est-Ouest, sa face intérieure est construite par assises successives en talus, chaque rangée de briques étant en retrait sur la rangée précédente, ce qui lui donne une très large assise. Pas de briques sculptées, pas de grès sculptés ou non, mais quelques poteries et fragments de tuiles avec abouts décorés furent trouvés dans cette tranchée.


Dans le courant du mois de juin, cette fouille fut élargie et approfondie jusqu'à 3 m. 50 en différents points. Une sorte de mur avec des redans entre lesquels se trouve un glacis à pente douce fut dégagé ; sa direction générale est sensiblement Nord-Est. Il semble se continuer sous le petit temple et il eût été inopportun de poursuivre ces travaux qui auraient exigé d'onéreuses expropriations. Aucune sculpture, aucune brique sculptée ; celles qui sont employées à la construction des murs sont régulièrement très homogènes et des large dimensions habituelles. Quelques poteries de même nature que celles provenant des points R et S ont été seules rencontrées.

Le terrain est très compact et présente des couches horizontales successives qui semblent indiquer une ancienneté relativement grande. Il est probable que ce point est nettement antérieur aux monuments des groupes A et B, ou tout au moins que son enfouissement ait eu lieu dès l'abandon du site par les Chams. Les briques qui truffent le terrain en grande quantité ne proviennent pas d'écroulements réguliers. Elles sont cependant généralement entières, mais mêlées régulièrement à la terre végétale.

*Point X* (pl. XXIV). — Entre temps, quelques sondages exécutés sur les flancs de la colline de Bưu-châu avaient permis de supposer que des constructions, murs de soutènement, escaliers ou tombeaux anciens, devaient exister en différents points. Une fouille fut entreprise vers le 15 juin sur une sorte de tumulus situé entre des groupes de tombes annamites, exactement au Sud de la colline.

Au bout de quelques jours, la fouille avait dégagé une coupole ovoïde d'un caractère particulier. Celle-ci avait l'apparence d'une sorte d'extrados de demi-voûte ellipsoïdale appuyée au flanc de la colline, son grand diamètre dans le sens Est-Ouest mesurant 6 mètres environ. Mais ce qui rendait cette construction assez particulière était le fait que les briques étaient posées obliquement, penchées vers le centre, leurs





FOUILLES DE TRÀ-KIEU. — Fondations de monuments mises au jour. Cf. p. 581. (Les courbes indiquent le terrain avant les fouilles. Les cotes des fondations sont en italique.)





petites faces tournées vers l'extérieur et reposant sur leurs grandes faces par couches successives formant des redans décalés de 10 à 11 cm.

Le sol, particulièrement dur, contenait une grande quantité de fragments de briques à tous les niveaux et des blocs de grès gris friable de même nature que la roche. Aucun vestige particulier présentant quelque intérêt n'a été rencontré.

*Point Y* (pl. XXIV). — Enfin, au sommet de la colline de Bûru-châu, profitant de ce qu'une fouille était faite pour placer la prise de terre d'un paratonnerre à la chapelle, des recherches furent faites autour des fondations de cette construction. Le rocher fut assez rapidement atteint à une profondeur de 1 m. à 1 m. 20 au maximum. Les terres enlevées contenaient de nombreux débris de briques et de terre à briques semblable au béton largement employé ailleurs par les Chams. Les briques auraient pu être apportées là par les Annamites pour les différentes constructions élevées successivement sur cet emplacement ; mais le béton de terre à briques, uniquement employé par les Chams, prouve que ceux-ci y avaient élevé eux-mêmes des constructions.

La presque totalité de la surface de la terrasse couronnant la colline de Bûru-châu étant occupée par la chapelle élevée en commémoration de la conduite héroïque de la chrétienté en 1885, aucune fouille importante n'a pu être faite, car elle aurait nécessité la démolition partielle de cette chapelle. Il est donc probable que cette colline a été couverte totalement ou en partie de constructions ou d'aménagements chams. La situation de ces élévations favorisait malheureusement l'utilisation de leurs matériaux et elles furent sans doute les premières à disparaître. Néanmoins, il en est question dans le récit des premiers voyageurs <sup>(1)</sup> qui, décrivant les marches encore visibles d'un « temple voisin de la colline de Bûru-châu » (point A vraisemblablement), nous parlent de statues, de terrasse et d'escaliers *sur cette colline*.

En résumé, les deux campagnes de fouilles et de recherches sur l'emplacement de la citadelle apportèrent les précisions et les indications d'ensemble suivantes sur la grande ville chame (cf. pl. XXIV).

En premier lieu, dominant la ville vers le levant, il y avait un important groupe de lieux de culte (point A) consacrés en partie au culte çivaïte. L'inscription de Prakāçadharma trouvée au cours de la campagne de 1927 et qui commémore l'érection en ce point d'un temple et d'une statue en l'honneur du grand ṛṣi Vālmiki, prouve qu'un viçhnouisme, peut-être de forme plus littéraire que strictement religieuse <sup>(2)</sup>, était également en honneur à Trā-kiêu. Les nombreux lions et éléphants sculptés en appliques ou en rond-bosse sur le groupe principal évoquent le Kailāsa d'Ellora <sup>(3)</sup>.

---

(1) Cf. Ch. LEMIRE, *op. cit.*, Tour du monde, 1894 ; C. PARIS, *op. cit.*, Bulletin de Géographie historique, 1902.

(2) Cf. P. MUS, *L'inscription à Vālmiki de Prakāçadharma (Trā-kiêu)*, BEFEO., XXVIII, p. 147.

(3) Cf. V. GOLOUBEW, *Le Kailāsa d'Ellora*, Annales du Musée Guimet, Bibl. vulg., t. 41, p. 89.

Ce groupe de huit temples, dont le principal était parmi les plus importants, comme dimensions et comme qualité de sculpture, que nous aient laissés les Chams, était élevé sur une terrasse au profil délicatement orné, précédée elle-même de gopuras, entourée de monuments secondaires dont un *kalan* fort important, au Nord, vers l'amorce de la grande muraille (point B). Des escaliers ornés d'échiffres délicatement sculptés conduisaient à ce groupe de temples. Devant cette terrasse, vers l'Est, où se trouvait vraisemblablement un port intérieur accessible aux jonques de mer par le cours du Sông Bà Rén et du Sông Thu-bôn, d'autres terrasses descendaient vers les eaux (point V).

Au Sud de ces temples principaux commençait la ville, construite en matériaux légers sur des assises de briques, suivant un plan général ordonné dans une orientation normale et continue. Les constructions qui avoisinaient le temple principal devaient être destinées au souverain, à son entourage et aux services du palais (point R), ce qui est conforme à la tradition locale. Plus au Sud, d'autres constructions, culturelles probablement, s'élevaient sur les petits mamelons émergeant de la plaine (points C, D, E). L'un de ces petits *kalan* (point C) était affecté au culte bouddhique (qui commençait à se développer au Champa à cette époque) sous la forme d'une fine et délicate image de Lokeçvara (cf. BEFEO., XXVII, pl. XI, 8). Mais la cité proprement dite avec ses habitations, ses marchands, ses ateliers de potiers (point S ?), d'artisans, de sculpteurs (point U ?), s'étendait vers l'Ouest des temples. Ces vestiges occupent, à une profondeur variant de 1 m. à 2 m. 50, une surface de près de 6 hectares.

Enfin, la colline caillouteuse de Bûu-châu qui paraît limiter la cité à l'Ouest était couronnée d'une construction (point Y) dont nous ne pouvons imaginer l'importance que d'après l'échelle de l'énorme buste de garuḍa qui avait roulé à son pied (point F). Des terrasses et des aménagements devaient la ceinturer et descendre vers la ville (point X) ou vers la muraille du Nord qui s'amorce derrière elle. La ville communiquait au Sud avec la plaine cultivée de jardins ou de rizières encloses dans les grandes murailles de la citadelle. Cette même muraille, servant également de digue de protection devant les crues annuelles de la rivière, fermait la ville vers le Nord entre la colline d'une part et le monticule où s'élevaient les temples d'autre part.

*Conclusion.* — La grande ville chame étant ainsi évoquée dans son aspect ancien grâce aux renseignements donnés par les fouilles, peut-être peut-on tenter maintenant d'élucider un point important dont l'hypothèse a été la véritable raison qui conduisit à décider ces recherches sur l'emplacement de Trà-kiêu.

Trà-kiêu est-il sur l'emplacement de la première capitale chame ?

M. Arousseau, dans son étude critique du *Royaume de Champa* de G. Maspero <sup>(1)</sup>, avait passé en revue les arguments qui faisaient supposer la première capitale du Lin-yi sur le site de Trà-kiêu. Sans sortir du domaine strictement archéologique, peut-être pouvons-nous, maintenant que la grande citadelle nous a laissé deviner

---

(1) BEFEO., XIV, ix, p. 34.



une partie de son aspect ancien, reprendre la description faite dans le *Chouei king tchou* et la comparer à ce que nous avons appris sur le terrain.

« L'enceinte a huit li et cent pas de tour. Elle est formée d'une assise de briques... surmontée d'un mur de briques... » En tenant compte des variations que subissaient les mesures anciennes suivant le lieu et l'époque, on peut admettre que huit li et cent pas correspondaient à peu près à une longueur de 4 à 4,5 km. Or le développement des murailles relevées à Trà-kiêu atteint près de 4 km. Dans les fouilles de recherche faites en de nombreux emplacements de la muraille, des briques ont été généralement rencontrées, soit constituant un mur appareillé, soit truffant de leurs débris le terrain fouillé. Leur absence, en certains points, peut s'expliquer par des « manques » dans la continuité de cette muraille, ou parce que les tranchées ont coïncidé avec les portes ou les ouvertures comblées depuis, ou encore parce que les briques chames, que les Annamites ont fréquemment réemployées, avaient été préalablement déterrées par ceux-ci.

« La porte de l'Est est la principale et donne sur les rives des deux flots de la rivière Houai... » Les sondages et les fouilles pratiquées au Nord de la muraille du Nord ont toujours déterminé l'origine alluvienne des terrains. La rivière Houai (qui peut être identifiée avec le Sông Bà Rén actuel, défluent du Sông Thu-bôn) passait donc au pied de la muraille, ce que la nature du terrain justifie pleinement (pl. XXIV).

A l'Est de la muraille de l'Est, presque perpendiculairement à celle-ci, une levée de terre se dirige dans la direction de l'ancien bac de Mă-châu (1). Elle pouvait constituer l'un des « ilots » dont il est question dans notre texte, tandis que l'autre îlot accessible pouvait être le rempart de l'Est lui-même, actuellement encore entouré d'eau toute l'année dans sa partie Sud.

Nous nous bornons à rappeler l'inscription de Hòn Cúc (2) dont M. Aurousseau a fait remarquer la ressemblance avec « une stèle ancienne en écriture barbare qui célèbre les vertus d'un roi précédent... », qui se trouve « au détour d'un chemin », et nous reprenons la description topographique du site.

« La porte de l'Ouest donne sur un double fossé qui tourne au Nord et arrive à une colline. » Le côté Ouest de la citadelle de Trà-kiêu est bordé actuellement par un ruisseau au cours variable et sinueux qui alimente les anciennes douves. L'expression « double » peut s'appliquer à son débit, qui devient considérable pendant les crues. La colline à laquelle il arrive existe réellement et se nomme Núi Ưc Dap (3). « C'est bien à l'Ouest de cette colline que tourne (la rivière) Houai. » Le ruisseau de Trà-kiêu rencontre le Sông Bà Rén à l'angle des murailles de l'Ouest et du Nord. En amont de ce point, le lit ancien du Sông Bà Rén contourne la colline en question et remonte vers Thu-bôn.

« Par la porte Sud on franchit le double fossé et on se trouve en face du retranchement de Wen Kong. » La région située au Sud de la citadelle de Trà-kiêu peut avoir

(1) Cf. BEFEO., XXVII, pl. xxxviii.

(2) IC., t. I, p. 308, e L. FINOT, Deux nouvelles inscriptions de Bhadravarman I<sup>er</sup>, BEFEO., II, p. 186 sq.

(3) C'est sur le dernier contrefort de cette petite chaîne que notre campement avait été installé au cours de la campagne de 1928.

servi de retranchement à l'armée qui assiégeait la capitale chame. De 1800 à 2500 mètres au Sud de la muraille de l'Est, le terrain est mamelonné et partiellement boisé. Il est occupé par le village de Trà-kiêu Tây. Des pierres taillées, des briques anciennes, des tumuli de tombeaux s'y rencontrent en quantité suffisante pour justifier l'hypothèse d'une occupation stratégique.

« La porte du Nord est sur la rive de la Houai ; (mais) la route est coupée et on ne passe pas. » L'emplacement exact de cette porte du Nord n'a pas été retrouvé, mais comme la muraille était interrompue vers l'Est à partir de la région des monuments principaux (point A), et comme il est même ajouté, dans la description qui nous intéresse, que la rivière « tourne, s'infléchit, et par une courbe pénètre (dans la ville) », il est évident que l'on ne pouvait passer qu'en s'embarquant à la porte même.

« Après des combats sur terre et sur l'eau . . . » D'après le paragraphe qui précède, on pouvait accéder et même pénétrer dans la ville par jonques et sampans. Il est donc normal que la guerre venue, des combats s'y soient livrés aussi bien sur l'eau que sur terre.


Enfin, toujours au sujet de la rivière, il est dit plus loin : « en suivant le sens du courant de la rivière Houai, on fait face au soleil », ce qui s'accorde avec le sens Ouest-Est de la rivière entre Trà-kiêu et la mer. L'éloignement de la mer devait être moins considérable qu'il ne l'est actuellement, les alluvions augmentant chaque année ce petit delta. Le port de Faifo, qui est situé en ce point, a dû servir de débouché commercial à la capitale chame. En nous reportant à l'*Étude sur un portulan annamite du XV<sup>e</sup> siècle* de Dumoutier <sup>(1)</sup>, nous constatons que, sur la planche xix, le premier port qui s'offre aux yeux est le port de Faifo, appelé « Port du Grand Tchampa ». Ce territoire portait à cette époque le nom de Duy-xuyên huyên, qu'il a encore actuellement.

Examinons maintenant les descriptions qui se rapportent à l'intérieur de la ville. Il est d'abord dit : « A l'intérieur de l'enceinte (principale) il y a une petite enceinte de 320 pou de tour », le pou étant une mesure qui correspondait approximativement au pas, sa longueur était naturellement variable. Si nous considérons cette dimension comme étant de 0 m. 50, nous avons exactement la longueur développée de la terrasse du point principal A, soit 160 mètres. Cette correspondance apparaît comme probante d'autant plus qu'il est noté plus loin qu'« il y a (en tout) huit lieux de culte, d'importances diverses », ce qui est le nombre de monuments que les blocages en mauvais état ont cependant permis d'identifier sur cette terrasse principale, y compris les fondations de la grande tour. Il apparaît donc que le narrateur n'a tenu compte, dans cette partie de sa description, que du groupe de temples, ceint de sa terrasse-enceinte, dominant le reste de la ville, mais il ajoute aussi qu'il y avait « des salles de réunion, des palais en briques dont les murs n'ont pas d'ouverture au Sud ». Il dit enfin qu'« à l'intérieur de la ville il y a des collines caillouteuses », ce

---

(1) G. DUMOUTIER, *Étude sur un portulan annamite du XV<sup>e</sup> siècle*, dans : *Bulletin de Géographie historique et descriptive*, 1896, p. 191. Ce portulan est en réalité de date incertaine et ne peut en tout cas remonter au-delà de la fin du XVII<sup>e</sup> siècle. (Cf. BEFEO., X, 541, n. 3.)





FOUILLES DE TRÀ-KIEU. — Emplacement de la cité chame dans la citadelle  
(Cf. p. 591 et BEFEO., XXVII, pl. xxxviii.)





qui s'applique très bien à la colline de Bửu-châu. Enfin, décrivant les monuments, il remarque que « les terrasses à étages et les belvédères superposés ont un aspect pareil à celui des monuments bouddhiques ». Ne retenant de cette proposition que l'expression « terrasse à étages », la seconde partie en étant évidente par elle-même, nous noterons que le point A constitue bien une terrasse à étage et que le fait s'est produit assez rarement dans l'architecture chame pour qu'il soit permis de s'y arrêter.

L'examen détaillé de la traduction du *Chouei king tchou*, loin de faire surgir le moindre doute, apporte de telles probabilités nouvelles aux rapports déjà établis par M. Aurousseau qu'elle n'est pas éloignée de les transformer en certitude. Ainsi seraient confirmées les premières conclusions de M. Pelliot <sup>(1)</sup> tendant à situer au Quảng-nam la première capitale du Champa ainsi que ses recherches concernant les îles Culao cham à l'embouchure de la grande rivière des Chams. La grande capitale chame serait à identifier avec la ville de Simhapura, nommée plusieurs fois dans les inscriptions <sup>(2)</sup>.

Il n'en reste pas moins possible qu'au cours de la deuxième installation, dans la région, de la capitale sous le nom d'Indrapura, par Indravarman II, celle-ci ait pu être située à Đông-dương, ainsi qu'en témoignent les stèles qui furent trouvées sur ce site <sup>(3)</sup>. — J. Y. CLAEYS.

INSPECTIONS ET RECONNAISSANCES EN ANNAM. — Pendant l'année 1928, M. Claeys, Inspecteur du Service archéologique, outre les fouilles de Trà-kiệu, a exécuté plusieurs missions en Annam, au cours desquelles il a examiné divers points archéologiques, signalés antérieurement pour la plupart par notre dévoué correspondant, le D<sup>r</sup> Sallet. C'est le détail des résultats de ces tournées qu'il expose, par ordre géographique, du Nord au Sud, dans la note suivante.

A. Thừa-thiên. Installation de la section chame du Musée Khải-định. — Par arrêté du 26 décembre 1927, une section des antiquités chames était créée au Musée Khải-định à Huế. Cette section a pour but d'exposer une sélection des pièces représentatives de l'art cham. Déjà, une dizaine de pièces de diverses provenances étaient placées dans le jardin du Musée. Mais la construction d'une nouvelle salle, achevée vers le dernier trimestre de 1928, permit de les mettre à l'abri des intempéries et de les mieux présenter. Un lot important de pièces nouvelles, provenant des fouilles de Trà-kiệu, vint augmenter le nombre des spécimens déjà exposés.

Cet ensemble, groupé dans la travée centrale de la salle construite derrière l'ancien Musée, a été disposé sur des socles de bois foncé, aux lignes droites et simples. Les menus fragments ainsi que les poteries seront placés sur des étagères ou dans des vitrines. La composition des sculptures ainsi présentées est la suivante :

---

<sup>(1)</sup> BEFEO., IV, p. 198 sqq.

<sup>(2)</sup> Id., IV, 915.

<sup>(3)</sup> L. FINOT, *Notes d'épigraphie*, BEFEO., IV, p. 83 sqq.

I. Pièces provenant de l'ancien fonds cham du Musée Khải-dịnh (1).

A. Linga à transformation. Grès gris violacé. Hauteur: 1 m. 08. Larg. à la base: 0 m. 34. Le linga a dû porter un attribut, actuellement mutilé; il repose sur le socle suivant.

B. Pièce en forme de tambour à décor et moulure creuse, base de colonne ou de petit autel. Grès gris violacé. H. 0 m. 20. Diam. 0 m. 55.

C. Makara. La face gauche seulement en est sculptée. Grès gris violacé. H. 0 m. 80. Larg. 0 m. 67. Un petit personnage portant la fleur de lotus sort de la gueule du makara. Factice large et décorative de la meilleure époque.

C bis. Fragments divers, dont un pinacle en forme d'ogive portant des traces de décor. Grès violet. H. 0 m. 45. Larg. 0 m. 36.

D. Personnage provenant de Giam-bieu (2). Grès violet très fin. H. 1 m. 28. Tête, bras et jambes brisés, torse nu, seins peu accentués, obésité prononcée, épaules larges et bras forts, brisés au niveau de la partie inférieure de l'omoplate, amorce du cou présentant la trace de trois plis. Sarong retenu par une ceinture nouée sur la face postérieure.

E. Pièce en forme de demi-tambour circulaire, à décor sur doucine renversée, à feuille lotiforme et motif géométrique. Grès violacé. Grand diam. 1 m. 12. H. 0 m. 26. Le centre présente une découpure carrée en mortaise de 0 m. 38 de largeur. La doucine est aplatie et repose sur un cylindre de base de 0 m. 16. Beau motif ayant probablement servi de base à un autel.

F. Motif de décrochement (pilette à ogive). Grès vert. H. 0 m. 90; larg 0 m. 52. Le motif fait saillie sur un fond de faible épaisseur et est à peu près carré, sur une première partie moulurée en double doucine. Encadrant le socle de départ du pilastre se trouvent trois motifs de face et deux motifs d'angle en ogive à décor. La partie supérieure s'amortit en demi-tambour circulaire, portant en son centre une mortaise cylindrique, dont la partie supérieure est décorée de feuilles de lotus.

G. Petit animal marchant vers la gauche, en applique et de profil, gajasingha ou lion. Traces de collier à grelots. Sculpture assez effacée. Grès gris. H. 0 m. 40. Larg. 0 m. 55.

H. Tête de makara. Face droite seulement. Grès verdâtre. H. 0 m. 80. Larg. 0 m. 70. Symétrique de C.

I. Apsaras. Pièce d'accent à tenon de queue. Grès rose. Classique, portant la fleur de lotus. Tiare à trois étages. H. 0 m. 60. Larg. 0 m. 84. Collier, seins accentués. IX<sup>e</sup> ou X<sup>e</sup> siècle ?

II. Pièces provenant des fouilles de Trà-kiêu.

C 57 (3). Statue de divinité, probablement Lakṣmī, provenant de la terrasse supérieure du temple principal. Grès rose friable. H. 0 m. 78. Larg. 0 m. 60

(1) Liste des monuments historiques de l'Annam, n° 49; cf. BEFEO., XXVI, 575.

(2) Cf. BEFEO., II, p. 105; XIX, v, 7-10; BAVH., 1915, p. 471-474.

(3) Ces références sont celles de l'inventaire des fouilles de Trà-kiêu.



environ, avant la mutilation de la cuisse droite. La divinité porte une sorte d'auréole flamboyante en guise de chevet, placée sur une forme en ogive. Elle est coiffée d'une tiare à deux étages ; les oreilles allongées portent des pendentifs en fleurs se retournant sur les épaules. Collier à gros grain central. Torse nu, cou avec trace effacée de plis de beauté, nombril. Les bras sont ornés de bracelets hauts en forme d'ogive ; la main gauche, seule subsistante, porte deux bracelets et tient une fleur de lotus. La divinité porte une ceinture qui doit retenir le sarong, non discernable.

B 38. Eléphant marchant vers la gauche, en haut relief sur un fond, en applique. La tête est de profil ; l'animal est représenté au naturel, sauf l'oreille dont le bord est stylisé. Provient de l'ensemble des animaux qui décoraient la terrasse supérieure du temple principal. Grès rose. H. 0 m. 53. Larg. 0 m. 50.

B 51. Eléphant marchant vers la droite. Même origine et mêmes caractéristiques que le précédent. Cependant la tête est de face, la trompe retournée vers le corps. L'animal porte une sorte de diadème en orfèvrerie ; les oreilles vues de face sont stylisées. H. 0 m. 60. Larg. 0 m. 48.

110. Torse de garuḍa ailé, mutilé, appliqué à une sorte de chevet. Grès vert. Il gisait sur l'emplacement du point principal à Trà-kiệu, avant le début des fouilles. H. 0 m. 38. Larg. 0 m. 36. Le torse, fortement cambré, est nu ; le cou porte plusieurs colliers effacés. Le sarong est noué par une ceinture. Sa bordure se trouve sur le côté droit. Morceau de belle allure, malheureusement très mutilé.

16. Petite tête en about de tenon de queue, mutilée, mais fine. Grès grisâtre. Larg. 0 m. 30. Haut. 0, 21. La tête est légèrement tournée vers la droite et devait faire partie d'un personnage sculpté dans la brique <sup>(1)</sup>.

17. Fragment de guerrier, muni d'un bouclier circulaire. Grès rose, assez mutilé. Même origine. H. 0 m. 43 ; larg. 0, 24.

C 63. Tête en haut relief, en applique, sans doute de divinité ; tiare laissant voir la coiffure ; boucles d'oreilles à anneaux. Grès rose ; 0 m. 23.

C 36. Lion marchant, motif d'applique à tenon de queue. Grès rose. Provenant des terrasses supérieures de la tour principale. Long. 0 m. 47 ; h. 0 m. 38. Motif décoratif de la meilleure époque. Le petit animal, dont la tête est très stylisée, marche vers la droite et sa tête se retourne en arrière, tandis que la queue complète la forme rectangulaire décorative de l'ensemble.

B 15. Makara pièce d'accent, avec personnage sortant de la gueule et tenant la fleur de lotus. Grès jaune. Origine : Nord de la terrasse principale. H. 0 m. 68 ; l. 0 m. 84. La face gauche du makara est à peine ébauchée.

249. Grosse tête de lion ricanant, de profil, tournée vers la gauche. Grès rose. L. 0 m. 77 ; h. 0 m. 55. Provenant de la face Ouest de la terrasse principale, où ce motif aurait orné le couronnement d'une tour secondaire. Facture d'un parti très décoratif.

41. Petite cuve à ablutions portant encore la trace d'un lînga cylindrique au centre d'une petite cuve carrée. Le bec et son canal sont en bon état. Grès gris.

---

(1) C'est un exemple fréquent dans le décor des tours chames à Mĩ-son et à Đông-dương. Un personnage est sculpté en bas relief dans la brique, mais sa tête correspond à un parpaing de grès occupant la masse de plusieurs briques dans l'appareil et dont la matière a permis plus de finesse dans la sculpture.

H. 0 m. 10 ; l. 0 m. 39 ; l. 0 m. 52. Provient d'une maison annamite à Trà-kiệu-trung, où elle servait aux usages ménagers.

B 49. Lion dansant, tourné vers la gauche. Haut-relief. Grès rose. H. 0 m. 87 ; larg. 0 m. 70. Ces lions ornaient la terrasse principale de l'emplacement religieux de Trà-kiệu. Tournés vers la droite et vers la gauche, cabrés, une jambe levée et les pattes de devant dressées comme en position d'attaque, ils présentent une forme de stylisation particulière aux sculpteurs chams. La face est grimaçante et les yeux sont ornés de motifs à contre-courbes.

5. Même motif que le précédent, mêmes caractéristiques, d'un esprit décoratif moins accentué. H. 0 m. 70 ; larg. 0 m. 30.

22. Danseur. Même origine et même destination que les lions précédents. La jambe droite est levée, la tête porte une tiare. Les oreilles allongées sont ornées de longues boucles à anneaux. Sarong à revers et banderole ondulante sur le fond. H. 0 m. 75 ; larg. 0 m. 29.

(340) B 3. Danseur, même motif que le précédent, tourné vers la gauche. H. 0 m. 75 ; larg. 0 m. 27.

Quelques échantillons de poteries, bouts de tuiles à décor chinois, etc., ont été joints aux pièces exposées au Musée Khải-dĩnh.

Il existait au Musée, indépendamment de ces pièces et sous vitrine, quelques menus fragments sculptés provenant de dons ou d'achats.

B. Quảng-nam. Inventaire des monuments chams de l'Annam. Inspections et additions. — a) Le point cham de Nam-ô signalé dans BEFEO., XXIII, 274, se trouve en réalité sur le territoire du village de Xuân-thiếu 春紹, canton de Bình-thái 平泰. Dans la partie moyenne d'un monticule qui s'étend depuis le territoire de Hoà-ô jusqu'à la rade et en son centre se trouve un très vaste emplacement, non classé, caché dans une brousse épaisse faite de taillis impénétrable, sans défrichement. Les Annamites y viennent chercher des briques. Nous avons pu reconnaître des traces de murs et même le plan carré d'une tour. Une pierre de seuil paraît encore en place, vers l'Est de la tour.

b) Sur le bord de la route qui joint Tourane à la route coloniale vers le Sud se voient deux pierres chames, probablement des bases de colonnes. Ce point se trouve sur le territoire du village de Hoà-quê 化閩, hameau de Hội-vân 會雲, canton de Bình-thái 平泰. Elles étaient apportées de Phong-lê 豐麗 au Musée de Tourane et les bœufs ne purent, paraît-il, aller plus loin. Lorsqu'elles eurent été déposées, un culte fut organisé par les Annamites du voisinage et leur est depuis régulièrement rendu. Un abri en paillote leur fut construit. Elles sont appelées Ông dá et sont considérées comme sacrées. Les pots à chaux et les débris de foyers s'accumulent sur elles. Elles ne sont pas classées. Dimensions de chaque pierre : 0 m. 62 × 0, 62 × 0, 25.

c) Un peu plus vers le Sud, à environ un kilomètre à l'Est de la route mandarine, sur le territoire du hameau de Nghĩa-hoà, se trouve l'emplacement, qui paraît assez important, de Hoà-quê 化閩<sup>(1)</sup>. Il y a là quelques pierres travaillées, de seuil et de

(1) BEFEO., XXIII, 273.



soubassement, de nombreuses briques éparses, etc. Inscrit sur la liste de l'Annam sous le n° 99 et sous le nom de Hoà-an 和安 avec la désignation suivante : « Sculptures chams dans un pagodon ». En réalité, l'emplacement paraît considérable, si on en juge par son ensemble recouvert de nombreuses briques éparses.

d) Sur le territoire du même canton, au village de Câm-lê-bắc 錦荔北, immédiatement avant le pont et à l'Ouest de la route se trouve un *miêu* qui présente à l'entrée une pièce parallélépipédique portant une inscription en caractères chinois sur les deux faces libres. De plus, des traces très nettes de monuments chams se relèvent en ce point où se rencontrent de nombreuses briques chams réemployées dans la construction des monuments annamites, ainsi qu'une pierre de soubassement au décor géométrique. Cette station n'est pas classée.

Sur le même territoire et sur l'ancien chemin du bac sont deux pierres de bornage reprises sur d'anciens grès chams. Ces deux pierres sont honorées en qualité de génies (1).

e) Canton de Thanh-quít 青橘, village de Quả-giàng 過澗, au kilomètre 117 et contre la route coloniale, un *miêu* dit de Trọng-lương, qui se trouve devant un *lò gach* et où se rencontrent de nombreux débris de briques chames. Point non classé.

f) Même canton, station de Bô-mưng 蒲棚, occupée par la pagode de Minh-giác-tự. Cet emplacement ne semblait être connu que par la stèle trouvée dans un *lò gach*, derrière le pagodon de Thây-gian (?). Derrière la pagode de Minh-giác-tự, il y a un *lò gach*; des vestiges, briques et pierres éparses ou groupées, l'entourent. La plupart ont servi à la construction des édifices annamites voisins. Sur une sorte d'autel, sous le porche de la pagode, se trouve une tête chame mutilée, en grès gris. Aucun attribut ne la caractérise; sa chevelure lui forme une sorte de coiffe assez fruste faite de tresses horizontales; sa hauteur est de 0 m. 19. Elle ne présente pas grand intérêt. Ce site n'est pas porté sur les listes et n'est pas classé.

g) Ville de Faifo. Dans le village de Câm-phô 錦舖 se trouve le tombeau dit d'un descendant de Confucius, autrefois très en honneur auprès des villages de Faifo et des congrégations chinoises. Mais actuellement il n'est plus entretenu, ni même respecté, l'esprit du grand philosophe étant trop monarchique aux yeux de la Jeune Chine, d'après l'explication que nous en a donnée sur place un jeune lettré.

h) Dans le temple des Bà Mỵ, vulgairement appelé pagode de la Maternité, existe une cuve à ablutions, encastrée dans le sol devant l'autel, dans l'axe du temple du Sud, et qui n'avait pas encore été identifiée. Le bec, supprimé, se laisse cependant deviner par les courbes d'amorce. Le relief du rebord est très atténué. Au centre se trouve une sorte de mortaise en forme d'ellipse en plan.

i) Hương-quê, canton de Xuân-phú 春富, huyện de Quê-sơn 柞山, classé et inscrit sous le n° 78, décrit dans IC., II, 584. La cuve à ablutions et le tympan d'une part, le Nandin d'autre part, se trouvent dans deux *miêu* à

(1) Dr SALLET, *Souvenirs chams dans le folk-lore et les croyances annamites du Quảng-nam* (BAVH., 1923, p 201).

(2) IC., I, p. 316.

l'Est et à l'Ouest d'un petit pagodon où il n'y a rien de cham. Ces trois *miêu* s'ouvrent sur la face latérale Nord de la cour d'une pagode située à l'Est. La cuve à ablutions nous a semblé être plutôt une base de colonne ou d'autel renversée; son décor à feuilles de lotus stylisées rappelle celui de la base circulaire qui contient la cuve à ablutions de Trà-kiêu placée devant le Musée de Tourane. Son diamètre est de 0 m. 88, elle a 0 m. 35 d'épaisseur.

Le tympan est grossièrement peint: les corps en rose clair, les vêtements en bleu pâle et le fond en rouge. A sa gauche, se trouve un socle de statue sur lequel se voient encore les pieds, brisés à la cheville, ainsi que la trace de deux montants cylindriques qui devaient sans doute soutenir les avant-bras. Trois fragments de ces montants ou des bras gisent à côté de ce socle, qui a 0 m. 30 × 0, 30 × 0, 19. La tête et le buste de cette statue sont au Musée de Tourane, placés dans une vitrine sous la cote 11, 1 (1).

Le Nandin est intact dans son *miêu*. Il a 1 m. 80 de long. Il est placé sur une pierre rectangulaire de 1 m. 15 sur 0 m. 80, qui paraît évidée, comme le serait une cuve à ablutions. Devant lui se trouve une pierre carrée d'origine chame, de 0 m. 80 × 0, 80.

Devant le pagodon de Trần, à un kilomètre au Nord-Ouest de cette colline, se trouve une pierre circulaire chame ayant un décor en forme de feuille de lotus, de 0 m. 60 de diamètre. Les pierres de seuil paraissent être aussi d'origine chame.

j) Village de Trà-long 茶龍 (hameau de Trà-thượng), canton de An-thái 安泰, phủ de Thăng-binh 升平, au km. 153,800 environ, se trouvent quelques vestiges dans un bosquet, parmi lesquels: 1° un makara avec personnage, 2° un bas-relief représentant un personnage non identifié assis sur un autre personnage couché, et 3° un orant de type ordinaire. La seconde pièce est d'un caractère très particulier qui nous paraît assez exceptionnel. Ce site n'est pas classé et n'est pas porté sur l'inventaire.

k) A Hà-lam 荷里, canton de Chu-đức 周德, même phủ, nous constatons le bon état de conservation du linga placé sur une cuve inscrite qui porte le n° 77 de la liste des monuments de l'Annam (2).

l) Village de Chiên-dâng 旌檀, huyện de Hà-dông 河東. Trois tours classées sous le n° 65 ainsi qu'une inscription écornée et renversée. Avant d'arriver au massif d'arbres très touffus qui entourent ces monuments, on laisse à l'Ouest de la route, à quelques décimètres, deux beaux gajasimhas qui ne sont pas portés sur la liste des monuments. L'un d'eux s'enfonce dans la rizière. De l'autre côté de la route les traces de ce qui paraît être une ancienne voie chame sont encore visibles (3).

C. Binh-định. Inventaire des pièces déposées à la Résidence de Qui-nhơn. — Ces pièces sont portées sur les listes de l'arrêté de classement sous le n° 140 et sous le titre « Sculptures diverses à la Résidence »; la référence donnée est le t. I de l'*Inventaire des monuments cham de l'Annam*, p. 142; mais depuis l'impression de l'*Inventaire* plusieurs changements ont eu lieu, soit par apports nouveaux sans certitude d'origine, soit par raison d'envoi de certaines pièces aux différents musées. Dans la nomenclature

(1) H. PARMENTIER, *Les sculptures chames au Musée de Tourane*, pl. xxvii.

(2) IC., I, p. 283; Cœ. C. 65.

(3) IC., I, p. 269; Cœ. C. 64.



qui suit nous nous efforcerons de spécifier les pièces déjà portées à l'*Inventaire*. Elles sont groupées autour d'un kiosque, à proximité et au Sud-Ouest de l'hôtel du Résident, sauf deux pierres d'angle qui sont enterrées sous les ailes du perron de la façade Nord de l'hôtel. Notre nomenclature est faite en tournant autour du kiosque dans le sens des aiguilles d'une montre.

1° Un peu en retrait, surmonté d'une petite pièce d'artillerie, un fragment de sculpture à gros décor, motif représentant probablement la partie supérieure d'une grosse tête de garuda ou de lion cabré. Cube dont les faces d'un angle sont sculptées. Grès bleu. 0 m. 65 × 0, 65 × 0, 40. Nous n'avons pas retrouvé sa description dans l'*Inventaire*.

2° Angle rentrant en grès gris, portant une mouluration à décor fin, compartimentée, décorée de feuilles de rinceaux sur une double doucine. 0 m. 80 × 0, 51 × 0, 40 (P ou Z de l'*Inventaire*).

3° Fragment d'une belle base circulaire de grand rayon. Décor très fin, mais pièce mutilée. Grès gris. 0 m. 90 × 0, 55 × 0, 53. Probablement J, K ou L. Cette pièce proviendrait de Hưng-thanh.

4° Pierre moulurée à décor d'assez grande échelle en grès gris, 0 m. 95 × 0, 50 × 0, 53.

5° Pièce d'angle en forme d'acrotère avec queue, représentant probablement une tête de nāga, d'assez mauvaise facture. Une face seulement de l'angle est sculptée. Il n'est pas question de motif représentant un nāga sur les pièces de l'*Inventaire*.

6° Bloc à décor formant un angle rentrant et un angle saillant, probablement le décrochement d'une base. Décor cham de facture assez fruste et de dessin irrégulier, ne correspondant pas comme art aux pièces 2 et 3. Grès gris. 0 m. 83 × 0, 64 × 0, 45. Peut-être Z de l'*Inventaire*.

7° Angle rentrant avec décor, semblable à celui des pièces 2 et 3. Grès gris. 0 m. 75 × 0, 50 × 0, 37.

8° Angle rentrant avec décor, semblable à une petite mortaise circulaire. 0 m. 55 × 0, 63 × 0, 41.

9° Bloc portant sur sa face antérieure une bande décorée de danseuses, haute de 0 m. 23. Six personnages dans des poses semblables : talons rassemblés, genoux écartés, déhanchés sur la gauche, main gauche contre la poitrine, coude écarté, main droite levée. Bracelets de chevilles et d'avant-bras, coiffure indistincte, sculpture généralement assez fruste et maladroite, en très bas relief. Mortaises circulaires sur la face supérieure. Dimensions du bloc : 0 m. 65 × 0, 93 × 0, 36 ; certainement la pièce décrite en O dans l'*Inventaire* (1).

10° Angle rentrant et saillant comme 6 ; mortaises circulaires, 1 m. 17 × 0, 43 × 0, 35.

Voilà pour les pièces placées sur le sol. Sur celles-ci, sont posées cinq images, en bas relief assez accentué, toutes adossées à un tympan ogival ; les trois premières sont nettement détachées du tympan ; la quatrième est travaillée en creux, en cuvette, dans son bloc ; quant à la cinquième, elle est tellement fruste que nous n'en ferons état que pour mémoire.

(1) Cf. IC., II, p. 288, fig. 70.

Ce sont des représentations de r̥sis accroupis à l'indienne, vêtus d'un sampot à devantier et coiffés d'une mitre cylindro-conique à diadème. Ils portent en guise de boucles d'oreilles un disque percé par où passe le filet du lobe. Aucune de ces pièces n'est portée à l'inventaire des pièces de Qui-nhơn, mais nous les retrouvons dans la description des sculptures déposées à la citadelle de Binh-dinh sous les n<sup>os</sup> 16, 21, 22 et 23, aux pages 174 et 175, et au Musée de Tourane où elles sont entrées en 1918 sous les cotes 44, 13 et 44, 14 <sup>(1)</sup>. Celles-ci doivent donc être le reliquat, jugé insuffisamment intéressant, des pièces apportées de Binh-dinh et destinées au Musée de Tourane.

Voici la description de ces pièces, dont une au moins a été récemment victime d'un ciseau plus naïf que sacrilège.

11° L'ascète est placé avec le n<sup>o</sup> 12 sur le bloc n<sup>o</sup> 6. Ses mains sont jointes sur la poitrine dans l'attitude de l'adoration ; pas de collier ni de bracelets de bras. La jambe gauche est placée sur la jambe droite en *virāsana*. Le devantier retombe sur les jambes. Ses moustaches sont frisées et sa barbe pointue, le mukuṭa orné et décoré. Dessin et sculpture d'une facture peu habile, patine générale normale. H. 0 m. 48 ; long. 0 m. 30 ; prof. 0 m. 17.

12° Ressemblant à 11, main droite dans l'attitude de l'*abhaya*, position en *padmāsana*, bracelets hauts et bas aux bras et large collier retombant sur le ventre ; la sculpture en est aussi maladroite que celle de la pièce précédente, mais a été, pour le moins, reprise il n'y a pas longtemps. Ce motif est sérieusement retouché : les creux, les contours sont d'une taille toute fraîche. On semble avoir suivi au ciseau les creux existants et avoir sévèrement nettoyé tout le bloc. La maladresse elle-même de ces retouches écarte l'idée d'un faux de toutes pièces qui aurait nécessité une habileté de copie bien supérieure à la facture des reprises visibles. On a seulement voulu donner à la pièce un aspect de « neuf » dans le même esprit dont les Annamites font preuve quotidiennement en ravivant leurs images de pagodes. H. 0 m. 54 ; long. 0 m. 40 ; prof. 0 m. 20.

13° Même forme générale que 12, mais les genoux sont levés ; le mukuṭa est brisé ; traits et mains comme 12, mais ces dernières sont mutilées, ainsi que l'objet non reconnaissable qu'elles tenaient. La patine en paraît ancienne. H. 0 m. 52 ; long. 0 m. 36 ; prof. 0 m. 20.

14° R̥si plus petit que le n<sup>o</sup> 13, les mains dans l'attitude de l'adoration. Facture générale extrêmement fruste. H. 0 m. 40.

15° D'une facture enfantine ; même motif que les précédents, mais dont la naïveté décourage toute description. H. 0 m. 41.

Ajoutons, pour mémoire, 16 et 17, les deux pièces enterrées aux deux bouts du perron de la face Nord de l'hôtel de la Résidence, probablement des angles rentrants à décor, à ce qu'il en paraît à la surface du sol.

En résumé, les bases sculptées sont d'une facture inégale, mais d'un intérêt certain. Elles n'appartiennent pas toutes au même monument. Les bas-reliefs représentant les ascètes sont d'un art tout à fait décadent ; leur authenticité est probable

---

(1) BEFEO., XIX, III p. 99.



cependant, car elles paraissent anciennes, sauf le no 12, dont la taille est fraîche et qui a été travaillé récemment. Ils sont à rapprocher des motifs qui ornent les tympans des fausses portes et fausses niches de la tour principale de Pô Klauñ Garai<sup>(1)</sup>.

*Citadelle de Binh-dinh.* — Les murailles de la citadelle de Binh-dinh ne s'ouvrent que par l'Est, l'Ouest et le Sud; cette dernière porte est la Porte royale. Quelques fragments informes de pierres éparses, aux environs de la porte de l'Ouest et contre un arbre sacré dans l'avenue Est-Ouest peuvent avoir une origine chame; aucun morceau ne porte de sculpture ou d'inscription. A moins de 100 mètres au Nord-Est de la porte de l'Ouest est un *miêu* dans lequel sont utilisées comme bancs (deux dans la cour, une à l'extérieur) trois pièces d'origine certainement chame, piédroits ou linteaux, mais ne portant ni sculpture ni inscription.

Immédiatement contre la Porte royale est un bloc à demi enfoui, mesurant environ 0 m. 40 au cube, qui porte la trace d'un décor circulaire de facture chame décadente. Des débris de pierres dans les environs, contre les glacis et revers intérieurs de la levée de terre, prouvent qu'il y a eu là en effet des pierres chames. Ce bloc se trouve sur le chemin de ronde, côté Est de la porte. Le cadre de celle-ci, que M. Parmentier donne comme étant la copie d'un fragment de décor cham qui lui serait incorporé, a perdu cette apparence et n'a plus rien de cham. Il a été restauré et repeint grossièrement il n'y a pas longtemps. Le dessin du décor nous a semblé purement annamite<sup>(2)</sup>.

*Cure de Kim-châu* 金州, canton de Nhon-ngãi 仁義. — Deux pièces, apportées de Khánh-lê et conservées à la cure de Kim-châu par les soins du P. Labiausse, avaient été signalées à l'Ecole par le Dr Sallet et examinées par M. Finot en mars 1928. L'une est une sorte de chapiteau décoré de reliefs en ogives portant gravés quelques caractères chams et qui paraît avoir été creusé ultérieurement pour servir de mortier, l'autre est une frise décorée de rinceaux. Elles ont été immédiatement envoyées par nos soins au Musée de Tourane.

*Emplacement de Khánh-lê* 慶禮, canton de An-nghĩa 安義<sup>(3)</sup>. — Cet emplacement où le P. Labiausse a eu l'obligeance de nous conduire, a déjà donné différentes pièces, dont un lion dressé décrit par M. Parmentier et qui est placé dans un *miêu* à quelques centaines de mètres plus au Sud et contre la route de Mi-thành. Les yeux, le nez, la gueule, les oreilles du lion ont été restaurés récemment en ciment dans l'esprit de la sculpture originale; l'ensemble est en bon état, et l'éléphant minuscule est d'une facture particulièrement belle. La tête du Nandin se trouve posée à la gauche du lion dans le *miêu*: elle porte un tenon de queue derrière la bosse du col; deux traces de jeunes cornes existent devant les oreilles; la sculpture générale en est

(1) IC., I, p. 88; II, p. 285.

(2) IC., I, p. 172; II, p. 579.

(3) Cf. IC., t. I, p. 172, t. II, p. 579; BEFEO., VII, p. 145. Liste des monuments historiques de l'Annam, n° 127.

assez molle (cette pièce n'est pas signalée dans les descriptions de l'*Inventaire*).

L'emplacement de Khánh-lê se présente ainsi: deux monticules peu élevés, couverts inégalement de broussailles, sont situés à 100 mètres environ au Sud de l'ancienne route de Kontum, 3 kilomètres après la Mission catholique de Kim-châu (canton de An-nghĩa). Ces monticules sont entourés de tombes au Nord et séparés des propriétés voisines par de fortes haies de bambous et de broussailles. L'emplacement est nettement marqué, quoique recouvert par une végétation inculte. Les briques éparses sur le terrain, la forme caractéristique du point cham, son étendue et les menus fragments, nombreux aux alentours, prouvent que le site devait être assez important. Nous avons fait quelques fouilles de recherche sur l'emplacement qui nous paraissait abriter des vestiges.

Quatre tranchées, larges de 0 m. 80, d'une profondeur variant de 0 m. 75 à 2 m., avec épis les recoupant à angle droit et développant, au total, près de 75 mètres, ont été faites. Elles ont donné des quantités de briques et de fragments de briques éboulées et en désordre dans un terrain assez compact. Une seule trace de mur ou de construction intacte a été trouvée et contournée. Ses dimensions sont de 1 m. 20 de long sur 0 m. 80 de large. Les briques qui la composent ont 0 m. 06 x 0, 19 x 0, 38; elles sont d'excellente fabrication, homogène et régulière. Aucune pierre n'a été trouvée, sculptée ou non. Ni vases, ni sapèques. Plusieurs fragments de briques sculptées ou de pièces décoratives en terre cuite ont été mises au jour; quelques briques ou tenons de pièces d'accent portent des caractères chams.

La facture de ces sculptures sur briques semble prouver que les artisans chams avaient là une grande habitude de ce genre de travail. A l'époque où ce groupe fut construit, la terre cuite remplace la pierre chaque fois qu'il y avait possibilité de traiter le décor de cette manière. Les constructions paraissent, d'autre part, avoir été bouleversées assez profondément, ce qui fait que nous n'avons pas rencontré de traces précises de monuments et que nous n'avons pu reconnaître leur plan. La dispersion des pierres sculptées indique les fouilles répétées des Annamites, ce qui nous a été confirmé par les habitants du village. Les plus âgés parmi ceux-ci prétendent d'autre part qu'une grande tour existait il y a encore un demi-siècle et qu'elle s'est écroulée dans la direction de l'Est en causant quelques dégâts aux habitations indigènes et en projetant des débris fort loin dans cette direction.

Voici la nomenclature des briques et poteries sculptées extraites des fouilles dont nous avons fait transporter plusieurs exemplaires, parmi les mieux conservés, au Musée de Tourane (pl. XXV, A).

1<sup>re</sup> Sorte d'oiseau, oie ou cygne, probablement un hamsa (<sup>1</sup>); le corps, au naturel, est placé de profil; les ailes sont stylisées et ouvertes, la tête de l'animal manque. H. 0 m. 40.

---

(<sup>1</sup>) A rapprocher, car il leur ressemble beaucoup, des métopes de la tour principale de Pô Nagar de Nhatrang. Cf. *IC.*, t. I, p. 17.





A



B

A. KHÁNH-LỄ (Binh-dịnh). Pièces trouvées au cours des fouilles (cf. p. 602).  
B. CHEO REO. Sanctuaire de Yañ Mum (cf. p. 604).





2° Même motif dans une attitude plus rigide que le précédent, ayant conservé une partie de son cou. Sur le corps, des plumes en forme d'écailles ont été tracées au couteau. Ces deux pièces ont été trouvées à une profondeur de 0 m. 90 environ. H. 0 m. 40.

3° Une sorte de couronnement en ogive à corps de feuilles, bordé, d'un décor lancéolé. H. 0 m. 37.

4° Motif semblable au précédent, à deux corps de feuilles et bordure plus petite. H. 0 m. 22.

5° Une pointe d'amortissement en forme d'ogive, à quatre faces. H. 0 m. 13.

6° Deux petits pilastres sur une plaque avec des entrepilastres supportant une ogive lancéolée brisée. H. 0 m. 32.

7° Une tête de garuda très stylisée, à décor lancéolé compliqué. H. 0 m. 34.

8° Une petite tête dans un tympan ogival, naïve d'exécution, coiffée d'un mukuta simple et en pointe ogivale. H. 0 m. 16.

9° Une pièce d'accent à fleurons de 0 m. 38 et plusieurs briques ou queues de pièces d'accent portant des caractères chams. Ces pièces ont été envoyées au Musée de Tourane où elles sont actuellement déposées.

Les fouilles sommaires exécutées en ce point semblent prouver qu'il n'existe pas, en surface tout au moins, de fondations intactes de monument.

*Kontum.* — D'après les points antérieurement reconnus au Kontum et d'après les renseignements acquis au cours de notre mission, on peut conclure que les Chams s'étaient installés dans les régions suivantes :

1° en amont du Sông Đà Rang, aux environs de son affluent, le Sông Ba, et probablement le long de cette rivière jusqu'à An-khé ;

2° dans la région de Plei Wao, qui se trouve exactement sur la ligne de partage des eaux entre l'Ayoun, qui rejoint le Sông Ba à Cheo Reo pour se déverser dans la mer du Champa, et le Dak Motrøng, sur le versant du Mékong ;

3° aux environs de la ville actuelle de Kontum, au point où cette rivière de Motrøng se déverse dans le Krong Bao.

Leurs établissements étaient donc à proximité des rivières et aux points stratégiques commandant les accès aux plateaux.

De l'inspection détaillée que nous avons faite il ressort les renseignements suivants :

*Région de Cheo Reo. Sanctuaire de Yañ Mum* <sup>(1)</sup>. — N° 148 de la liste des monuments de l'Annam. (A 400 m. Ouest environ de la route locale 153. Chemin d'accès au km. 30 + 80, à partir de la route 14.)

Le monument est édifié sur une terrasse rectangulaire en limonite, avec profil mouluré de 1 m. 50 de haut environ à l'origine. Elle mesure en plan 22 m. 25 sur 10 m. 10.

---

(1) Nous tenons à signaler ici l'entretien parfait de ces vestiges, dû à M. Nicolle, chef du poste de garde indigène, et à le remercier également des indications qu'il nous a permis d'obtenir dans la région.

à l'Est où subsistent les traces d'un perron. A côté de ce perron, vers le Nord, est une sorte de large table de grès sur soubassement en limonite. Sur la partie Ouest de cette terrasse se trouvent les restes de la tour qui est presque complètement écroulée. Elle forme un « tas de briques » de 2 m. à 2 m. 50 environ. Cependant sur la face Sud, se voit un décrochement de « fausse porte » (pl. XXV, a).

Un débroussaillage complet a dégagé, à la surface de la terrasse et à l'Est de la tour, devant son vestibule, quatre pierres formant un carré de 2 m. 50 environ de côté, portant chacune une mortaise cylindrique. Ces pierres devaient constituer les dés de soutien d'un édifice en bois dont les poteaux s'engageaient dans les mortaises.

C'est de ce point que statues et dvarapâlas de grès vernissé ont été enlevés et envoyés aux Musées de Tourane et de Hanoi. Cependant, aucune fouille ne paraît avoir été faite. Elle donnerait probablement des résultats appréciables.

L'emplacement suivant devait être une dépendance de Yañ Mum ou de Drañ Lai, car il se trouve placé à peu près au centre d'une ligne qui joindrait ces deux monuments. C'est une sorte de bassin rectangulaire, orienté correctement, de 3 m. 00 sur 3 m. 50 de côté. Ses bords construits en limonite affleurent le niveau du sol actuel. La fouille a dégagé 50 cm. de profondeur à l'intérieur. Les angles sont marqués, à l'intérieur, par des sortes de bornes épannelées en granit (il en subsiste trois). Dans les environs se rencontrent des briques éparses. Cet emplacement se trouve dans la trouée, pratiquée pour la ligne télégraphique, à 80 mètres au Nord-Ouest du chemin qui conduit à Yañ Mum.

*Sanctuaire de Drañ Lai.* N° 149 de la Liste (sur le bord de la route 153, au km. 52 + 800). Déjà, en 1904, Odend'hal signalait qu'il n'existait plus qu'un soubassement en latérite de 25 mètres environ et un mince amas de briques. Actuellement les briques ont entièrement disparu et les vestiges de latérite se distinguent à peine. Les briques auraient servi, paraît-il, à l'édification du soubassement du poste de garde indigène, vers 1908.

*Enceinte de Kué King.* — Cette enceinte est située à 500 mètres environ à l'Ouest de la route 153 au niveau du km. 54, au droit de l'embranchement de la future route d'An-khé. C'est une levée de terre en forme de quadrilatère, mesurant 160 mètres à l'Est et à l'Ouest et 220 mètres sur ses autres côtés. A l'intérieur est un second quadrilatère, séparé parfois du premier par un fossé. Ses faces lui sont parallèles et il est en retrait sur lui, par rapport à sa face Est, de 60 mètres. La hauteur de ces levées de terre varie entre 1 et 2 mètres. L'orientation générale est nettement celle des points cardinaux. La face Est des deux enceintes est marquée d'une brèche en son centre.

L'esplanade limitée par la petite enceinte paraît avoir été aplanie et la surface du sol durcie, quoiqu'aucune trace de terrasse en terre à briques ne soit visible. Ni monticule, ni monument n'existent sur cette esplanade. Cependant, à l'angle Nord-Est et sur l'enceinte intérieure, un volumineux tumulus, couvert de nombreux débris de latérite taillée, de grosses briques, pourrait recouvrir les vestiges d'un édifice. On rencontre à l'intérieur, entre les deux enceintes aussi bien que hors de celles-ci, quelques vestiges de briques, de latérite taillée, de granit bleu, des poteries brisées, dont une, que nous avons ramassée, vernie et de couleur céladon.

A l'intérieur et à peu près dans l'axe Est-Ouest de la petite enceinte, à 50 ou 60 mètres



de la face Est, se voit un bloc de granit bleu en forme de chevet de statue ou de stèle. Il mesure 1 m. 32 de haut sur 0 m. 40 × 0, 83 à sa base. Une face a été polie et donne une surface de 1 m. 05 sur 0 m. 80, terminée dans le haut par une ogive très ouverte. La face postérieure est épannelée en contrefort ou pourrait avoir été préparée pour être sculptée. Aucune de ces faces ne porte trace d'inscription.

Entre ce point et la route, à peu près à mi-distance, il y a des briques éparses ou formant une sorte de construction à fleur du sol, à la lisière d'un *rdy*. Elles permettent de supposer que des recherches et des fouilles dans cette région conduiraient à des trouvailles nouvelles.

*Région de Plei Ku.* — Les monuments placés sur le territoire du village de Plei Wao, dans la plaine du Kordor, sont à 10 kilomètres environ de Plei Ku, sur la route de Qui-nhơn, et à 600 mètres de celle-ci. Nous avons reconnu trois centres de vestiges, placés exactement sur une ligne Est-Ouest et à une distance égale, de 400 mètres au plus l'un de l'autre.

A l'Est, c'est *Bomôn Yañ* (Liste, n° 150), reconnaissable de loin aux piédroits et au linteau encore dressés formant le cadre de la baie de l'ancienne porte de la tour. Ce linteau doit certainement ne s'être pas tombé aux solides mortaises traversant toute l'épaisseur de sa section, qui reçoivent les tenons également importants de la tête des piédroits. Ce mode de construction est assez exceptionnel chez les Chams pour mériter d'être noté.

Les trois pierres d'autel gisent encore renversées sur l'emplacement de la tour, dont le plan est très nettement lisible. Aucune fouille ne semble avoir été pratiquée. C'est de ce point que proviendrait la statue d'un personnage assis dans la position de l'aisance royale, inventoriée sous le n° 5, en 1925, au dépôt de la Résidence de Kontum.

Au centre, *Roñ Yañ*, séparé du premier monument par un ruisseau et à proximité d'une chapelle catholique, constitue l'emplacement d'une tour sur un mamelon plus élevé. Cette tour est entourée d'un mur d'enceinte dont il ne reste que les traces.

La description faite par M. H. Maspero <sup>(1)</sup> ne correspond malheureusement plus à l'état actuel de ce monument. Toutes les briques constituant les murs de la tour ont été enlevées. Les fragments de piédestal de la cuve à ablutions gisent également sur le terrain. C'est de ce point que proviennent les deux pieds de bronze du dépôt de Kontum.

A l'Ouest, le troisième emplacement n'a pas la valeur des deux premiers. Il est constitué par une série de petits tumuli, facilement appelés tombes par les indigènes, qui doivent provenir de la démolition d'un monument proche, peut-être dissimulé dans la brousse. Il est exactement à l'Ouest des deux précédents, à 400 mètres environ de Roñ Yañ.

*Région du col d'An-khê.* — Cette région n'a encore rien fourni comme documents archéologiques concernant les Chams. Cependant il est à présumer que lorsque la soumission des tribus moï, actuellement turbulentes, des environs sera chose faite, on trouvera des traces de l'établissement des Chams dans cette contrée. Indépendamment des indications qui nous ont été fournies de différentes sources <sup>(2)</sup>, nous avons trouvé

(1) BEFEO., XIX, v, p. 103 sq.

(2) Au sujet desquelles nous tenons à remercier ici M. de Saint-Perron, chef de la Garde indigène de ce poste difficile.

sur une piste en forêt, des tuiles et un fragment de pièce d'accent de facture chame, dont le lieu d'origine ne doit pas être éloigné. Une inscription rupestre que nous n'avons pu reconnaître nous a été de même signalée entre An-khâ et Cheo Reo.

*Région de Kontum. Kon Klor.* — Non porté sur les listes. Cet emplacement, situé à 1 km. au Sud du village de Kon Klor et à 4 km. de Kontum, sur la rive gauche du Krong Bae, est perdu dans la brousse. Son intérêt ne réside guère que dans le point rouge qu'il permet d'indiquer sur la carte du Champa. Il n'y a qu'une vague terrasse avec des fragments de briques, entourée d'un talus circulaire de 15 mètres de diamètre. La cuve à ablutions inscrite, déposée à la Résidence de Kontum, provient de ce point.

*Phuong-hoà* — Cet emplacement n'a même pas l'intérêt du précédent : les briques sont éparses dans les habitations du village. Il se trouve en face de Kontum, sur la rive gauche du Bae.

*Kon Hongo (Phuong-qui).* — Comme le précédent, cet emplacement, d'ailleurs peu important, n'est pas porté sur les listes. Il se trouve dans la forêt, de l'autre côté de la route 14 par rapport à la chrétienté proche et à 3 ou 400 mètres de celle-ci. La description de M. H. Maspero est toujours conforme à l'état actuel.

*Résidence de Kontum.* — Dans le jardin de la Résidence de Kontum se trouvent six fragments de piédestaux et deux cuves à ablutions provenant du site de Kon Klor. Une de ces cuves est inscrite (1). Elle est classée sous le n° 152. Il y avait également deux pièces que nous avons expédiées au Musée de Tourane : a) les pieds d'une statue en bronze provenant de Plei Wao, longs de 0 m. 23, nus et caractérisés par leurs doigts égaux (2) ; b) un fragment de pierre sculptée, sans doute la base d'une colonnette, non encore inventorié, haut de 0 m. 28 et large de 0 m. 15.

*Existence de pétroglyphes au Kontum.* — Des pierres gravées de signes d'une famille inconnue nous ayant été signalées, nous avons reconnu les emplacements suivants :

*Col de Chu Sé* (point signalé par M. Nicolle). Au km. 22 + 500 de la route 153, à 200 mètres au Sud de la route, il y a des blocs ovoïdes irréguliers de granit mesurant 0 m. 60 au maximum. Ces blocs, au nombre d'une quinzaine, sont répartis sur une surface de 100 à 150 mètres carrés (fig. 7). Ils portent tous des gravures en creux,




Fig. 7. — COL DE CHU-SÉ. Pierres gravées.

(1) C. Cœ, 167.

(2) BÉFEO., XIX, v, p. 105.





A



B

A. DÉPÔT CHAM DE TỈNH-MỸ (cf. p. 609).

B. PHANRANG. Objets servant au culte de Pô Klaun Garai (cf. p. 607).





en forme de gorges d'un cm. environ de diamètre et de profondeur. Ces signes qui occupent généralement toute une surface de la pierre figurent des circonférences, fermées ou non, une circonférence plus petite contre une ligne droite, une sorte d'oméga majuscule, etc. Chaque bloc porte un, rarement deux signes. Il n'y en a pas d'autre exemple dans les environs immédiats.

*Pxat Yañ Gloñ*, « Tombeau du grand génie », point signalé par le P. Nicolas. A 400 kilomètres environ à l'Ouest de Plei Ya Pla, sur le bord du chemin, en pleine brousse, se trouve une pierre portant des signes de même nature, mais plus complexes que ceux du col de Chu Sé. Ceux-ci évoquent vaguement l'idée d'un plan avec villages et chemins indiqués par de petits cercles et par des courbes molles. Cette pierre, qui est plate, mesure 1 m.  $\times$  1 m. 20, et un second fragment, probablement détaché d'elle, situé à proximité, porte aussi des signes. Non loin, des blocs épars de même nature sont exempts de toute trace de gravure. Il est utile de noter que, d'après les missionnaires et les colons vivant depuis longtemps dans le pays, les Moï ne se sont jamais livrés à des travaux semblables.

M. Maulini, ancien chef de poste de Dakto, nous a remis deux haches de pierre taillée qu'il a trouvées dans la rivière Poko à Dakto, à 20 km. à l'Ouest de Dakto. Des haches de bronze auraient été également trouvées, mais les Sedang sont très jaloux de ces objets qui constituent pour eux de précieux fétiches.

E. *Khánh-hoà, Nha-trang*. — Les travaux de Pò Nagar ont porté principalement sur l'ancrage sérieux du cadre de la porte du vestibule de la tour principale. Ce cadre est constitué par deux piédroits inscrits sur lesquels sont posés des dés cubiques en guise de chapiteaux. Sur ces dés, un linteau intact, en grès, supporte le fronton de briques classique, de forme ogivale, orné d'un tympan de grès. Cet ensemble repose sur une assise de briques qui s'écroule sous son poids, malgré les consolidations importantes exécutées en 1907.

Nous avons fait forger et placer, selon la méthode déjà employée par M. Parmentier pour le bâtiment Sud, mais en tenant compte d'un coefficient de sécurité en rapport avec l'importance du soutien envisagé, deux ancres ceinturant sur chaque face chaque piédroit dans sa partie haute, contre le chapiteau, hors des surfaces inscrites, et venant s'épauler contre le décrochement intérieur de la salle du vestibule. Ces ancres ont été solidement rivées aux parois du vestibule, enduites de minium et peintes en gris neutre. Elles assurent la fixation de l'état actuel pendant un nombre d'années suffisant pour attendre les réparations définitives.

F. *Phanrang. Dépôt d'objets culturels*. — Nous avons pu voir chez le tri huyện cham un dépôt d'objets servant habituellement au culte rendu au mukhalinga de la tour de Pò Klauñ Garai. Ce dépôt ne se trouve pas au siège du huyện, mais à 2 ou 3 kilomètres de là, au village de Phưóc-đông (en cham: Phan Ka Cha).

Ce dépôt est constitué par une soixantaine d'objets mal entretenus. Ce sont pour la plupart des vases ou des récipients en argent ou en alliage où l'argent domine : bols, grandes boîtes à couvercle, pots à chaud et à bétel, une théière en argent d'origine occidentale, vases à décor dérivé du lotus (pl. XXVI, B). Quelques uns de ces objets sont de belle facture et paraissent anciens.

On peut-remarquer parmi ceux-ci: trois boîtes cylindriques, à couvercle, de dimensions croissantes, à décor cham; le centre du couvercle est orné d'un disque décoré d'un alliage différent où l'or domine; — une boîte à chaux, à décor lotiforme caractéristique; — trois ou quatre récipients d'usages divers, décorés de dessins ciselés dans l'esprit des contre-courbes. Il y a en outre trois poignards complètement rouillés à lame en forme de flamme et à manche semblable à celui des kris javanais. Ce dépôt contient enfin tout un lot de défroques et de costumes religieux en état de conservation tout à fait relatif, contenant exceptionnellement quelques bandes brochées de fils d'or dans l'esprit des beaux sampots cambodgiens, qui seraient de fabrication locale et récente.

Ces objets sont réunis dans la « mosquée » (*moqui* en cham) du village, paillote sans aucun caractère spécial, ce groupe de Chams étant composé de Chams Bani.

Le tri huyện cham, auquel nous avons expliqué le but des travaux de l'Ecole Française, a tenu à nous offrir trois livres sur olles et un cahier de textes chams. Ces livres ont été rapportés à Hanoi (1).

*Monument de Pô Klaun Garai.* — La construction annamite, une salle de réunion sans doute, se trouvant devant la porte de la tour principale, à l'Est par conséquent, a été assez fâcheusement refaite, par les Chams de la région, en matériaux solides, briques et tuiles, il n'y a pas longtemps. L'ensemble du groupe se conserve en bon état.

G. *Bình-thuận. Phan-ly cham.* — A 4 kilomètres au Sud de Phanri, se trouve le huyện cham de Phan-ly, à l'angle de la route coloniale et de la route qui conduit à la gare de Sông-mao, distante de 2 kilomètres.

Au cours de notre première visite, en juin, le tri huyện nous a conduit au dépôt royal de Tĩnh-mĩ (en cham: Palei Chanar) (2), où on nous montre, sorti d'une caisse et d'une malle sans aucune espèce d'apparat, le dépôt dont la nomenclature est portée sous le n° 178 de la liste des monuments historiques (3), c'est-à-dire: deux tiaras royales en or; trois bonnets (ou plutôt, couvre-chignon) en or (pl. XXVII); deux fragments de bracelets en or; une petite cuvette (abîmée) en argent; trois paires de boucles d'oreilles en or; une partie de couronne ou bonnet en passementerie et paillettes. En plus, non inventoriée, une sorte de coupe sans fond en argent. On ne nous a pas montré les lances; mais nous avons vu les tissus brochés.

Il y a lieu de noter que nous avons vu (en plus, la « coupe » en argent, en moins les « lances ») exclusivement ce qui est porté sur la liste des monuments historiques, n° 178, alors que l'article du *Bulletin* de 1905 de M. Parmentier et du P. E. - M. Durand décrivait un dépôt à Tĩnh-mĩ beaucoup plus important, puisqu'il comportait 22 articles

---

(1) Deux de ces ouvrages (EFEO., Mss. chams n°s 44 et 45) sont des collections de légendes dont les héros sont les rois mythiques du Champa. Le troisième (n° 41) est un recueil d'amulettes, avec figures, le quatrième un abrégé d'arithmétique.

(2) Cf. BEFEO., II, p. 280-281; et V, p. 1-16.

(3) D'après un nouvel inventaire fait par le Dr Sallet.





A



B

A et B. Dépôt CHAM DE TỈNH-MI. (Cf. p. 608.)





en or et 8 en argent. Dans cet article (p. 5, n. 1) il est dit que deux sœurs, descendantes d'un roi cham, s'étaient partagé le trésor royal; « mais la sœur la plus pauvre a laissé en garde à la femme de [l'ex-huyên cham] Hât Vinh la part du trésor qui lui revenait ». Depuis cette époque (1902), des décès et des successions, donc des partages, ont pu modifier la composition des trésors.

Nous savions déjà, par les Chams enrôlés dans la garde indigène à Tourane depuis le début de 1928, que la dernière princesse chame était morte l'année dernière. Nous avons demandé au tri huyên cham si elle avait eu une descendance et à qui était confiée la garde du trésor que l'on nous montrait. Il nous a alors présenté une jeune fille de 15 à 18 ans, proprement vêtue de blanc, en nous déclarant qu'elle était la fille de la princesse et dernière descendante des anciens gouverneurs (*sic*) chams.

Au cours de notre seconde visite et du séjour de plusieurs jours que nous avons fait dans la région de Phan-ly cham, en décembre, nous avons tenu à revoir en détail le dépôt de Tinh-mi. Celui-ci avait été placé à ce moment dans un coffre imposant, conservé dans une maison en matériaux durables. Cette habitation, construite depuis notre premier séjour dans la région, est occupée par la jeune princesse que nous avons revue.

Après des pourparlers, nous avons eu la bonne fortune de retrouver le complément des pièces vues par M. Parmentier en 1902. Elles étaient placées dans une jarre, enterrée au centre d'une maison voisine habitée par une cousine de la princesse. Avec ces pièces se trouvent plusieurs objets de même nature non encore inventoriés (pl. XXVI, A.) Il y a là 35 à 40 pièces différentes, vases et récipients divers, de meilleure facture et mieux entretenus que ceux du dépôt de Pô Klauñ Garai, mais de même esprit et de semblable usage. Dans cette collection nous avons réussi à obtenir la cession de trois belles pièces caractéristiques. Ces trois récipients sont actuellement déposés au Musée de l'Ecole à Hanoi. Leur cession a été faite moyennant la promesse de les exposer au public « en l'honneur des Chams » (pl. XXVIII).

Dans la région, nous avons en outre reconnu les sites chams suivants :

a) Thanh-kiêt (à 10 kilomètres après Phan-ly, direction de Phan-thiêt, à 400 mètres à l'Est de la route). En cham : Ban Ly. Cimetière comprenant huit grands kut en forme de stèle, sommet en accolade, décor en bordure, sans inscription. Ces pierres sont réparties en deux groupes. L'un des kut du premier groupe est dressé sur une cuve à ablutions à profils symétriques portant un décor perlé. Au centre du second groupe de quatre kut est une statue de grès vert, brisée, sur une autre cuve à ablutions, semblable à la première. Cette statue, adossée à un chevet, portait une inscription au dos de la pierre. La statue a été brisée récemment et il ne reste que des fragments de l'écriture. La tête manque; une épaule et le chevet, à hauteur correspondante, sont en morceaux. Les deux mains, dans la même position, la paume sur les genoux, ont les doigts tournés vers la terre; les jambes sont engagées dans le motif décoratif.

b) Mai-lanh, canton de Tuân-giáo, en cham : Vua Già (à 14 kilomètres sur la route de Phan-thiêt en partant de Phan-ly, à 250 mètres à l'Est de la route). Là, en pleine brousse et dans un abandon absolu, se trouve un groupe de bâtiments ayant en plan la forme d'un T. La petite branche du T est dessinée par trois salles entourées de portiques bas, s'ouvrant vers le Nord-Ouest. Le bâtiment du centre est précédé dans cette direction par deux salles ouvertes sur poteaux énormes, laqués de rouge,

qui forment la grande branche du plan. La forme des extrémités de pièces de croupes, les gargouilles des noues, à l'image de têtes de lion, sont de caractère cham. La construction des trois salles est en briques de fortes dimensions, jointoyées avec un liant composé de mortier de chaux. Les dimensions des briques peuvent laisser supposer qu'elles ont été empruntées à un édifice antérieur. Un mur à décrochements, orné à ses angles de petits piliers simples en guise d'amortissement, entoure le tout. L'ensemble est dans un état de ruine complet. Seules les deux salles, centre et Sud-Ouest, tiennent encore à peu près.

Dans le bâtiment central se trouve une statue de souverain adossée à un chevet. Il est coiffé de la tiare cylindrique ; ses sourcils qui se rejoignent sont en accolade renversée ; les yeux sont dessinés en gravure, les moustaches longues ; il porte une barbiche. Les épaules sont carrées ; il porte un collier avec motif simple ; son torse est nu ; les jambes sont engainées dans un motif décoratif orné de contre-courbes. Cette statue est sur socle à profils symétriques, sans cuve à ablutions. La sculpture de l'ensemble est caractéristique de la période de décadence. L'ensemble est peint de couleur chair, noir, or et rouge.

Le bâtiment Sud-Ouest contient un personnage féminin. Il est de même esprit, mais placé entre deux stèles sans inscription, en forme de kut. La coiffure est celle de la reine. Ces statues semblent faites pour recevoir les pièces d'orfèvrerie du dépôt de Tjnh-mī. Tiarses, bonnets, bracelets et boucles d'oreilles paraissent s'adapter exactement à la ronde bosse des statues.

La coiffure de la reine comporte un chignon simple sur le sommet de la tête ; ses traits sont de même facture que ceux du souverain. Le torse est nu, les seins sont normaux et bien faits. La position des mains est aussi la même et les jambes sont également escamotées dans la gaine décorée fort agréablement d'un beau dessin à motif de contre-courbes. Hauteur de la statue : 0 m. 73, du socle : 0 m. 25. Le chevet est simple et sans ornement. Les kut ont 0 m. 70 de haut avec leur socle qui a 0 m. 20 environ. Ils sont en accolade vers le haut et s'amincissent légèrement vers le bas. Leur face antérieure, peinte de la couleur chair des statues, est entourée d'un décor à contre-courbes fort bien conçu et exécuté.

Il est à noter que dans ces sculptures la facture et la composition du décor sont bien supérieures à celles de la représentation des personnages. L'artisan qui les a exécutées tenait plus de l'orfèvre que du sculpteur. Il semble avoir sculpté ses figures en ronde bosse d'après une tradition décadente, sans avoir « vu » un modèle humain, tandis que ses frises et ses bandeaux sont joliment composés et finement exécutés. Dans le même esprit que ces bandeaux, le cadre de la porte du bâtiment central est décoré d'un motif à enroulement et contre-courbes provenant sans aucun doute du même ciseau. Ce détail semble indiquer que cet ensemble architectural serait d'origine chame. La région est habitée par des Chams, assez éloignés cependant.

Il y aurait, paraît-il, dans la forêt, à quelque 8 ou 10 kilomètres de là, un autre lieu de culte du même genre. — J. Y. CLAEYS.

**Cochinchine.** — M. J. Bouchot s'est appliqué à rassembler pour le futur musée Blanchard de la Brosse les sculptures khmères ou chames dispersées sur le territoire de la Cochinchine. A Saigon même, il a fait quelques trouvailles : au pied d'un arbre du jardin du Gouvernement général ont été recueillies 11 pièces khmères assez frustes,





A



B

A et B. VASES PROVENANT DU DÉPÔT DE TỈNH-MI. (Musée de Hanoi, I. 23952-23954.  
Cf. p. 609.)





apsaras d'acrotère fort endommagées par les intempéries ; au Gouvernement local, une série de pièces chames d'origine inconnue, comprenant : 10 apsaras d'acrotère, un lion, un danseur, un trépied en grès gris et un épi de fâtage très orné. Cholon a livré un lînga, trouvé dans la pagode de Đức-hoà, et une pierre à ablutions qui servait d'affûtoir dans la maison d'un instituteur. De Phnom Ba-thê (Long-xuyén) M. Bouchot a pu rapporter : un linteau, deux lîngas, un torse en trois morceaux, une main de facture parfaite, appartenant à une statue plus grande que nature. Dans la même province, il a obtenu d'un propriétaire annamite, M. Búi-hữu-Đạt, le don d'une statue remarquable : c'est un Sûrya en deux morceaux, presque intact. De Sadec ont été ramenées 3 stèles portées sur la liste Cœdès, K. 5, 7, 9, comme déposées à l'inspection de Sadec, mais qui se trouvaient en réalité dans les magasins des Travaux publics, où elles eurent à souffrir. De Bèn-tre une quarantaine de figurines bouddhiques d'or ou d'argent en ronde bosse ou en plaquettes, prélevées sur un ensemble de 110, trouvées dans les fondations d'une pagode du canton de Minh-đạo de Mỹ-tho, circonscription de Chợ-gạo, 6 divinités bouddhiques en bronze trouvées dans une rizière. Seules les provinces de Biền-hoà et de Tây-ninh n'ont pu être suffisamment explorées.

M. Bouchot a préparé le dossier de classement de plusieurs monuments : 1<sup>o</sup> Tombeau de Trương-tân-Bửu, vice-roi intérimaire de Gia-định (XVIII<sup>e</sup> siècle), près Phú-nhuận (Gia-định) ; 2<sup>o</sup> Tombeau de Phan-thanh-Giảng, vice-roi des six provinces, mort en 1867, à Bèn-tre ; 3<sup>o</sup> Pagode des Mares ; 4<sup>o</sup> Canons-génies de la maison du Directeur de l'artillerie à Saigon ; 5<sup>o</sup> Tombeau du maréchal Nguyễn-huỳnh-Đức (province de Tân-an).

**Cambodge.** — *Âṅkor.* — Le temple de Práh Khàa continué à être le centre de l'activité des travaux de dégagement du groupe d'Âṅkor. La remise en place des géants en bordure de la chaussée traversant la douve devant l'entrée principale Est est terminée. Des raccords ou soutiens en béton armé ont suppléé aux morceaux qui n'ont pu être retrouvés ; malheureusement un assez grand nombre de têtes font défaut. L'alignement des asuras porteurs du nāga (côté Nord) donne une silhouette plus complète que celui des devas au Sud ; en effet, les têtes du nāga que porte un géant polycéphale se dressent à peu près intactes au Nord, tandis que cet élément fait complètement défaut du côté opposé. Il a fallu reprendre le dallage en grès de la chaussée que la végétation avait très fortement disloqué, et combler avec du remblai de terre pris dans les fossés la dépression qui s'était formée à la suite d'un affaissement du sous-sol. Cet affaissement avait d'abord été attribué à la présence d'une canalisation traversant la chaussée et faisant communiquer entre eux les deux bassins, mais aucune trace d'orifice n'ayant été retrouvée de chaque côté du mur, il est à supposer que, comme dans toutes les chaussées de ce genre du groupe d'Âṅkor, l'intérieur était constitué par un massif plein.

On a entrepris le dégagement du gopura lui-même, dont les trois entrées ou passages servant d'accès à l'intérieur du temple étaient masquées par un réseau de lianes et d'arbustes : les soubassements disparaissaient sous une couche de terre sur laquelle des arbres avaient pris racine qu'il a fallu abattre avant d'enlever ce remblai.

On a achevé le dégagement de toute la cour intérieure entre les ailes latérales Sud des enceintes II et III : ce travail a porté principalement sur la terrasse légèrement surélevée au-dessus du sol naturel qui relie les entrées Sud de ces deux enceintes. On a pu remettre quelques fragments de la balustrade en nāga et on a resserré les joints des pierres déplacées par les racines des arbres. On a retrouvé presque au ras du sol au Sud de cette terrasse l'énigmatique base de mur en latérite que l'on voit fréquemment longer les soubassements des temples khmers, sans qu'une explication satisfaisante puisse en être donnée. Ce dégagement a révélé combien la construction dans cette partie du temple était négligée et grossière : un édicule en latérite vient se relier à l'angle Sud-Est de la galerie II sans aucun soin dans le raccord, et les pierres du soubassement sont restées à l'état d'ébauche, à peine taillées en épannelage ; l'assise supérieure seule est en grès et moulurée.

Devant l'entrée précédée d'un porche qui donne accès à la galerie II Sud, aucun perron n'a été prévu pour franchir les différences de niveaux entre cette galerie et le sol extérieur. On a retrouvé au cours de ce dégagement parmi d'autres débris sculptés une base de statue de personnage assis, tout en albâtre.

A l'intérieur du passage ménagé dans la galerie II Sud, qui était entièrement bloquée par les décombres, pour atteindre la cour centrale n° 1, on a procédé à des étalements et rebouchages de la voûte ainsi qu'à des consolidations de linteaux brisés. Ensuite on a commencé le dégagement de l'aile Nord du gopura III Est sur sa façade orientale.

Derrière le gopura III Nord, on a procédé au dégagement de la partie Est du petit cloître T, qui érige ses étroites galeries entre ce gopura et l'enceinte II. Ce petit cloître a montré après dégagement les particularités de reprises ou réfections postérieures, si fréquentes dans cet art contemporain de l'époque du Bayon : c'est ainsi que le soubassement extérieur de la galerie Est masquait un premier soubassement intérieur, qui fut bloqué après coup. Il est curieux de noter que ce premier soubassement montrait devant les portes extérieures de la galerie de petits perrons d'accès que le second soubassement bouchait sans les remplacer. D'autre part, la galerie faisant communiquer la tour centrale à l'entrée Est du cloître a été construite postérieurement, puisque ses murs latéraux viennent buter sur des parties écroulées, a pu être remontée. En dégageant le porche en saillie du gopura Est de ce cloître, on a trouvé la statue complète du personnage bossu qui figure si souvent à l'entrée des temples, mais généralement décapité (pl. XXIX, A). La statue de Prāh Khān, où il se montre avec les ornements royaux, aidera sans doute à son identification.

Le dégagement des abords à l'Est de ce cloître s'est continué par l'édicule très grossier en blocs de réemploi qui prolonge l'entrée orientale. A l'Est de cet édicule, on a retrouvé sous la végétation qui la recouvrait une terrasse dallée se terminant par un perron dont un socle d'échiffre porte encore un lion *in situ*. Cette terrasse et ce perron, très fortement désagrégés par la forêt, sont de construction assez grossière, les murs de soutènement n'étant pas achevés. On a repris une partie du dallage, mais la balustrade en nāga n'a pas présenté suffisamment d'éléments pouvant être utilisés pour être remise en place. Des statues de dvārapālas furent trouvées dans les déblais, mais leur emplacement ancien n'a pu être fixé avec






A



B

ANCOR. — A. Prâh Khân. Statue trouvée dans le gopura Est du cloître T (cf. p. 612).  
B. l' temple de l'hôpital. Fronton reconstitué (cf. p. 614).





exactitude. On a trouvé aussi plusieurs fragments décorés de scènes brahmaniques, notamment plusieurs frontons dont les morceaux purent être rapprochés à proximité de l'endroit où ils gisaient.

On a également dégagé une salle longue, toute en latérite, avec bas côtés, au Sud-Est du cloître. Cette salle postérieure au cloître n'a qu'une seule entrée à l'Ouest.

Quelques travaux de consolidation ont complété ce dégagement.

A l'intérieur de l'ancienne ville d'Ankor Thom, on a dégagé les deux tours dites Prāsāt Suor Prāt en bordure et à l'Ouest de la pièce d'eau Ta Set, à l'Est de la grande place centrale. Ces tours en latérite, dont les parements extérieurs des murs sont restés inachevés, ont leur base obstruée du côté Ouest par l'addition d'une terrasse très grossièrement maçonnée, dont le dallage vient couper leurs portes d'entrée au tiers de leur hauteur : ces portes furent murées partiellement à cette occasion et le linteau exhaussé sur deux rallonges en réemploi. La terrasse forme décrochement en saillie sur la place centrale devant chaque tour.

A l'intérieur des Prāsāt Suor Prāt, l'enlèvement des terres a fait retrouver des statues de Lokeçvara debout, mais incomplètes ; au centre est la trace d'un autel, mais le dallage a été excavé par les déterreurs de trésors. Des poteries et des fragments de céramique furent mis au jour pendant les fouilles.

Le Srāh Ta Set, dont la végétation avait fait disparaître les gradins sous une couche d'humus, a été entièrement nettoyé. Enfin, on a entrepris le dégagement de l'importante terrasse bouddhique située à l'Est du Srāh Ta Set (n° 480 de l'I.K.) ; on a déposé, pour les redresser après enlèvement des racines et souches du massif intérieur, les dalles en grès des murets de soutènement des deux vestiges de construction dont la base se voit encore dans la partie Ouest de l'enceinte qui enclôt cette terrasse. Parmi ces pierres, beaucoup sont apparues en réemploi, portant sur leur face cachée des fragments de bas-reliefs ou décors de l'époque classique.

Au Baphuon, on a continué de dégager ce qui reste du mur formant l'enceinte extérieure du monument. Au Sud, cette enceinte se réduit dans l'axe du temple à un mur grossier en latérite retenant, semble-t-il, la levée de terre qui se prolonge assez loin à l'Ouest pour se raccorder à la grande levée de terre parallèle au mur Ouest de l'enceinte du Palais Royal ; on dégage également la base du soubassement III du temple à l'Ouest du perron Sud de tous les blocs qui l'obstruaient et qui provenaient soit de la galerie écroulée du premier étage, soit des pierres rejetées des terrasses supérieures. Parmi ces blocs, on a retrouvé plusieurs débris sculptés qui viennent confirmer l'intérêt que présentent les parties décorées de ce temple ; on a également retrouvé des morceaux d'inscriptions, mais hachurés et rendus illisibles.

Au Nord, l'enceinte extérieure du Baphuon est constituée par un mur de grès bien appareillé, mais dont la partie basse seule subsiste ; devant le perron du temple ce mur s'interrompt, et un sondage a fait retrouver le petit soubassement d'un motif de porte qui s'arase au niveau de la pierre formant seuil : une base de colonnette encore en place et deux perrons très rudimentaires, dont l'un est inachevé, sont tout ce qui reste de cette entrée. Les moulures de base du mur d'enceinte en grès reposant sur un petit socle sont enfermées dans une levée de terre parallèle à celle qui longe au Sud le Baphuon : cette levée de terre forme séparation

entre ce temple et la muraille Sud du Palais royal, mais elle est postérieure à ces deux constructions. Des blocs de latérite viennent bloquer la face Nord du mur d'enceinte du Baphuon et on ne peut guère leur supposer d'autre but que celui de renforcer le mur appelé à soutenir la masse de terre.

On a continué le dégagement de la base encore en place qui se prolonge vers l'Est, probablement jusqu'aux entrées orientales : à une quarantaine de mètres de l'angle Nord-Est du temple, le mur fait un retour à angle droit vers le Sud pour reprendre ensuite sa direction Ouest-Est, sans que rien paraisse motiver ce ressaut.

A l'intérieur du Palais royal, un sondage a fait découvrir près du mur d'enceinte Sud et entre les deux pavillons d'entrée de cette face des amas de blocs taillés, disposés en une sorte de dallage et que recouvraient de nombreuses briques : la présence de ces pierres, dont le niveau indique une basse époque, est difficile à expliquer. Parmi quelques blocs en grès sculpté appartenant à l'époque classique, on a trouvé un *nāga* d'about de balustrade datant de l'époque du Bayon.

Les travaux d'entretien ont porté à tour de rôle sur les divers monuments du groupe d'Añkor.

Un temple un peu en dehors des voies d'accès habituelles, le Prāsāt Bantāi Thom (n° 520 de l'IK.), a été nettoyé de la végétation qui en avait recouvert les différentes parties. Cela a permis de reconnaître sur les frontons des scènes intéressantes au point de vue iconographique. Le même travail exécuté au « Temple de l'hôpital » (pl. XXX) a ramené au jour les fragments d'un fronton représentant Lokeçvara (pl. XXIX, B), ce qui contraste singulièrement avec le fait que l'édit des hôpitaux place la fondation sous l'invocation du Bhaiṣajyaguru et de ses deux assistants, sans faire mention de Lokeçvara.

L'enlèvement du *luc-binh* dans les fossés d'Añkor Vat s'est continué au Nord et au Sud des murs d'enceinte.

Une équipe de gardiennage, composée de six gardes indigènes sous la direction d'un gendarme faisant fonction de gardien chef, a été répartie entre les principaux monuments du groupe d'Añkor pour surveiller les touristes, dont le nombre s'est très fortement augmenté cette année. Quelques cas de vols de pierres sculptées et des délits d'inscriptions de noms sur les murs des temples ont été ainsi signalés et ont donné lieu à des poursuites devant les tribunaux pour les premiers et à des condamnations à une amende pour les seconds.

— Le Musée Albert Sarraut de Phnom Penh nous a communiqué (octobre 1928) cinq feuilles de cuivre trouvées dans la partie Nord de la douve Ouest d'Añkor Vat. Ce sont des carrés de 12 cm. de côté, dont l'une des faces, que nous pouvons appeler « revers », est mate, tandis que l'autre (l'« avers ») est brillante et paraît avoir reçu une sorte de vernis. Ils portent des dessins et des caractères gravés en creux au revers et ressortant en relief à l'avvers, où ils se lisent normalement, exception faite de l'une des feuilles (n° V), où le graveur a sans doute oublié de retourner les lettres au revers, de sorte qu'elles apparaissent inversées sur l'autre face. L'écriture est moderne, de l'espèce dite *aksar mul*. A part la formule *namo buddhāya*, on n'y trouve que des suites de syllabes qui ne donnent aucun sens ; il s'agit sans doute de quelque grimoire magique.

Les cinq feuilles peuvent se classer en trois types :

1° Nos I-II. Large croix portant sur les quatre branches, au centre et dans les angles extérieurs les syllabes de l'invocation *namo buddhāya*.





ANGKOR. — Temple de l'hôpital. Angle S.-O. du sanctuaire. (Cf. p. 614.)





2° Nos III-IV. Le dessin figure cinq rangées de carrés superposés par ordre croissant de haut en bas : 4, 6, 8, 10. La même syllabe se lit dans les 10 colonnes verticales : *sa, a, sa, am, vi, su, a, pu, sa, bhū*.

3° N° V. Le dessin représente des cartouches croisés en forme d'une étoile à 8 branches et portant des caractères en lignes continues, qui semblent n'offrir aucun sens.

*Pràsàt Phum Pràsàt.* — Le Pràsàt Phum Pràsàt, situé près de la route de Phnom Penh à Kompong Thom, et à 32 km. de cette dernière ville, est un petit sanctuaire d'art khmèr primitif que menaçaient à la fois la ruine de ses murs et les empiètements de la pagode contiguë. L'Ecole Française ayant décidé de le réparer, M. L. Fombertaux, Inspecteur du Service archéologique, fut chargé de ce travail. Il commença le 16 juillet 1928.

Le sol fut d'abord déblayé jusqu'au niveau du départ du soubassement de la tour, soit sur une profondeur moyenne de 2 m. 20 à l'Est et 1 m. 60 sur les trois autres côtés. Ce décapage fit apparaître, en A et A', les fondations de deux édicules carrés, de 2 m. 50 de côté et dont la face E. était dans l'alignement du mur O. de la tour. Ils ont été ensuite remblayés et les murs de soutènement Nord et Sud ont été établis au-dessus.

La fausse porte Nord de la tour devait avoir un escalier, indiqué par la découverte dans le déblai d'une marche en accolade et par l'interruption des moulures du soubassement.

Le monument a été consolidé sur les quatre côtés, depuis la base jusqu'au départ de la voûte, qui n'a pas souffert (pl. XXXI). Cette consolidation fut exécutée en maçonnerie de brique hourdée au mortier de ciment et renforcée au moyen d'un cerclage en fer dissimulé dans la mesure du possible. On construisait en même temps les murs de soutènement de la terrasse au moyen de briques provenant de la démolition du mur de la terrasse O. de la pagode, complétées par des briques neuves.

L'exploration des alentours du sanctuaire existant a fait découvrir les vestiges d'autres constructions (fig. 8).




Fig. 8. — PRÀSÀT PHUM PRÀSÀT. Plans.

1. Au Sud de la pagode et parallèlement à son axe Est-Ouest est une levée de terre qui se termine à l'Est par un tertre où sortent de terre des piédroits de porte et un linteau renversés.

2. A l'Est et perpendiculairement à cette levée s'alignent du Nord au Sud 5 tertres A, B, C, D, E. Les quatre premiers seuls ont été sondés : en A, B, C, on a dégagé des murs de briques, le dernier tertre présentant en outre au sommet des piédroits à demi-enterrés et un autel renversé sur la pente ; en D, le sondage sur la face E. fit découvrir le départ d'un escalier de plus de 2 m. de largeur accédant à une porte ensevelie sous les éboulis, mais dont on put reconnaître le piédroit S. avec une partie de la maçonnerie de briques du mur. Au-dessus de ce tertre sont enterrés deux piédroits *in situ* et un linteau de grès, sans sculptures, renversé.

A l'Est de ces tertres sont deux bassins aux bords disposés en gradins : l'un, carré, fait face aux tertres A, B, l'autre, rectangulaire, aux trois autres. On peut supposer qu'il y avait là deux groupes de temples, le second formé de trois tours avec escalier central dans le petit axe du bassin long.

3. A 200 m. au N.-E. de la pagode se trouvent, dans un bouquet d'arbres, deux tertres distants d'une dizaine de mètres et dont chacun laisse apercevoir des piédroits de grès ; sous un abri, un linga.

Les travaux de M. Fombertaux, terminés en septembre 1928, ont eu ainsi pour résultat, non seulement de sauver de la ruine un intéressant édifice d'art primitif, mais encore de montrer que ce sanctuaire faisait partie d'un groupe important de temples.

*Bibliothèque royale.* — M<sup>lle</sup> S. Karpelès, conservateur de la Bibliothèque royale du Cambodge, nous a communiqué le rapport qu'elle a présenté au Conseil d'administration dans sa séance du 12 février 1929. Nous en extrayons les passages suivants qui donnent une idée du rapide développement de cette institution et de la faveur qu'elle trouve auprès des Cambodgiens.

« Le nombre de lecteurs et de visiteurs qui ont fréquenté la Bibliothèque royale pendant le courant de l'année 1928 s'élève à 5.255 : 3.681 religieux et 1.574 laïcs. En 1927, on a enregistré 2.309 lecteurs en plus. Cette diminution pour 1928 est très normale, si l'on considère : 1<sup>o</sup> qu'en 1927 de nombreuses et importantes délégations sont venues à la Bibliothèque royale ; en 1928, elles furent moins nombreuses et moins importantes, puisque les provinces les plus riches étaient déjà venues ici ; 2<sup>o</sup> que, par suite des 26 dépôts que nous avons pu installer dans les provinces de Battambang, Siemreap, Kompong Thom, Kompong Chnang, Kandal, Kompong Spir, Kompong Cham, Prey Veng, Svay Rieng, Phnom Penh, Pursat, Kampot, Kratié, Câm-thor, Rach-giá, Bâc-liêu, Soctrang, Travinh, pour la vente de nos publications, un grand nombre de lecteurs, qui venaient surtout à la Bibliothèque pour se ravitailler en livres, ne se dérangent plus, puisqu'aujourd'hui ils peuvent les acheter dans leur province au même prix qu'à la Bibliothèque ; 3<sup>o</sup> que, pendant presque tout le dernier semestre, la salle de travail a subi d'importantes transformations, ce qui fait que, durant toute cette période d'aménagement, le public l'a peu fréquentée.

« *Service de prêt.* En 1928, on a enregistré 403 emprunts de volumes, alors qu'en 1927 le nombre de volumes empruntés s'élevait à 942. Là encore, la diminution que nous constatons sur l'année précédente est également normale, puisque pendant





PRĀSĀT PHUM PNĀSĀT. Face S.-O. de la tour après restauration. (Cf. p. 615.)





plusieurs mois le service de prêt a été suspendu à cause des travaux dont je viens de vous parler et par suite de l'inventaire des imprimés que nous avons entrepris. C'est un long travail, car nous dressons trois catalogues sur fiches : 1<sup>o</sup> par auteurs, 2<sup>o</sup> par titres, et 3<sup>o</sup> par matières ; puis chaque livre est envoyé à la reliure et ensuite va rejoindre sa place sur les rayons. Une autre complication résulte du fait que nous avons plusieurs fonds pour des ouvrages en même langue : ainsi pour les imprimés pâlis, nous sommes d'abord obligés de les classer par caractères, puis de les répartir dans les divers fonds ; ceux en caractères cambodgiens vont rejoindre les imprimés du fonds cambodgien, ceux en caractères siamois se classent dans le fonds siamois, et ainsi de suite pour les imprimés pâlis en caractères birman, cinghalais et latins.

« *Service des dons et échanges.* Sorties. Livres : 463 volumes ; revues : 94 numéros ; gravures : 1.521. Ce sont les gravures bouddhiques imprimées en 1926 que nous distribuons chaque fois que des délégations viennent à la Bibliothèque royale. Ce sont d'excellents facteurs pour faire connaître partout l'œuvre de la Bibliothèque royale et pour aider à l'éducation du peuple.

« Le fonds des imprimés s'est accru de 477 ouvrages (achats) et de 986 ouvrages (dons et échanges).

« Périodiques. Achats : 16 revues et journaux ; dons et échanges : 20 revues et journaux.

« Manuscrits. Dons : 88.

« Le fonds des estampes s'est accru de 1234 gravures et photos (647 achats et 587 dons).

« Cartes et plans. Achats : 6, dons : 8.

« Le Musée s'est enrichi de 54 pièces.

« *Service de publication.* Nombre d'ouvrages imprimés dans le courant de 1928..... 7 } Tirage : 53.600 exemplaires.

« Nombre de numéros de revue imprimés dans le courant de 1928..... 6 }

« Nombre de gravures imprimées dans le courant de 1928..... 1 } Tirage : 7.000 exemplaire.

« Nombre de volumes vendus au comptant à la Bibliothèque royale, en tenant compte des numéros de la revue..... 17. 008.

« Nombre de gravures vendues au comptant à la Bibliothèque royale..... 1. 892.

« Nombre de volumes envoyés aux dépôts..... 7. 346.

« Nombre de gravures envoyées aux dépôts..... 2. 625.

« *Recettes.* Vente au comptant à la Bibliothèque (livres, gravures)..... 10. 152 \$ 00

« Abonnements à la revue..... 1. 164 \$ 00

« Dépôts réglés..... 1. 671 \$ 05

..... 12. 987 \$ 05

« Produit de la vente en 1927..... 4. 453 \$ 88

« Majoration sur l'année 1927..... 8. 533 \$ 17

« Devoir à la Bibliothèque royale. Dépôts..... 4. 534 \$ 35

« *Mission.* Dans le courant d'octobre, j'ai été à Bangkok pour acheter un fonds d'ouvrages pâlis imprimés au Siam. J'ai reçu le meilleur accueil auprès du Prince Damrong et du Ministre de l'Instruction publique, le prince Dhani, qui ont été l'un et l'autre pour la Bibliothèque royale d'une générosité au delà de toute expression et m'ont facilité toutes mes démarches et mes recherches.

« Votre Bibliothèque possède actuellement un fonds très honorable de livres pâlis en caractères siamois qui serviront d'instruments de travail aux uns et aux autres, en attendant les éditions de la Bibliothèque royale.

« J'ai été très frappée par la création des classes de Vassa dans toutes les pagodes : nous pourrions nous en inspirer et créer ici des classes semblables, mais de conception purement cambodgienne.

« Nous avons eu à la foire de Hanoi deux vitrines dans le pavillon du Cambodge. Nous y exposons des manuscrits, quelques statues de bronze, d'argent et d'or, sur un fond de sampots ; et pour la vente, à titre d'essai, nous avons une trentaine de nos éditions reliées en sampot et quelques gravures exécutées par notre dessinateur, qui ont eu grand succès, puisque tout a été vendu.

« Le Service géographique, le Service photographique du Gouvernement général et la Direction générale de l'Instruction publique, avec lesquels je m'étais mise en rapport, ont fait des dons importants au point de vue documentaire, qui sont d'une grande valeur pour notre institution.

« A l'Ecole Française d'Extrême-Orient, j'ai pu prendre des notes sur un ouvrage pâli que l'Ecole supérieure de Pâli se propose de publier. Le service photographique de cet établissement scientifique a tiré plusieurs séries de photographies ayant trait à l'art bouddhique qui nous seront très utiles pour nos travaux, et est en train de faire pour le compte de la Bibliothèque des reproductions photographiques de manuscrits et gravures cambodgiens qu'on ne peut plus trouver ici à l'heure actuelle.

« A l'Imprimerie d'Extrême-Orient, j'ai fait exécuter, à titre d'essai, une gravure en couleurs.

« *Publications prévues pour l'année 1929.* Dans le courant de cette année nous comptons pouvoir mettre en circulation les volumes suivants : *Paññāsajātaka*, tiré à 2.000 exemplaires ; Poésie de M. OUK, tirée à 800 exemplaires ; *Guide d'Angkor*, version siamoise, tiré à 500 exemplaires ; *Gihipadebat*, 3<sup>e</sup> édition tirée à 10.000 exemplaires ; *Bouddhisme* de M. FIKOT, tiré à 8.000 exemplaires ; *Dances cambodgiennes* de S. E. Samdach Chauea THIOUNN (série française), tiré à 600 exemplaires ; *Vie du Bouddha* en images de S. E. Samdach Chauea THIOUNN, tiré à 10.000 exemplaires ; Portrait de S. M. Sisowath Monivong de l'*Illustration* : 30.000 exemplaires ; *Descente du ciel* : 1.000 exemplaires.

« C'est la première fois que les Cambodgiens pourront acquérir des portraits de leur roi. Nous espérons qu'ils remplaceront les horribles chromos qui ornaient jusqu'à présent les murs des pagodes et des sâlâs et qui représentent tous les souverains d'Europe et du Siam.

« Les volumes suivants sont à l'étude : *Ariyasaccakathā*, tirage envisagé : 6.000 exemplaires et pour lequel on nous offre une contribution de 460 \$ 00 ; *Naradānusali Kamatha*, tirage envisagé : 4.000 ; *Parābhavasul-Kalāmasut*, tirage envisagé : 4.000 ; *Katīlok*, vol. I, 2<sup>e</sup> édition, tirage envisagé : 5.000 ; vol. II, 2<sup>e</sup> édition, tirage envisagé : 4.000 ; Revue, n<sup>o</sup> 10, 11, 12, chaque numéro tiré à 800 ; *Iconographie* du prince Damrong, tiré à 2.000. »



— CÉRÉMONIES DE L'INCINÉRATION DU ROI SISOWATH. — Ainsi que nous l'avons annoncé dans le précédent fascicule, nous donnons ici la traduction du programme officiel de ces cérémonies, qui a été publié par le Ministre du Palais sous le titre de *Notice royale des funérailles de S. M. Samdet Prāh Sisowath, roi du Cambodge [étant] dans le Prāh barōm rācānukōl* (1).

Le grand roikhmēr naquit à Bangkok, dans le royaume de Siam, le mardi, 12<sup>e</sup> jour de la lune décroissante du mois de Srāp (Cṛavaṇa), l'an 2383 de l'ère bouddhique (grande ère : 1762, petite ère : 1202), année du Rat, 2<sup>e</sup> de la décade, qui correspond aux mois d'août-septembre 1840 (2).

Pendant son enfance il porta le nom de Prāh Añ mēas Samōk. A l'âge de 13 ans, le 13<sup>ème</sup> jour de la lune croissante du mois de Pisāk (Vaiçākha) de l'année du Rat, 4<sup>e</sup> de la décade, qui correspond à l'année française 1851, à l'occasion de la fête de la coupe des cheveux, il reçut le nom de prince Sisowath.

Il était le deuxième fils du roi Harirāk Rāmā Eṣsarā thīpdēi (3) (Prāh Añ Duon), qui était le roi régnant au Cambodge et qui décéda le vendredi 5<sup>ème</sup> jour de la lune croissante du mois de Kadēk (Karttika) de l'année du Singe, 2<sup>e</sup> de la décade, 2404 de l'ère bouddhique (1859), à l'âge de 65 ans, après 14 années de règne.

La mère du roi Sisowath s'appelait Pou ; elle mourut le mardi 4<sup>ème</sup> jour de la lune croissante du mois d'Asāth (Āṣāḍha) de l'année du Dragon, 10<sup>e</sup> de la décade (1867), à l'âge de 49 ans.

Le roi Sisowath, quand il était encore prince, entra dans l'Ordre comme novice (sāmaṇera) dans la secte Mohānikāy (gaṇa Mahānikaya), — car la secte Thommayut (gaṇa Dhammayutti) (4) n'existait pas encore, — au Vat Prān de la province de

(1) *Knōh brah paramarājānukoṭṭha* (sk. °koṣṭha), « S. M. le roi dans l'urne », appellation officielle du roi défunt. *Brah* : étymologie controversée ; sk. *vara*, avec chute du premier *a* et visarga ? Cf. *ghaṭaḥ*, chaudron, sk. *ghaṭa* ; *bhyaḥ*, tempête, sk. *vāyu* (siamois *phāyuh*) ; *mliḥ*, jasmin, sk. *mallikā*. Ces exemples montrent que le visarga sert parfois à noter un fait de la prononciation indigène et non pas seulement une syllabe résorbée du mot indien, comme *groḥ*, malheur, présage funeste, du sk. *graha*, planète, ou encore *phlaḥ*, déplacer, changer, pāli [vi] *pallāsa*, sk. *viparyāsa* (siamois *phlat*). Ce dernier mot fait sentir une tendance à l'aspiration de la sourde initiale, corrélativement à la perte de sa voyelle. Cf. le mot usuel *phdaḥ*, maison, sk. -pāli *pada*. Signalons que quelques mss. palis du Cambodge, de compilation sans doute récente (XIX<sup>e</sup> s.), placent un honorifique *pavara* devant le nom de toutes les parties du corps du Buddha : *pavarasīsa*, etc. (*Dhammakāya*, dans *Sutta-jātaka-nidānānisaṃsa*, Bibliothèque de l'École de Pāli, Phnom Penh). *Koḥ*, pāli *koṭṭha*, sk. *koṣṭha*. Cf. le petit traité que le prince Damrong Rajanubhab a consacré aux urnes saintes de Bangkok (*Rueṅ tamnān phrah kōt*, Bangkok, 2468 = 1925).

(2) Corr. juillet-août. Le nom des mois est indien. Les années sont désignées, on le sait, par un binôme dont le premier terme (cycle duodénaire) est un nom d'animal : kor, čut, etc., et le second (cycle dénaire) un numéral sanskrit : ekaçaka, etc.

(3) *Brah Harirakṣa Rameçvarādhipati* (Harirakkha), « Le roi Rameçvara gardé par Hari ».

(4) *Mahānikāya* et *Dhammayuttika*, les deux grandes sectes du bouddhisme siamois qui se partagent le Cambodge. La seconde fut fondée avant son avènement, au temps où il était dans les ordres, puis développée par le roi Moṅkut (1851-1868). Elle s'attache au Vinaya et rejette, en même temps que certaines pratiques, un grand nombre des théories que l'exégèse a édifiées autour du canon proprement dit.

Samrôn Toñ, près du Palais royal de Udoñ-la-Victorieuse. Après une retraite de Prāḥ Vossā (1), il quitta le froc à l'âge de 18 ans et prit le titre de Samdeç Prāḥ Harirāc ratanai krai kēōfā (2).

Arrivé à l'âge de 24 ans, il reçut l'ordination de *bhikkhu* au Vat Barom Nives (3) de Bangkok (Siam), qui appartient à la secte Thommayut. Après une retraite de Prāḥ Vossa, il quitta les ordres et reprit le titre de Samdeç Prāḥ keōfā qu'il conserva pendant 13 années.

Le vendredi, 1<sup>er</sup> jour de la lune croissante du mois de Pisākh de l'année du Serpent, 1<sup>ère</sup> de la décade, 2413 de l'ère bouddhique (28 mai 1870), il fut promu au titre de Samdeç Prāḥ Mohā obbarāc barom bapit (4) du royaume du Cambodge : il avait alors 36 ans.

Alors qu'il n'était encore que Prāḥ kēōfā et pendant tout le temps qu'il fut Samdeç Prāḥ Mohā obbarāc, il prit à cœur les affaires du royaume et contribua à assurer la tranquillité et la prospérité du pays. Il fut chargé d'aller combattre les troupes de révoltés qui troublaient la paix du pays en plusieurs régions et il s'acquitta ainsi de nombreux titres à la reconnaissance du roi régnant et des habitants, ainsi qu'à celle de la France. Grâce à lui, le Cambodge retrouva la paix et le calme : par suite des vaillants exploits qu'il avait accomplis, le Protectorat français entra dans une ère de prospérité et de bonheur qui s'est prolongée jusqu'à nos jours.

A l'âge de 65 ans, le Samdeç Prāḥ Mohā obbarāc Sisowath fut appelé à monter sur le trône du Cambodge, le dimanche 10<sup>e</sup> jour de la lune croissante du mois de Pisākh, l'an 2447 de l'ère bouddhique (grande ère : 1826, petite ère : 1266), année du Dragon, 6<sup>e</sup> de la décade (24 avril 1904), avec l'approbation du Conseil des Ministres et du Gouvernement de la République française, qui avait établi son protectorat sur le Cambodge. La couronne lui fut offerte comme successeur du roi défunt Norôdam (5).

Norôdam était monté sur le trône, à l'âge de 24 à 25 ans, et avait régné 45 années ; il était mort à l'âge de 70 ans, à 5 heures 5 minutes de l'après-midi, et le jour même S. M. Sisowath, son frère cadet, lui succédait, ainsi qu'il a été dit plus haut.

Après les fêtes de l'incinération du roi Norôdam, le Gouvernement cambodgien, de concert avec le Protectorat français, prépara les cérémonies pour investir le roi Sisowath de sa nouvelle dignité et lui conférer le titre de Prāḥ bāt samdeç prāḥ Sisowath čam čakrapoñ harirāc baraminthor phuvanai krai kēōfā sōlālai prāḥ čau krōñ kampučā thīpdei. Il fut installé dans le palais royal de Čadōmukh, à Phnom Penh (6).

---

(1) Pāli *vassa*, sk. *varṣa*, saison des pluies, la retraite annuelle des moines bouddhistes.

(2) *Hari rāja ratna krai keo fā*. *Krai* est un doublet de *trai*, sk. *traya*. Il est constant en môn dans cet usage, qui lui est également reconnu en siamois. « Le roi Hari nux trois joyaux célestes. » (2)

(3) *Parama niveça*, « demeure excellente ».

(4) *Mahā uparāja parama pavitra* : « le grand vice-roi, suprême purificateur », titre officiel du second roi.

(5) *Narottama*, « le premier d'entre les hommes ».

(6) *Brah pāda samteč brah čri-svasti čam cakra voṃça Harirāja paramendra bhuvana traya keo fā surālaya brah čao kruñ kambujādhīpati koñ brah paramarāja vañ caturmukhā krōñ Phnom Pēñ*.



Les cérémonies durèrent du lundi 1<sup>er</sup> jour de la lune croissante du mois de Pisàk de l'année du Cheval, 8<sup>e</sup> de la décade, 2450 de l'ère bouddhique (23 avril 1906) jusqu'au samedi 6<sup>e</sup> jour de la lune croissante du même mois (28 avril).

Le royaume du Cambodge jouissait alors d'une prospérité sans égale; un avenir de bonheur s'ouvrait devant lui grâce à la protection du Gouvernement français, qui assurait au pays une félicité, une richesse inouïes. Sous le règne de S. M. Sisowath, les habitants du pays furent heureux; ce roi fut considéré comme le père de son peuple, respecté et aimé comme tel.

Il accorda l'autorisation aux habitants de demander des concessions de terrains pour en devenir propriétaires définitivement; il encouragea les efforts pour rendre le pays prospère et développa une activité agricole.

Il obtint le retour au Cambodge des provinces de Battambang et de Siemreap, provinces célèbres par les anciens monuments khmers auxquels rien ne se peut comparer dans le monde entier. Les provinces de Stung Treng et de Koh Kong firent également retour au Cambodge. Il réorganisa les administrations des services civils et de la justice et leur donna une impulsion nouvelle; il revisa les impôts et redevances, favorisant les institutions de toutes sortes, ainsi que les écoles qui prirent un nouvel essor. Par lui le Cambodge reprit son rang parmi les états importants.

Bien qu'assez âgé, le roi était de complexion robuste et vigoureuse, d'aspect imposant; il était aimé et estimé de tout le monde.

A l'âge de 67 ans, il entreprit un voyage en France et visita ce pays l'année de l'ère bouddhique 2449, année du Cheval, 8<sup>e</sup> de la décade (1906). Il reçut à Paris un accueil enthousiaste de tous, du peuple français aussi bien que du Gouvernement de la République: des relations fraternelles d'amitié furent nouées entre les deux pays et des paroles de paix et de concorde furent échangées.

De retour de ce voyage en France, il s'occupa avec empressement des affaires du royaume du Cambodge qui prospérèrent sous sa sage administration. Son air de santé et sa vigueur laissaient supposer qu'il pourrait vivre plus de cent ans; personne n'aurait pu se douter que la vieillesse et la maladie allaient se faire si cruellement et si rapidement sentir: mais le roi supporta ses maux stoïquement, sans se plaindre, ne voulant pas laisser voir ses souffrances.

Il tomba gravement malade le vendredi, 8<sup>e</sup> jour de la lune décroissante du mois de Sràp de l'année du Lièvre, 9<sup>e</sup> de la décade, c'est-à-dire du 22 juillet au 9 août 1927. Pendant ces dix-neuf jours, le médecin français qui le soignait mit tout son zèle et sa science à son service: un mieux se fit d'abord sentir, mais le roi ne put se rétablir et il mourut dans la salle Pràh Tinân Mohàmontir (1) le mardi 11<sup>e</sup> jour de la lune croissante du mois de Sràp, à 16 heures. Il conserva sa connaissance et sa lucidité jusqu'à la fin et s'éteignit doucement, comme une lampe dont l'huile est épuisée, à l'âge de 88 ans, après 24 années de règne.

Pendant sa maladie, tous les membres des deux sexes de la famille royale, les mandarins et dignitaires de tous rangs, les fonctionnaires du palais en grand nombre, hommes et femmes, furent de service pour veiller sans relâche sur le roi avec le docteur français et les médecins khmers. Par leurs mérites et leurs bonnes

---

(1) *Mahā mandira*, salle qui fait suite à la salle du trône.

œuvres, ils s'efforcèrent d'apaiser les souffrances de leur roi bien aimé avec une assiduité inlassable.

Le roi ayant été déjà souvent malade et s'étant rétabli chaque fois, on pensait qu'il en serait encore ainsi; c'est pourquoi on commença les préparatifs de la fête du Tân tōh pour commémorer l'anniversaire de sa quatre-vingt huitième année. C'est alors que la maladie empira.

Quand on comprit que le roi était perdu, on le transporta dans la salle Mohà-montir, reliée à la salle Prāh Tinān Téva Viniçchay (1) à 13 heures 30 minutes. On coucha le corps défaillant sur le lit royal, la tête tournée vers l'Est sous le Svètraçhāt (2) placé habituellement au-dessus de l'endroit où se réunissent les princesses royales et les dames du Palais à l'occasion des fêtes.

Au centre et à l'Est du lit, on suspendit des peintures religieuses et on plaça deux tables chargées d'offrandes et d'emblèmes bouddhiques.

Au-dessus du lit on avait mis un prāh Phīdān (3) en cotonnade blanche et des représentations du prāh Čöllāmoni Čedēi (4), contenant des cheveux du Buddha au paradis Traitrēn ou Tāvatēn, où demeure le roi des rois Ēntrāthirāc (5), pour que la conscience (*viññāṇa*) du mourant pût se rendre directement à ce séjour.

Huit bonzes furent invités à venir réciter les prières en l'honneur du Buddha, et tous les membres de la famille royale, ainsi que les autres assistants, s'associèrent aux récitation, tous ensemble et à voix très haute, afin que le roi ne pût entendre, au moment de mourir, que des prières et des chants religieux.

Le Résident supérieur Le Fol ainsi que le Dr Bouvaist, directeur du Service médical, et le Dr Marque, directeur de la clinique ophtalmologique, assistaient aux derniers moments du roi. Étaient également présents: le prince Prāh kēo fā Sisowath Monivong (6), fils aîné du roi, le prince Norôdam Phānuvōn (7), akkamohāsēnā thīpdeī (8), l'Oknā Vān Vorah Viēn Čei (9) Čuon (Thiounn), l'Oknā Čakrei Thīpdeī Kōñčor (10) Pōn, l'Oknā Yōmrāc (11) Sorn Diep, le prince Krom Luong Sisowath Sōphānuvōn, kralahom (12), et tous les membres de la famille royale et dignitaires au complet.

(1) *Deva viniçcaya* (p. *vinicchaya*), salle des jugements: la salle du trône.

(2) *Čveta chattrā*, parasol blanc à neuf étages, insigne de la royauté.

(3) *Vilāna*, dais.

(4) *Čaḷāmaṇi cetiya*, le caitya du diadème. Quand le futur buddha Gautama renonça au siècle, son premier acte fut de couper sa chevelure et de la lancer en l'air, avec ces mots: « Si je dois devenir buddha, que ces cheveux ne retombent pas! » Les dieux Trayastriṃças (les trente-trois dieux et leur cour, pali *tāvatiṃsa*) saisirent la relique, et, conduits par Indra, l'emportèrent au ciel, où ils la conservent dans un caitya qui contient aussi, selon la plupart des versions de la légende, le diadème princier de Siddhartha.

(5) *Indrādhirāja adhipati*.

(6) *Sisuvatti munivamsa*.

(7) *Narottama bhānuvāmça*.

(8) *Agra mahā senādhipati*, premier ministre.

(9) Ministre du palais.

(10) *Čakrī 'dhipati kuṇjara*, ministre de la guerre.

(11) *Yamarāja*, ministre de la justice.

(12) *Črī-svasti subhānuvāmça*. — *Kralahoma*, ministre de la marine.



Deux àcâr (icârya), assis de chaque côté du lit, récitaient des prières en surveillant les derniers souffles exhalés par l'agonisant : le premier souffle dit Phavañkabât (malaise intense) ; le deuxième souffle dit Phavañkaçalana (froideur de la moitié du corps inférieur) ; le troisième souffle dit Phavañkapaççhet (l'avant-dernier souffle) (1). Alors l'un des àcâr, voyant que le malade était sur le point d'expirer, alluma d'abord une bougie, puis une deuxième, puis une troisième qu'il fit adhérer sur une coupe : ces bougies sont en cire d'abeille d'un poids de 3 cî, soit 11 grammes 25. (Le cî est de 3 grammes 75.)

Quand le souffle suprême prâh Apphithom tip (2) eut cessé, l'àcâr plaça dans les deux mains du roi défunt un soñ mās (3), un slâ trūoy (4) où furent fixés une bougie de cire d'abeille, deux cierges odoriférants, cinq feuilles de bétel, cinq noix d'arec qui devaient escorter l'âme (jivana) au paradis Traitrên pour être offerts au Prâh Cöllâmoni-çeddei.

L'àcâr déposa six sampâr-bât (5) sur les six ouvertures du corps.

Une salve de 21 coups de canon fut alors tirée pour faire connaître aux habitants la mort du roi. Tous les drapeaux, cambodgiens ou étrangers, furent mis en berne pendant huit jours et les habitants s'habillèrent tout en blanc, en signe de deuil ; toutefois, ils ne furent pas tenus de se faire raser les cheveux. Passé le délai de huit jours, on exigea seulement le brassard noir, la tenue restant libre. L'obligation de porter le deuil sera de nouveau imposée pendant les fêtes de l'incinération. Des prières sont dites par des bonzes. La flamme de la bougie allumée (au moment de la mort du roi) est communiquée à une lampe qui est conservée sur une coupe en argent ou une corbeille à paddy contenant un bol de riz blanc.

On dépose également près de la bougie un bât (6) d'argent, quatre sen (7), quatre slâ com faits avec quatre feuilles de bétel roulées et des noix d'arec posées sur des feuilles de bananier, enfin cinq coudées d'étoffe de cotonnade blanche repliée.

La flamme de cette lampe doit être conservée pour servir à allumer le bûcher à la cérémonie de l'incinération.

La coupe ou la corbeille avec tous les objets qui y sont déposés devront être distribués à ceux qui participeront aux cérémonies des funérailles et qui les porteront eux-mêmes lors de la procession qui aura lieu à cette occasion, à l'exception toutefois des pièces d'étoffe qui seront utilisées pour faire des oriflammes funéraires (toñ pralîn). Ces oriflammes seront conservées pour être portées en offrande au Cöllâ-

(1) *Bhavañga-pāta*, *°calana*, *°paccheda* : chute, ébranlement et rupture du cours intime de la vie (*vithimutta bhavañga*, comparable à ce qu'une certaine psychologie nomme conscience subliminaire).

(2) *Abhidhammadvīpaṇ* (sk. *abhidharmadvīpa*), littéralement : refuge dans l'Abhidharma (°dvīpa = °çaraṇa).

(3) Cornet en métal précieux.

(4) Etui d'or.

(5) *Samvarapāda*, feuilles d'or ou d'argent, portant une courte invocation en pali (*Tāvatiṃsānaṃ devānaṃ rakkhā* : protection des Trayastriṃças, etc.), que l'on place sur les neuf ouvertures (*nava sotā*, *nava dvārā*). Si l'on ne prend qu'une feuille pour les deux yeux, les deux oreilles et les narines, le nombre est réduit à six.

(6) *Pāda*, pièce de monnaie.

(7) 1 centième de piastre.

moni-ċedēi, c'est-à-dire qu'elles seront placées sous un arbre Bodhi ou sur le Prāh-ċedēi contenant les augustes ossements.

Le paddy servira de semence, comme symbole du saṃsāra, c'est-à-dire de la succession des naissances et des morts.

Un sampār-bāt en or, portant des inscriptions relatives aux six organes des sens, sert de masque pour couvrir le visage ; il y a aussi un mouchoir en soie et fils d'argent déposé sur le masque sampār-bāt en or, ainsi qu'une couverture de même soie et fils d'argent qui recouvre entièrement le corps.

A 17 heures, cent bonzes de la secte Thommayut et cent bonzes de la secte Mohānikāy viennent réciter les prières Sattapakaraṇa <sup>(1)</sup> en l'honneur du roi défunt.

La cérémonie du bain du corps du roi a lieu sur un lit spécial tressé en rotins. On place un plateau ou un récipient en zinc sous le lit et le nouveau roi procède au lavage du corps ; les bakous soufflent dans des conques marines et tous les ministres, mandarins de tous grades et membres de la famille royale, réunis à cet endroit, versent de l'eau parfumée sur le corps.

Puis huit bonzes récitent les prières *Jayanto* <sup>(2)</sup> et on habille le roi avec des vêtements blancs ; ensuite on enlève le corps avec précaution pour le déposer sur son lit de mort. Le roi est alors recouvert comme au moment de son décès. Il est d'usage, suivant le rituel ancien qui s'est conservé jusqu'à nos jours, quand quelqu'un est gravement malade ou que l'on procède au lavage d'un cadavre, que la famille et les assistants prennent cinq cierges de cire d'abeille et cinq bâtonnets odoriférants qu'ils allument en demandant pardon des fautes et des offenses qui purent être faites au mort quand il était encore en vie.

On invite un bonze à accepter certains objets parmi ceux ayant appartenu au roi et dont il avait l'habitude de se servir.

A 18 heures, les bakous soufflent dans des conques marines et quatre veilleurs à tour de rôle viennent prendre la garde deux par deux.

On dépose en offrandes sur une table à côté du lit mortuaire : un vase d'eau, un peigne, un miroir et une serviette placés sur une coupe en or ; on dépose également des aliments sur deux plateaux en or et un troisième plateau contenant des gâteaux. Deux dames du palais agitent des éventails pendant l'instant où le roi défunt est censé prendre son repas. Vingt femmes de service viennent pleurer et veiller, la tête rasée, et habillées de blanc, ce qui est la tenue de deuil ; elles chantent les chants rimés composés pour les funérailles par le service des Prāh Rāċ Nīpon <sup>(3)</sup> ; dès que les chants commencent, des khlañ ċhnāk <sup>(4)</sup>, avec dix tambours et un sañnā <sup>(5)</sup> accompagnant un sralai <sup>(6)</sup>, se mettent à jouer.

(1) Les sept livres, c'est-à-dire l'Abhidharma. En réalité, on lit les matikā, c'est-à-dire les sommaires qui sont en tête des livres.

(2) Stances qui célèbrent la victoire du Buddha sur Māra : « Jayanto Bodhiyā mūle » etc., et où la bodhi est comparée à l'abhiṣeka.

(3) *Rāja nibandha* : les écrivains royaux, qui, notamment, rédigent les chroniques royales. *Nibandha* signifie composition littéraire. Les noms sanskrits de fonctions s'emploient constamment sans suffixe particulier, dans l'usage cambodgien, pour désigner les fonctionnaires eux-mêmes.

(4) Tambours malais.

(5) Tambour long.

(6) Sorte de flageolet.



A 19 heures 30 minutes, douze bonzes viennent réciter les prières et restent à veiller pendant 24 heures, en se relayant quatre par quatre toutes les quatre heures, près de l'urne où l'on doit placer le corps du roi.

A minuit, même cérémonie qu'à 18 heures avec en plus offrandes de fleurs et de bois d'aigle que l'on fait brûler pour parfumer l'air, mais sans offrandes de vêtements ni d'aliments.

*Mercrèdi 12<sup>e</sup> jour de la lune croissante du mois de Srâp (10 août).* — De minuit et demi jusqu'à six heures du matin, douze bonzes récitent les prières.

A six heures du matin, la cérémonie est la même que le mardi 9 août à 18 heures, à l'exception de l'offrande des aliments.

A 10 heures, douze bonzes récitent les prières et reçoivent les plateaux de nourriture.

A 11 heures, repas des douze bonzes.

A midi, offrande des aliments au roi défunt et répétition des mêmes cérémonies que la veille, à l'exception des offrandes de vêtements et de bijoux.

De 13 à 15 heures, douze bonzes récitent les prières énumérant les bons et les mauvais états mentaux (1). On dresse neuf oriflammes blanches tout autour de la salle où repose le corps du roi. De 15 à 16 heures, une princesse royale ou une dame de la cour invite un bonze à prononcer un sermon pour acquérir des mérites au roi défunt.

A 15 heures, deux bakous soufflent trois fois de la conque marine et l'on procède à la toilette du défunt dans une salle à l'écart et bien fermée ; les *phusâmâlâ* (2) abaissent des rideaux pour qu'on ne puisse pas voir du dehors. On présente alors au roi les insignes et vêtements rituels, à savoir : un caleçon court en calicot blanc ; un pantalon avec bordure dentelée en or ; un sampot en soie brochée *sàrabâp* blanc maintenu par une ceinture en or avec boucle en diamants ; une pièce de soie argentée de 4 coudées (2 mètres) par dessous et une pièce pareille par dessus ; une veste en soie ; un dolman en soie brochée étoilée d'or avec incrustation de rubis ; une écharpe en velours et soie argentée ; deux sautoirs or et diamants avec deux pendentifs de même ; deux brassards or et diamants ; une paire de basques en or derrière ; une basque en or devant ; une paire de pattes d'épaule en or, une collerette en or ; deux bracelets longs en or ; deux anneaux en or aux pieds ; une paire de pantoufles en or ; une bague, or et gros diamant ; une bague, or et grosse émeraude ; 8 taëls de mercure et une pièce d'or d'un taël dans la bouche. Le masque et les petites plaques en or, dites *sampâr-bât*, et l'étui *slâ trâoy* sont remis en place.

Une commission s'est réunie pour examiner tous ces objets précieux qui ont été pris en charge et dont la liste est conservée dans le service des *prâh âlâk* (3).

(1) La *mālikā* de l'Abhidhamma qui énumère les *kusala*<sup>o</sup> et les *akusāladhammā*.

(2) On dit aussi *mālāphusā* (sk. *mālā*, guirlande, *bhūṣā*, ornement). Corps de fonctionnaires des magasins royaux qui font ici office d'ensevelisseurs. Il n'est pas exact de les nommer, avec Adh. Leclère, « laveurs de cadavres » (*Cambodge. La crémation et les rites funéraires*, Hanoi, 1906, p. 53). Leurs attributions ont plus d'étendue et ils jouent notamment un rôle dans la cérémonie de l'abhiṣeka.

(3) Le trésor royal, pâli *ātakkaṇa*, sk. *ālākṣaṇa*, surveillant, contrôleur.

Le prix total des bijoux déposés sur le corps du roi est estimé à dix mille piastres, prises sur la caisse royale du souverain défunt.

Tous ces bijoux seront enlevés au moment où le corps sera placé dans l'urne en argent doré pour être amené en procession jusqu'au Mên <sup>(1)</sup> ; ils serviront, après avoir été fondus, à faire une statue du Buddha pour attirer des mérites au roi défunt. Le nouveau roi devra prélever sur sa liste civile de quoi faire exécuter les nouveaux bijoux et ornements qui lui sont nécessaires.

A 16 heures, une photographie du roi sur son lit est prise par les soins du service des Arts cambogiens, après les prières.

A 17 heures, visite du Résident supérieur Le Fol qui vient, accompagné de quelques fonctionnaires et officiers français, saluer la dépouille mortelle du roi : les autorités cambodgiennes défilent également pendant que les troupes françaises rendent les honneurs. De l'eau parfumée est versée sur le corps. Les honneurs sont également rendus au Résident supérieur et à Sa Majesté devant le corps du roi.

De 18 heures à 24 heures, cérémonies comme la veille et aux mêmes heures.

A 19 heures, on donne au cadavre la position agenouillée de la prière, comme s'il implorait le Buddha, et on le recouvre avec une étoffe de cotonnade et une étoffe de soie ; ensuite les phusàmàlà procèdent à l'introduction du corps du roi dans une urne en or d'une hauteur de 2 m. 80.

Tous les bakous soufflent de la conque marine et rendent hommage au nouveau roi. Ce dernier vient placer le prâh mohàmököt <sup>(2)</sup> brodé en argent sur la tête du roi défunt et en brise la pointe afin que le corps puisse tenir dans l'urne. Puis on y verse des antiseptiques, formol, etc. Alors a lieu la cérémonie pour placer l'urne contenant le roi défunt Prâh Bât Samdeç prâh Sisöwâth çamçakrapoñ, souverain du Cambodge, maître des existences, dont le nom posthume est désormais Prâh Sövännakot, sur le trône en forme de pyramide dorée à sept étages ; ce catafalque mesure 4 mètres de hauteur et est situé dans la salle Mohàmontir, en attendant que le corps du roi défunt soit transporté dans le Prâh Mên qui sera construit au Nord et tout près du Palais royal, en face de l'Ecole de Arts cambogiens, là où se fera l'incinération.

*Vendredi 13<sup>e</sup> jour de la lune croissante du mois de Photrâbot (Prauṣṭhapada), année du Lièvre, 9<sup>e</sup> de la décade, 2470 de l'ère bouddhique (9 septembre 1927), c'est-à-dire un mois après la mort.* — A huit heures du matin, S. M. Sisowath Monivong, le nouveau souverain du Cambodge, avec tous les membres de la famille royale, dignitaires et mandarins, sont réunis, tous vêtus de blanc en signe de deuil. Le roi porte un vêtement blanc de cérémonie tombant très bas : il pénètre avec sa suite dans la salle Mohàmontir et tout le monde se prosterne trois fois devant l'urne. Puis ils assistent à la récitation des prières Sattapakarâṇa par cent bonzes pour acquérir des mérites au roi défunt.

A huit heures et demie, S. M. le roi régnant annonce au roi défunt son nom posthume : Prâh Karunâ knöñ prâh bârôm räçânukòt (Sa Miséricorde dans l'auguste urne

(1) Meru, le pavillon où se fait l'incinération et qui figure le mont mythique.

(2) Mahā mukuṭa, la grande coiffure royale, surmontée d'une pointe.



royale). Puis huit bakous soufflent trois fois dans des conques marines, accompagnées des tambourins rituels, afin d'inviter l'esprit du mort à venir résider sur le trône installé pour lui dans la salle Mohàmontir.

A 9 heures, le roi et les fonctionnaires de tous les services se réunissent pour saluer et rendre hommage au roi défunt, puis ils s'en vont.

A 17 heures, on tire 21 coups de canon en l'honneur du roi défunt : des détachements de soldats français, tirailleurs et miliciens de la Garde indigène et de la Garde royale viennent rendre les honneurs devant la salle Pràh Tinân Tévā Viničchay.

M. Alexandre Varenne, Gouverneur général de l'Indochine, le Résident supérieur, les différents services civils et militaires et toute la population, hommes et femmes, furent admis à défilér devant l'urne du roi défunt, reçus par le roi régnant, la famille royale, et les ministres.

Les troupes alignées devant le Pràh Tinân Tévā Viničchay présentèrent les armes, et plusieurs orchestres jouèrent.

Quand la chapelle fut ouverte au public, ce fut un long défilé, devant l'urne du roi, de bonzes, membres de la famille royale, mandarins et habitants de tous pays, venus de partout ; chacun se prosterna en apportant des présents, et les bonzes furent invités à faire les cérémonies propitiatoires dans la salle Mohàmontir.

*Liste des cadeaux offerts aux bonzes à cette occasion.*

Pour chaque bonze Sattapakarāṇa, 20 sen ;

Pour chaque lecteur de prières, 2\$ par jour ;

Pour chaque récitant, 30 sen (soit 2\$40 pour 8 bonzes pour un jour et une nuit) ;

Pour la nourriture de huit bonzes chaque matin, 2\$ par bonze, soit un total de 16\$ par jour.

Pour l'accomplissement des diverses cérémonies, le roi défunt avait laissé les instructions suivantes, libellées dans une ordonnance datée du jeudi 15<sup>e</sup> jour de la lune croissante du mois de Mikkasēr (Mārgaśīras), année du Rat, 6<sup>e</sup> de la década, 2466 de l'ère bouddhique (11 décembre 1924) :

S. M. Sisowath met en réserve, en vue de ses obsèques futures, une somme de 100.000 piastres prélevée sur sa cassette royale, 100 damlên d'or estimés à 52 piastres chacun, soit 5200 piastres ; 100 barres d'argent évaluées à 15 piastres la barre, soit 1500 piastres, ce qui fait un total de 106.700 piastres.

Cette somme est ainsi répartie : une moitié, soit 53.350 piastres, pour la fête de l'incinération proprement dite dans le Pràh Mên ; l'autre moitié pour les cérémonies d'inhumation des saints ossements dans un pràh cēdēi érigé sur la montagne Pràh Rāc Trāp (1).

Quant aux membres de la famille, aux mandarins, dignitaires de tous grades, fonctionnaires de toutes sortes et habitants, hommes et femmes, de tous pays, il leur est loisible d'offrir de l'argent ou des cadeaux, à leur convenance, pour la célébration des fêtes et la consécration des mérites du roi défunt.

---

(1) *Rājadrāvya*, nom d'une colline auprès d'Udong, l'ancienne capitale.

L'argent ou les cadeaux ainsi donnés pour la cérémonie sont inscrits sur une liste par l'Oknā Mohāmontrei (1) et l'Oknā Mohātép (2) ; cette liste sera présentée au roi du Cambodge. Cet argent et ces cadeaux sont remis aux trésoriers du roi qui les utiliseront pour les fêtes ; s'il vient à manquer de l'argent pour les cérémonies, on prendra le surplus dans le Trésor.

Il est ordonné aux services responsables de répartir les dépenses et les différents travaux conformément à cet ordre royal.

Après proclamation (*ghoṣaṇa*) des sommes versées, l'argent restera entre les mains de l'Oknā Phīnit Viničchay Tuč, directeur du service des prāḥ ālik, pour être gardé et dépensé au profit du mérite spirituel du roi défunt, suivant les instructions de l'Oknā Vān Vorāḥ Viēn Čei (ministre du Palais).

*Description du Prāḥ Mēn devant servir à la cérémonie d'incinération.* — Ce nom de Mēn vient de celui du mont sacré Meru, qui est situé au milieu des mondes.

De plan cruciforme, il a 11 mètres de longueur et chaque face mesure 5 mètres de largeur, y compris les ornements et accessoires.

Pour donner la hauteur nécessaire à cette construction, on a pris de très longues pièces de bois : la charpente intérieure était faite en pièces de bois de koki (sao) ou de bois de tāl (yao), longues de 15 m. 80, conformément aux mesures adoptées pour les Prāḥ Mēn servant aux incinérations des rois souverains, maîtres de la terre.

Ces colonnes sont enfoncées en terre de 3 mètres. La hauteur totale jusqu'au sommet est de 15 m. 80.

Sur ces colonnes porte une toiture dite *bēt-tārān* en forme de prāḥ čedēi.

Les dimensions de ce *bēt-tārān* se décomposent ainsi :

1 <sup>er</sup> étage	longueur :	11 m. 50	hauteur :	0 m. 90
2 <sup>e</sup> —	—	9, 00	—	1, 00
3 <sup>e</sup> —	—	7, 00	—	1, 10
4 <sup>e</sup> —	—	5, 60	—	1, 20
5 <sup>e</sup> —	—	4, 60	—	1, 30
6 <sup>e</sup> —	—	3, 70	—	1, 40
7 <sup>e</sup> —	—	3, 00	—	1, 50
8 <sup>e</sup> —	—	2, 35	—	1, 60
9 <sup>e</sup> —	—	1, 90	—	2, 25

Soit une hauteur totale de 12 m. 25 pour les 9 étages. Au-dessus se trouvait le *ka roḥān* (3) de 1 m. 20 de hauteur, puis le *bālān* (4), avec quatre faces de Brahmā, de 1 m. 30 de hauteur ; au-dessus venaient sept étages en bourrelets (*buor khlum*) :

le 1 <sup>er</sup> avait	0 m. 90 de largeur sur	0 m. 50 de hauteur
le 2 <sup>e</sup> —	0, 75 — —	0, 40 —
le 3 <sup>e</sup> —	0, 65 — —	0, 35 —

(1) *Mahāmantri*, chef du protocole royal de droite.

(2) *Mahādeva*, chef du protocole de gauche.

(3) Toiture en forme de cloche.

(4) Pali *pallaṅka*, sk. *paryāṅka*.



le 4 <sup>e</sup>	avait	0 m. 55	de largeur sur	0 m. 30	de hauteur
le 5 <sup>e</sup>	—	0, 48	—	0, 25	—
le 6 <sup>e</sup>	—	0, 40	—	0, 20	—
le 7 <sup>e</sup>	—	0, 32	—	0, 15	—

Au-dessus de ces buor khlum il y avait une flèche haute de 5 mètres et une pointe de 3 mètres.

En totalisant, y compris les 3 mètres enfoncés dans le sol, jusqu'au niveau du bêt-tàràñ (toiture), la hauteur était de 15 m. 80. La hauteur de la toiture jusqu'au ka rokân était de 12 m. 20. La hauteur depuis le ka rokân jusqu'à la pointe de la flèche était de 8 mètres. Soit pour la hauteur totale : 36 mètres.

La construction du Práh Mên fut confiée à l'Okñà Tépnimit Ros, directeur des dessinateurs et des architectes, qui a touché une somme forfaitaire de 32.500 piastres; conformément à l'usage, il était placé sous les ordres de l'Okñà Văñ Vorañ Vieni Čei Čuon (Thiounn), ministre du Palais, chargé de la direction et de la surveillance.

Le Práh Mên pour le roi défunt fut commencé le dimanche 15 de la lune croissante du mois de Photrabot (Bhadrapada) (11 septembre 1927) sur le terrain, entouré d'un mur de clôture en maçonnerie, au Nord du Palais royal, à l'Est de la façade de l'Ecole des Arts cambodgiens, en cambodgien : plaine du Mên.

Le Práh Mên fut recouvert de paillotes, de nattes, sur lesquelles étaient collées des feuilles de papier; sur ces feuilles de papier on vint appliquer des ornements en papier doré et des imitations de tuiles.

Les piliers à l'intérieur du Práh Mên mesuraient 18 m. 80, y compris les parties enfoncées dans le sol : du bêt-tàràñ au bālāñ, 10 mètres; du bālāñ à la flèche extrême, 26 mètres. Du sol à la pointe il y avait donc 36 mètres.

Le roi régnant, entouré du Résident supérieur, des sañghanāyaka <sup>(1)</sup>, des membres de la famille royale, ministres, mandarins et dignitaires de tous grades, assistèrent au levage des piliers de l'intérieur du Práh Mên, conformément aux règles et rituels des cérémonies, le mercredi 8<sup>e</sup> jour de la lune décroissante du mois d'Āsōc <sup>(2)</sup> (19 octobre 1927).

*Ornements et accessoires du Práh Mên.* — A l'intérieur du Práh Mên, exactement au milieu, est le práh Mohā-svetrachāt ou grand parasol royal à 9 étages en étoffe blanche avec bordure dorée et fleurs d'or découpées en festons, surmontant le práh Mohā-bāñčā <sup>(3)</sup> à 9 étages, sur lequel doit être placé le corps du roi défunt.

L'éclairage est fourni par des lampes électriques et des bougies placées tout autour du práh Mohā-bāñčā. Des práh phusātāt <sup>(4)</sup> blancs, dont l'extrémité sera

(1) Chefs des deux sectes : titre inférieur à celui de sañgharāja, actuellement vacant.

(2) Pali *assayuja*, sk. *ācavayuja*, 7<sup>e</sup> mois, autrement appelé *ācvinā*.

(3) Catafalque à étages; du sk. *pañca*, cinq (?). Le nombre d'étages varie selon la conception que l'on se fait du Meru céleste, dont le catafalque est le symbole. Il est d'abord de neuf : avant de mettre le feu au pavillon où on l'a transporté, on le réduit à cinq (cf. p. 636).

(4) Bhūṣādhātu, longues bandes d'étoffe blanche qui tiennent par un bout au corps du roi défunt et dont l'autre extrémité est tenue par les bonzes récitants.

tenue par les [bonzes récitants du] Sattapakarapa, et des ornements de toute nature sont disposés comme à l'intérieur de la salle Mohàmontir à l'intérieur du Palais. Il y a huit paravents (*bân phâp*) préparés par les lictes (*damrâot*) pour entourer le bûcher au moment de l'incinération.

Les quatre piliers intérieurs sont enveloppés de cotonnade blanche, parsemée d'étoiles en clinquant découpé. Du faite descendent des rideaux avec ornements festonnés, parsemés eux aussi d'étoiles en clinquant, découpées et collées par les artisans sous les ordres de l'Okñâ Tépnimit. A l'intérieur de ces rideaux est le Bössabök (1) préparé pour l'offrande au feu sacré. En dehors du Mên, il y a quatre pièces d'étoffe blanche, disposées par les soins de l'Okñâ Tépnimit au-dessus des quatre entrées.

L'Akkamohàsênâ et les Senâbôdêi (2) installent dans le Prâh Mên cinq expositions (*tântoh*) d'objets divers en offrande au Buddha pour acquérir des mérites au roi défunt, et les autres dignitaires en préparent trois, ce qui porte à huit le nombre des expositions placées deux à deux de chaque côté des quatre entrées.

Aux quatre angles du Mên, des divertissements ou sortes de théâtres de marionnettes sont aménagés par les soins de l'Okñâ Tépnimit et de l'Okñâ Prasor Lekhâ (3) ; l'Okñâ Samrêc Prâh Khân (4) fait disposer sur les quatre côtés du Mên 25 panneaux représentant des divinités. L'architecte et ses ouvriers sont chargés de disposer tout autour du Mên une galerie en cloisons. Au dehors, des écrans auxquels sont fixées des lampes électriques éclairent les quatre portes : ce sont les princes, fils du roi défunt, qui sont chargés de la surveillance de cet éclairage. Des ballons lumineux sont allumés en offrande au Buddha pour le mérite du roi défunt, par les soins de l'Okñâ Peç Sañkrâm, directeur des magasins des poudres, ou par les fonctionnaires chargés d'offrir des sacrifices au roi défunt. L'Akkamohàsênâ et les Senâbôdêi sont chargés d'assurer la surveillance et l'allumage de ces feux : ce sont l'Okñâ Akkamohàsênâ à l'Est, l'Okñâ Vân Vorah Viên Cei au Sud-Est, l'Okñâ Çakrêi Thîpdêi Kôñcor au Sud-Ouest, le Kralahom au Nord-Ouest, l'Okñâ Yômraç au Nord-Est.

Huit chàt ruot tip (5), avec ornements de papier doré et argenté, sont disposés de chaque côté des quatre portes d'entrée du Prâh Mên.

Seize mâts préparés pour pièces d'artifice, quatre sumphâi phlôn (6), huit çhoñ satthâ (7) sont confiés, pour l'allumage des fusées et feux d'artifice, à l'Okñâ Péç Sañkrâm (8) dans l'angle Nord-Est, et douze mâts de feux d'artifice tout autour du Mên sont livrés aux soins des bonzes.

(1) *Puṣpaka*, nom du palais volant de Râma ; trône à gradins sous une petite coupole.

(2) Le premier ministre et les ministres.

(3) Pali : *paṣeṭṭhā* (pour *pasattha*, sk. *praçasta*) *lekha*.

(4) Mandarin gardien de l'épée royale.

(5) Mâts à parasols d'or étagés (*chattrā*).

(6) Cadres d'illumination.

(7) Pièces d'artifice sur des mâts.

(8) *Vajra sañgrāma*.



Des feux d'artifice européens et cambodgiens sont également installés devant la salle des danses du Palais royal sous la direction de l'Oknà Péč Saṅkrām.

Quatre tourelles dites *kàlbôprik* <sup>(1)</sup> sont dressées pour faire des distributions de dons à la foule.

*Rôn toñ* <sup>(2)</sup> et constructions au dehors du *Prâh Mên*. — Chacune des portes mesure jusqu'au sommet du fronton 5 mètres de hauteur sur 4 m. de largeur et est gardée par deux statues de yaks de 3 mètres de hauteur. Une galerie tout autour, large de 4 m. 50, longue de 55, forme une enceinte ayant aux angles 4 pavillons carrés dits *saṃsân*, de 4 m. 50 de côté et hauts de 5 mètres.

Au Sud du *Prâh Mên* se dresse le *Prâh Banlā tron thor* <sup>(3)</sup> ou *Prâh Banlā koñ* <sup>(4)</sup> de 8 mètres de largeur sur 15 mètres de longueur, divisé en six compartiments.

La galerie des dames du Palais, composée de deux salles, chacune mesurant 5 mètres sur 10 et formant cinq compartiments, est à l'Ouest du *Prâh Mên*.

Les cuisines pour les dames du Palais comprenant deux salles de 4 mètres sur 10 divisées en cinq compartiments, sont situées au Sud-Ouest et au Nord-Ouest.

Un théâtre *Nañ Taluñ* <sup>(5)</sup> en deux compartiments, mesurant 5 mètres sur 4, est édifié au Nord-Est du *Prâh Mên*, ainsi qu'un théâtre *Yon* <sup>(6)</sup> mesurant 4 mètres sur 8.

Une salle de danses, de 10 travées, ayant 8 mètres de large et 20 mètres de long, se trouve au Sud-Est.

Un pavillon est affecté aux cérémonies des bonzes chinois et annamites comme auparavant.

Deux habitations sont réservées à S. M. la Reine-mère du côté Ouest, chacune de 5 travées, large de 7 mètres et longue de 10 mètres.

---

(1) *Kalpavṛkṣa*, l'arbre magique qui satisfait tous les désirs. Ce mot est devenu dans le langage vulgaire *phkà bôprik*, fleurs de l'arbre de la Bodhi (*Bodhivṛkṣa*). Adh. LECLÈRE a été dupe de cette étymologie populaire : « J'allais oublier les quatre tourelles carrées revêtues de cotonnade blanche qui s'achevaient, au sommet, par une plateforme, et que les Cambodgiens nomment *phka pôprik*, fleurs de l'arbre pô ou de la bodhi. Du haut de ces tourelles, des juges ont chaque jour jeté au peuple des citrons dans lesquels on avait enfoncé des pièces commémoratives en argent, et aussi des boulettes de méréak ou vernis de Chine, contenant un billet en étoffe, sorte de numéro de loterie indiquant l'objet que les gens du trésor sont chargés de remettre à ceux que le sort a plus ou moins favorisés. » (*Cambodge. La Crémation et les Rites funéraires*. Hanoi, 1906, p. 121.) E. YOUNG a donné l'interprétation correcte d'une pratique analogue observée au Siam (*The Kingdom of the Yellow Robe*, 1900, p. 242-243). PALLEGOUX mentionne déjà ces citrons où l'on introduit « de la monnaie d'or et d'argent » (*Description du Royaume Thai ou Siam*, 1854, I, p. 248) : ils imitent les fruits de l'arbre magique.

(2) Galerie d'enceinte.

(3) Salle de prière pour les bonzes.

(4) Salle réservée au roi et à ses ministres.

(5) Théâtre d'ombres.

(6) Théâtre de marionnettes.

Deux water-closets, de 4 travées de 7 mètres sur 2, sont placés au Nord-Ouest et au Sud-Ouest.

Deux salles destinées aux provisions d'eau, chacune de 2 travées de 4 mètres sur 3, se trouvent à l'Ouest.

Enfin, 4 *dòm kàlbôprîk* (kalpavṛkṣa) carrés, chacun de 1 m. de côté et haut de 4 mètres, ainsi que le pavillon du tambour de victoire, comportant une travée, de 3 mètres sur 3, s'élèvent à l'Est du Prâh Mên.

[Il faut noter encore] le char automobile qui doit transporter en procession les restes du roi défunt; deux conducteurs du char; le trône (*bôssabôk*) à cinq étages, d'une hauteur de 7 mètres; une barrière en corde partant du Palais royal au Nord et pénétrant dans l'enceinte du Prâh Mên, disposée par le Krom Prâ Sôriyo dèi<sup>(1)</sup> pour isoler l'espace réservé aux princesses royales et à toutes les femmes du Palais que leur service appelait au Prâh Mên.

*Programme des cérémonies publiques célébrées au Prâh Mên.* — L'année du Lièvre, neuvième de la décade, 2470 de l'ère bouddhique (1928). Programme des fêtes depuis le vendredi 11<sup>e</sup> jour de la lune croissante jusqu'au dimanche 5<sup>e</sup> jour de la lune décroissante du mois de Phalkun (2-11 mars), septième mois après la mort du roi.

*Vendredi 2 mars, 7 heures du matin.* — S. M. Prâh Sisowath Monivong, roi régnant du Cambodge, fils du roi défunt, S. M. Prâh Sisowath, entouré de toute sa cour, en vêtements blancs et en grand costume de cérémonie, vient saluer avec recueillement l'urne placée sur le grand catafalque (*prâh mohâ-baṇcâ*) à 7 étages, dans la salle Prâh Mohâmontir, transformée en chapelle ardente.

L'urne où se trouve le corps du roi, après une invitation respectueuse à ce dernier, est descendue et transportée dans une partie réservée de la chapelle, sur le trône des parfums établi par l'architecte; des tapis ont été étendus et des rideaux fermés cachent l'intérieur. Alors on procède à la cérémonie du lavage du corps avec de l'eau odorante et des parfums. Mais avant de descendre l'urne de son piédestal, 88 bonzes (nombre correspondant à l'âge de Sa Majesté défunte) récitent les prières Sattapakaraṇa pendant que des bakous soufflent dans des conques avec accompagnement des *khlañ ṇhâk* (2).

Les *snôm prâh damrûot* (3), habillés tout en blanc, ceinturés d'une bande d'étoffe, entrent, saluent trois fois le corps du roi et l'invitent à descendre sur le *sôpana* (4) pour être placé sur le trône des parfums dans la salle Mohâmontir, au son des conques et des orchestres: les *mâlâphusâ*, après s'être inclinés trois fois, invitent le précieux corps à sortir de l'urne d'or Prâh Kôt Sôvanna, pour venir reposer sur le saint trône sous lequel a été disposé, par les soins du corps des soudeurs, un plateau en métal avec une jarre pour recueillir les eaux du lavage.

---

(1) Service du Cadastre.

(2) Tambours rituels sur lesquels on frappe avec la main.

(3) Corps des ensevelisseurs royaux.

(4) *Sk. sôpana*: plan incliné, en bois, qui sert à monter l'urne sur le catafalque ou à l'en descendre.



S. M. le roi régnant, les membres de la famille royale, les mandarins et les mālāphusā saluent et offrent l'eau parfumée qui servira à laver le corps du roi défunt : les chefs des deux sectes sont invités également à offrir et verser l'eau parfumée pour le lavage du corps. Puis, les mālāphusā présentent des vêtements blancs brodés et habillent le corps du roi défunt avec ces vêtements neufs, après avoir procédé encore une fois aux ablutions d'eau parfumée.

Le prāḥ lat <sup>(1)</sup> ayant été préalablement lavé et parfumé, le roi défunt est invité, au son des conques et des instruments, à y prendre place pour être ensuite introduit dans l'urne d'or. Cette urne est ensuite transportée solennellement en dehors de la salle prāḥ Mohāmontir dans la salle d'audience royale (kralā prāḥ kōmna), sur un lit préparé par l'architecte chargé de ces travaux. Des bonzes récitent les prières *prāḥ thommadā chān* et les prières *Sattapakaraṇa* <sup>(2)</sup>, pendant que les serviteurs veillent et se tiennent en surveillance comme d'habitude.

Les sanies <sup>(3)</sup> et les linges ayant servi au lavage du cadavre sont placés par les mālāphusā dans un lat doré, conservé dans la salle Mohāmontir. Le jour suivant, ces résidus seront transportés en procession et brûlés dans le Vāt Prāḥ Kēo suivant les rites.

Quant au catafalque, il est démoli par l'architecte.

8 heures. — L'architecte et ses ouvriers viennent transporter le catafalque et l'installer dans le Prāḥ Mēn avec ses neuf étages au complet, orné de tous ses accessoires, afin qu'il soit prêt à temps.

14 heures. — Le roi et les membres de la famille royale habillés de blanc et en grande tenue, ainsi que tous les mandarins de la cour et dignitaires de tous grades, également vêtus de blanc, en signe de deuil, se présentent dans la salle Mohāmontir, devant l'urne qui contient les restes du roi défunt et font les salutations d'usage.

Puis, ils invitent les précieux restes à prendre place sur le char royal pour faire une entrée solennelle dans le Prāḥ Mēn. En même temps 88 bonzes récitent une première fois les prières *Sattapakaraṇa* pendant que les bakous soufflent dans des conques et que le khlaṇ chnāk se fait entendre. Les snōm prāḥ damrūt se prosternent 3 fois, puis, après les invitations respectueuses, placent l'urne sur le prāḥ rāḥ yānōmāt <sup>(4)</sup> ; deux princes, fils de S. M. défunte, se tiennent l'un devant et l'autre derrière ; l'Okā Akkamohāsēnā et les quatre ministres font escorte à l'urne qui traverse la salle Prāḥ Tinān Tēvā Viničchay, d'où elle sort par la grande porte centrale et pénètre dans la cour où attend le cortège. Puis on invite le roi défunt à prendre place sur le char royal Bōssabōk, doré et protégé par un dais. Les deux conducteurs y placent également le lat doré contenant les sanies, et l'urne placée sur le char sort pour sa marche solennelle.

Les bakous soufflent dans des conques et les khlaṇ chnāk se font entendre.

15 heures. — Salve de 21 coups de canon ; puis le grand cortège funèbre part au cri rituel de *Hō!* poussé trois fois par l'assistance. Les règles du rituel

<sup>(1)</sup> Cylindre de métal placé à l'intérieur de l'urne.

<sup>(2)</sup> On lit les sommaires de l'Abhidharma et le *Tirokuḍḍasutta*.

<sup>(3)</sup> *Pubba*, sk. *pūya*.

<sup>(4)</sup> Palanquin royal porté par les princes et les ministres (*amātya yāna*).

exigent que la procession fasse la pradakṣiṇā autour de la ville : sortant par la façade du Palais royal, le cortège se dirige donc vers l'Est, puis prend la direction Sud, puis celle de l'Ouest où un bārāṃ (1) a été installé par l'architecte. 88 bonzes récitent une seconde fois les prières Sattapakaraṇa ; ensuite la procession repart vers le Nord. Au pont des Nāgas, où un autre bārāṃ a été préparé, 88 bonzes récitent pour la troisième fois les prières Sattapakaraṇa. Puis la procession reprend sa route en suivant la rive Sud du Canal et en se dirigeant vers l'Est, où elle gagne le bord du fleuve : là encore un bārāṃ est installé avec 88 bonzes, qui, pour la 4<sup>e</sup> fois, récitent les prières Sattapakaraṇa. Puis la procession reprend sa marche vers le Sud pour gagner la porte du Prāḥ Mên.

Salve de 21 coups de canon ; des jeux et divertissements variés commencent dans les pavillons installés autour du Mên en l'honneur de l'arrivée du cortège.

17 heures. — La procession arrive devant l'enceinte du Prāḥ Mên où Sa Majesté est venue attendre le char funèbre.

À l'intérieur du Prāḥ Mên, les membres de la famille royale et dignitaires de tous grades saluent l'urne, pendant que les bakous soufflent dans des conques, aux sons du khlañ ḥnāk. Les snōṃ prāḥ daṃrūt invitent le roi défunt à prendre place sur le catafalque (prāḥ bālañ).

Deux princes, fils du roi, et Sa Majesté Monivong escortent l'urne en faisant la pradakṣiṇā trois fois autour du Prāḥ Mên. Les bakous soufflent dans des conques, les khlañ ḥnāk résonnent et les snōṃ prāḥ daṃrūt saluent trois fois l'urne qui est montée par le sōpanaḥ jusqu'au sommet du catafalque à 9 étages où elle reste exposée. 88 bonzes viennent réciter les prières Sattapakaraṇa pour obtenir des mérites au roi défunt.

Le prāḥ lat contenant les sanies est déposé dans la galerie Ouest du Prāḥ Mên.

17 heures 45. — Sa Majesté le roi du Cambodge reçoit M. le Résident supérieur, venu saluer l'urne dans le Prāḥ Mên.

18 heures. — Les bakous soufflent dans des conques et les khlañ ḥnāk résonnent pour accompagner le chant des pleureuses qui veillent près de l'urne.

18 heures 30. — Illuminations générales. 32 bonzes récitent le Dhamma dans les quatre pavillons dits samsān, aux angles du Prāḥ Mên, à raison de huit par pavillon : ces prières continueront les jours suivants.

19 heures. — De la nourriture est offerte aux membres de la famille royale et aux dignitaires de tous grades en service de garde au Prāḥ Mên, dans le pavillon réservé à cet usage.

L'architecte fait placer des éventails ; les pages disposent des chaises ; les cuisiniers préparent des aliments ; les serviteurs allument les lampes, apportent les plats ; les électriciens installent des ventilateurs et s'occupent de l'éclairage.

Les prāḥ daṃrūt et les veilleurs du service de garde sont chargés d'offrir les aliments aux mandarins ; des serviteurs apportent de l'eau, disposent des crachoirs et tout ce qui est nécessaire.

20 heures. — Feux d'artifice, lancement de fusées et de ballons lumineux : c'est l'Okṇā Pēḥ Saṅkrām qui vient demander au roi régnant le feu qui servira à les allumer.

---

(1) Pavillon carré.



Danses par la troupe royale et spectacles divers jusqu'à minuit.

21 heures. — Lectures de sermons dans le pavillon Prāḥ Banlā troñ thor, aux frais du Trésor Royal, et lectures publiques dans le Prāḥ Mên.

Minuit. — Sonneries de conques par les bakous, orchestre khlañ čhñāk et chant des pleureuses de veille.

Samedi (2<sup>e</sup> jour), douzième de la lune croissante de Phalkun (3 mars). 6 heures du matin. — Sonnerie de conques par les bakous, orchestre khlañ čhñāk et chant des pleureuses de veille.

10 heures. — Repas offert dans les galeries entourant le Prāḥ Mên aux huit bonzes qui ont officié dans le Prāḥ Banlā troñ thor et aux 32 bonzes qui ont officié dans les quatre sapsān.

12 heures. — Sonnerie de conques par les bakous, orchestre khlañ čhñāk et chant des pleureuses.

Offrande d'un repas à Sa Majesté défunte derrière le catafalque. Les mets sont préparés par le service de la cuisine dans l'intérieur du Palais et apportés sur des plateaux en or par les servantes aux dames de service. La direction du protocole adresse à Sa Majesté défunte l'invitation à prendre ce repas. Les Prāḥ Voñ et Sdeč Māk (1) découvrent les plats, allument les lampes et les baguettes odoriférantes et font le service.

Repas offert aux membres de la famille royale, aux dignitaires et fonctionnaires de service au Prāḥ Mên.

15 heures. — Sermon dans le pavillon Prāḥ Banlā troñ thor par un bonze, prières *Sappe* (2) dites par 4 bonzes et lectures publiques dans le Prāḥ Mên.

16 heures. — Les membres de la famille royale, les dignitaires et mandarins de la cour escortent les sanies et résidus du lavage contenus dans le lat doré, placé sur un palanquin. Selon les rites traditionnels, la procession doit comprendre 200 personnes. Cette procession se rend au Prāḥ Ōbōsōth Rattanārām Prāḥ Kèo Mārokat (3) où l'architecte a préparé un bārām à 7 étages, selon la tradition, et où doit avoir lieu l'incinération des sanies.

Sa Majesté le roi régnant vient assister à la cérémonie ainsi que les membres de la famille royale et les dignitaires de la cour, tous vêtus de blanc en signe de deuil.

16 heures 30. — Des fonctionnaires du service des libéralités royales, montés sur les kālbpōrīk, distribuent des dons fournis par les services du Trésor, des Magasins et du Palais.

---

(1) Les *prāḥ voñ* sont les descendants éloignés de la famille royale. Les *sdeč māk* « rois de Māgha » ont le privilège héréditaire de remplacer le roi régnant pendant les trois jours de la fête du mois de Māgha. Cf. AUMONIER, *Cambodge*, I, p. 47. 62-63.

(2) Formule finale du texte récité par les bonzes après l'acceptation d'une offrande :

*sabb' ttiyo vivajjantu sabbarogo vinassatu  
mā te bhavatu antarāyo sukhi dīghāyuko bhava...*

« Que tous périls soient écartés, que tous maux soient anéantis, qu'aucun accident ne te frappe, sois plein de bonheur et d'années. »

(3) Pagode au Sud du Palais, *uposatha ratanārāma braḥ kev marakaḥa*, temple du Buddha d'émeraude.

Sa Majesté le roi régnant vient saluer l'urne du roi défunt pendant que 88 bonzes récitent les prières Sattapakarāṇa dans le Prāḥ Mēn.

17 heures. — Sa Majesté assiste aux boxes et luttes devant le pavillon des cérémonies.

A partir de 18 heures jusqu'au petit jour, mêmes cérémonies que le premier jour.

3<sup>e</sup> jour, dimanche 13<sup>e</sup> jour de la lune croissante, 4<sup>e</sup> mois (4 mars),

4<sup>e</sup> — lundi 14<sup>e</sup> — — — (5 mars),

5<sup>e</sup> — mardi 15<sup>e</sup> — — — (6 mars),

6<sup>e</sup> — mercredi 1<sup>er</sup> — décroissante, 4<sup>e</sup> mois (7 mars),

7<sup>e</sup> — jeudi 2<sup>e</sup> — — — (8 mars),

mêmes cérémonies que le deuxième jour.

8<sup>e</sup> jour, vendredi, 3<sup>e</sup> jour de la lune décroissante du 4<sup>e</sup> mois (9 mars).

La dépouille mortelle de Sa Majesté défunte reste exposée dans l'urne au Prāḥ Mēn pendant 7 jours et 7 nuits.

6 heures du matin. — Même cérémonie que le deuxième jour.

7 heures. — Sa Majesté, la famille royale et toute sa cour viennent saluer l'urne dans le Prāḥ Mēn et assister aux prières Sattapakarāṇa récitées par 88 bonzes.

Les snōm prāḥ damrūt, après une invitation respectueuse à Sa Majesté défunte, font glisser l'urne sur le prāḥ sōpanaḥ pour l'amener sur le prāḥ rāc yānōmāt que l'on transporte en procession jusqu'au pavillon des parfums, à l'Ouest du Prāḥ Mēn.

Le roi et la famille royale, en même temps que les chefs des bonzes des deux sectes, viennent offrir l'eau parfumée.

Le mūk krasuōṇ (1) demande alors respectueusement au corps du roi défunt la permission de le retirer de l'urne, en ne conservant que le lat, pour le replacer dans une nouvelle urne en bois d'aigle doré, qui se trouve dans le pavillon des parfums : le mūk krasuōṇ dirige et surveille cette opération.

Quant aux bijoux d'or et de diamant qui ornaient le corps du roi défunt, les prāḥ phusāmālā sont chargés de les recueillir, de les laver et de les conserver dans le trésor royal pour être utilisés ainsi : avec l'or qui sera remis aux bijoutiers il sera fondu une statue du Buddha, qui sera consacrée dans une cérémonie au Prāḥ Mēn.

8 heures. — L'architecte fait réduire la hauteur du piédestal servant de catafalque en lui retirant 4 étages et en ne lui en laissant plus que cinq. Les ouvriers charpentiers, les sculpteurs sur bois et ornemanistes préparent une coupole en forme de trône Bōssabōk, qui est placée dans le Prāḥ Mēn. Le service des prāḥ nokorbāl (2) et les ouvriers préparent un échafaudage et des pompes à eau en cas d'incendie. Les sculpteurs sur bois fabriquent des fleurs en copeaux de bois d'aigle découpés pour placer dans le Bōssabōk ; d'autres fleurs serviront à recouvrir l'urne en bois d'aigle. Des employés entassent le bois d'aigle sur le bûcher ; l'Okāa Pēc Saṅkrām est chargé de préparer les fusées imitant des cris d'animaux, qui seront placées autour du Bōssabōk, ainsi que la mèche qui viendra mettre le feu.

Des agents du service des eaux préparent des jarres d'eau tout autour du Prāḥ Mēn pour le protéger de l'incendie.

(1) Chef du service des snōm prāḥ damrūt.

(2) Nagarapāla, service municipal.



*15 heures.* — S. M. le roi régnant, la famille royale et les dignitaires de la cour viennent saluer le roi défunt dans le pavillon des parfums au son des conques des bakous et des khlān čhnāk. Les snōm prāh dāmrūt saluent l'urne en bois d'aigle et invitent les précieux restes à prendre place sur le prāh rāč yānōmāt pour être transportés en procession et élevés par le prāh Sōpanāh jusqu'au Bōssabōk dans le Prāh Mēn.

*17 heures.* — S. M. le roi régnant reçoit le Résident supérieur au Cambodge ainsi que tous les fonctionnaires, officiers et colons européens réunis dans le Prāh Mēn, les membres de la famille royale, les ministres, mandarins et dignitaires de tous grades, fonctionnaires de la capitale et des provinces. Tous sont invités à faire l'offrande au feu, qui doit consumer S. M. Sisowath, de baguettes odoriférantes, fleurs en bois d'aigle et parfums de toutes sortes, et la foule vient s'incliner devant le bûcher en implorant la bénédiction pour le roi défunt et la récompense que ses mérites lui auront value.

A ce moment, le roi régnant et le représentant de la France au Cambodge montent déposer les fleurs en bois d'aigle et les parfums sur le prāh lat pendant que des fonctionnaires de service placent des bougies et des baguettes odoriférantes et d'autres fleurs en bois d'aigle sous le prāh lat.

Les honneurs militaires sont alors rendus par les troupes françaises à S. M. défunte, Grand-croix de la Légion d'Honneur; une salve de 88 coups de canon retentit et des orchestres et musiques diverses se font entendre.

Alors S. M. le roi régnant, suivi du Résident supérieur et entouré des assistants, se rend au Prāh Banlā Phāk (1). La mèche qui doit porter le feu sur le bûcher est allumée par le roi avec le feu pris au feu sacré Kailās (2) gardé dans la chapelle ardente.

Ensuite a lieu la distribution des lots de tombola et de pièces d'argent placées à l'intérieur de citrons. La famille royale et les fonctionnaires de service restent à veiller autour du bûcher dans le Prāh Mēn pendant la nuit jusqu'au matin.

*18 heures.* — Mêmes cérémonies que le deuxième jour.

*9<sup>e</sup> jour. Samedi 4<sup>e</sup> jour de la lune décroissante de Phalkun (10 mars). 7 heures.* — Sa Majesté, les membres de la famille royale, les ministres et dignitaires de tous grades se réunissent dans le Prāh Mēn, pendant que 32 bonzes récitent des prières dans les pavillons Sāmsān, pour offrir l'eau consacrée contenue dans huit urnes d'or et huit urnes d'argent préparées par les krōm nām srān (3).

Les mālāphusā et les krōm snōm pol rūrōn éteignent le feu et, plaçant 32 pièces d'or et 32 pièces d'argent, 16 bagues d'or montées de diamant, 16 bagues montées de rubis, soit un total de 32 anneaux, 32 fleurs de Phkōl en or et 32 en argent, ils en forment sur le bûcher un corps couché où sont représentés les organes humains.

---

(1) Tribune royale.

(2) Kailāsa. L'embrasement du Mēn est une image de la fin du monde, consummée par le feu de Čiva.

(3) Service du bain royal.

S. M. le roi et les membres de la famille royale ainsi que les ministres et mandarins de tous grades font l'*utlara popil* (1) trois fois, pendant que 88 bonzes récitent les prières Sattapakaraṇa; puis des donations et des offrandes sont faites aux pagodes Unnālôm et Bôtumvodëi à Phnom Penh (2). Ces offrandes sont portées par les membres de la famille royale, qui les promènent trois fois autour du Mén avant de les remettre au krôm sañrëi (3) qui les offrira aux chefs des deux sectes.

Ensuite le roi régnant, accompagné des membres de la famille royale et des mandarins de tous grades autorisés par lui, monte recueillir les cendres pour les placer dans un prāḥ sôvanphînkāraṃ (4) et les laver avec de l'eau de coco et de l'eau parfumée sur une coupe en or pur. Ces restes ainsi lavés sont placés dans une urne royale en or ornée de diamants, au son des conques des bakous et des khlân chnāk. Les snôm pol rorôn invitent les précieux restes à venir prendre place dans cette urne qui est exposée sur le catafalque d'or, reconstitué à 9 étages.

9 heures. — Les membres de la famille royale, les ministres, princes et mandarins de tous grades escortent en procession les résidus du lavage que le krôm murôn (5) a placés dans la prāḥ thavikā (6) en soie avec des fleurs d'or et que l'on a déposés sur le prāḥ Sôvannasôthikā ou plateau en or transporté sur un palanquin.

La procession se dirige suivant les rites vers le Kômpon Phê, où des agents du service des eaux reçoivent les résidus qui sont immergés, toujours suivant les rites, dans le courant du fleuve.

10 heures. — Prières et repas des bonzes comme les jours précédents.

12 heures. — Repas offert aux mandarins et employés de service.

15 heures. — Exposition des Prāḥ Kāthā pân (7) dans le Prāḥ Mén.

16 heures. — Sa Majesté se rend au pavillon des cérémonies pour distribuer des billets de tombola et des fleurs d'or et d'argent qui ont servi pour la cérémonie du matin ainsi que des pièces de monnaie mises dans des citrons; puis elle assiste aux jeux de lutte et de boxe.

Les danses scéniques, les jeux divers, la distribution de pièces de monnaie et le banquet continuent, mais sans récitation du Dhamma.

---

(1) On forme un cercle autour de l'objet que l'on veut honorer. Chaque assistant, le visage tourné vers le centre, reçoit le *popil* de son voisin de droite, avec sa main droite, puis le tend de la main gauche à son voisin gauche. Le *popil* qui accomplit ainsi la pradakṣiṇa est un disque (mais plutôt ici une ogive courte) sur lequel on fixe un cierge et qui porte en relief la figure d'une divinité aux mains jointes. Chacun des assistants chasse avec sa main la fumée du cierge vers le centre du cercle où l'objet honoré figure le Meru. Le tour du *popil* imite le mouvement des neuf planètes autour du mont central.

(2) Ūṇāloma et Padmavati.

(3) Direction des affaires religieuses.

(4) Tamis en or (*suvaṇṇa bhîṅkāra*); ce terme pâli désigne ordinairement un vase d'or.

(5) Service municipal.

(6) *Thavikā*, sac.

(7) « Les mille gāthā », versets tirés du Vessantarajātaka.



19 heures. — 88 bonzes récitent les prières *prāḥ barīṭ* <sup>(1)</sup> à l'intérieur du *Prāḥ Mên* et un sermon pour l'inauguration d'une statue du Buddha en or suivant l'usage.

10<sup>e</sup> jour. Dimanche 5<sup>e</sup> jour de la lune décroissante de *Phalkun* (11 mars), 10 heures. — 88 bonzes qui ont récité les prières prennent leur repas dans le *Prāḥ Mên*.

14 heures. — Sermon *Saṅkāyānā* prononcé dans le *Prāḥ Mên* par 3 bonzes « en chaire », 4 bonzes *āntrai* et 100 bonzes *hātthabās* <sup>(2)</sup>.

17 heures. — 88 bonzes récitent les prières *Sattapakaraṇa* et les *bakous* soufflent dans les conques, accompagnés par les *khläṅ ṇhāk*. Les *snōṃ pol rūrōn* saluent les restes placés dans l'urne et les invitent à prendre place sur un palanquin. Une procession se forme avec les membres de la famille royale, les ministres et mandarins qui accompagnent l'urne dans la cour du Palais royal, où elle est reçue par S. M. le roi régnant dans la salle du trône. L'urne contenant les saints ossements est placée sur un autel avec continuation du culte et des honneurs rendus, jusqu'au jour où sera édifié un *prāḥ cēdēi* sur la montagne *prāḥ Rāc Trāp* ; alors on fera la cérémonie de l'ensevelissement des saints ossements conformément au testament et aux usages royaux.

20 heures. — Repas offert par S. M. à M. le Résident supérieur de la République française dans le pavillon *Bāñyōn*.

21 heures 30. — Réception suivie de bal dans le *Prāḥ Tināṅ bōn* (Salle des fêtes).

COURONNEMENT DE S. M. SISOWATH MONIVONG. — Les cérémonies du couronnement de S. M. Sisowath Monivong et les fêtes traditionnelles se sont déroulées à Phnom Penh du vendredi 20 au mercredi 25 juillet 1928 <sup>(3)</sup>. L'ordonnance en fut réglée par l'*Okṇā Vān Thiounn*, Ministre du Palais royal, des Finances et des Beaux-Arts ; un programme analytique rédigé en français fut distribué par ses soins <sup>(4)</sup>. On rapprochera ce document de celui où M. Thiounn a consigné en 1906 le cérémonial du couronnement de Sa défunte Majesté Sisowath <sup>(5)</sup>. Les deux programmes sont presque identiques et sont très voisins du rituel siamois.

---

(1) Les *paritta*, charmes ou sauvegardes : courts extraits des textes sacrés auxquels on attribue une vertu protectrice.

(2) Cette curieuse cérémonie figure le premier concile. Les trois bonzes « en chaire », *saṅghadesāgre*, représentent *Kācyapa*, *Upali* et *Ānanda*. Les *āntrai* « récitants du *Tripiṭaka* » (siam. *ān*, réciter), sont les bonzes qui, après que les protagonistes ont exposé le sens de chacune des corbeilles, en récitent certains textes caractéristiques, à savoir : pour le *Vinaya*, des passages du *Suttavibhaṅga*, pour le *Suttapiṭaka*, des extraits du *Dīghanikāya*, et pour l'*Abhidhamma*, de la *Dhammasaṅgāṇi*. Enfin les 100 bonzes *hātthapāsa*, « assis à la distance d'une coudée », sont des bonzes « invités » qui assistent aux discussions figurées et participent en chœur à la récitation.

(3) Le roi occupe effectivement le trône du Cambodge depuis le 9 août 1927.

(4) Programme des fêtes du couronnement de S. M. *Prāḥ bal Samdach prāḥ Sisowath Monivong, roi du Cambodge*. Phnom Penh, Imprimerie du Gouvernement, 1928.

(5) Programme des fêtes du couronnement de S. M. *Sisowath, roi du Cambodge*. Paris, Imprimerie Nationale, 1906. Cette brochure, plus complète, donne le texte des allocutions traditionnelles, augmentées d'un paragraphe où s'introduit le nom du Gouvernement de la République française.

Un grand concours de peuple suivit ces fêtes animées, bien ordonnées, et rien n'y manqua, pas même ces fortes ondées, coupant un beau soleil, où les Cambodgiens savent voir l'hommage des nāga de la pluie au nouveau souverain et le présage de moissons heureuses. Il est intéressant de retrouver aussi vives dans l'esprit populaire ces vieilles conceptions du rituel agraire, dont le cérémonial royal est encore tout empreint.

Voici les instructions officielles relatives aux préparatifs que l'on fit au palais : « Dans la salle du trône Prāḥ tinān Tévā Viničchay (*devaviniçcaya*), où ont lieu les réunions solennelles, un autel est dressé sur lequel sont déposées des statues bouddhiques (*buddharūpa*) et brahmaniques (*devarūpa*) ainsi que les attributs royaux. Autour de la salle du trône on installe 8 maisonnettes à 3 étages et une maisonnette à 7 étages où sont exposées les offrandes destinées aux deva. On élève également un pavillon à 9 étages, surmonté d'une coupole dorée pour le bain royal. Quatre chapelles secondaires brahmaniques, de 4 m. de côté, sont édifiées devant les portes extérieures du Palais royal <sup>(1)</sup>, et entourées chacune d'une palissade sacrée renfermant une maisonnette où sont placées les offrandes destinées aux deva.

« Des *toḥ* ou stands sont installés dans les galeries de l'enceinte du palais par les chefs des deux sectes religieuses (*Mahānikāya* et *Dhammayuttika*), les ministres, les mandarins, les fonctionnaires ainsi que les magistrats de la capitale et des provinces du royaume <sup>(2)</sup>.

« Dans les chapelles, les Bakous récitent les prières d'usage et préparent l'eau lustrale destinée au bain de Sa Majesté. »

Plusieurs cérémonies, et non les moins attachantes, n'ont pas été accessibles aux Européens. On en est réduit à la brochure cambodgienne publiée par M. Thiounn <sup>(3)</sup> ou encore à son texte de 1906, dont les dispositions essentielles furent observées en 1928.

*La retraite du roi (20, 21 et 22 juillet).* — Le vendredi 20 juillet, le roi est solennellement introduit dans le Prāḥ tinān prāḥ Mohāmontir (*mahāmandira*), appartenant attenant à la salle du trône. Un cortège pittoresque l'accompagne : en tête viennent des paḍits, qui portent une statue du Buddha, puis des fonctionnaires du Palais royal portant deux défenses d'éléphant et deux cornes de rhinocéros. Derrière Sa Majesté vient une théorie de filles d'honneur, chargées d'attributs dont la symbolique est parfois savoureuse.

« Une fille d'honneur habillée de soie de *sarabap* et de *tat* porte sur un plateau un sac d'or représentant le Trésor d'or.

« Une fille d'honneur habillée de même porte sur un plateau un sac d'argent représentant le Trésor d'argent.

« Une fille d'honneur habillée de même porte sur un plateau une citrouille dorée représentant la fraîcheur. »

---

(1) Donc à l'Est, au Sud, à l'Ouest et au Nord, chaque édicule étant consacré à la divinité d'une région cardinale.

(2) C'est une tradition, à laquelle le peuple tient beaucoup, que ces expositions de collections privées, où quelques œuvres d'art se montrent parfois.

(3) *Prāḥ rājavidhipunyarājābhiseka*. Phnom Penh, 1928.



Dans ce cortège quatre jeunes filles figurent « le beau sexe des quatre points cardinaux » (1), ou mieux des quatre grands continents de la cosmologie indienne, dont les noms se laissent deviner sous une transcription un peu flottante.

Le roi se rend à 18 h. 30 dans la salle du trône où le reçoit le chef des Bakous qui porte une statuette de Viṣṇu. « Sa Majesté prend place dans le fauteuil royal et offre des présents au Buddha. Elle allume la bougie symbolique du succès des fêtes, dite *tien čei* » (2). A la nuit, le Palais est illuminé, les danses et les représentations dramatiques battent leur plein, et c'est ainsi que s'écoule le temps de la retraite royale.

*L'abhiseka. Lundi 23 juillet.* — Cette cérémonie de l'ondoiement nous transporte en pleine culture indienne, et c'est bien d'ailleurs le sol de la grande métropole religieuse que le roi foule en esprit, puisque le pavillon du bain figure le mont mythique, axe du monde indien. Mieux encore, le roi lui-même s'identifie avec la montagne sainte. « Tout grand roi en fête de couronnement doit se considérer ainsi : Notre personne royale représente le mont Meru qui est la base de la terre universelle. Notre œil droit représente le soleil et notre œil gauche la lune, qui éclairent le monde. » (3) Mais des données modernes tranchent sur ce fond ancien, comme le montre l'analyse officielle.

« Sept heures cinq. — Sa Majesté, vêtue de blanc et accompagnée du même cortège que les jours précédents, fait son entrée dans la salle du trône au son des conques marines et de la musique. Après avoir offert des offrandes au Buddha et invité les bonzes à réciter les prières *jayanto* durant le bain royal, Elle reçoit M. le Gouverneur général de l'Indochine, M. le Résident supérieur de la République française au Cambodge, Leurs Saintetés les Chefs suprêmes des Mohanikay et des Thommayut, les cinq ministres et le Directeur des Bakous qui l'accompagnent au pavillon du bain (élevé devant l'escalier de la salle du trône).

« Le Directeur des Bakous offre à Sa Majesté, qui la prend avec la main droite, une branche de l'arbre *čei prūk* (*jayavrkṣa*), symbole du pouvoir suprême et du bonheur éternel.

« Sa Majesté regarde vers l'Est, tandis que l'Okṇā Horā thipdēi (*horādhīpati*) invoque la protection des deva ; une salve de vingt et un coups de canon est tirée au moment précis où M. le Gouverneur général, M. le Résident supérieur, les Ministres, les Chefs des Sectes et des Bakous versent, chacun à leur tour, de l'eau lustrale sur Sa Majesté qui, après ce bain, descend avec le même cortège pour se laver les pieds avec de l'eau de coco et des essences contenues dans des vases d'or et d'argent.

« Huit heures. — Sa Majesté, accompagnée du même cortège, entre dans la salle du trône (en grand costume national, sans coiffure), précédée du Directeur des Bakous. Elle y reçoit en audience solennelle M. le Gouverneur général de l'Indochine et M. le Résident supérieur de la République française au Cambodge, ainsi que MM. les fonctionnaires, officiers et colons.

---

(1) *Couronnement de S. M. Sisowath*, p. 15.

(2) Un cierge brûle en permanence pendant toute la durée des fêtes ; le roi l'éteint le dernier jour.

(3) *Couronnement de S. M. Sisowath*, p. 13.

« Après avoir fait ses offrandes aux Divinités, récitée ses prières et offert des présents et un repas aux bonzes qui vont déjeuner à leurs pagodes <sup>(1)</sup>, Elle prend place sur un fauteuil couvert d'étoffe blanche, en se tournant vers l'Est. Elle est entourée des huit chefs des Bakous, assis chacun dans la direction de chaque point cardinal <sup>(2)</sup>, et de Bakous qui jouent du tambourin et sonnent des conques marines. Le Directeur des Brahmes remet la statue de Çiva et la statue de Viçnu à Sa Majesté qui reçoit la première dans la main droite et la deuxième dans la main gauche. Chacun des huit chefs des Bakous récite une formule dite de *préservation* pour Sa Majesté, au fur et à mesure qu'Elle se tourne vers lui.

« Le Directeur des Brahmes donne à boire à Sa Majesté une gorgée d'eau lustrale. »

Ensuite viennent la lecture des titres royaux, puis la remise au roi par l'Oknā Mahāmantri de tous les biens, êtres et territoires qui constituent le pays cambodgien. Les princes, les ministres et les fonctionnaires saluent Sa Majesté en lui présentant leurs cachets, symboles de leurs fonctions. Ils sont confirmés dans leurs fonctions et la jouissance de leurs sceaux. Ils saluent de nouveau le roi.

M. le Gouverneur général Monguillot et M. le Résident supérieur Le Fol viennent apporter à Sa Majesté les vœux et les félicitations du Gouvernement de la République française. « Ils l'invitent ensuite à monter sur le trône, pendant qu'on tire vingt et un coups de canon. Le Directeur des Bakous remet la couronne à M. le Gouverneur général qui la pose sur la tête de Sa Majesté au nom du Gouvernement de la République française. M. le Résident supérieur est prié de remettre l'Epée sacrée à Sa Majesté qui la reçoit de la main droite.

« Les Ministres remettent ensuite à Sa Majesté les attributs royaux. Tous les princes, ministres et mandarins saluent Sa Majesté pour la troisième et dernière fois. » Après une allocution de M. le Gouverneur général et la réponse de Sa Majesté, l'assistance se retire.

A 10 h., « Sa Majesté rentre avec son cortège dans la salle du trône intérieure (*mahāmandira*), où Elle prend place sur le lit Prāh Thén. La plus âgée des dames de la cour prend la parole pour lui offrir comme servantes les princesses et toutes les dames de la Cour. La femme de l'Oknā Mohā-Montrei, directeur du Protocole, offre pour le service de Sa Majesté les femmes des mandarins de tout rang et adresse à Sa Majesté en leur nom leurs vœux et leurs félicitations. Toutes les princesses et les dames saluent Sa Majesté qui répond à cette allocution et est saluée de nouveau par toute la Cour. »

Cet épisode agréable fut, dit-on, un répit dans le cours d'une journée bien chargée. On a remarqué le rôle considérable que joue dans ces cérémonies l'élément féminin. Ces traditions viennent de loin. Les rois de l'Inde ancienne étaient, eux aussi, gardés et servis par un corps de suivantes, les *yavant* (« les grecques »), dont Tcheou Ta-kouan trouva comme une réplique autour du roi khm̃r d'Āñkor, au XIII<sup>e</sup> siècle <sup>(3)</sup>.

---

(1) L'estrade sur laquelle ils s'étaient tenus fut envahie par la colonie européenne, dont ce fut le seul manquement à l'étiquette cambodgienne : les spectateurs se trouvèrent ainsi élevés au-dessus du roi.

(2) Les 4 orientes et les 4 points intermédiaires.

(3) PELLLOT, *BEFEO.*, II, 176.



*La procession (mardi 24 juillet).* — Ce « tour de ville » solennel symbolise la prise de possession du sol par son nouveau maître. Le cortège s'arrête trois fois devant deux tribunes élevées tout exprès, puis à l'hôtel du Résident supérieur. Le roi quitte le palais, coiffé de la couronne prāḥ mohā mōkōt (*mahā mukūṭa*) et porté en palanquin. Au premier reposoir il est reçu par le Résident supérieur et par le Chef des Bakous qui le bénit et lui offre de l'eau lustrale pour se laver le visage. Le roi poursuit sa route, coiffé du prāḥ mohā cōdā pañcakōt (*mahā pañcakōṭi cāda*, coiffure à cinq pointes) et monté sur le char traditionnel que traînent six chevaux. Au second arrêt, « après une cérémonie analogue à celle qui a été célébrée dans la première tribune, Sa Majesté coiffe le prāḥ mohā mālā (*mahā mālā*, chapeau conique à larges bords) (1) et monte à cheval jusqu'au Protectorat, où Elle est reçue avec les honneurs militaires dans le salon de la Résidence supérieure par le Gouverneur général et le Résident supérieur ainsi que le Chef des Bakous (pl. XXXII). Sa Majesté, parée de la coiffure Trōṇ prāḥ pāt (casque à pointe et à couvre-nuque), monte à dos d'éléphant pour rentrer au Palais royal. Le roi a constamment tourné son épaule droite vers le centre de la ville et le cortège a changé de direction aux points cardinaux : c'est la circumambulation rituelle, la pradakṣiṇā de l'Inde ancienne.

Le sixième jour, qui fut le mercredi 25 juillet, le roi, en éteignant la bougie symbolique, marque la fin des réjouissances.

Pendant tout ce temps, on eut chaque soir une séance de danses et des représentations théâtrales. Il convient de noter que, malgré l'obscurité, l'affluence, voire la presse, hors du Palais comme dans ses murs, rien ne vint troubler l'ordre et la bonne humeur de cette foule cambodgienne mêlée d'éléments disparates : Annamites, Chinois, Chams, Malais, Hindous (il y a même une colonie afghane à Phnom Penh). C'est d'ailleurs un aspect frappant de ces fêtes cambodgiennes, que les colonies étrangères y figurent à égalité avec le peuple même, et jusque dans l'ordonnance des cérémonies. Des orchestres et des dignitaires malais, chinois et chams sont un élément important du cortège rituel et l'on put admirer, sous les murs du palais, une collection de dieux du Sud de l'Inde que la colonie tamoule fit ainsi participer à l'événement politique et religieux. Les ressortissants étrangers entrent donc, sans intermédiaire, directement en rapport avec la majesté royale, sans qu'il y ait sur ce point aucune différence à établir entre eux et les Cambodgiens de sang. Ils sont ainsi compris dans le contrat spirituel qui lie le roi au territoire et aux habitants, ce qui aide à saisir une conception religieuse, magique même, de la royauté et de la nation, bien éloignée du nationalisme racial de l'Occident. Le Siam est, on le sait, pénétré du même esprit (du moins à ce point de vue) et la cérémonie du couronnement n'y serait pas complète sans la célébration de rites annamites qui mettent en rapport spirituel le nouveau maître du pays et l'importante colonie annamite.

---

(1) Cette coiffure rappelle le légendaire jardinier, « le chef des concombres doux » que la tradition met à l'origine de la dynastie. Cf. Ed. HUBER, *Le jardinier régicide qui devint roi*, BEFEO., V, p. 175-184; prototype indien dans TAWNEY, *Prabandha-cintāmaṇī*, p. 179, BEFEO., IX, 634.

Ce bon accueil que le Cambodge fait à l'étranger est un trait historique et Tcheou Ta-kouan est éloquent là-dessus : « Le riz est facile à gagner, les femmes faciles à trouver, les maisons faciles à aménager, le mobilier facile à se procurer, le commerce facile à diriger. Aussi y en a-t-il constamment qui se dirigent vers ce pays... D'une façon générale, les gens de ce pays sont extrêmement simples. Quand ils voient un Chinois, ils lui témoignent une crainte respectueuse. » Le principe d'une si large hospitalité réside sans doute dans cette conception de la communauté nationale qui éclate dans l'ordonnance des cérémonies, nationales s'il en est, auxquelles nous venons d'assister.

## INDE NÉERLANDAISE.

— M. Paul Mus a adressé au Directeur de l'Ecole Française le rapport suivant sur la mission qu'il a remplie à Java comme représentant de notre institution aux fêtes du 150<sup>e</sup> anniversaire de la Société royale des Arts et Sciences de Batavia.

Monsieur le Directeur, — Vous avez bien voulu me charger de vous représenter aux fêtes du 150<sup>e</sup> anniversaire de la Société royale des Arts et Sciences de Batavia (24 avril 1778-24 avril 1928). J'ai quitté Saigon le 8 avril et je suis arrivé le 15 à Weltevreden, où j'ai reçu l'hospitalité de M. le Consul général de France aux Indes néerlandaises, M. Bodard, qui fut Consul de France à Tchong-king, puis au Yunnan, est très averti des choses de l'Extrême-Orient et l'accueil que votre délégué a trouvé auprès de lui témoigne de son attachement à notre institution.


Arrivé une semaine avant l'ouverture du Congrès, j'ai pu prendre contact avec les dirigeants de la Société. M. van Kan, son président, l'éminent juriste de Leyde, dont la réputation est européenne, est un précieux ami de notre pays. Il achève un ouvrage consacré à ce chapitre attachant de notre histoire nationale : la vie de Jeanne d'Arc. J'ai reçu d'ailleurs l'accueil le plus bienveillant de personnalités comme M. Welter, membre du Conseil suprême, ancien ministre des Colonies, M. Trip, président de la Javaasche Bank, qui patronnent la Société. Je me suis longuement entretenu avec M. Schrieke, chef du Service ethnographique, et j'ai pu visiter à loisir l'admirable musée de la Société.

Le Musée archéologique, où m'a conduit M. Bosch, chef du Service archéologique, est remarquable par la beauté des pièces qui y sont réunies autant que par leur intérêt scientifique. J'ai noté plusieurs traits dont la comparaison aux données chames ou khmères présentera quelque intérêt. On m'a montré une collection déjà importante et continuellement accrue de statuettes tantriques : ces documents doivent étendre le champ d'une iconographie que l'on a principalement fondée sur les seules données tibétaines et népalaises. M. van Stein Callenfels a récemment adjoint à ce musée une belle section de préhistoire.

Le Musée d'ethnographie est considéré à juste titre comme un modèle. J'y fus guidé par son organisateur, M. Le Roux. Toutes les civilisations qui se partagent le vaste domaine néerlandais, de l'Indonésie occidentale jusqu'à la Nouvelle Guinée, y sont accessibles, représentées chacune par une collection séparée, sommaire et complète (art, parures, armes, outils, métiers, vêtements, maquettes d'habitations, de barques).

Le programme officiel couvrit une semaine. Trente sociétés néerlandaises s'étaient fait représenter. Les délégués étrangers arrivèrent à Weltevreden le dimanche 22 avril au matin. M. Cœdès représentait à la fois l'Institut royal





COURONNEMENT DU ROI MONIVONG. Le roi à cheval. (Cf. p. 643.)





de Siam et la Siam Society, M<sup>lle</sup> Karpelès, la Bibliothèque royale de Phnom Penh. M. Boden Kloss, conservateur du Musée de Singapore, apportait une lettre de félicitations du Gouverneur des Straits Settlements. MM. Baker (Johore) et Reimers (Ceylan) avaient été délégués par la Royal Asiatic Society.

*Lundi 23 avril.* — La matinée fut consacrée à la visite du vieux Batavia (Benedenstad, la ville basse). Il ne reste rien du premier comptoir établi en 1619 par Jan Pieterszoon Coen, mais on peut encore voir une porte datant de 1671, l'église portugaise (1693) et, auprès d'elle, la belle pierre tombale de Swaerdecroon, Gouverneur général de 1718 à 1725. La vieille ville n'est plus qu'un quartier d'affaires, et seuls les Chinois et les indigènes y demeurent. La ville européenne est à Weltevreden, et c'est là que se trouve le Musée de la Société royale.

A 17 h. 30, le Conseil de la Société se réunit en séance extraordinaire pour procéder à la remise de leurs diplômes aux membres d'honneur nouvellement élus, ou, à leur défaut, aux Consuls généraux de leurs pays respectifs. Il vous sera agréable de savoir que sur seize de ces distinctions qui ont été remises à des étrangers, l'orientalisme français s'en est vu décerner huit, offertes à MM. Cœdès, Ferrand, Finot, Foucher, Sylvain Lévi, Massignon, Parmentier et Pelliot. M. van Kan, qui présidait, remit son diplôme aux mains de M. Cœdès en l'accompagnant d'une cordiale allocution, où il a rappelé en ces termes le mémoire sur Çrivijaya, paru dans notre *Bulletin*: « Nous vous saluons comme un véritable fondateur d'empire, fondateur d'empire non pas à la façon des grands conquérants, mais à la façon des grands penseurs qui livrent bataille dans le cabinet de travail. à l'aide d'armes forgées de science et d'assiduité, fondateur pacifique d'un empire paisible et solide qui survivra à toutes les vicissitudes des révoltes et des luttes et que rien ne pourra désormais rayer du livre d'or de l'histoire où vous l'avez inscrit. » La franche sympathie dont ces paroles sont empreintes a constamment entouré les délégués français. C'est dans notre langue, et avec un grand bonheur d'expression que le président s'adressa au corps tout entier des délégués étrangers au cours de la séance solennelle. C'est pour beaucoup aux relations excellentes et suivies de l'Ecole Française d'Extrême-Orient et de la Société royale qu'on est redevable de dispositions aussi favorables à notre pays : il ne vous a pas échappé, en effet, que des huit personnalités citées, six sont d'anciens membres ou des membres de notre institution, ou l'ont honorée de leur étroite collaboration.

Au cours de cette même séance M. Pijper nous lut une conférence de M. Jayadiningra, professeur de droit musulman, sur « un commentaire Ahmadiyya du Qoran » (1). Les musulmans javanais suivent avec intérêt ce mouvement Ahmadiyya, né au Penjab, avec le XIV<sup>e</sup> siècle de l'hégire (1883-1908 A. D.), qui prétend remettre à la persuasion des seuls miracles divins la propagation de l'Islam et répudie le principe de la guerre sainte, qu'il faut tuer tout ce qui ne se convertira pas. Le prophète de cette croyance, Mirza Ghulam Ahmad Qadīyani (1839-1908) se donnait à la fois pour le Mahdi et le Messie, la réincarnation de Mahomet comme celle de Jésus. Jésus n'est pas mort en croix. Il a fui au Cachemir et c'est là qu'il mourut : on peut voir sa

---

(1) Maulvi MUHAMMAD ALI, *The Holy Qur'an containing the Arabic text with English translation and commentary*. Woking, 1917. Lahore, 1920.

tombe à Srinagar. Tous les Ahmadiyya estiment d'un commun accord que la religion chrétienne ne se relèvera pas du coup qu'ils lui ont porté par cette révélation. L'interprétation traditionnelle de l'Islam est aussi mal en point. Pourtant les religions qu'ils attaquent se défendent encore et les zéloteurs du mouvement (qui a pris une extension remarquable) vont parfaire leur œuvre en reprenant point par point le témoignage des livres les plus saints, à commencer par le Qoran. Cette foi est intéressante à bien des égards, quoi qu'on veuille penser de son principe, et l'on doit attendre de ses docteurs mieux que ce réajustement de la légende de Josaphat. Leur érudition, leur vigueur d'esprit ne font aucun doute, non plus que l'excellence de leurs fins politiques.

A 21 h., on eut au Grand Théâtre un très beau festival de danses javanaises, la plupart dans le style ancien, avec un spécimen du style nouveau, plus agité: on y introduit des phases de lutte (*silat* ou *pençak*), qui respectent pourtant le rythme et ne sont pas sans caractère. La plupart des danseurs appartenaient à la célèbre troupe du sultan de Surakarta. Ces jeunes gens sont tous d'excellente famille: ce sont souvent des étudiants de l'Université, considérations qui ne sont sans doute pas étrangères à la sûreté et à la finesse dont ils font preuve dans un art qui, tel qu'on l'entend en ces pays, n'est pas d'accès facile.

*Mardi 24 avril.* — L'assemblée générale se tint dans la salle des fêtes du Musée à 10 h. 30, présidée par M. van Kan et honorée de la présence de S. E. le Gouverneur général et de M<sup>me</sup> de Graef. Le président ouvrit la séance par un exposé éloquent et substantiel de l'œuvre accomplie, à travers tant d'obstacles, par cet admirable et savant corps, qui n'a jamais été plus florissant qu'en cette cent-cinquantième année de son âge. Son Journal est aujourd'hui l'un des instruments essentiels de l'indianisme et de l'indosinologie: les mémoires qui y sont publiés ont été l'objet de fréquents comptes rendus dans notre *Bulletin*.

La lecture et la publication de nombreuses inscriptions, l'exploration et les restaurations archéologiques, l'établissement d'une protection efficace des monuments historiques, des enquêtes ethnographiques et philologiques, un travail soutenu dans toutes les branches de nos sciences, enfin la préhistoire naissante, — le champ de cette activité est vaste et partout elle est féconde.

La lecture de la lettre de félicitations que vous aviez bien voulu me confier fut écoutée avec une attention marquée et je crois que l'on a reçu avec beaucoup de satisfaction le portefeuille de photographies illustrant l'art cham, présent de notre institution à celle que dès ses débuts elle prit pour modèle et pour guide, comme vous l'avez rappelé.

Un grand dîner réunit à l'Hôtel des Indes, sous la présidence de S. E. le Gouverneur général, les dirigeants de la Société, les délégués néerlandais et les délégués étrangers. M. Cœdès prit la parole au nom de ceux-ci pour remercier le Chef du Gouvernement des Indes néerlandaises et le Conseil de la Société de l'accueil qu'ils ont trouvé auprès d'eux et pour offrir leurs vœux chaleureux à l'illustre Koninklijk Bataviaasch Genootschap, auquel la science doit tant.

*Mercredi 25 avril.* — Les délégués visitèrent en corps, dans la matinée, les différentes sections du Musée, conduits par les conservateurs, et le soir M. Le Roux leur présenta des films documentaires (Java, Bali, Bornéo: ethnographie, architecture, etc.). Le Conseil de la Société m'a gracieusement offert de nous prêter ces films très intéressants qui seront présentés au public indochinois.



Une excursion au centre de Java, admirablement organisée et conduite par MM. Schrieke et van Stein Callenfels, nous permit, du 26 au 28 avril, de prendre contact avec les monuments de l'ancienne civilisation javanaise (Barabudur, Mendut, Kalasan, Sevu, Prambanan) et de retrouver ce qui en reste vivant : Surakarta et Jogjakarta gardent intactes les traditions du théâtre d'ombres et de la danse. Sous l'apport musulman se devinent les grands traits d'une culture très voisine de ce que Tcheou Takouan put voir à Ankor. Le palais du sultan de Surakarta notamment pourrait être l'objet d'une comparaison très instructive avec celui dont M. Marchal a étudié les dispositions : la terrasse d'honneur qui le précède, l'ordonnance de ses quartiers, tout est réglé suivant une tradition très proche de ce qu'a livré le sol cambodgien. La tour où le roi khmèr s'unissait à la nāgi se retrouve à Solo. C'est une construction ronde, à étages. Un escalier intérieur en spirale s'appuie au mur. Le dernier étage est interdit. C'est là que le susuhunan, comme jadis le roi d'Ankor, vient rejoindre la nāgi, rite qui a pour fin d'assurer aux cultures une pluie abondante. Que cette légende ait toujours la faveur du peuple, c'est ce que montre un détail dont on vient tout juste de l'enrichir. L'actuel susuhunan de Solo, lorsqu'il pénétra pour la première fois dans la chambre traditionnelle, fut saisi d'une sainte horreur. La déesse lui fit néanmoins un accueil bienveillant, mais en le nommant son fils, si bien qu'il renonça à l'essentiel du rite. Aucun désastre d'ailleurs ne s'ensuivit.

Les délégués se séparèrent le 29 avril et, pendant que nos collègues rejoignaient Batavia, je partis en compagnie de M<sup>lle</sup> Karpelès pour l'Est de Java et Bali. Mon itinéraire vous a été soumis dans mon rapport préparatoire. Je suis resté à Bali du 6 au 13 mai. J'y ai pu faire ainsi qu'à Java quelques observations intéressantes, notamment sur certains faits d'orientation auxquels je pense consacrer une prochaine étude.

De retour à Weltevreden, j'y donnai le 18 mai à la Société royale une conférence sur l'art ancien du Cambodge et du Champa. J'ai surtout insisté sur les rapports ethnographiques et historiques qui rendent inséparables le domaine de nos études et celui qu'a si brillamment exploré la savante société auprès de laquelle j'ai eu le grand honneur de vous représenter. Ayant quitté Weltevreden le 19, je suis arrivé à Saigon le 25 mai.

## JAPON.

CÉRÉMONIES DE L'AVÈNEMENT DE L'EMPEREUR HIROHITO. — Le 5 novembre 1928, dès la tombée de la nuit, on voyait au long des vastes espaces qui conduisent de la gare centrale de Tōkyō au Palais tout proche, de nombreux groupes de Japonais qui venaient s'agenouiller sur des nattes. Toute la nuit, par un temps heureusement clément, les places vides se comblèrent peu à peu en arrière des cordes tendues par la police, et le lendemain à 7 heures, derrière une haie épaisse d'agents et de soldats, une foule immense était là, qui regardait, dans un silence profond, passer sur un épais tapis de sable clair, le cortège impérial en route pour Kyōto.

Aux yeux des quelques étrangers qui assistaient à ce spectacle, cette procession présentait une composition singulière. La tête avait un aspect occidental : policiers montés, cavaliers de la division de la Garde, trois berlines portant un maître des cérémonies, puis le prince Itō, Grand Maître des Cérémonies, puis M. Ikki, ministre de la Cour. Et soudain on reculait de plusieurs siècles : sur des chevaux conduits en main, caparaçonnés de soie violette, sellés d'une lourde selle de laque aux étriers

massifs venaient quatre ritualistes (*shōten* 掌典) en ample pantalon blanc et robe de soie de couleur, coiffés de cette calotte en gaze noire qui se relève tout droit à l'arrière et à laquelle semble s'accrocher une longue bande raide qui retombe derrière la nuque. Ils précédaient l'*on ha-guruma* 御羽車, sorte de grand coffre cubique recouvert de brocart et posé sur deux poutres que 14 jeunes gens en sandales de paille, pantalon blanc et robe de couleur, portaient à l'épaule. Une équipe de relève suivait ainsi que deux porteurs de tréteaux destinés à recevoir les poutres pendant les arrêts. Tous ces jeunes hommes étaient des Yase dōji 八瀬童子, des gars de Yase, une localité près de Kyōto qui a le privilège de fournir les porteurs de l'*on ha-guruma*. Ce coffre, dont le passage faisait courber toutes les têtes, est celui qui contient le Miroir sacré du Palais impérial. Nous reviendrons sur ce sujet. Fermant cette section du cortège qu'escortaient huit officiers de la Garde, venaient deux ritualistes, puis l'adjoint au chef ritualiste, le vicomte Honda, et alors la procession redevenait moderne. Entre deux pelotons de cavaliers de la Garde était porté le fanion impérial, chrysanthème d'or sur fond rouge, puis, précédée de l'Inspecteur des Chevaux et des Voitures (*shabakan* 車馬監), la daumont impériale attelée à 6, les conducteurs en culotte blanche, habit et toque largement galonnés d'or, deux valets en bicorne et culotte courte à l'arrière. Dans la voiture laquée rouge, rehaussée d'or et surmontée d'un grand phénix doré, était assis l'Empereur en uniforme de Grand Maréchal de son armée. Devant lui se tenait le comte Chinda, son Grand Chambellan (*jijūchō* 侍従長). Le carrosse était encadré par six officiers de la Garde dont la grande tenue : culotte rouge, dolman noir à brandebourgs, képi à plumet, rappelle son origine française. Nouveau peloton de cavaliers, ceux-ci précédant la daumont de l'Impératrice, plus simple, attelée à 4 seulement. La Souveraine était en costume européen, comme la première dame d'honneur qui lui faisait face. Le général Nara, aide de camp en chef (*jijū bukwanchō* 侍従武官長) et deux aides de camp, M. Saionji, Grand Ecuyer (*shume no kami* 主馬頭), le Gouverneur militaire de Tōkyō, tous à cheval, puis un autre peloton, puis une file de voitures, celles des princes et princesses du sang en tête, enfin, derrière un peloton encore, celles des chambellans et des dames d'honneur, celles du Garde du Sceau, du Président du Conseil, du Président du Conseil privé et une dizaine d'autres. Le cortège impérial défila pendant vingt minutes, les soldats en kaki présentant l'arme dans une immobilité absolue, et, derrière eux, la foule compacte figée de même, sans une parole, sans un geste.

A la gare, l'*on ha-guruma* fut de suite placé dans un wagon spécial, gardé par les ritualistes et les officiers qui l'accompagnaient. Les Souverains s'inclinèrent devant lui en passant et montèrent dans leur train qui partit à 8 heures, cette fois parmi les « banzai » du peuple, les feux d'artifice et les 101 coups d'une salve d'artillerie.

Tout le long de la ligne allant à Nagoya s'échelonnaient les populations de la côte : troupes et groupements de réservistes ou d'éducation prémilitaire gardant les gares et les ouvrages d'art, délégations innombrables avec leurs bannières, fonctionnaires en chapeau haut de forme, interminables haies de la jeunesse des écoles.

A l'arrivée à Nagoya, à 15 heures 30, le cortège impérial se reconstitua. Leurs Majestés allèrent passer la nuit au Palais de Nagoya, la châsse du Miroir étant déposée dans le pavillon de ce palais appelé Fukai-maru 深井丸. Dans la soirée, un service religieux fut célébré auprès d'elle, comportant des offrandes de nourriture et des illuminations. Un autre service fut célébré le lendemain à 7 heures, avant que ne se



reformât le cortège, qui quitta le Palais à 9 heures 50. Le train repartit à 11 heures et arriva dans l'après-midi à Kyôto, où, pour la quatrième fois, la procession se déroula, aboutissant cette fois au kōgū 皇宮, le Palais impérial de l'ancienne capitale. En entrant dans ce palais par la porte dite Kenreimon 建禮門, les Souverains saluèrent encore la chasse du Miroir et quand, à 17 heures, celle-ci fut installée au Shunkyōden 春興殿, ils se firent représenter au service que l'on célébra à ce moment.

*Les trois Trésors sacrés.* — Le lecteur est certainement frappé du respect dont, au cours de ce voyage, la chasse contenant le Miroir fut l'objet de la part, non seulement du peuple, mais des souverains eux-mêmes. On ne peut comprendre la nature des cérémonies de l'avènement des empereurs japonais si l'on ignore ce que sont les trois Trésors sacrés.

Ces trois trésors : le Miroir, le Glaive, les Joyaux, sont généralement définis comme les attributs de la souveraineté impériale ; nous ferons voir qu'au moins en ce qui concerne le Miroir, ils sont encore autre chose.

Le *Nihongi* et le *Kojiki*, qui sont les plus anciennes chroniques du Japon, bien qu'elles ne datent que du début du VIII<sup>e</sup> siècle, et le *Kogoshūi*, plus récent d'un siècle, rapportent (à plusieurs reprises et suivant des versions assez différentes) les légendes dont les Japonais font encore le début de leur histoire officielle et qui figurent à la base du shintoïsme. D'après ces légendes, Ninigi, petit-fils d'Amaterasu, la déesse du Soleil, fut envoyé par les dieux pour régner sur le Japon. Au moment de son départ, Amaterasu lui enjoignit de fonder une dynastie éternelle. C'est de Ninigi en effet qu'allait descendre Jimmu Tennō, le premier empereur. En outre, elle lui confia le Miroir, le Glaive et les Joyaux qui sont encore, d'après l'orthodoxie japonaise, conservés dans le pays. La déesse du Soleil est donc l'ancêtre de la famille impériale et c'est d'elle que les empereurs ont hérité les trois Trésors divins, *sanshu no shinki* 三種ノ神器.

Ces trésors étaient dans les temps anciens gardés par l'empereur dans son *tokonoma*, qui était l'endroit où il couchait et où il déposait les objets précieux qui lui appartenaient. (Le *tokonoma* n'a plus aujourd'hui que cette dernière destination.) Mais l'empereur Sujin qui, suivant la chronologie officielle, régnait au cours du dernier siècle avant notre ère (et plus vraisemblablement un peu plus tard) décida de déposer le Miroir et le Sabre dans un temple à Kasanui, conservant près de lui seulement des copies qu'il en fit faire. Son fils, l'empereur Suinin, les fit transporter à Ise, et c'est là que repose encore actuellement le Miroir.

Quelle est l'origine réelle du miroir qui se trouve aujourd'hui à Ise ? Mystère. Comment est-il fait ? On n'en trouve de description nulle part. On lui attribue environ 25 centimètres de diamètre et voilà tout ce que le vulgaire sait. Il est permis de se demander s'il existe au Japon une seule personne qui en sache davantage. Sa forme même est ignorée, et son nom, Yata Kagami, ne renseigne guère sur ce point, car il faut se borner à des hypothèses sur la signification de *yata*. Il est, dit-on, enveloppé d'un étui de brocart d'où on ne le retire jamais, étui que l'on renferme dans un étui neuf quand les siècles compromettent la solidité du précédent, et ainsi de suite. Le miroir ainsi protégé est déposé dans une boîte de *hinoki* (sorte de thuya) recouverte d'une soie blanche. Une sorte de cage de bois à ornements d'or coiffe la boîte et sur le tout est jetée une pièce de soie qui tombe jusqu'à terre.

Pourquoi un miroir ? Sans doute parce que c'est une représentation du soleil, donc de la déesse Amaterasu. Mais pour les Japonais il y a plus qu'un symbole dans ce miroir. On sait que certains peuples primitifs pensent que l'image vue dans un miroir est celle d'un esprit. Les premiers livres japonais ne disent pas autre chose quand ils rapportent le discours que tinrent Amaterasu Ōmikami et Takami Musubi no kami à leur petit-fils Ninigi : « Toutes les fois que vous regarderez dans ce miroir sacré, vous y apercevrez Nos Images réfléchies, de sorte qu'en le regardant vous le trouverez sacré et par conséquent vous le réverrez » (d'après la traduction du *Kogoshūi* par Katō et Hoshino).

Le *Heike monogatari* répétait quelques siècles plus tard que le Yata Kagami fut remis par Amaterasu à Ninigi « pour que l'image de ses traits y fût conservée et que, lorsqueses descendants la regarderaient, ils pussent penser que c'est elle-même qu'ils voyaient ». Le miroir sacré est donc le *shintai* 神體, le corps divin, d'Amaterasu. Sans doute irait-on trop loin en prêtant aux Japonais l'idée précise d'une présence réelle de la déesse dans ce miroir, mais l'idée de la manifestation de son image est certaine et voilà l'une des raisons pour lesquelles le Yata Kagami reste voilé aux yeux des indigènes.

En outre, le Miroir sacré, — peut-être parce qu'il est le *shintai* de la déesse du Soleil —, est un talisman qui protège l'Empereur. Le *Kogoshūi* le dit clairement quand il rappelle que l'empereur Sujin garda près de lui les copies du Miroir et du Sabre, qui « protègent le souverain contre les puissances mauvaises ».

On comprend maintenant le caractère du Yata Kagami. Cependant le miroir qui est conservé au Palais de Tōkyō n'est que la copie que fit établir l'empereur Sujin. Copie d'ailleurs très mutilée par des incendies successifs : celui de 960 et surtout ceux de 1005 et de 1040 n'en ont laissé qu'un fragment. Il est déposé actuellement au Palais de Tōkyō dans un sanctuaire que l'on appelle le Kashiko-dokoro 賢所, nom qui s'applique du reste à la chaise qui le contient et même, abusivement, au miroir lui-même. Bien que le miroir de Tōkyō ne soit qu'une copie, il est l'objet du même respect religieux et des mêmes rites que le miroir original d'Ise, et c'est lui qui est transporté à Kyōto lors d'un avènement, alors que le Yata Kagami repose à Ise.

Les deux autres trésors sont le Glaive et les Joyaux. Le Glaive aurait été trouvé par le frère de la déesse du Soleil, le turbulent Susa-no-o, dieu de la tempête, dans la queue d'un serpent immense qui dévorait chaque année l'un des enfants d'un couple de deux vieillards. L'une des interprétations les plus vraisemblables de ce mythe voit dans le serpent le démon de l'orage qui détruit successivement les récoltes des paysans, et comme le glaive que renfermait sa queue portait le nom de Ame-no-murakumo-no-Tsurugi, le Glaive des Nuages amoncelés au Ciel, certains savants en concluent qu'il s'agit de l'éclair qui éclate dans les nuages. La littérature et l'art japonais nous représentent d'ailleurs l'éclair comme l'épée des dieux.

Le glaive offert par Susa-no-o à sa sœur Amaterasu fut remis par cette dernière à son petit-fils Ninigi. Il reçut plus tard le nom de Kusa-nagi no Tsurugi (probablement : le Glaive qui fauche l'herbe), parce que, environ un siècle après notre ère, un prince nommé Yamato Takeru no mikoto s'en servit pour faucher l'herbe devant un cercle de feu dans lequel ses ennemis voulaient le faire périr. C'est le nom sous lequel il est désigné aujourd'hui et c'est lui qui, dit-on, est conservé au temple Atsuta, près de Nagoya, où il fut apporté d'Ise il y a 1800 ans. De même que pour le miroir d'Ise, on chercherait en vain une description précise du sabre d'Atsuta.



La copie qu'en avait fait établir l'empereur Sujin fut perdue à la bataille navale de Dan-no-ura en 1185, lorsque la grand'mère du jeune empereur Antoku, voyant le désastre des Taira, se précipita avec son petit-fils dans les flots. De 1190 à 1210, un sabre de la collection impériale lui fut substitué, puis en 1210 on choisit définitivement un sabre de la collection du temple d'Ise, qui est celui dont on se sert maintenant lors des cérémonies de l'Avènement et qui est déposé dans le Kenji no ma 剣聖ノ間 du Palais de Tōkyō.

Le nom du troisième trésor est Yasakani no Magatama. Magatama, joyau courbe, désigne ces pierres dures en forme de croissant de lune ou de virgule, percées à celle des extrémités qui est la plus grosse d'un trou qui permet de les enfiler sur un collier. Yasakani est interprété, avec beaucoup d'hésitation, comme : « très brillant et vert ». Faut-il voir dans ces *magatama* le symbole de la lune ? C'est possible, mais ce n'est pas certain.

Les Joyaux apportés du ciel par Ninigi seraient précisément ceux que l'on conserve encore au Kenji no ma. La boîte qui les renferme est enveloppée de pièces de soie que l'on ne renouvelle jamais, mais que l'on recouvre d'une pièce nouvelle quand le besoin s'en fait sentir. Pas plus que pour les deux autres trésors, le contenu n'est dévoilé.

M. Holtom, qui a fait une étude approfondie du shintoïsme et dont l'ouvrage *The Japanese Enthronement Ceremonies* contient une description très détaillée à laquelle nous nous sommes souvent référé, incline à penser que le Miroir, les Joyaux, le Glaive, sont respectivement les emblèmes du soleil, de la lune et de l'éclair qui accompagne les orages. Le P. Martin, dont l'autorité n'est pas moindre en matière de recherches sur le shintoïsme, tient, dans son livre *Le Shintoïsme moderne*, les trois trésors pour trois fétiches qui, « parmi les dépositions du mikado, les guerres civiles, les changements de capitale, les rapt, les incendies, etc., ont été remplacés bien des fois ».

Quoi qu'il en soit, les trois Trésors divins sont regardés officiellement par les Japonais d'aujourd'hui comme des objets sacrés remis à sa descendance par la déesse du Soleil ; leur existence affirme le caractère divin de la dynastie ; en outre, Amaterasu peut se manifester dans le miroir, ce qui rend ce trésor plus sacré encore ; enfin les trois Trésors sont des talismans qui protègent le souverain et son empire.

*Les cérémonies de l'avènement à Kyōto en 1928.* — L'ensemble des cérémonies porte en japonais le nom de *Gotaien* 御大典 ou de *Gotairei* 御大禮, les Grandes Cérémonies. Bien que le terme de « couronnement » soit fréquemment employé au Japon par les étrangers, l'absence de couronne nous a fait choisir le mot « avènement ».

Pourquoi a-t-on choisi Kyōto pour y célébrer ces cérémonies ? C'est parce que le statut de la maison impériale, établi par l'empereur Meiji, le veut ainsi. Le grand empereur qui a fait le Japon moderne a désiré que ses successeurs revinssent pour leur avènement à Kyōto qui, depuis sa fondation en 794 par l'empereur Kwammu, fut, jusqu'à la restauration, la capitale. C'était là qu'en 1868 il avait célébré son accession au trône. C'est là qu'en 1915 furent répétées les mêmes cérémonies pour son fils, l'empereur Taishō. C'est à Kyōto que devait se rendre son petit-fils, l'empereur Hirohito.

Il s'en faut que l'avènement d'un empereur soit célébré aussitôt après la disparition de son prédécesseur. L'empereur Taishō mourut le 25 décembre 1926 ; or ce

n'est qu'en novembre 1928 que son fils a été intronisé. Le statut de la maison impériale impose en effet, après la mort du souverain, un deuil d'une année au cours de laquelle les cérémonies ne peuvent avoir lieu. Le deuil de l'épouse de l'empereur défunt ou de celle de son prédécesseur feraient également ajourner les cérémonies. En outre, le riz qui doit servir lors du Daijōsai, dont on parlera plus loin, ne peut être planté qu'après la fin du deuil du défunt. Pour toutes ces raisons, l'avènement ne peut être célébré qu'environ deux ans, au plus tôt, après l'arrivée effective d'un empereur au pouvoir.

Il va sans dire, en effet, que le trône ne pouvant rester vacant, l'empereur Hirohito avait, dès le matin du 25 décembre 1926, succédé à son père. Le Glaive de Tōkyō et les Joyaux lui furent remis de suite ; le chef ritualiste annonça l'événement devant le Kashiko-dokoro, devant l'autel des ancêtres impériaux (le Kōreiden 皇靈殿) et celui des dieux du Ciel et de la Terre (le Shingiden 神祇殿). Le 28 décembre, l'Empereur reçut les principaux dignitaires de l'empire et leur lut un rescrit leur notifiant son accession au trône. L'ensemble de ces cérémonies est ce qu'on appelle le *senso* 踐祚.

Le deuil étant terminé, les dates des cérémonies de l'avènement furent fixées et annoncées le 27 janvier 1928 à la déesse du Soleil devant le Kashiko-dokoro, ainsi qu'aux ancêtres impériaux et aux dieux du Ciel et de la Terre au Kōreiden et au Shingiden. Le même jour, un envoyé impérial se rendit au temple d'Ise avec la même mission, et d'autres messagers allèrent pareillement aux tombeaux de Jimmu Tennō, le premier empereur, ainsi qu'aux tombeaux des quatre derniers empereurs. Le 19, des offrandes de tissus furent portées au temple d'Ise et aux cinq mausolées que nous venons de nommer.

Les cérémonies devaient avoir lieu en novembre 1928. Le *Sokui rei* 即位禮, cérémonie de l'intronisation proprement dite, allait comprendre, le 10 au matin, un service devant le Kashiko-dokoro à Kyōto et un autre devant le Kōreiden et le Shingiden à Tōkyō, et le même jour, à 14 heures, une proclamation par l'Empereur, puis, le lendemain 11, des danses devant le Kashiko-dokoro.

Le *Daijōsai*, grande Fête des Prémisses, devait être placé dans la nuit du 14 au 15 novembre, les moindres détails relatifs à cette fête étant minutieusement réglés au cours de l'année. De même furent fixées les dates des banquets suivant l'avènement, celle du voyage de l'Empereur à Ise et aux tombeaux de l'empereur Jimmu et des quatre derniers souverains, celle du retour à Tōkyō et des cérémonies finales devant le Kashiko-dokoro, le Kōreiden et le Shingiden.

*L'intronisation.* — Une plaquette luxueusement imprimée et reliée, qui fut remise en novembre aux envoyés étrangers et à leurs suites, s'exprimait ainsi en français : « Le but des cérémonies de l'intronisation est, d'une part, de rendre grâce aux Ancêtres Impériaux, et de l'autre, de rendre public le fait qu'un empereur vient d'hériter les Trésors symboliques de la dignité souveraine. »

Ces cérémonies ont varié dans le cours des siècles. Fortement imprégnées d'influence chinoise, elles ont été un peu débarrassées de ce caractère étranger par l'empereur Meiji, qui institua notamment le service préliminaire devant le Kashiko-dokoro.

Nous avons dit que le 7 novembre le Miroir sacré avait été déposé au Shunkyōden. C'est le 10 dans l'après-midi que l'Empereur devait lire sa proclamation, mais le matin du même jour il commença par annoncer les cérémonies de son avènement à la déesse






Fig. 9. — PLAN DU SHISHINDEN ET DU SHUNKYŌDEN.

*Shunkyōden.* 1, Shunkyōden. 2, Pavillons des invités. 3, On ha-guruma. 4, Musiciens. 5, Porteurs d'arcs. 6, Gardes. 7, Gongs. 8, Tambours. 9, Gardes. 10, Scène pour les danses.

*Shishinden.* 11, Shishinden. 12, Cour du Sud. 13, Galerie pour les invités. 14, Nikkwamon. 15, Gokkwamon. 16, Shōmeimon. 17, Cerisier. 18, Oranger. 19, Bannière du Soleil. 20, Bannière de la Lune. 21, Bannière du Corbeau. 22, Bannière du Milan Sacré. 23, Bannières du Chrysanthème. 24, Petites bannières du Chrysanthème. 25, Banzai-ban. 26, Lignes de Lances.

du Soleil et le service solennel dont nous venons de parler fut célébré devant le Kashiko-dokoro.

Le Shunkyōden (fig. 9) est un temple très simple en *hinoki* (sorte de thuya), sobrement orné d'argent et de bronze, auquel on accède par des marches. Laissant une large avenue centrale devant le Shunkyōden, deux longs pavillons, consistant simplement en un toit supporté par des piliers, sont destinés aux invités. Sur les côtés du temple peuvent trouver place, sous deux autres pavillons, d'un côté l'*on ha-guruma*, de l'autre les musiciens de la cour. Dans l'allée centrale quarante porteurs de divers objets : sabres, arcs, etc., se faisaient face sur deux rangs prolongés vers le temple par dix gardes armés d'arcs et de flèches, et vers l'entrée par des gongs et des tambours. La porte était gardée par 6 guerriers.

Dans le Shunkyōden, devant le sanctuaire du Miroir, une épaisse natte carrée de trois pieds de côté était disposée pour l'Empereur. A côté, vers l'Est, une autre natte attendait l'Impératrice. Près de la première une table devait recevoir le Glaive, une autre les Joyaux. Les trois Trésors allaient ainsi se trouver réunis dans cette circonstance ; ils ne devaient plus l'être au cours des autres cérémonies.

Les invités ayant pris leurs places, les princes et princesses du sang, puis les souverains arrivèrent au Giyōden 宜陽殿, pavillon d'attente voisin, où ils revêtirent leurs habits de cérémonie et se purifièrent les mains. L'Empereur portait un vêtement de soie blanche luisante. L'Impératrice portait un ample et lourd costume de soie blanche, composé de l'*itsutsu-ginu* (5 robes de dessous) recouvert du *kara-ginu* plus court ; sa longue traîne (*mo*) était soutenue par deux dames d'honneur. Les Princes avaient le *sokutai* 束帶, pantalon aux longues jambes traînantes, *hō* de dessus, coiffure analogue à celle qui a été décrite pour les ritualistes ; ils tenaient devant la poitrine, comme l'Empereur, le *shaku* 笏, tablette que tiennent aussi les prêtres shintoïstes.

Sur un triple battement des gongs, les musiciens jouèrent une musique sacrée (*kagura uta*), les ritualistes se passèrent de main en main une longue série de plateaux à offrandes qui furent placés devant le Kashiko-dokoro. Leur chef, le prince Kujō, lut une prière (*norito*). Alors l'Empereur et les princes, l'Impératrice et les princesses entrèrent. Les chambellans apportèrent le Glaive et les Joyaux. L'Empereur, se tournant vers le Kashiko-dokoro, se recueillit et lut une proclamation. L'Impératrice et les princes étant venus s'incliner devant le Miroir, tous se retirèrent. La musique reprit un *kagura uta*, les offrandes furent retirées et la cérémonie se termina lorsque les gongs furent de nouveau frappés trois fois.

Dans l'après-midi, à 14 heures, eut lieu la cérémonie de la Proclamation de l'Accession au trône. Elle fut célébrée au Shishinden 紫宸殿. Comme le Shunkyōden auquel il est adjacent, le Shishinden est construit en *hinoki*, le toit épais étant fait de lamelles du même bois superposées. Son orientation est Nord-Sud, ainsi qu'il était de règle en Chine pour des édifices analogues : on sait qu'en Chine le Nord était la place d'honneur réservée à l'Empereur regardant ses sujets vers le Sud.

Sur chaque côté, sauf au Nord, des escaliers de 18 marches descendaient du pavillon. Au centre de l'édifice dont les dimensions étaient de 90 pieds sur 60, était placé le trône, le *Takamikura* 高御座, formé de trois plateformes superposées supportant un dais. La première (20 pieds de large, 18 de profondeur et 3 de haut) est entourée d'une balustrade en *hinoki*, laquée noir, ornée du chrysanthème impérial en or. La face Sud présente trois panneaux ornés : au centre du phénix, à droite et



à gauche du kirin. Des degrés, à l'Est et à l'Ouest, permettent de monter sur cette plateforme, ceux du Nord sont réservés à l'Empereur.

La deuxième et la troisième plateformes sont concentriques et octogonales. Un brocart rouge semé de pivoinies blanches recouvre la première et la seconde ; sur la troisième s'étend un brocart vert aux mêmes motifs. Huit piliers laqués noir supportent le toit noir et or surmonté d'un grand phénix doré. Les huit angles du toit sont relevés en enroulements qui supportent des phénix plus petits. Chacun des côtés du toit porte une série de globes et de miroirs.

Les huit baies par lesquelles s'ouvre le dais présentent à la partie supérieure un treillis vert d'où pendent des rideaux (*mōkō* 帽額) de soie violette. Deux épais *tatami* recouverts de trois brocards constituaient autrefois le trône où s'asseyait directement l'empereur. Actuellement on y a placé un large fauteuil de santal rouge incrusté de nacre. Deux tables sont disposées près du trône pour le Glaive (à la gauche de l'Empereur) et les Joyaux (à sa droite).

À l'Est du trône de l'Empereur est celui de l'Impératrice, le *Michōdai* 御帳臺, analogue au précédent, mais plus simple. Notons que ce n'est que depuis l'avènement de l'empereur Taishō, en 1915, que le *Michōdai* existe.

Au Sud du pavillon s'étend la Cour du Sud (*Nantei* 南庭) sur 220 pieds d'Est en Ouest et 150 du Nord au Sud. Elle est entourée d'une galerie où se tiennent les invités. Cette galerie, qui est fermée extérieurement par des rideaux, s'ouvre à l'Est par deux portes (la principale est la *Nikkwamon* 日華門, la Porte de la Fleur du Soleil), à l'Ouest par deux autres (la grande porte est la *Gekkwamon* 月華門, la Porte de la Fleur de la Lune), au Sud par la *Shōmeimon* 承明門, la Porte qui reçoit la Lumière, encadrée de deux plus petites.

De chaque côté de l'escalier du Sud sont plantés un cerisier (à l'Est) et un oranger (*tachibana*, à l'Ouest) qui sont là pour remplacer les gardes de gauche et de droite d'autrefois. En ligne avec ces deux arbres et formant deux rangées Nord-Sud au centre de la cour sont 12 bannières. En descendant du trône, à gauche, est une bannière rouge sur laquelle un soleil est brodé en or. En face de cette bannière du Soleil se dresse celle de la Lune, en soie blanche brodée d'une lune d'argent. Puis, revenant du côté gauche, nous trouvons la bannière du Corbeau (*Yata Karasu*) ; sur un fond rouge sont brodés cinq nuages rouge, jaune, blanc, vert, violet, et vers le sommet, un corbeau noir en vol. Ceci est une allusion à la légende suivant laquelle l'empereur Jimmu, perdu avec ses troupes entre Kumano et Yoshino, fut renisé dans le bon chemin par le corbeau que lui envoya la déesse du Soleil.

La bannière qui fait pendant à la précédente, du côté droit, est celle du Milan sacré ; sur un fond blanc portant, comme celle du *Yata Karasu*, les cinq nuages, est un grand milan d'or, qui rappelle une autre légende. Jimmu Tennō soutenant un combat très dur ne fut sauvé que grâce à un milan qui vint se poser sur son arc. De ce milan rayonnait une lumière si éclatante que les ennemis furent éblouis et facilement vaincus. À la suite des bannières précédentes se trouvent de chaque côté 5 bannières dites du Chrysanthème ; elles sont successivement verte, jaune, rouge, blanche et violette, et portent toutes, brodé en or, un chrysanthème à 16 pétales, l'emblème impérial. Cinq bannières plus petites, mais identiques à tous autres égards aux cinq précédentes, terminent chaque alignement.

Entre les bannières du Soleil et de la Lune sont isolées deux autres bannières qui sont les *bunzai-ban* 萬歳幡, les étendards des dix mille années. Sur un brocart

rouge sont brodés en or les deux caractères 萬歳, souhait de longue vie au souverain. Ces bannières montrent en outre une jarre à sake et cinq *ayu* (sorte de truite) qui nagent dans les vagues. Ceci rappelle encore une légende du règne du premier empereur. Au moment de commencer une expédition, Jimmu Tennō, voulant en deviner l'issue, jeta dans la rivière Nifu une jarre de sake en disant : « Si les poissons sont enivrés et viennent flotter à la surface de l'eau, je serai vainqueur ; sinon, mes efforts seront inutiles. » Or les poissons apparurent.

Formant une double haie dans l'allée centrale, se tiennent de chaque côté dix archers, puis vingt porteurs d'armes : arcs, carquois, lances, sabres, boucliers, puis trois gongs et trois tambours. En arrière de ceux-ci sont plantés des alignements de lances.

Voici comment se déroula la cérémonie.

Les invités ayant rempli les galeries du pourtour, les gongs et les tambours battirent trois fois. Le prince Itō, grand maître des cérémonies et son adjoint, les ritualistes de la cour, le prince Kujō à leur tête, entrèrent dans le Shishinden, puis vinrent les princes du sang. Dans un silence absolu un lent et lointain avertissement : *hei... i !* monta pour annoncer l'arrivée de Sa Majesté. L'Empereur, entrant par le Nord, prit place sur son trône aux rideaux fermés. Des chambellans apportèrent le Glaive et les Joyaux et remirent un *shaku* à l'Empereur. De la même manière l'Impératrice prit place sur son trône voilé. Alors deux chambellans et deux dames d'honneur écartant les rideaux, les souverains apparurent dans leurs costumes anciens, analogues à ceux du matin, mais de couleur cette fois. Le spectacle de l'assistance, inclinée et immobile, rigoureusement muette, donnait l'impression d'une grave cérémonie religieuse.

Les souverains se levèrent, tandis que le général baron Tanaka, premier ministre, en costume d'autrefois, descendait du Shishinden par l'escalier de l'Ouest et allait se placer au pied de l'escalier du Sud. L'Empereur lut alors d'une voix forte le rescrit suivant :

« Nos Ancêtres Impériaux ont organisé le gouvernement en se conformant aux Lois du Ciel ; créant une base de souveraineté à jamais immuable, ils ont transmis à une dynastie ininterrompue un trône éternel. Nous continuons personnellement [leur œuvre], recueillant respectueusement par la grâce divine de Nos Ancêtres leur héritage. Prenant avec respect possession des Trésors divins, Nous proclamons à tous que nous célébrons ici les cérémonies de l'Avènement.

« En bâtissant l'Empire, Nos Ancêtres Impériaux en ont fait leur maison et ils ont regardé le peuple comme leurs enfants. Les Empereurs successifs se sont transmis cette tradition et ont toujours gouverné avec magnanimité leurs sujets, qui leur ont répondu par des [sentiments de] respect et de loyalisme ; le Souverain et tout son peuple, [unis] dans une mutuelle confiance, ne font qu'un et ces relations, comparables à celles du ciel et de la terre, sont l'essence même de notre pays.

« L'Empereur, Notre Grand-père, réfléchissant aux [choses du] passé et du présent, a entrepris le vaste dessein d'une Restauration ; considérant la situation du pays et celle des pays étrangers, il a promulgué une constitution particulièrement claire-voyante ; faisant des éléments civils une chaîne et des éléments militaires une trame, il a tissé un ouvrage incomparable. L'Empereur, Notre Père, poursuivant les vastes plans de son prédécesseur, élargit [le champ de] cette renaissance si heureuse et fit valoir dans le monde entier la majesté impériale. Conscient de Notre faiblesse, Nous



recueillons avec gratitude cet héritage. Nous nous acquitterons de Notre mission en comptant sur le soutien de Nos Ancêtres et sur l'aide de Notre peuple, souhaitant ardemment de ne pas faiblir et de ne pas Nous tromper.

« A l'intérieur, Nous comptons faire progresser notre culture, rendre l'union de plus en plus parfaite entre Nos sujets, accroître la prospérité du pays. A l'extérieur, Nous désirons que nos relations diplomatiques avec les autres peuples soient amicales, de manière que soit conservée la paix du monde et que s'accroisse le bonheur de l'humanité. Dans ce but vous maintiendrez l'harmonie entre vos esprits et vous unirez vos forces, vous oublierez [tout] égoïsme pour vous dévouer à la chose publique. Ainsi vous Nous aiderez à réaliser Nos desseins et à accroître l'héritage de gloire laissé par Nos aïeux, de manière que Nous puissions soutenir en face les regards des Esprits de Nos Ancêtres. »

Le premier ministre, gravissant alors les degrés du Sud et arrivé au haut de l'escalier, répondit par un discours de félicitations. Redescendant dans la cour du Sud, il alla se placer entre les deux bannières du Banzai et cria trois fois un *Banzai* ! que répéta toute l'assistance. Ces cris devaient être poussés exactement à quinze heures ; le peuple de Kyôto et celui de tout l'empire devaient les répéter dans trois formidables clameurs synchrones. En réalité, le compliment du premier ministre ayant été lu un peu plus lentement qu'il n'avait été prévu, le peuple se trouva légèrement en avance dans son acclamation.

Le premier ministre ayant repris sa place dans le Shishinden en remontant par l'escalier de l'Ouest, les rideaux des trônes furent clos sur les souverains qui se retirèrent. Les gongs et les tambours retentirent trois fois et ce fut la fin de la cérémonie.

L'événement fut annoncé le jour même aux ancêtres impériaux et aux dieux du ciel et de la terre devant le Kôreiden et le Shinden du Palais de Tôkyô.

Le 11, des danses sacrées (*kagura*) auxquelles assistèrent les souverains furent dansées dans la cour du Shunkyôden devant le Kashiko-dokoro.

*Le Daijôsai (Grande fête des Premices).* — Chaque année il est célébré le 23 novembre une fête des Premices. Une cérémonie a lieu au Palais impérial, au cours de laquelle l'Empereur offre aux dieux et, en particulier, à Amaterasu, le premier riz de l'année et mange lui-même de ce riz. Cette fête est appelée le *Niinamesai* ou *Shinshôsai* 新嘗祭.

Lors de l'avènement, après l'intronisation, cette fête des Premices est célébrée en grande pompe et prend le nom de *Daijôsai* 大嘗祭. Par exception, en 1928, c'est au 14 novembre et à la nuit qui suivit qu'elle fut fixée.

Le riz destiné à cette cérémonie doit être planté, cultivé, récolté, préparé, dans des conditions particulières dont les détails sont très minutieusement réglés et qui ont pour objet d'obtenir une nourriture parfaitement exempte de toute souillure.

Le 5 février 1928 eut lieu au Palais impérial une cérémonie de divination destinée à choisir les régions dans lesquelles le riz serait planté. Nous disons : les régions, car deux districts sont désignés, qui reçoivent respectivement les noms de *Yuki* et de *Suki* (l'étymologie de ces mots semble perdue). On remarquera d'ailleurs dans tous les rites relatifs au Daijôsai une duplication sur laquelle nous reviendrons. Il fut construit au Palais, devant le temple des dieux du ciel et de la terre, un petit

pavillon de 9 pieds sur 8, destiné à la cérémonie de la divination. Dans ce pavillon, que fermait un rideau bleu, fut placée une table portant un plateau à entourage de bois. Sur ce plateau était posée une branche de *sakaki*, cet arbre toujours vert (*Cleyera japonica*) que l'on retrouve dans toutes les cérémonies shintoïques. A la branche étaient suspendues en offrande des bandelettes de papier. Cette table est ce qu'on appelle un *himorogi*. Devant elle on disposa trois tables à offrandes. Les musiciens jouèrent un *kagura uta*. Les ritualistes apportèrent des offrandes et leur chef lut un *norito*. C'est alors que fut pratiquée la divination par exposition au feu d'une écaille de tortue (*kiboku* 龜卜). Futotama et Ame-no-koyane, qui président aux divinations, ayant été invoqués dans un *norito*, la musique reprit et du feu fut obtenu par frottement l'un contre l'autre de deux morceaux de *hinoki*. Une écaille de tortue, taillée aux dimensions de 5 pouces sur 8, fut exposée au feu et, d'après les craquelures qui se produisirent, on conclut cette fois que la préfecture de Shiga serait le Yuki et que celle de Fukuoka serait le Suki. Ces noms écrits sur un papier, un *kagura uta* fut de nouveau joué et le résultat de la divination fut transmis à l'Empereur.

Dans chacune des préfectures désignées, c'est le préfet qui décide du choix des champs sacrés, les *saiden* 齋田, et ce choix est guidé par un très grand nombre de conditions que doivent remplir les rizières, leur site, leur exposition, leur irrigation et aussi les propriétaires qui doivent être de souche saine, et même les habitants de la région, à qui il est demandé d'avoir bonne réputation et enfin de ne pas avoir été touchés récemment par des épidémies. C'est donc après des enquêtes très minutieuses qu'il fut décidé que le champ de Yuki serait sur la commune de Mikami, canton de Yasu (préf. de Shiga) et que celui de Suki serait sur la commune de Wakiyama, canton de Sagara (préf. de Fukuoka).

Comme la récolte doit être envoyée aux ritualistes avant le 17 octobre, il faut choisir une sorte de riz assez précocé.

Les champs furent purifiés par une cérémonie (*shūbatsu shiki* 修祓式) qui eut lieu en avril. La préparation du terrain donna lieu à une autre cérémonie (*kuwaire shiki* 鋤入式) et on procéda alors à la plantation des semences (*tanemaki shiki* 種蒔式). Ensuite furent célébrées la fête de l'irrigation (*minakuchi sai* 水口祭), au cours de laquelle les eaux furent purifiées, et enfin, le 1<sup>er</sup> juin, la cérémonie du repiquage (*mitaue shiki* 御田植式). En août, autre cérémonie : le *saijō jichin sai* 齋場地鎮祭 « tranquillisant » le terrain avant la construction des granges. Enfin, entre le 20 et le 22 septembre, les épis furent cueillis en grande pompe (*nukiho shiki* 抜穂式) après un service religieux célébré au bord des rizières.

Le riz récolté fut envoyé au Palais de Kyōto et emmagasiné dans les magasins sacrés (*saiko* 齋庫), dont le Sud est réservé au Yuki et le Nord au Suki.

De nombreuses cérémonies de purification furent célébrées avant le Daijōsai. En août, ce fut le *jichin sai* 地鎮祭, autrement dit la « tranquillisation » du sol sur lequel devaient s'élever les pavillons Yuki et Suki de l'avènement.

Le 12 novembre, il fut procédé à la purification (*misogi* 禊) de l'Empereur. Jadis le souverain allait se purifier par un bain dans la rivière Kamo qui traverse Kyōto. Maintenant il se rend au Shishinden ; on expose devant lui un mannequin fait de morceaux de bois liés par des cordes de paille ; ce mannequin (*aganaimono* 贖物) est substitué à l'Empereur pour se charger de ses souillures. Le chef ritualiste passe à l'Empereur l'*ōnusa* 大幣 (branches de *sakaki* d'où pendent des *gohei* de



papier et des fibres de chanvre) qui est l'instrument d'exorcisme habituellement employé. Le souverain s'exorcise, puis l'*ōnusa* ainsi que le mannequin sont jetés à l'eau.

Le même jour furent purifiés, par une cérémonie un peu différente appelée *harai* 祓, les princes du sang et les hauts fonctionnaires devant jouer un rôle dans le Daijōsai; les actes essentiels consistèrent dans l'emploi d'un *nusa* jeté ensuite à la rivière, et la lecture d'un *norito*.

Enfin, dans la nuit du 13 au 14 novembre qui précéda immédiatement celle du Daijōsai, fut célébré le *chinkonsai* 鎮魂祭, cérémonie de l'apaisement des esprits. C'est d'ailleurs un service annuel qui précède le Ninamesai. On lui donne actuellement pour signification la tranquillisation de l'esprit du souverain et le souhait d'une longue vie à l'Empereur et à l'Impératrice. En réalité, il est la survivance d'une séance magique par laquelle on rappelait ou maintenait chez l'Empereur, avant qu'il procédât au Daijōsai, ses esprits vagabonds. Le Chinkonsai est célébré devant deux *himorogi* (voir plus haut, p. 658), celui de droite étant consacré à huit dieux, celui de gauche à Ōnobi no kami qui redresse toutes les erreurs. Des offrandes nombreuses sont disposées devant les himorogi: un sabre, un arc, deux flèches, quarante clochettes de deux sortes, des étoffes, du sake, du mochi, des poissons, etc. Puis un ritualiste apporte une boîte contenant les vêtements de l'Empereur, et une autre renfermant une corde de soie blanche qui symbolise sa vie. Le chef ritualiste frappe dans ses mains 32 fois; une danseuse sacrée exécute une danse, comptant jusqu'à dix. A chaque nombre le ritualiste fait un nœud à la corde. La même cérémonie est répétée à l'intention de l'Impératrice. Tout est prêt alors pour le Daijōsai.

*La cérémonie du Daijōsai proprement dite.* — Les édifices construits pour le Daijōsai (fig. 10) nous ramènent aux temps les plus primitifs du Japon. Une haie de branchages haute de six pieds délimite un enclos de 96 pieds sur 60 présentant une entrée au milieu des quatre faces. Chaque entrée est précédée d'un torii en bois non écorcé de 9 pieds de haut (celui du Nord en a 10). Dans l'enclos s'élèvent deux petits édifices qui sont exactement la reproduction l'un de l'autre: à l'Est le Yuki-den, à l'Ouest le Suki-den, simples huttes de 24 pieds sur 40, élevées sur pilotis, les quatre poutres bordant le toit aux extrémités débordant très haut en formant une fourche (*chigi* 千木) maintenue par des liens. Les bois de la charpente ne sont pas écorcés, le toit est fait de lamelles de bois superposées, les murs et le plafond sont en nattes, aucun clou n'entre dans la construction. Chacune des huttes est divisée en deux pièces, celle du fond étant réservée à l'Empereur servi par deux *uneme* (femmes du service impérial). Au milieu de cette dernière pièce est disposée le *shinza* 神座, longue natte épaisse dont une extrémité est relevée pour soutenir la tête. Le *shinza* est recouvert de huit nattes minces sur lesquelles est posée une pièce de soie blanche. Près de cette couche sont placés des vêtements blancs, un éventail et un peigne, des sandales. Tous ces objets restent inutilisés au cours de la cérémonie et personne ne peut plus expliquer leur présence.

Au Nord est le *Kairyū-den* 廻立殿, pavillon destiné aux ablutions de l'Empereur. Au Sud de chacun des pavillons Yuki et Suki est le *Chōden* 帳殿 où doit venir l'Impératrice, dont la suite occupe un autre pavillon voisin. Les princes du sang et la suite de l'Empereur se tiennent au S.-O. et au S.-E. dans des pavillons appelés *O-mi-aku-sha* 小忌帳舎.

*Daijōgū*




Fig. 10. — PLAN DU DAIJŌGŪ.

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Haie de branchages.     | 8. Invités.              |
| 2. Yuki-den.               | 9. Cuisine.              |
| 3. Suki-den.               | 10. Musiciens.           |
| 4. Kairyū-den.             | 11. Dépôt des offrandes. |
| 5. Chōden.                 | 12. Galerie.             |
| 6. Suite de l'Impératrice. | 13. Clôture extérieure.  |
| 7. Suite de l'Empereur.    |                          |

(Les entrées de la clôture de branchages sont gardées par des guerriers sous de petits pavillons non figurés.)

En dehors de l'enclos sont deux grands pavillons pour les invités, en nombre d'ailleurs assez restreint et dont les regards s'arrêtent à la clôture de branchages.

Vers 18 heures, les invités ayant pris place dans leurs pavillons exposés sinon à la pluie, du moins à tous les vents, l'Empereur arrive au Kairyū-den et y prend un bain chaud dans une cuve grossière. Puis il revêt une robe de soie blanche, se purifie les mains et prend en main le *shaku*. L'Impératrice se purifie de même les mains et prend l'éventail (*hisen*). Alors les musiciens, placés près de la cuisine du Yuki-den, jouent



l'air du Pilonnement du Riz (*inatsuki uta*) et les ritualistes commencent à préparer les offrandes destinées au Yuki-den (en réalité, le riz est apporté tout pilonné). Les ritualistes placent des offrandes près du Yuki-den et leur chef, après avoir lu un *norito*, attend l'Empereur.

Ce dernier, nu-pieds, abrité sous un dais en forme d'ombrelle (*on suge kasa* 御菅笠) surmonté d'un phénix, arrive alors par la galerie qui conduit au Yuki-den, précédé par le Ministre de la Cour et le Grand Maître des Cérémonies, par des ritualistes portant des torches, par deux autres ritualistes chargés l'un du Glaive et l'autre des Joyaux. Tous passent deux par deux sur les côtés de la galerie ; dans la partie centrale, intacte, une natte est déroulée au fur et à mesure que l'Empereur s'avance et roulée de nouveau derrière son passage. Le grand chambellan soutient, à distance, la traîne impériale. Puis suivent les princes, le premier ministre et d'autres hauts fonctionnaires. L'Empereur entre au Yuki-den. L'Impératrice arrive alors avec sa suite et se rend au Chōden.

Les musiciens jouent, puis commence la longue procession des offrandes apportées par des ritualistes et des *uneme*. Tous les objets utilisés pour la cérémonie sont des plus primitifs ; les écuelles et les bols sont faits de grossière poterie rouge. Le Souverain, qui a pris place à côté du *shinza*, s'adresse à tous les dieux et plus particulièrement à la déesse du Soleil ; il leur demande leur intercession pour que le pays soit en paix et que la récolte soit abondante et il déclare que, dans ce but, il va leur offrir le nouveau riz de l'année. Il présente alors aux dieux une série de mets : riz et millet, poisson sec et frais, fruits, soupe de coquillages, sake blanc et sake noir, puis il goûte lui-même à des mets semblables et, vers minuit, la cérémonie terminée, il se retire au Kairyū-den.

Deux heures plus tard, la même cérémonie est répétée point pour point au Suki-den.

Quelle est la raison de cette duplication que nous trouvons dans toutes les cérémonies du Daijōsai, depuis le choix de deux districts où l'on fait pousser le riz à consacrer jusqu'à la répétition dans deux pavillons identiques, de rites rigoureusement pareils ? Aucune explication certaine n'en a été donnée jusqu'ici. Peut-être admettrait-on avec M. Horioka (1) que le premier pavillon représente la demeure de l'empereur défunt et que le second est celui de son successeur, ce qui rappellerait la coutume suivie dans les temps anciens, quand, à la mort du souverain, celui qui prenait sa place allait se construire une nouvelle demeure en un autre lieu. Mais cette hypothèse ne suffit pas à donner la clef de beaucoup d'autres particularités du Daijōsai. Elle ne nous montre pas non plus le lien qui unit la fête des Premices aux cérémonies de l'avènement. Peut-être d'ailleurs ce rapprochement n'a-t-il rien de si mystérieux. Dans la plaquette officielle dont j'ai parlé plus haut il est dit en effet : « Dans le service de Shinshō qui se célèbre chaque année après la récolte de l'automne, l'Empereur offre personnellement à l'Ancêtre des Empereurs, Amaterasu Ōmikami, et aux autres

---

(1) HORIOKA, *Taishōe shiki to Nampō dogoku shiken* 大嘗會式と南方土俗私見, « Vues personnelles sur la cérémonie dite Taishōe et les coutumes du Sud du Pacifique ».

divinités, le riz récemment récolté et il participe lui-même au repas sacré, en action de grâces et en souvenir du fait traditionnel qui rappelle l'origine du riz, base de l'alimentation nationale. (Amaterasu aurait recommandé à ses descendants de se nourrir de riz.) . . . Le service rituel Shinshō a donc pour objet de vénérer d'abord l'Ancêtre des Empereurs et ensuite d'encourager l'agriculture sur laquelle repose l'alimentation nationale, et de prier pour que la moisson soit abondante. » Et plus loin : « L'histoire nous montre que la cérémonie de l'intronisation avait toujours précédé le service de Daijōsai et que celui-ci ne se célébrait pas toujours dans l'année même où avait lieu cette cérémonie, mais qu'il se célébrait l'année suivante ou beaucoup plus tard. Cependant de grandes cérémonies, pareilles à toutes celles-là, données séparément à plusieurs reprises, occasionnant de fortes dépenses à l'Etat et obstruant le commerce et l'industrie du pays, le service de Daijōsai se célèbre, selon les règlements actuels, après la cérémonie de l'intronisation, conjointement avec celle-ci. »

*Les banquets.* — Les cérémonies du Daijōsai étant terminées, plusieurs banquets furent donnés par l'Empereur.

Le 16 au soir fut offert un premier dîner. Les représentants des puissances étrangères comptaient parmi les invités. Les mets étaient analogues à ceux qui avaient été préparés pour le Daijōsai ; ils étaient disposés devant chaque personne sur deux grands plateaux posés sur des tables occidentales. Pendant le repas des danses furent exécutées par les danseurs de la Cour d'abord, puis par des jeunes filles nobles qui exécutèrent le *Go sechi no mai* 五節の舞 (danse à cinq reprises).

Le 17 eut lieu un autre dîner, à l'européenne, suivi d'une soirée de danses anciennes et d'un souper.

*La fin des cérémonies.* — L'Empereur se rendit le 20 et le 21 au temple d'Ise, auprès du Miroir. Il est à noter que la cérémonie du premier jour fut célébrée devant le *Toyoyake Daijingu* 豊受大神宮, qui est dédié à Toyoyake Hime, déesse de la nourriture, et que c'est le second jour seulement que l'Empereur se rendit au *Kōdaijingu* 皇大神宮, le temple consacré à Amaterasu.

Le 23, Sa Majesté alla à Unebi (près de Nara) où se trouve le tombeau de Jimmu, le premier empereur, le 24 à Senjuji, aux environs de Kyōto, qui renferme ceux des empereurs Ninkō et Kōmei, qui furent respectivement son trisaïeul et son bisaïeul, le 25 à Monyama, au Sud de Kyōto, où reposent, dans un mausolée imposant, les cendres de l'empereur Meiji, son grand-père.

Le retour à Tōkyō se fit les 26 et 27 novembre, avec la même pompe qu'au départ et parmi la même affluence. Le Miroir fut placé dans l'Unmeiden où, le lendemain, entre 18 heures et 1 heure du matin furent exécutées des danses sacrées, les mêmes que celles du 11, après le Sokui rei. L'Empereur était présent.

Le 29, le Souverain se rendit à Asakawa, dans le voisinage de Tōkyō, auprès du tombeau de son père. Lors de ces visites, il arrivait en uniforme militaire et revêtait un costume ancien juste avant la cérémonie. En outre, il était toujours accompagné du Glaive et des Joyaux, non du Miroir. Enfin, le 30 novembre, au Palais impérial, l'Empereur, accompagné des princes du sang et guidé par le prince Kujō, premier ritualiste, terminait par une visite au Kōreiden et au Shinden la longue série des cérémonies de son avènement.



C'est ainsi que l'empereur Hirohito prit officiellement possession de son trône. A la sèche description qui précède, des illustrations que nous ne pouvons reproduire auraient seules pu enlever quelque aridité. Il n'était toutefois pas sans intérêt de noter les principaux détails de cérémonies dans lesquelles subsistent des rites extrêmement anciens et de constater la ténacité avec laquelle le Japon maintient sa croyance officielle à des mythes qui attribuent à la dynastie une origine divine. — Col. RENONDEAU.

---





## NÉCROLOGIE

---

J.-N.-A. CHÉON.

Le 14 septembre 1928, est mort à Sorcy-Bauthémont (Ardennes), dans sa 72<sup>e</sup> année, Jean-Nicolas-Arthur Chéon, administrateur de 1<sup>ère</sup> classe des Services civils de l'Indochine en retraite, correspondant de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. Durant sa longue carrière coloniale, le défunt avait appartenu d'abord à l'Enseignement, ensuite aux Services civils.

Nommé professeur au Collège Chasseloup-Laubat peu de temps après son arrivée en Indochine, il fut adjoint en 1889 à Antony Landes, chargé de la direction du Bureau politique au Gouvernement de la Cochinchine.

L'année suivante, il fut mis à la disposition du Résident supérieur au Tonkin, auprès duquel il eut à exercer successivement diverses fonctions, notamment celles de chef du 2<sup>e</sup> bureau (affaires indigènes) et de chef de cabinet. Il fut promu administrateur de 1<sup>ère</sup> classe en 1905, année de sa retraite.

J.-N.-A. Chéon était un connaisseur remarquable de la langue annamite. Parmi ses travaux linguistiques, il convient de mentionner : les *Eléments de grammaire de langue chinoise écrite, accompagnés d'une traduction des textes du Tùr hàn* (Hanoi, 1904) ; un *Cours de langue annamite* (2<sup>e</sup> édition, Hanoi, 1904) ; le *Recueil de cent textes annamites*, annotés et traduits (Hanoi, 1899) ; une *Analyse des cent textes du Cours d'annamite transcrits en chũr-nôm* (autographié) ; une étude sur l'*Argot annamite* et une *Note sur les dialectes nguồn, sắc et mừng*, qui ont été publiées dans le *Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient* (tomes V et VII) ; un *Cours de chũr nôm* (autographié) ; la traduction du *Phong thân Bà-áp-Khảo* et celle du *Chuyện anh xứ đông với anh xứ nam* ; enfin, un recueil de modèles de lettres et d'actes officiels et privés, publié à Hanoi en 1906, sous le titre *Tùr hàn*, ainsi que d'autres recueils de textes en annamite et en chinois.

Le défunt comptait parmi les amis de la première heure de l'Ecole Française qui lui gardera un souvenir aussi cordial que durable.

V. GOLOUBEV.

---





## DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

---

4 janvier 1928.

Décision chargeant M. A. LAVALLÉE, directeur général des Postes, Télégraphes et Téléphones de l'Indochine en retraite, d'une mission d'études et de recherches ethnographiques et préhistoriques dans les provinces de Tuyên-quang et de Hoà-binh.

27 janvier 1928.

Arrêté modifiant et complétant la composition de la Commission dite « des Sites ». L'Ecole Française d'Extrême-Orient y sera représentée par un de ses membres. (*J. O.* 1928, p. 232.)

12 mars 1928.

Arrêté chargeant M. Paul Mus, membre temporaire de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, d'une mission aux Indes néerlandaises, à l'effet de représenter l'Ecole Française d'Extrême-Orient à la célébration du 150<sup>e</sup> anniversaire de la Société royale des Sciences et Arts de Batavia et de rechercher tous documents utiles aux travaux de l'Ecole. (*J. O.*, 1928, p. 639.)

25 mars 1928.

Arrêté instituant un Conseil de Recherches scientifiques de l'Indochine et nommant le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient membre de droit du Conseil. (*J. O.* 1928, p. 756.)

28 avril 1928.

Arrêté fixant ainsi qu'il suit, pour compter du 1<sup>er</sup> août 1926, la hiérarchie et la solde du personnel européen de l'Ecole Française d'Extrême-Orient (*J. O.*, 1928, p. 1206) :

Directeur. . . . .	50. 000 frs
Membre permanent (après 6 ans) . . . . .	42. 000 —
— (après 3 ans) . . . . .	38. 000 —
— (avant 3 ans) . . . . .	35. 000 —

Membre permanent (après 3 ans) . . . . .	32. 000 fr.
— (avant 3 ans) . . . . .	28. 000 —
— . . . . .	24. 000 —
— . . . . .	20. 000 —
— . . . . .	16. 000 —
Membre temporaire . . . . .	14. 000 —
Agent de 1 <sup>ère</sup> classe (après 5 ans) . . . . .	18. 000 —
— (après 2 ans) . . . . .	16. 000 —
— (avant 2 ans) . . . . .	15. 000 —
Agent de 2 <sup>e</sup> classe . . . . .	14. 000 —
— 3 <sup>e</sup> — . . . . .	13. 000 —
— 4 <sup>e</sup> — . . . . .	12. 000 —
— 5 <sup>e</sup> — . . . . .	10. 000 —
Agent stagiaire . . . . .	8. 000 —

#### 1<sup>er</sup> juin 1928.

Arrêté complétant ainsi qu'il suit la liste des monuments historiques de l'Annam (*J.O.*, 1928, p. 1562) :

N° 186. Tombeau du Japonais Gusoku 具足 (village de Tân-an 新安, canton de Phú-triêm 富霜, phủ de Điện-bàng 奠盤, province de Quảng-nam). Cf. *BAVH.*, 1919, p. 506-516.

N° 187. Tombeau du Japonais Banjiro 潘二郎 (village de Cẩm-phô 錦鋪, à p. de Trương-lệ 張側, canton, phủ et province susdits). Ibid.

N° 188. Tombeau du Japonais Hirato Yajirobei 平戸彌次郎兵衛 (village et à p. susdits). Ibid.

#### 28 juin 1928.

Arrêté nommant M. J. Y. CLAEYS membre permanent de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, pour compter du 1<sup>er</sup> juin 1928, et prorogeant d'une année le terme de séjour de MM. E. GASPARDONE et P. MUS, membres temporaires de l'Ecole. (*J.O.*, 1928, p. 1946.)

#### 29 juin 1928.

Arrêté remettant M. E. AUBOUIN, membre temporaire de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, à la disposition du Directeur général de l'Instruction publique en Indochine pour compter du 14 juin 1928. (*J.O.*, 1928, p. 1865.)

#### 30 juin 1928.

Rapport sur les travaux de l'Ecole Française d'Extrême-Orient du 1<sup>er</sup> juillet 1927 au 30 juin 1928. (*Rapports au Conseil de Gouvernement de l'Indochine*, session ordinaire de 1928, p. 63-80.)



13 juillet 1928.

Arrêté ajoutant la pagode de Hâm-long (Hanoi, boulevard Doudart de Lagrée, n° 18) à la liste des monuments historiques du Tonkin. (*J. O.*, 1928, p. 2045.)

1<sup>er</sup> août 1928.

DÉCISION DU RÉSIDENT DE FRANCE À SIEMREAP INTERDISANT LA COUPE LIBRE AUTOUR DES LIMITES DU PARC D'ANGKOR.

L'Administrateur des Services civils de l'Indochine, Résident de France à Siemreap,

Vu l'arrêté en date du 18 novembre 1913 de M. le Gouverneur général de l'Indochine (article 2, paragraphe 2) réglementant le Service forestier au Cambodge ;

Vu l'arrêté en date du 30 octobre 1925 de M. le Gouverneur général de l'Indochine créant le Parc d'Angkor ;

Vu l'arrêté en date du 16 décembre 1926 de M. le Résident supérieur au Cambodge fixant les limites du Parc d'Angkor ;

Vu le rapport n° 880 en date du 28 avril 1928 de M. le Chef du Service forestier à M. le Résident supérieur au Cambodge ;

Vu la note postale n° 1474, en date du 28 juillet 1928, par laquelle M. le Chef du Service forestier au Cambodge demande à M. le Résident de Siemreap que la coupe libre soit interdite sur une zone d'un kilomètre de large autour des limites du Parc d'Angkor telles qu'elles sont fixées par l'arrêté du Résident supérieur du 16 décembre 1926 susvisé ;

Attendu que cette interdiction de coupe libre, aux termes mêmes du rapport n° 880 susvisé, n'enlève pas aux habitants des villages compris dans cette zone d'un kilomètre de large le droit d'y récolter le bois de feu nécessaire à leurs besoins domestiques ;

D'accord avec M. le Chef du Service forestier et sous réserve de l'approbation de M. le Résident supérieur au Cambodge,

Décide :

Art. 1<sup>er</sup>. — La coupe libre est interdite sur une zone ayant un kilomètre de large autour des limites du Parc d'Angkor, telles qu'elles sont fixées par l'arrêté du 16 décembre 1926 susvisé.

Art. 2. — M. le Chef de la Division forestière de Siemreap-Angkor est chargé de l'exécution de la présente décision.

Siemreap, le 1<sup>er</sup> août 1928.

TRUC.

N° 171.

Vu et approuvé.

Phnom Penh, le 19 août 1928.

P. le Résident supérieur et par délégation.

L'Administrateur, Directeur des Bureaux,  
JARDIN.

6 août 1928.

Arrêté désignant sous le nom de « Musée Blanchard de la Brosse » le musée d'art, d'histoire, d'archéologie et d'ethnographie, créé à Saïgon par l'arrêté du 24 novembre 1927. (*J. O.*, 1928, p. 2396.)

13 août 1928.

DÉCISION DU RÉSIDENT DE FRANCE À SIEMREAP ORGANISANT LE SERVICE DE GARDE DANS LE PARC D'ANGKOR.

Le Résident de France à Siemreap,

Vu le décret du 20 octobre 1911 ;

Vu le décret du 23 décembre 1924, portant règlement d'administration publique pour l'application en Indochine de la loi du 31 décembre 1913 relative au classement et à la protection des monuments historiques ;

Vu l'arrêté du Gouverneur général en date du 11 juillet 1926, relatif au classement, à la conservation et à la protection des monuments historiques des pays de protectorat ;

Vu l'arrêté du Gouverneur général en date du 30 octobre 1925, créant au Cambodge une zone réservée sous la dénomination de Parc d'Angkor ;

Vu l'arrêté du Résident supérieur au Cambodge en date du 16 décembre 1926 (article 6) ;

D'accord avec le Conservateur du Groupe d'Angkor, représentant M. le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient,

Décide :

Art. 1<sup>er</sup>. — A partir du 15 août 1928, un service de garde sera assuré dans le Parc d'Angkor. Le personnel comprendra un gardien chef européen et six gardiens indigènes.

Art. 2. — Le gardien chef aura pour mission de veiller sur tous les monuments du Parc d'Angkor.

Art. 3. — Il devra surveiller ou faire surveiller tout visiteur, à quelque nationalité qu'il appartienne, pour l'empêcher de dérober statues, fragments de statues ou bas-reliefs, pierres sculptées ou objets classés.

A cet effet, il devra signaler à M. le Conservateur d'Angkor tout voyageur qui lui paraîtra porter quelque paquet ou sac de volume ou de format insolite ou tout voyageur dont l'allure lui paraîtrait suspecte.

Art. 4. — Il devra veiller à ce qu'il ne se commette aucune dégradation de bas-relief, mutilation de statue ou de sculpture quelconque.

Art. 5. — Il devra veiller à ce qu'aucune inscription d'une nature quelconque ne soit faite sur les parois des murs ou piliers des temples.

Toute inscription nouvelle devra faire l'objet de recherches auprès des directeurs des hôtels d'Angkor et de Siemreap, des gérants de dortoirs ou surveillants des stationnements d'autos, afin de pouvoir engager les poursuites le plus vite possible.



Art. 6. — Conformément aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 16 décembre 1926, il devra veiller à l'interdiction des animaux aux abords immédiats ou à l'intérieur des monuments.

Art. 7. — Il devra maintenir le bon ordre dans l'intérieur des temples, y faire respecter l'interdiction des jeux et veiller à ce que l'on ne dépose ni ordures, ni immondices dans les monuments.

Art. 8. — Au cas de manquement à l'une des prescriptions ci-dessus, le gardien chef devra en aviser immédiatement le Résident de Siemreap et le Conservateur d'Angkor.

Siemréap, le 13 août 1928.

TRUC.

14 novembre 1928.

CIRCULAIRE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'INDOCHINE SUR LES INFRACTIONS À LA  
LÉGISLATION DES MONUMENTS HISTORIQUES.

Hanoi, le 14 novembre 1928.

Le Gouverneur général *p. i.* de l'Indochine, Officier de la Légion d'Honneur, à  
Messieurs les Chefs d'administration locale.

Mon attention a été appelée sur les fréquentes infractions qui se commettent contre la législation des monuments historiques de l'Indochine.

Les monuments classés, dont la liste a été promulguée par les arrêtés des 15 avril et 16 mai 1925 (*Journal officiel*, 1925, p. 792 et 1754), sont soumis aux règles particulières établies par le décret du 23 décembre 1924 et par les arrêtés des 30 avril et 11 juillet 1925. Ces actes de l'autorité publique ont pour objet d'assurer l'intégrité du domaine monumental indochinois qui, au triple point de vue de l'histoire, de l'art et du tourisme, est d'une valeur considérable et mérite toute la sollicitude de l'Administration.

C'est pour le protéger contre les atteintes du vandalisme et de la cupidité que la législation précitée a formulé un certain nombre d'interdictions, notamment celles de détruire, reconstruire ou réparer un immeuble classé, de modifier, déplacer ou aliéner un objet mobilier classé ou existant dans un monument classé, sans l'autorisation préalable du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient agissant, en cette matière, comme fondé de pouvoirs du Gouverneur général.

C'est également dans la pensée de préserver pour l'avenir les objets d'intérêt historique ou artistique existant dans le sol qu'elle a subordonné à la même autorisation les fouilles ayant pour objet la recherche des antiquités et prescrit que les trouvailles faites au cours de ces fouilles soient portées à la connaissance de l'autorité administrative.

En violation de ces dispositions, il arrive trop souvent que des édifices soient, en l'absence de toute autorisation, rajeunis par des travaux qui en altèrent gravement le caractère architectural ou même qu'ils disparaissent pour faire place à des constructions nouvelles ; que des objets mobiliers conservés dans les pagodes soient aliénés ; que des statues reçoivent, en témoignage de piété, une couche épaisse de laque et de dorure ou des compléments en plâtre ou en ciment ; que des fouilles soient exécutées clandestinement et que les produits en soient vendus à des particuliers. Ainsi sont dispersés, perdus ou dégradés des œuvres d'art et des vestiges archéologiques pouvant présenter le plus grand intérêt pour l'histoire de l'Indochine. J'attire d'une façon spéciale votre vigilante attention sur des agissements qui entraînent d'aussi fâcheuses conséquences.

J'estime que l'autorité la mieux placée pour les combattre est celle des chefs de circonscriptions indigènes agissant, suivant le cas, sous le contrôle et d'après les instructions des administrateurs chefs de provinces ou de concert avec eux. Encore est-il nécessaire qu'ils ne puissent excuser leur inaction en alléguant une ignorance qui est le plus souvent réelle. Pour cela, il est nécessaire qu'ils soient instruits de leurs obligations et de leurs responsabilités, de façon qu'ils puissent à leur tour éclairer leurs administrés sur les actes dont ils doivent s'abstenir et sur les sanctions qu'ils encourent en cas d'infraction.

Je vous serais, en conséquence, très obligé de vouloir bien donner aux administrateurs chefs de provinces placés sous votre autorité, et faire donner par eux ou par les gouvernements protégés aux fonctionnaires indigènes en service dans leurs circonscriptions, toutes instructions utiles pour qu'une stricte surveillance soit exercée en vue d'enrayer des errements qui pourraient à la longue avoir des effets désastreux sur le patrimoine artistique de la colonie. Tout projet de restauration, toute demande d'autorisation de fouilles seront, par leurs soins, transmis au Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient pour décision à prendre.

Dans le cas où une requête vous serait adressée par un groupement indigène à fin d'autorisation d'ouvrir une souscription publique pour couvrir les frais de réparations à effectuer dans un temple ou une pagode, je vous prie de vouloir bien la communiquer au même service, qui aura à vous faire connaître à quelles conditions l'autorisation pourra être accordée.

Je ne doute point qu'avec la collaboration des administrateurs et des fonctionnaires indigènes nous n'arrivions à combattre avec succès des abus qu'il importe de faire cesser.

René ROBIN.

15 novembre 1928.

Arrêté fixant à 220.000 piâtres le montant de la subvention forfaitaire annuelle du budget général de l'Indochine à l'Ecole Française d'Extrême-Orient pour les années 1929 à 1933.

---



## INDEX ANALYTIQUE

---

N. B. — Les noms des auteurs d'articles originaux sont en PETITES CAPITALES, et les titres de leurs articles en *italique*. Les noms des auteurs d'ouvrages ou d'articles dont il a été rendu compte sont en *italique*, et les titres de leurs ouvrages en caractères romains du corps. L'abréviation CR. = compte rendu.

Abe-no Asomi Nakamaro, 8, 9, 10, 13-16, 17, 18.

Açoka. Edits d'—, 339-340. Stūpas d'—, 271.

Açvaghōṣa, 171, 221, n., 505-506.

Ādhyapura, 129.

Ādi-buddha, 155-157, 188, 189, 191 et addendum.

Adrivyādhapureṣa, 127-128.

Agastya, 126, 138, 516.

Ahmadiyya, 645-646.

Ajātaśatru, 174, 209, 214.

Alexeiev (*Basil M.*). The Chinese gods of wealth (CR. par E. GASPARDONE), 528-529. Sur le syncrétisme des temples en Chine (Id.), 545-546.

Amarendrapura, 113, 117, 122, 123, 303, 504.

Amida Yamagoshi, 258.

Amitābha, Amitāyus, 155, 198, 206, 214, 215, 221-226, 235, n. 3, 236, 244-246, 258, 261.

Andersson (J. G.), 530, 553.

Anesaki (M.), 180, n. 3, 192, 196, n. 2, 537, n. 4.

Aninditapura, 60-61, 126, 132, 133, 137-139.

Ankor, 105, n. 7, 618, 647. Généalogie des premiers rois d'—, v. CÆDÈS, 124-144. Le groupe d'— vu par les écrivains étrangers, v. Naudin, 281-283. Parc d'—, 669-671. Travaux d'—, 328-331, 611-614 et pl. xiv, xv, xxix et xxx. — Thom, 77, n. 3, 78, 101, 123, 295, 298. — Vat, 84, 85, 90, 94, 96, 295, 298, 299.

Anlong Prao, 474 sqq.

Annam. Chronique, 320-321, 577-610.

— Art, 575-576. Etude géographique d'une province annamite, v. Robequain, 491-500. L'expédition d'—, chanson yunnanaise, 440. Inspections et reconnaissances en —, v. CLAEYS, 593-610. Monuments historiques, 320-321, 668.

Annual Report of the Archæological Survey of India, 1925-26 (CR par P. Mus), 509-514.

AOMI-NO MABITO GENKAI. *Le voyage de Kanshin en Orient (742-754)*. Traduit par J. TAKAKUSU. Introduction. I, *La période de Nara (710-794)*, 1-4. II, *Les créateurs de la période de Nara*, 4-32. III, *Le texte de la relation du voyage de Kanshin vers l'Est*, 32-34. IV, *Notes biographiques sur Kanshin*, 35-41. — I, *Ordination et talents de Kanshin*, 441-443. II, *Premier essai d'embarquement pour le Japon*, 443-447. III, *Deuxième tentative de départ pour le Japon*, 448-452. IV, *Troisième tentative de départ pour le Japon*, 452-454. V, *Quatrième tentative de départ de Kanshin pour le Japon*, 455-457. VI, *Cinquième tentative de départ de Kanshin pour le Japon*, 457-461. VII, *Kanshin dans l'île de Hai-nan*, 461-464. VIII, *Séjour de Kanshin au Che-ngan et au Kouang-tong*, 465-468. XI, *Retour de Kanshin à Yang-tcheou*, 468-472. (Traduit de l'anglais par M<sup>lle</sup> Jeanne WILKIN.)

- Archæological Survey of India. Annual Report, 1925-26 (CR. par P. Mus), 509-514.
- Aubouin (E.). Une interprétation du Japon, 318. — Cf. 553, 668.
- Aurousseau (L.), 286, 315, 590, 591, 593.
- Autel de Thiên-phúc, v. CLAEYS, 485-487 et pl. XVIII.
- Avalokiteçvara, 13, 92, 186, 188, n., 197, 199, n. 3, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 223, 224, 229, 235, 236, n. 4, 248, 308.
- Aymonier (E.), 51, n. 2, 61, n. 3, 72, 75, n. 7, 78, n. 5, 83, 86, 92, 98, 100, n. 2, 101, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113-117, 119, 121, 122, 124, 126, n. 2, 127, 128, 131, 134, 135, 140, 141, 143, 144, n. 1, 291, 344, 501, 635, n. 1.
- Bà Phnom, 128-130, 139.
- Bairo, 28.
- Bakoñ, 296 sqq., passim.
- Bàksëi Càmkrôn, 133 sqq., 331.
- Balāditya, 60, 134, 137, 138.
- Balāputra, 518, 519, 527.
- Balitung, 515, 516.
- Ban Ly. Vestiges chams de —, 609.
- Ban-shū gaku, 27-28.
- Banerji (R. D.), 273, n. 4, 513, 514.
- Bantây Čhmâr, 81, 99, 100, 122, 123, 303, 304.
- Bantây Kdei, 81, 99, 119, 120-121.
- Bantây Srëi, 47-48, 107, n. 3, 302.
- Bàpûon, 82, 84, 85, 91, 293, 296, 297, 305, 316, 330, 331, 613-614.
- Barth (A.), 103, 125, 126, n. 2, 135, 286, 336, 345, 501, 502.
- Bataviaasch (Koninklijk) Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 332-333, 644-647.
- Batteur (Ch.), 317, 550.
- Bauddha Gân O Dohâ, v. *Bhattacharyya*, 306.
- Bàyon, v. CÆDÈS, 81-112; *Stern*, 293-305.
- Bazé. Vestiges mégalithiques trouvés dans la concession de M. —, v. PARMEN-TIER, 479-485 et pl. XVI-XVII.
- Bellugue (P.), 294.
- Bhadraniketana, 118.
- Bhadravarman, roi du Champa, 287, 288, 289, 290.
- Bhadrayogi, 118.
- Bhadreçvarâspada, 124.
- Bhattacharyya* (*Benoytosh*). The Date of the Bauddha Gân O Dohâ (CR. par L. FINOT), 306. — Cf. 156, n. 1, 205, 222, n. 3.
- Bhavavarman I, 118, 125, 129, 130, 131, 138, 139, 140.
- Bhusuku, 306; cf. Çantideva.
- Bibliographie. Indochine française, 279-305, 491-504. Inde et Bouddhisme, 306-308, 505-514. Insulinde, 515-528. Chine, 528-547. Japon, 308-311. Linguistique, 312-314.
- Bibliothèque. — de l'Ecole, 552-574. — royale du Cambodge, 616-618.
- Binh-dinh. Citadelle de —, 601.
- Birmanie. Archéologie, 514. Iconographie, v. Mus, 153 sqq.
- Blagden (O.), 506.
- Blanchard de la Brosse (Musée). v. Musée.
- Blondel (F.), 480, n. 1, 554.
- Bô-mung. Vestiges chams de —, 597.
- Bôdai-Senna (Bodhisena), 7, 24-26, 27, 32, 443, n. 1.
- Bomôn Yañ, 605.
- Bonifacy (A.), 502.
- Bosch (F. D. K.). De inscriptie van Kêloerak (CR. par P. Mus), 515-528. — Cf. 117, 162, 165, 290, 644.
- Bouchot (J.). Documents pour servir à l'histoire de Saigon, 1859 à 1869 (CR. par L. FINOT), 279-281. — Cf. 478, 479, n. 2, 485, 552, 610-611.
- Bouddhisme. — et Yoga, 337. — japonais, 3. Iconographie bouddhique, v. Getty, 307-308; Mus, 153-278; Vogel, 306-307. Musique bouddhique, 27. Un taoïste bouddhiste, v. Sčuckij, 542-544.



Voyage du prêtre bouddhiste Kanshin au Japon, v. AOMI-NO MABITO GENKAI, 1-41, 441-472.

Boudet (Paul). Bibliographie de l'Indochine française, 1913-1926, par Paul Boudet et Remy Bourgeois (CR, par L. FINOT), 500-504.

Bourgeois (Remy). Bibliographie de l'Indochine française, v. Boudet, 500-504.

Brandes (J. L. A.), 332, 333, 515, n. 3, 554.

Brébion (A.), 280, 503.

Brière (J.), 578.

Buddha. — de Tép Pranàm, 296.

Légende du —, 336-337, 618. Origine du — paré, v. Mus, 153-278.

Burnouf (Eug.), 173 sqq., passim, 339.

Buttetsu, 7, 24-29, 31, 443, n. 1.

Bûrû-châu, 588, 589, 590.

Cabaton (A.), 150, n. 3, 280, 332.

Çailendra, 117, 516 sqq.

Çakabrahma, 105, 116.

Çakyamuni, v. Buddha.

Çalabhañjikā, v. Vogel, 306-307.

Câm-lê bắc. Vestiges chams de —, 597.

Câm-phô. Tombeau dit d'un descendant de Confucius à —, 597.

Çambhupura, 60, 126, 131-132, 139, 152.

Cambodge. Chronique, 321-332, 611-644. — Archéologie, 328-332, 611-616; v. Cœdès, 81-112; FINOT, 472-479; Stern, 293-305. Bibliothèque royale du —, 616-618. Couronnement du roi Monivong, 639-644. Ecole supérieure de Pâli du —, 328. Epigraphie, 331, 559; v. Cœdès, 81 sqq.; FINOT, 43-80. Histoire, v. Cœdès, 113-146. Iconographie, v. Mus, 153 sqq. Incinération du roi Sisowath, 321-328, 619-639.

Çantideva, 306.

Capitales de Jayavarman II, v. Cœdès, 113-123.

Çariputra, 175, 178-183, 193.

Cartailhac (E.), 474, 476, 478.

Çau sây, 85, 316, 331.

Cazanowicz (I. M.), 478.

Cha-t'o, 29.

Champa, 24, n. 4. Archéologie, 486-487, 574; v. CLAEYS, 578-610. Danses du —, 27. Epigraphie, v. Mus, 147-152. Histoire, 47, 87, 99; v. Maspero (G.), 285-292. Musée cham, 552, 574. Musique du —, 2, 28. Section chame du Musée Khéi-dinh, 575, 593-596.

Chanda (R.), 160, 162, 187, n. 4, 514.

Chatterji (S. K.), 510.

Chavanieux (M.), 549, 550, 576.

Chavannes (Ed.), 169-273, passim, 545, 556.

Che-ngan. Séjour de Kanshin au —, v. AOMI-NO MABITO GENKAI, 465-468.

Cheo Reo. Sanctuaire cham de —, 603-605 et pl. xxv.

Chéon (J.-N.-A.). Nécrologie, 665. — Cf. 376, n. 2.

Chi Kai Kitagawa, 34.

Chiên-dàng. Vestiges chams de —, 598.

Chine. Bibliographie, 528-547. — Etudiants japonais en — à l'époque de Nara, 1-2. Folklore du Yunnan, v. CORDIER (G.), 349-440. Histoire de la — ancienne, v. Maspero (H.), 530-537. Philosophie, v. Hackmann, 539-541. Religion, v. Alexeiev, 528-529, 545-546; Maspero (H.), 537-539; Scuckij, 542-544. Voyage de Kanshin en —, v. AOMI-NO MABITO GENKAI, 441 sqq.

Chronique. Ecole Française d'Extrême-Orient, 315-319, 549-577. Tonkin, 319-320, 577. Annam, 320-321, 577-610. Cambodge, 321-332, 611-644. Cochinchine, 610-611. Japon, 647-663. Inde néerlandaise, 332-333, 644-647.

Chu-sé. Pierres gravées de —, 606-607.

Chùa Thấy, 485-487.

Citrasena, 129, 130, 139; cf. Mahendravarman.

- Civacarya, 118, 120, 132.  
 Civapada, 144.  
 CLAEYS (Jean Yves). *L'autel de Thiên-phúc*, 485-487 et pl. xviii. *Fouilles de Trà-kiêu*, 578-593 et pl. xx-xxiv. *Inspections et reconnaissances en Annam*, 593-610 et pl. xxv-xxviii. *Note sur l'emploi de la sonde dans les recherches archéologiques*, 488-490. — Cf. 147, 315, 316, 317-318, 549, 550-551, 574, 575, 576, 593, 668.  
 Cochinchine. *Chronique*, 610-611. — *Archéologie*, 610-611; v. PARMENTIER, 479-485. *Histoire*, v. BOUCHOT, 279-281.  
 CÆDÈS (George). *Etudes cambodgiennes*. XIX, *La date du Bàyon*, 81-103 et pl. vi. *Appendice, Les inscriptions du Bàyon*, 104-112 et pl. vii. XX, *Les capitales de Jayavarman II*, 113-123. XXI, *La tradition généalogique des premiers rois d'Angkor d'après les inscriptions de Yaçovarman et de Rajendravarman*, 124-140. *Appendice, L'inscription de Tâol Kômnâp Tà Kiñ*, 140-144. XXII, *La date d'avènement de Jayavarmaparamesvara*, 145-146. — Cf. 51, 59, n. 1, 62, 153, n. 2, 154, 155-159, 163, 212, 252, 273, 277, 288, 292, n. 1, 305, n. 1, 307, 314, n. 2, 316, 331, 333, 501, 502, 519, 520, 521, 522, 549, 555, 644, 645, 646.  
 Cohen (Marcel). *Instructions d'enquête linguistique. Questionnaire linguistique* (CR. par E. GASPARDONE), 312-314.  
 Colani (M.), 501, 502.  
 Comité de l'Asie française, 346.  
 Commaille (J.), 90, 145, 503.  
 Commission des sites de l'Indochine, 667.  
 Confucius, 1, 19, 535, 597.  
 Conseil de recherches scientifiques de l'Indochine, 667.  
 Coomaraswamy (A.), 161, 162, 164, 167, n. 3, 271, n. 5, 511, n. 1, et addendum.  
 CORDIER (Georges). *Folklore du Yunnan. Jeux d'enfants et chansons diverses*, 349-353. I, *Jeux d'enfants*, 353-361. II, *Chansons d'enfants*, 361-383. III, *Chansons villageoises*, 383-418. IV, *Chansons militaires*, 418-440. — Cf. 556.  
 Cordier (Henri), 309, 500, 504, n. 1.  
 Corre (D<sup>r</sup> A.), 474.  
 Couchoud (P.-L.), 530, 537.  
 Couronnement. — de l'empereur Hirohito, 647-663. — du roi Monivong, 639-644.  
 Creșthapura, 124-125, 139.  
 Creșthavarman, 139.  
 Cři-Mära, 286-287.  
 Cřiçr ndradeva, 99-100.  
 Cřiçrindrakumära, 99-100.  
 Cřiçrindravarman, 100 et n. 1.  
 Cřindräjayavarman, 120, 145, 146.  
 Cřindravarman, 47, 48, 100, n. 1, 145, 146.  
 Cřivijaya, 51, 117, 333, 516 sqq., 645.  
 Cřutavarman, 131, 137, 139.  
 Cuñ vis, 109, n. 1.  
 Đa-phúc. Pagode de —, 486-487.  
 Daijōsai, 652, 657 sqq.  
 Dāmodara, 47, 49, 54.  
 Damrong Rajanubhab, 154, 158, 549, 556.  
 Date. — d'avènement de Jayavarmaparamesvara, v. CÆDÈS, 145-146. — du Bàyon, v. CÆDÈS, 81-112; *Stern*, 293-305.  
 De Groot (J. J. M.), 538, n. 1, 542, n. 1.  
 Delaporte (L.), 329, 504.  
 Demiéville (P.), 27, n. 3, 238, 239, 240, n. 1, 246, n. 1, 254, 255, 261, 541.  
 Deniker (J.). *Buddhism*, v. Getty, 307.  
 Devarāja, 98, 113, 117, 118, 120, 132, n. 1.  
 Dharapindravarman I, 110, n. 1.  
 Dharapindravarman II, 92.  
 Dharapatindravarman, 111, n. 2.  
 Dharmakāya, 171, 191, n. 1, 192, 198, 205, 206, 238 sqq.  
 Dharmarāja, 84.  
 Dharmodaya, 515, 516.  
 Dikshit (K. N.), 509, 510, 513, n. 1.  
 Đình-công-Thịnh, 320.



- Documents administratifs, 667-672.  
 Đông-dương, 286, 289-291, 315, 593, 595, n. 1.  
 Đông-sơn, 549, 577.  
 Doré (H.), 529, 537, n. 3, 542, n. 1, 557.  
 Dōsen, v. Tao-siuan.  
 Doumer (P.), 344, 345, 477, 503.  
 Drañ Lai. Sanctuaire de —, 604.  
 Dumoutier (G.), 503, 504, 592.  
 Durand (E.-M.), 560, 608.  
 Duroiselle (Ch.), 154, n. 5, 157-162, 514.  
 Ecole Française d'Extrême-Orient. Chronique, 315-319, 549-577. Documents administratifs, 667-672. L' — et la Société des Arts et Sciences de Batavia, 332-333. Emile Senart et l' —, 344-346.  
 Ecole supérieure de Pâli du Cambodge, 328.  
 Elisseev (S.), 311.  
 Enjolras (F.), 552.  
 Enekidze (A. S.), 541.  
 Erkes (Ed.), 536, n. 1.  
 Fa-tsang, 238, 239, 445, 472.  
 Fan Hou-ta, 287.  
 Ferrand (G.), 30, n. 2, 522, n. 1, 645.  
 Fêt-triet, v. Buttetsu.  
 FINOT (Louis). *Nouvelles inscriptions du Cambodge*. I, Nouvelles inscriptions de Sambor, 43-46 et pl. I. II, Les inscriptions de Sek Ta Tuy, 46-57 et pl. II-III. III, La stèle du Prāsāt Trapān Run, 58-80 et pl. IV-V. — *Ludovic Jammes, préhistorien*, 473-479. — *Emile Senart*, 335-347. — CR.: B. Bhattacharyya, The Date of the Bauddha Gān O Dohā, 306. J. Bouchot, Documents pour servir à l'histoire de Saigon, 279-281. P. Boudet et R. Bourgeois, Bibliographie de l'Indochine française, 500-504. C. Madrolle, Indochine du Sud, 305. G. Maspero, Le royaume du Champs, 285-292. G. Naudin, Le groupe d'Angkor vu par les écrivains et les artistes étrangers, 281-283. J. Ph. Vogel, The woman and tree or Śālabhañ-jika in Indian literature and art, 306-307. — Lettre de félicitations au Président de la Société royale des Arts et Sciences de Batavia, 332-333. — Cf. 90, 95, 96, 100, n. 1, 101-103, 104, n. 1, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 128, 130, 131-135, 137, n. 1, 138, 145, 147, n. 2, 148, 150, n. 2, 151, 152, n. 3, 153, n. 4, 154, 169, 198, n. 4, 274, 315-317, 541, 549, 558, 591, n. 2, 593, n. 3, 601, 618, 645.  
 Folklore du Yunnan, v. CORDIER (G.), 349-440.  
 Fombertaux (L.), 315, 317, 331-332, 550, 615, 616.  
 Forke (A.), 539, 540.  
 Fou-nan, 124 sqq., 305, 502.  
 Foucher (A.), 158, 159, 163, 168, n. 1, 172, 195, 196, 197, n. 2, 220, n. 1, 333, 645.  
 Fujiwara-no Asomi Kiyokawa, 9-13, 14, 16, 18.  
 Funérailles du roi Sisowath, 321-328, 619-639, et pl. XI-XIII.  
 Fushō, 1, n. 2, 7, 9, 20-22, 38, 40, 442, n. 6, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 451, 454, 455, 457, 459, 462, 467.  
 Gadgadasvara, 176, n. 1, 186, 197, 199, n. 3, 229, n. 3, 236, n. 4, 242.  
 Gān O Dohā, v. Bhattacharyya, 306.  
 Gaṇeṣa, 308.  
 Gaṅgārāja, 288.  
 Garde (M. B.), 514.  
 Garnier (Francis), 102, 146, 280, 282, 502, 504.  
 GASPARDONE (E.). CR.: B. M. Alexeiev, The Chinese gods of wealth, 528-529. M. Cohen, Instructions d'enquête linguistique, 312-314. Id., Questionnaire linguistique, 312-314. H. Hackmann, Chinesische Philosophie, 539-541. H. Maspero, La Chine antique, 530-537. Id., Mythologie de la Chine moderne, 530, 537-539. O. Nachod, Bibliographie von Japan, 308-311. Ngô-vi-Liễn, Nomenclature des communes du Tonkin, 283-284. Vostočnye zapiski, 1, 541-547. — Cf. 318-319, 549, 551, 668.

- Genbō, 1, n. 2, 7, 17, 22.  
 Généalogie des premiers rois d'Aïkor,  
 v. CŒDÈS, 124-144.  
 GENKAI, v. AOMI-NO MABITO GENKAI.  
 Genpō, 443, 446, 447.  
 Gerini (G. E.), 128.  
 Genrō, 443, 446, 447.  
 Gelty (Alice). The Gods of Northern Buddhism, their history, iconography and progressive evolution through the northern buddhist countries, with a general introduction on Buddhism translated from the french of J. Deniker (CR. par V. GOLOUBEV), 307-308.  
 Giriça, 129.  
 Gogyō, 36.  
 GOLOUBEV (Victor). J.-N.-A. Chéon, 665. — CR. : A. Gelty, The Gods of Northern Buddhism, 307-308. — Cf. 43, 44, 122, 124, 149, 298, 315-316, 317, 319, 320, 331, 486, 504, 549, 550, 553-560, passim, 589, n. 3.  
 Gombaud-Saintonge (F.-M.-A.), 320.  
 Gourov (Pierre). CR. : Ch. Robequain, Le Thanh Hoá, 491-500.  
 Govinda, 59, 60, 71.  
 Granet (M.), 532, 534, 537.  
 Gr̥dhrakūṭa, 186 sqq., passim.  
 Grierson (G. A.), 314, 339, n. 2, 510.  
 Groslier (G.), 122, 303, 552.  
 Grossin (P.), 320.  
 Grünwedel (A.), 197-198, 307.  
 Gun Hōriki, 30-31.  
 Gyōgi, 24, 26, 31, 32.  
 Hā-lam. Linga cham de —, 598.  
 Hackin (J.), 268, n. 1, 310, 558.  
 Hackmann (Heinrich). Chinesische Philosophie (CR. par E. GASPARDONE), 539-541. — Cf. 311.  
 Hai-nan. Kanshin dans l'île de —, v. AOMI-NO MABITO GENKAI, 461-464.  
 Hanoi. Musée de —, v. Musée.  
 Hanseçvara, 109, n. 3.  
 Harappa. Poteries de —, 510.  
 Haraprasāda Sāstri, 306.  
 Hargreaves (H.), 509, 510, 512, 514.  
 Hariharalaya, 81, 93, 113, 117, 121-122.  
 Harṣavarman I, 47, 49, 54, 59, 72, 94, 136.  
 Harṣavarman II, 59, 72, 133, 134, 135, 136, 140.  
 Hemaçr̥ṅgagiri, 82, 83, 84, 94.  
 Hemagiri, 82, 83.  
 Higuri-no Mabito Hironari, 8-9.  
 Hinayāna, 172, 182, 183, 184, 255.  
 Hirananda Sastri, 514, 518, n. 2.  
 Hirohito. Cérémonies de l'avènement de l'empereur —, v. RENONDEAU, 647-663.  
 Hitomaro (Kakinomoto-no), 3.  
 Hiuān-tsang, 1, n. 2, 3, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 187, 188, 197, 201, 202, 203, n. 2, 238, n. 1, 250, 262, 264, 265, 267, 271, 272, 276, n. 2.  
 Ho-ts'ing, v. Fujiwara-no Asomi Kiyokawa.  
 Hoà-binh. Groupes ethniques de —, 320.  
 Hoá-quê. Vestiges chams de —, 596-597.  
 Hoffet (J. H.), 320.  
 Holtom (D. C.), 559, 651.  
 Hōncho Kōsō Den, 33.  
 Hornell (W. W.), 319, 559.  
 Hōsai, 9, 30.  
 Hōshin, 9, 23, 35, 455, 457, 472.  
 Hou, 30, n. 1, 466.  
 Hou wan, v. Ōtomo-no Sukune Komaro.  
 Houang-fou, 7.  
 Houei-che, 38.  
 Houei-neng, 467.  
 Houei pen tong tcheng tchouan, 33.  
 Houei-sseu, 444.  
 Houei-yuan, 468-469 ; v. Stuckij, 542-544.  
 Hōyei, 5, 35.  
 Hṛṣikeça, 98, 102.  
 Huber (Ed.), 147, 150, 285, 288, 502, 503, 579, 643, n. 1.  
 Hưong-quê. Vestiges chams de —, 597-598.  
 Içānapura, 125.  
 Içānavarman I, 43, 44, 45, 124, 125, 130, 139, 152.



Îçanavarman II, 59, 72, 120, 133, 134, 135, 136.

Îçvarapura, 107, n. 3; cf. Pantây Srēi.

Inde. Bibliographie, 306-308, 505-514. — Annual Report of the Archæological Survey of India, 509-514. Castes de l'—, 338. Epigraphie indienne, 339-342. Etudes indiennes, 336 sqq.; v. Mus, 147-278. Littérature, v. *Bhattacharyya*, 306; *Keith*, 505-508; *Vogel*, 306-307. Musique, 29. Origine indienne du Buddha paré, v. Mus, 153-278.

Indochine. Bibliographie, 279-305, 491-504. Chronique, 315-332, 549-644. — Bibliographie de l'— française, v. *Boudet* et *Bourgeois*, 500-504. Circulaire du Gouverneur général de l'— sur les infractions à la législation des monuments historiques, 671-672. Commission des sites de l'—, 667. Conseil de recherches scientifiques de l'—, 667. Etudes indo-chinoises, v. Mus, 147-278. Guide de l'— du Sud, v. *Madrolle*, 305.

Indra Jayavarman IV, 92.

Indradevi, 60, 90, 135, 140.

Indrapura (Cambodge), 113, 117-119, 122.

Indrapura (Champa), 286, 593.

Indratatāka, 121.

Indravarman I, roi du Cambodge, 54, 59, 71, 81, 93, 94, 121, 125, 126, 135, 138, 140, 293, 295.

Indravarman II, roi du Cambodge, 100, n. 1, 140.

Indravarman II, roi du Champa, 288-290, 292, 593.

Indravarman IV, roi du Champa, 291-292.

Indrāyudha, 519.

Indreçvara, 71, 94, 121.

Indus. Civilisation de l'—, 509-511.

Inscription. — s du Cambodge, 559; v. *Cœdès*, 81 sqq.; *Finot*, 43-80. — de Kêdu, v. *Stutterheim*, 515-528. — de Kêlurak, v. *Bosch*, 515-528.

Instructions d'enquête linguistique, v. *Cohen*, 312-314.

Insulinde. Bibliographie, 515-528.

Chronique, 332-333, 644-647. — Annuaire de la Société des Arts et Sciences de Batavia, 332-333, 644-647. Histoire, v. *Bosch*, 515-528; *Stutterheim*, 515-528.

Islamisme au Champa, 285-286.

Jabouille (P.), 502, 551, 574.

Jagaddharma, 149, n. 3.

Jaimini, 43, 149.

Jambudvīpa, 82.

Jambupatisutta, 154, 155.

Jammes (Ludovic), v. *Finot*, 473-479.

Japon. Bibliographie, v. *Nachod*, 308-

311. Bouddhisme, 3. Cérémonies de l'a-

venement de l'empereur Hirohito, 647-

663. Histoire, 1 sqq. Une interprétation

du —, v. *Aubouin*, 318. Musique, 27-28.

Tombeaux japonais au Quáng-nam, 668.

Voyage de Kanshin au —, v. *Aomi-no*

*Mabito Genkai*, 35-41, 443-461.

Java. Histoire, 113, 117, 647; v.

*Stutterheim*, 515-528.

Jaya Indravarman, 87.

Jayadiningra. Un commentaire ahmadiyya du *Qoran*, 645-646.

Jayagiri, 88.

Jayanta, 111 et n. 3.

Jayaparamesvarapada, 47; cf. Jayavarman VIII.

Jayarajadevi, 90.

Jayarajapuri, 105, n. 7.

Jayasindhu, 88-89.

Jayavardhana, 100; cf. Jayavarman III.

Jayavarmadeva, 115-116.

Jayavarman I, 75, 119, 129, 131, 139, 520.

Jayavarman II, 59, n. 1, 60, 61, 71, 81, 85, 125, 126, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 143, 296, 303, 304, 520, 521; v. *Cœdès*, 113-123.

Jayavarman III, 59, 71, 94, 100, 105, 113, 114, 115, 121, 138, 139.

Jayavarman IV, 47, 48, 49, 59, 72, 94,

113, 134, 135, 136, 140, 144, 317.

Jayavarman V, 47, 48, 49, 59, 60, 72,

82, 83, 91, 94, 114, 115, 135, 141, 317.

Jayavarman VI, 107, n. 5.

- Jayavarman VII, 85-90, 92, 94-103, 105, n. 7, 107, n. 2, 110, n. 2, 113, 145, 330.  
 Jayavarman VIII, 47, 100, n. 1.  
 Jayavarmaparamesvara, v. CÆDÈS, 145-146.  
 Jayaviradeva, Jayavireçvara, 107, n. 6.  
 Jayaviravarman, 60, 73, 107, n. 6, 135; cf. Suryavarman I.  
 Jayendradāsa, Jayendravallabha, 59, 60, 71, 133.  
 Jou-hai, 443, 445, 446, 447.  
 Jou-pao, v. Nyōhō.  
 Junnin, 10, 20, n. 1, 35.  
 Kalaviṅka, 27-28.  
 Kambujarājendra, 520-521.  
 K'ang-hi, 211.  
 Kanshin, v. AOMI-NO MABITO GENKAI, 1-41, 441-472.  
 Karpelès (Suzanne). Rapport sur le fonctionnement de la Bibliothèque royale du Cambodge, 616-618. — Cf. 221, n., 552, 645, 647.  
 Kaundinya, 60, 131, 137, 138, 139.  
 Kavindraçandita, 60, 61, 75, 76, 78, 79, 80.  
 Kavindravijaya, v. Nārāyaṇa.  
 Kdei An Cūpnik, 128-129.  
 Kēdu. Inscription de —, v. Stutterheim, 515-528.  
 Keith (A. Berriedale). A History of Sanskrit Literature (CR. par P. Mus), 505-508.  
 Kēlurak. Inscription de —, v. Bosch, 515-528.  
 Kenyi, 32, n. 1, 33.  
 Kern (H.), 176 sqq., passim, 333, 339, 522, n. 1.  
 Khâi-djnh (Musée), v. Musée.  
 Khanh-lê. Sculptures chames provenant de —, 315, 601. Site cham de —, 601-603 et pl. xxv.  
 Khlân, 298, 299, 300, 303, 305, 316, 330.  
 Khmèr, v. Cambodge.  
 Ki-no Tsurayuki, 14.  
 Kibi-no Asomi Makibi, 7, 9, 13, 17-20, 21, 22.  
 Kien-tchen, v. Kanshin.  
 Kim-châu. Sculptures chames déposées à la cure de —, 601.  
 Kimura (R.), 193, n. 1.  
 K'in-tcheou, 8, n. 2.  
 K'iu-Lien, 287.  
 Ko Hong, 544.  
 Koh Kér, 105, n. 3, 295.  
 Kōken, 16, 20, n. 1, 23, 28, 35.  
 Kon Hongo. Site cham de —, 606.  
 Kon Klor. Vestiges chams de —, 606.  
 Kon Tum. Existence de pétroglyphes au —, 606-607. Vestiges chams de —, 603-606.  
 Kōnin, 13, 16, 20, n. 1.  
 Kou-t'ang, 467, n. 1.  
 Kouan-yin, 214, 236, n. 4, 308, 529, 574 et pl. xix; cf. Avalokiteçvara.  
 Kouang-tong. Séjour de Kanshin au —, v. AOMI-NO MABITO GENKAI, 38-40, 465-468.  
 K'ouen-louen, 8, 30, n. 2.  
 Krom (N. J.), 268, 333, 515, 516, 522, 527, 528, 560.  
 Kué King. Enceinte de —, 604-605.  
 Kumāradevi, 172, n. 1.  
 Kumārajiva, 544.  
 Kureto (Kashin), 34.  
 Kuṭi, Kuṭiçvara, Kuṭitaṭakaka, 113, 119-121.  
 Kwa-kai Dai shi To-sei-den, 33, 441 sqq.  
 Kwammu, 13, 30, 651.  
 Labiausse (le P.), 574, 601.  
 Lajonquière (E. Lunet de), 316, 332, 502, 504, 550.  
 Lavallée (A.), 320, 667.  
 Leclère (Adh.), 140, 153, 502, 625, n. 2.  
 Lemire (Ch.), 487, 502, 581, 589, n. 1.  
 Lévi (Sylvain), 178, 193, n. 2, 506, 645.  
 Lha-mo, 307.  
 Li Lin-fou, 21, 443, 447.  
 Li Lin-tsong, 21, 443, 447.  
 Li T'ai-po, 15.  
 Li-ts'euou, 21, 443.



- Licent (E.), 530, n. 1.  
 Liou-t'o-pa-mo (= Rudravarman), 129.  
 Lin-yi, v. Champa.  
 Ling-yeou, 456, 457, 472.  
 Linguistique, v. Cohen, 312-314.  
 Lobòk Sròt, 119.  
 Lokapala, 459, n. 2.  
 Lokeçvara, 90, 97, 98, 117, 307, 590, 613, 614 et pl. xxix.  
 Lolei, 121-123, 295, 296, 297.  
 Long-men. Sculptures de —, 211-212, 213.  
 Lovèk. Inscription de —, 82, 94, 105, n. 1, 296.  
 Mackay (Ernest), 509, 511, 512, 513.  
 Madhurendrapañita, Madhurendrasûri, 47, 48.  
 Madrolle (Cl.). Indochine du Sud, 2<sup>e</sup> éd. (CR. par L. FINOT), 305.  
 Mahābhārata, 60, 337, 508.  
 Mahāsaṅghika, 193, n. 1, 239, 241, 242.  
 Mahāsthāmaprāpta, 214-217.  
 Mahāyāna, 307, 544; v. Mus, 153-278.  
 Mahendrādevī, 134, 135, 136, 137, 138, 140.  
 Mahendraparvata, 113, 117, 122-123, 126, 304.  
 Mahendravarman, 134, 135, 136, 137, 139, 140.  
 Mai-lanh. Monumēt cham de —, 609-610.  
 Maitreya, 175, 179, 184, 185, 196, 214, 217, 262-269, 271, 272, 274, 275, 288, 465, 544.  
 Majumdar (N. G.), 509.  
 Majumdar (R. C.), 288, 290, 561.  
 Maṇḍala de Touen-houang, 209 sqq.  
 Mandchous. La chasse aux —, chanson yunnanaise, 433.  
 Maṅgalārtha, 98, 100, n. 1, 102, 120, 145.  
 Mañjuçrī, 24, 26, 154, 175, 179, 184, 196, 216, 217, 228, 229, n. 3, 259, 260, 273, 514.  
 Manorathavarman, 288.  
 Mansuy (H.), 474, n. 6, 478, 501, 502.  
 Māravijaya, 158, 162, 166, 167, 168, 205, 265, 277.  
 MARCHAL (Henri). *Cérémonies de l'incinération de S. M. Sisowath*, 321-328, 619-639 et pl. xi-xiii. — CR.: *Ph. Stern*, Le Bayon d'Angkor et l'évolution de l'art khmer, 293-305. — Cf. 83, 85, n. 1, 92, 93, 96, 102, 104, 317, 331, 550, 561, 647.  
 Marshall (John), 154, n. 6, 509, 510, 512.  
 Maspero (Georges). Le royaume de Champa (CR. par L. FINOT), 285-292. — Cf. 126, n. 2, 128, 132, 150, 314, n. 2, 502, 530, 537, n. 2.  
 Maspero (Henri). La Chine antique (CR. par E. GASPARDONE), 530-537. Mythologie de la Chine moderne (Id.), 530, 537-539. — Cf. 605, 606.  
 Masson-Oursel (P.), 170, 171, 243.  
 Matarām. Rois de —, 515 sqq.  
 Maudgalyāyana, 175, 250.  
 Maulini (J. M.), 607.  
 Mégolithiques (Vestiges) à Xuân-lộc, v. PARMENTIER, 479-485 et pl. xvi-xvii.  
 Meiji, 651.  
 Mémoires orientaux, v. Vostočnye zapiski, 541-547.  
 Meru, 82, 83, 84, 94, 626, n. 1.  
 Mī-sŏn, 315, 552, 581, 595, n. 1.  
 Minh-hing. Statue du bonze —, 321 et pl. x.  
 Mirza Ghulam Ahmad Qadiyani, 645.  
 Mo tseu, 535.  
 Mohenjo-daro. Fouilles de —, 509-513.  
 Monivong, v. Sisowath Monivong.  
 Mouhot (Henri), 280.  
 Moura (J.), 473, 501.  
 Mưong, 320, 494, 496.  
 Mus (Paul). *Etudes indiennes et indochinoises*. I, *L'inscription à Vālmiki de Prakāṣadharmā (Trà-kiệu)*, 147-152. II, *Le Buddha paré. Son origine indienne. Ākyaṃuni dans le mahāyānisme moyen*, 153-278, addendum et pl. viii-ix. — CR.: *Annual Report of the Archaeological Survey of India*, 509-514. A. B.

*Keith*, A History of Sanskrit Literature, 505-508. *F. D. K. Bosch*, De inscriptie van Kêloerak, 515-528. *W. F. Stutterheim*, Een belangrijke oorkonde uit de Kêdoe, 515-528. *Id.*, A Javanese period in Sumatran History, 515-528. — Rapport sur les fêtes du 150<sup>e</sup> anniversaire de la Société royale des Arts et Sciences de Batavia, 644-647. — Cf. 319, 332, 551, 589, n. 2, 667, 668.

Musée. — *Albert Sarraut*, 614. — *Blanchard de la Brosse*, 552, 610-611, 670. — de Hanoi, 153, 319, 574 et pl. viii, xix, xxviii. — de Tourane, 552, 574. — *Khâi-dinh*, 313, 574-577, 593-596. — s de Weltevreden, 644.

*Nachod (Oskar)*. Bibliographie von Japan, 1906-1926 (CR. par E. GASPARDONE), 308-311.

*Nāga*, 308.

*Nagaya*, 38, 444 et n. 4.

*Nakamaro*, v. Abe-no Asomi —.

*Nakatomi-no Asomi Nashiro*, 7, 8, 443.

*Nam-ô*, 596.

*Nara*. Période de —, 1-32.

*Naravira*, 59, 60, 71.

*Nārāyaṇa*, 58, 59, 60, 74, 75, 76, 79, 80.

*Naudin (G.)*. Le groupe d'Angkor vu par les écrivains et les artistes étrangers (CR. par L. FINOT), 281-283.

*Nauk Glauṇ Vijaya*, 291.

*Nécrologie*. J.-N.-A. Chéon, 665. *E. Senart*, 335-347.

*Ngan Jou-pao*, v. Nyôhō.

*Ngan Lou-chan*, 11, 18.

*Ngô-vi-Liễn*. Nomenclature des communes du Tonkin (CR. par E. GASPARDONE), 283-284.

*Nhatrang*. Pô Nagar de —, 607.

*Nicolas (le P.)*, 607.

*Nicolle (R.)*, 603, n. 1, 606.

*Nien-tch'ang*, 22, 37.

*Nimmei*, 13, 16.

*Ninh-binh*. Découverte d'une mandibule de baleine à —, 320.

*Nirmāṇakāya*, 171, 191, n. 1, 192, 205.

*Nṛpendravallabha*, v. Vāsudeva.

*Nyôhō*, 30.

*Certel (F. O.)*, 159, 271, n. 2.

*Oldenbourg (Serge d')*, 541.

*On ha-guruma*, 648.

*Ôtomo-no Sukune Komaro*, 9, 16-17, 35, 36.

*Ôya (T.)*, 19, 26, n. 1.

*Pagan*. Tablette bouddhique de —, 205.

*Page (J. A.)*, 513.

*Pajot (L.)*, 316, 318, 320, 488, 552, 577.

*Pāla*. Buddhas — s, 160 sqq. et pl. ix.

*Panangkaran*, *Paṇāṅkaraṇa*, 517 sqq.

*Pañcagavya*, 58, 59, 60, 61, 72, 73, 74, 76.

*Pāṇḍurāṅga* et l'inscription de Vō-canḥ, 286-287.

*Pao-tsouei*, v. Hōsai.

*Paramanirvāṇapada*, 115; cf. *Sūryavarman I*.

*Par's (C.)*, 487.

*PARMENTIER (Henri)*. *Vestiges mégalithiques à Xuân-lôc*, 479-485 et pl. xvi-xvii. — Cf. 46, 91, 94-95, 97, 104, 119, 124, 127, n. 2, 131, 152, 293, 295, 297, 304, 316-317, 320, 333, 486, n. 2, 487, 488, n. 1, 502, 504, 549-550, 563, 585, n. 1, 587, 598, n. 1, 601, 607, 608, 609.

*Patte (E.)*, 479.

*Pedu*, 27-28.

*Pelliot (Paul)*, 124, 131, 132, 140, 215, 216, 219, 220, 222, 223, 225, 281, 282, 314, n. 2, 344, 502, 516, n. 2, 523, 593, 642, n. 3.

*Petrucchi (R.)*, 166, 208, 209, 213-216, 218, 220, 221, 223-227, 247, 255, 261.

*Peyssonnaud (J.-H.)*. Rapport sur le fonctionnement du Musée Khâi-dinh pendant l'année 1928, 574-577. — Cf. 551.

*Phan-ly*. *Vestiges chams* de —, 608-610.

*Phanrang*. Dépôt d'objets culturels, 607 et pl. xxvi.

*Philastre (P.-L.-F.)*, 280, 503, 563.

*Phimāṇakās*, 82, 90, 103, 293, 295, 296, 297, 305.



- Phnom Bakhén, 82, 93, 94, 297, 316.  
 Phnom Čisór, 105, n. 10.  
 Phnom Kulen, 304.  
 Phum Mien, 117-118.  
 Phum Pràsát, v. Pràsát —.  
 Phurong-hoà. Briques chames à —, 606.  
 Phurong-qui. Vestiges chams de —, 606.  
 Pirey (Henri de), 575.  
 Piyadasi. Inscriptions de —, 339-340.  
 Plei Ku. Vestiges chams de —, 605.  
 Plei Wao. Vestiges chams de —, 605, 606.  
 Pō Klaun Garai, 601, 607, 608 et pl. xxvi.  
 P'o-lo-tch'e, 24, n. 2.  
 Pō Nagar, 602, n. 1, 607.  
 Prabhutaratna, 179, 180, 209, 210, 219, 231, 234, 241, 242, 243.  
 Pradyumna, v. Naravira.  
 Prāh Khān d'Āñkor, 81, 99, 121, 122, 123, 302, 316, 328-329, 611-613 et pl. xiv, xv, xxix.  
 Prāh Khān de Kōmpōn Svāy, 91, 302.  
 Prāh Kō, 297.  
 Prāh Mēn, 322 sqq., 626, 628 sqq., et pl. xii-xiii.  
 Prajñakūṭa, 179, 180.  
 Prajñāpāramita, 101, 155.  
 Prakācādharmā, v. Mus, 147-152; cf. 589.  
 Pràsāt Bantāi Thom, 614.  
 Pràsāt Čak. Inscription de —, 115.  
 Pràsāt Čruñ, 81, 87, 90, 91, 92, 98 et pl. vi.  
 Pràsāt Damrēi Kráp, 304.  
 Pràsāt Kēv, 82-85, 105, n. 2, 520.  
 Pràsāt Phum Pràsāt, 317, 615-616 et pl. xxxi.  
 Pràsāt Sek Ta Tuy, 316-317; v. FINOT, 46-57 et pl. ii-iii.  
 Pràsāt Suor Prāt, 82, 316, 330, 613.  
 Pràsāt Trapāñ Run, v. FINOT, 58-80 et pl. iv-v; cf. 133.  
 Prei Krebās, 127-128.  
 Pṛthivīnarendra, 135.  
 Pṛthivīndrapaṇḍita, 48.  
 Pṛthivīndravarmān, 75, 78, 125.  
 Przyluski (J.), 124, 169, 170, 200, 264, 269.  
 Pūrvadiça, 113, 119.  
 Puṣkarākṣa, 60, 126, 131, 132, 138, 139.  
 Puṣkareça, 131.  
 Pxat Yañ Gloñ. Pierres gravées du —, 607.  
 Qoran. Un commentaire ahmadiyya du —, 645-646.  
 Quā-giāng. Débris de briques chames à —, 597.  
 Quāng-nam. Monuments chams, 596-598. Tombeaux japonais, 668.  
 Questionnaire linguistique, v. Cohen, 312-314.  
 Qui-nhorn. Inventaire des pièces chames déposées à la Résidence de —, 598-601.  
 Rajendradeva, 107, n. 7, 108, n. 1.  
 Rajendrapaṇḍita, 107, n. 7, 108, n. 1.  
 Rajendravarmān, 59, 60, 72, 94, 107, n. 5, 111, n. 1, 114, 115, 120; v. Cœdès, 124-144.  
 Rāmāyaṇa, 60, 147, 150, 151, 152, 178, n. 2, 506, 508, 515.  
 Ravaisse (P.), 286.  
 Ravinātha, 59, 60, 72.  
 Rengyō, 33, 34.  
 RENONDEAU (C<sup>el</sup>). *Cérémonies de l'avènement de l'empereur Hirohito*, 647-663.  
 Ri-mitsu-i, 7.  
 Rigault de Genouilly, 279, 280.  
 Rikyō, 7, 24.  
 Rōben, 31-32, 35.  
 Robequain (Charles). *Le Thanh Hoà. Etude géographique d'une province annamite* (CR. par P. GOUROU), 491-500. — Cf. 564.  
 Roluos, 81, 82, 121, 293, 295, 296, 297, 299.  
 Roñ Yañ, 605.  
 Rosny (L. de), 280.  
 Roux (C<sup>i</sup>), 574.

Rudravarman, roi du Cambodge, 125, 126, 129, 130, 131, 137-139.

Rudravarman, roi du Champa, 288-290.

Saddharmapundarika, 175 sqq.

Sài-son, 485-487.

Saigon. Histoire de —, v. *Bouchot*, 279-281. Musée de —, v. *Musée*.

Saint-Julien (de), 578.

Sallet (D<sup>r</sup> A.), 552, 564, 593, 597, n. 1, 601, 608, n. 3.

Samantabhadra, 176, n. 1, 196, 228 sqq.

Sambhogakāya, 171, 174, 190, 191, n. 1, 192, 194 sqq.

Sambor, 125, 131 sqq., 149, 331-332; v. *FINOT*, 43-46 et pl. 1.

Samkarṣaṇa, 59, 60, 71, 72.

Sāṃkhya, 337.

*Samojlovič* (A.). La question du cycle des douze animaux chez les peuples turcs (CR. par E. GASPARDONE), 542, 546-547.

Samrong Sen, 473 sqq.

Saṅjak, 61, n. 3, 75.

Saṅjaya, 515 sqq.

Sanskrit. Littérature — e, v. *Keith*, 505-508.

Sarraut (Musée Albert), v. *Musée*.

Schrieke (B.), 644, 647.

*Šćuckij* (J.). Un taoïste bouddhiste (CR. par E. GASPARDONE), 542-544.

Sdōk Kāk Thom. Inscription de —, 82, 98, 107, n. 9, 113, 117 sqq., 296.

Sek Ta Tuy. Inscriptions de —, v. *FINOT*, 46-57 et pl. II-III.

Senart (Emile). Nécrologie, 335-347 et frontispice.

Shā-da, 28-29.

Shishinden, 653 sqq.

Shitaku, 9, 21, 23-24, 32-33, 35, 38, 40-41, 445, 451, 455, 457 et n. 7, 468.

Shōmu, 4, 5, 18, 20, 22, 23, 31, 32, 33, 35, 36.

Shōtoku, 1, n. 2, 3, 20, n. 1, 444.

Shunkyōden, 653 sqq.

Siam. Epigraphie, 292. Iconographie, v. *Mus*, 153 sqq.

Siang-yen, 445, 451, 455, 457, 468, 472.

Silice (A.), 552.

Simhapura, 147, 286, 593; cf. *Trà-kiêu*.

Simhavarman V (Jaya), 291.

Sisowath. Cérémonies de l'incinération du roi —, 321-328, 619-639 et pl. XI-XIII.

Sisowath Monivong. Couronnement du roi —, 639-644 et pl. XXXII.

Snañ. Sens du mot —, 98.

Société royale des Arts et Sciences de Batavia, 332-333, 644-647.

Soma, 60, 137-139.

Sonde. Emploi de la — dans les recherches archéologiques, v. *CLAEYS*, 488-490.

Sông Bà Rén, 590, 591.

Sông Thu-bôn, 502, 590, 591.

Srah Ta Set, 613.

Sseu-t'o, v. *Shitaku*.

Stein (Aurel), 166, 208, 215, 223, 238, 260, 341, 343, 514, 565, 566.

*Stern* (Ph.). Le Bayon d'Angkor et l'évolution de l'art khmer (CR. par H. MARGHAL), 293-305. — Cf. 81, 82, 84, 85, 86, 90, 91, 93, 96, 101, 102, 117, 122, 330.

Sthavira, 193, n. 1.

*Stutterheim* (W. F.). Een belangrijke oorkonde uit de Kêdōe (CR. par P. Mus), 515-528. A Javanese period in Sumatran History (Id.), 515-528. — Cf. 506.

Sumatra. Histoire, v. *Stutterheim*, 515-528.

Sūryavarman I, 47, 48, 50, 51, 58, 59, 60, 73, 75, 81, 82, 83, 86, 91, 107, n. 6 et 9, 108, n. 1, 111, n. 1, 115, 120, 135-141, 296, 303.

Sūryavarman II, 94, 111, n. 1.

Suzuki (D. T.), 174, 192, 200, n. 1, 244, n. 2, 539.

Svargadvārapura, 134.

Ta Kéo, 293, 299, 305, 331.

Ta K'in-meou, 8, 11.

Tā Prohm, 81, 91, 98, 99, 103.

Ta-yen. Calendrier —, 17, 19, n. 1.

Tai, 320, 494, 495, 496.

Taishō, 651.



- Tajihî-no Mabito Hironari, 7-9, 20, 22, 24, 443, n. 1.
- TAKAKUSU (J.), Trad. : AOMI-NO MABITO GENKAI, *Le voyage de Kanshin en Orient*, 1-41, 441-472.
- Tan-tch'e, v. Tajihî-no Mabito Hironari.
- Tang. Musique —, 2, 27, n. 2. Poètes des —, 14.
- Tang Ki-yao. Conseils donnés aux soldats par le maréchal —, chanson yunnanaise, 439-440.
- Tang ta ho-chang tong tcheng tchouan, 33, 441-472.
- Tantrisme. Littérature tantrique, v. *Bhattacharyya*, 306.
- Tao-hang, 443, 445, 446.
- Tao-hing, 445, 451.
- Tao-ngan, 5, 471, 543, 544.
- Tao-siuan, 5, 7, 21-23, 443.
- Taoïsme. Un taoïste bouddhiste, v. *Sćuckij*, 542-544.
- Taw Sein Ko, 154, 163, n. 4.
- Tch'ao-heng, Tch'ao-k'ing, v. Abe-no Asomi Nakamaro.
- Tche-man, 5.
- Tche-ngen, 469, 472.
- Tche-p'an, 22, 37.
- Tchen-la, 124 sqq. ; cf. Cambodge.
- Tchen Pei, v. Kibi-no Asomi Makibi.
- Tcheng k'i ko, 422.
- Tch'eng-kouan, 443, 445.
- Tch'eng-mai, 462, n. 4, 464, n. 3.
- Tcheou Ta-kouan, 44, 50, 82, 281, 501, 647.
- Tchong-man, v. Abe-no Asomi Nakamaro.
- Teilhard (P.), 530.
- Tép Pranâm, 83, 296, 297, 316.
- Thanh-hoà. Archéologie, 577-578. Géographie, v. *Robequain*, 491-500.
- Thanh-kiết. Vestiges chams de —, 609.
- Thanh-quít. Vestiges chams de —, 597.
- Thbôn Khmũm, 118, 119.
- Thiên-phúc. Autel de —, v. CLAEYS, 485-487 et pl. XVIII.
- Thnäl Bäräy, 87, 121.
- Thommanon, 85, 316, 331.
- Ti Tchen, 288.
- Tibet. Iconographie, v. *Getty*, 307-308.
- T'ien-t'ai, 444, n. 2, 449, n. 2.
- T'ien-T'ing, 30, 31.
- Tjinh-mi. Trésor des rois chams à —, 608-609 et pl. XXVI-XXVIII.
- Tö-ts'ing, 443, 445, 451, 457.
- Tong-tchao, 7.
- Tong tcheng tchouan, 32-34.
- Tonkin. Chronique, 319-320, 577. — Archéologie, 315, 320, 577, 669 ; v. CLAEYS, 485-487. Ethnographie, 320. Exposition d'art tonkinois, 319-320. Géographie, v. *Ngô-vi-Liên*, 283-284.
- Touen-houang. Peintures bouddhiques de —, 206, 209, 210, 214, 216, 218, 219, 221, 223, 246, 247.
- Tourane. Musée cham de —, v. Musée.
- Trà-kiêu. Fouilles de —, v. CLAEYS, 578-593, 594-596. Inscription sanskrite de —, v. Mus. 147-152.
- Trà-long. Vestiges chams de —, 598.
- Trạch-lâm. Statue du bronze Minh-hing, 320-321 et pl. x.
- Tradition généalogique des premiers rois d'Ankor, v. CÆDÈS, 124-144.
- Trailokyādhipati, 96, 274.
- Trailokyanāthādhipati, 96, 274.
- Trailokyavijayādhipati, 96, 274.
- Trapān Run, v. FINOT, 58-80 et pl. IV-V.
- Tribhuvanamaheçvara, 47, 48, 49, 55, n. 2, 107, n. 3.
- Tribhuvanadeva, 105, 106.
- Ts'ai chen, v. *Alexeiev*, 528-529, 545.
- Tsan-ning, 22, 37.
- Từ Đạo-Hạnh, 487.
- Tuol Kômnap Tà Kiñ. Inscription de —, v. CÆDÈS, 140-144.
- Turc. Le cycle des douze animaux chez les peuples turcs, 50, n. 1 ; v. *Samojlovic*, 542, 546-547.
- Uday-dityavarman I, 94, 135, 141.

- Udayādityavarman II, 82, 84, 94, 118, 304.  
 Uṣṇiṣa, 271, 449.  
 Vairocana, 3, 25, 31, 39, 41, 244, 264.  
 Vajrasattva, 155, 156.  
 Vālmiki, v. Mus, 147-152, 506.  
 Van Kan, 644, 645, 646.  
 Van Stein Callenfels (P. V.), 644, 647.  
 Vāsudeva, 59, 60, 70, 71.  
 Vats (Madho S.), 509, 513-514.  
 Vestiges mégalithiques à Xuân-lộc, v. PARMENTIER, 479-485 et pl. xvi-xvii.  
 Viçvarūpa, 135, 138.  
 Vidyāviçesa, 44-46.  
 Vieng sa, 519 sqq.  
 Vikrāntavarman I, 148, 151; cf. Prakāḍadharma.  
 Vikrāntavarman III, 288.  
 Vikrāntēçvara, 288, 292.  
 Virendrādhideva, 110, n. 1.  
 Virendrādhīpativarman Chok Vakula, 110, n. 1.  
 Virendravarman, 111, n. 1.  
 Viṣṇugrāma, 115-116.  
 Virābhadravarman, 291-292.  
 Viṣṇuloka, 94, 114, 116; cf. Jayavarman III.  
 Vnam Kantāl, 81, 82, 296.  
 Vō-çanh. Inscription de —, 286-287.  
 Vogel (J. Ph.). The woman and tree or Śālabhañjikā in Indian literature and art (CR. par L. FINOT), 306-307. — Cf. 153, n. 1, 270, n. 1, 271, 517, 527.  
 Vostočnye zapiski, izdanie Instituta živyx vostočnyx jazykov imeni A. S. Enukidze, I (CR. par E. GASPARDONE), 541-547.  
 Voyage de Kanshin en Orient, v. AOMI-NO MABITO GENKAI, 1-41, 441-472.  
 Vrah Guru, 61, 62, 76, 78.  
 Vrai karañ, 58, 60-61.  
 Vrai krapās, 127-128, 139, n. 1.  
 Vū-công-Mât. Citadelle de —, 320.  
 Vyādhapura, 60, 126, 127-131, 138, 139.  
 Watu humalang, 516, 517.  
 Watukura, 515 sqq.  
 Wenckstern (Fr. von), 309.  
 Wieger (L.), 537, 538, n. 1, 539, 567.  
 WILKIN (Jeanne). Trad.: J. TAKAKUSU, *Le voyage de Kanshin en Orient*, 1-41, 441-472.  
 Wou-t'ai chan, 24, n. 5 et 6.  
 Xuân-lộc. Vestiges mégalithiques à —, v. PARMENTIER, 479-485 et pl. xvi-xvii.  
 Xuân-thieu. Vestiges chams de —, 596.  
 Yaçodharāçrama, 87.  
 Yaçodharagiri, 81, 93, 94; cf. Vnam Kantāl.  
 Yaçodharapura, 75, 82, 89, 92, 93, 94, 105, n. 7, 121, 295; cf. Añkor Thom.  
 Yaçodharataṭaka, 87, 88, 94, 121.  
 Yaçodharavarman, 105, n. 11.  
 Yaçodhareçvara, 93, 94, 121; cf. Phnom Bakhèñ.  
 Yaçovarman, 47, 54, 59, 60, 71, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 91, 93, 94, 100, 121, 298; v. CÆDÈS, 124-144.  
 Yajñavarāha, 47, 48, 49, 55.  
 Yamagoshi-Amida, 258.  
 Yañ Mum. Sanctuaire de —, 603-604 et pl. xxv.  
 Yang-tcheou. Retour de Kanshin à —, v. AOMI-NO MABITO GENKAI, 38-40, 468-472.  
 Yata Kagami, 649-650.  
 Yeiyei, 1, n. 2, 7, 20-21, 22, 36, 38, 40, 442, n. 6, 443-448, 451, 454, 455, 457, 460, 462, 465.  
 Yen Shin-kei, 1, n. 1, 7.  
 Yi-wei, 471.  
 Yo Fei, 424, n. 1.  
 Yoga. Bouddhisme et —, 337.  
 Yogicvarapañdita, 83, n. 1, 127.  
 Yuan Tsin-k'ing, v. Yen Shin-kei.  
 Yun-chou. Inscription de —, 203, 204, 206, 239.  
 Yun-kang. Sculptures de —, 211, 212, 213, 244.  
 Yunnan. Folklore, v. CORDIER (G.), 349-440.  
 Zābag, 521, 528.  
 Zafar Hasan (M.), 514.



## ERRATA ET ADDENDA

---

- P. 21, l. 14. *Au lieu de* : Li Lin-pou, *lire* : Li Lin-fou.
- Ib.* *Au lieu de* : Li-ts'ou, *lire* : Li-ts'eu.
- P. 35, l. 18. *Au lieu de* : Kyōshun, *lire* : Kyōshin.
- P. 50, n. 3. *Au lieu de* : TCHEOU TA-KOUAN, *lire* : TCHEOU TA-KOUAN.
- P. 88, l. 19. *Au lieu de* : mahākhālā mahācātā, *lire* : mahākhātā mahācālā.
- P. 151, l. 12. *Au lieu de* : la norme, *lire* : suivant la norme.
- P. 154, n. 2. *Au lieu de* : 2469 = 1925, *lire* : le 3 de Vṛṣabha 2469 = mai 1926.
- P. 156, n. 3. *Après* CHAVANNES, *ajouter* : Les inscriptions chinoises de Bodh-Gayā.
- P. 160, l. 16. *Supprimer* : et de leurs successeurs.
- P. 164, l. 22. *Au lieu de* : sur la fig. 130, *lire* : se retrouve sur la fig. 130.
- P. 168, n. 1, l. 1. *Après* 飾, *ajouter* : (Ta T'ang Si yu ki 大唐西域記, Tō-kyō, XXXV, 7, p. 41<sup>b</sup>).
- Ibid.*, l. 5. *Au lieu de* : p. 21, *lire* : p. 121.
- Ibid.*, n. 1, l. 8. *Au lieu de* : 填, *lire* : 填.
- P. 169, l. 24. *Au lieu de* : pāṃcukūla, *lire* : pāṃcukūla.
- P. 180, l. 30. *Au lieu de* : entendent vraiment, *lire* : ont vraiment entendu.
- P. 206, l. 12. *Au lieu de* : voir laisse, *lire* : laisse voir.
- P. 214, l. 13-14. *Au lieu de* : orientale, *lire* : occidentale.
- P. 222, l. 9. *Sur l'irrégularité du saṃdhi*, cf. B. BHATTACHARYYA, *Sādhana-mālā*, 1925 (Gaekwad's Oriental Series, XXVI), I, p. ix.
- P. 237, l. 14. *Au lieu de* : apporte, *lire* : porte.
- P. 257, dernier alinéa, l. 2. *Au lieu de* : eut coupé l'Extrême-Orient, *lire* : eut coupé le Nord de l'Extrême-Orient.
- P. 271, n. 2, l. 3. *Au lieu de* : uṣṇīṣa, *lire* : uṣṇīṣa.
- P. 278. *Addendum* : Le fascicule d'octobre du JRAS. (1928, IV, 815-841) nous apporte un excellent article de M. Coomaraswamy, qui traite de la coiffure du Buddha (*The Buddha's cūṣā, hair, uṣṇīṣa and crown*). Le savant auteur consacre quelques pages au Buddha paré. Il cite une étude de M. Majumdar (*Ādi-Buddha in the Eastern school of Art*, Ann. Rep. Varendra Research Soc., 1926-27), qui ne nous est pas encore parvenue. Selon M. M., « tous les Buddhas couronnés sont la représentation de l'Ādi-buddha ». Nous avons eu l'occasion d'examiner cette hypothèse, qui nous a paru peu satisfaisante. L'argumentation de M. M., que nous ignorons encore, nous éclairera peut-être. Cependant il est difficile, à première vue, d'admettre que le culte de l'Ādi-buddha remonte aux premiers siècles de notre ère.
- M. C., sans entreprendre l'étude approfondie du problème, nous donne quelques indications qui partent d'une grande connaissance des faits et des idées. « Il serait bien plus simple de supposer que nous avons affaire à une glorification du Buddha terrestre par l'addition d'attributs appartenant au Sambhogakāya et qui nous rappellent que le Buddha est plus qu'un simple être humain. » (p. 837.) Mais il faut tenir compte du fait que le Sambhogakāya est généralement monastique (texte du Lotus,

groupes du Buddha aux bodhisattvas, Yun-kang, Touen-houang, etc.), bien qu'il puisse être parfois une figure royale : nous avons vu que la tradition procède de celle du Buddha cakravartin. Il faut surtout bien concevoir que les statuettes parées représentent des statues de pleine taille ornées des attributs royaux dont les revêtait le culte. Cette interprétation lève une difficulté qui a arrêté M. C. « Tout bien pesé, il paraîtra peut-être surprenant que le Buddha n'ait pas été représenté plus souvent et plus constamment revêtu de la pompe divine. » (p. 838.) C'est — le point est d'importance — que la figure de Çakyamuni est restée le support de tous les cultes jusqu'aux derniers siècles du bouddhisme indien. M. C. s'est trouvé très près de notre point de vue quand il a reconnu, sur un bas-relief de Karli, un couronnement du Buddha. C'est une représentation de la *prathamadeçanā* où, « juste au-dessus de la tête du Buddha, mais sans la toucher, se voit une couronne que soutiennent deux *deva* » (p. 837). Cette image n'est point isolée dans la tradition indienne et M. Foucher a notamment publié deux scènes analogues dans *Le Grand Miracle du Buddha à Çrāvastī* (JA., 1909, I, pl. 15 et 16). Nous n'en avons pas fait état : ces documents ne peuvent s'interpréter qu'en fonction de données assez importantes pour mériter une étude particulière.

Signalons enfin que M. C. a très bien fait ressortir l'ancienneté et l'originalité du Buddha *kapardin* (p. 827 sqq.). Ceci, appuyé d'une très heureuse citation du *Gautama Dharmasāstra*, III, 22 : « Un moine peut soit se raser la tête, soit garder une mèche au haut du crâne », donne un nouvel intérêt au Buddha-Bodhisattva du frère Bala, dont la tête rasée était surmontée d'une pièce rapportée, d'où sortait, selon Hiuan-tsang, une mèche de cheveux : 肉髻之上特出鬚髮 (Tōk., XXXV, 7, p. 33). — P. Mus.

P. 310, l. 3. Au lieu de : souvent réduit, lire : souvent, réduit.

P. 313, l. 31. Au lieu de : 219 numéros, lire : 243 numéros.

Ibid., l. 32. Au lieu de : 426 numéros, lire : 183 numéros.

P. 315, l. 16. Au lieu de : Khánh-lê, lire : Khánh-lê.

P. 455, l. 16. Au lieu de : Po-che-tsun sseu, lire : Po-chō ts'ouen sseu 白社村寺.

P. 461, l. 13 ; p. 462, l. 3, 6, 7 et 21. Au lieu de : P'eng... 憑, lire : Fong... 馮.

P. 474, n. 1. Au lieu de : D A. Corre, lire : D<sup>r</sup> A. Corre.

P. 480, l. 4 ; p. 481, l. 24 ; p. 485, l. 25. Au lieu de : Basé, lire : Bazé.

P. 485, l. 7. Au lieu de : rompue, lire : rompu.

P. 487, l. 21. Au lieu de : depuis <sup>(1)</sup>, lire : depuis <sup>(2)</sup>.

P. 502, l. 13. Au lieu de : Ed. Hueer, lire : Ed. Huber.

P. 504, l. 23. Au lieu de : P. Garnier, lire : F. Garnier.

P. 509, l. 36. Au lieu de : reconnaissance, lire : reconnaissance.

P. 528, l. 12. Au lieu de : sonné, lire : donné.

P. 532, l. 11. Au lieu de : à naquirent, lire : où naquirent.

P. 581, l. 35. Au lieu de : Mi-sorn, lire : Mī-sorn.

P. 582, l. 9-11. Au lieu de : Une figure sortant d'une tête de makara de profil, élevant ses mains jointes au-dessus de sa tête. H. o m. 67 (pl. XXI, a), lire : Deux figures, l'une d'un yakṣa, l'autre d'un deva, sortant d'une tête de makara de profil (pl. XXI).

P. 585, avant-dern. l. Au lieu de : d'une, lire : l'une.

P. 604, l. 16. Au lieu de : limonite, lire : latérite.

P. 605, l. 11. Au lieu de : envion, lire : environ.

Ib., l. 20. Au lieu de : n'être noté, lire : d'être noté.



# TABLE DES ILLUSTRATIONS

## Planches hors-texte.

Emile Senart . . . . .	Frontispice	
	Après la	page
Pl. I. Sambôr. Inscription. Groupe Sud, temple F, piédroit Sud . . . . .		44
— II. Pràsàt Sek Ta Tuy. Inscriptions de la porte extérieure Est. A, Piédroit Sud. B, Piédroit Nord . . . . .		52
— III. Pràsàt Sek Ta Tuy. Inscriptions de la porte intérieure Ouest. A, Piédroit Sud. B, Piédroit Nord . . . . .		56
— IV. Pràsàt Trapān Run. Stèle. Face A . . . . .		62
— V. Pràsàt Trapān Run. Stèle. Face B . . . . .		66
— VI. Angkor Thom. Deux passages des inscriptions des Pràsàt Ćruñ. A, Pràsàt Ćruñ Nord-Ouest, 3 <sup>e</sup> face. B, Pràsàt Ćruñ Sud-Ouest, 4 <sup>e</sup> face . . . . .		88
— VII. Inscriptions du Bāyon. Exemples de surfaces réservées. A, Montant O. de la chapelle N. N. E. B, Montant E. de la chapelle S. S. E. C, Mur d'enceinte extérieur O., porte immédiatement au N. du gopura central III O . . . . .		104
— VIII. Buddhas parés. Bronze doré. Art siamois moderne . . . . .		152
— IX. Buddhas pālas . . . . .		160
— X. Trạch-lâm. Statue du bonze Minh-hing. A, Cliché pris en 1923. B, Etat actuel . . . . .		320
— XI. Funérailles de S. M. Sisowath. A, L'urne funéraire au Palais avant le départ du cortège. B, L'urne est installée sur le char funèbre . . . . .		322
— XII. Funérailles de S. M. Sisowath. A, La procession. B, L'arrivée de l'urne au Prāh Mên . . . . .		324
— XIII. Funérailles de S. M. Sisowath. A, Le Prāh Mên. B, Exposition de l'urne . . . . .		326
— XIV. Dégagement du Prāh Khān d'Ānkor. A, Face extérieure Est. Avenue des Géants, côté Sud. B, Gopura III Est. Porche de l'entrée latérale Sud . . . . .		328
— XV. Dégagement du Prāh Khān d'Ānkor. A, Cloître T, pràsàt central Est, fronton Ouest. B, Gopura III Nord avec terrasse . . . . .		330
— XVI. Xuân-lộc. A, Plan. Etat actuel. B, Plan présumé au niveau des bases de la chambre et du pied des piliers . . . . .		480
— XVII. Xuân-lộc. A, Coupe transversale présumée en avant de l'axe GAG'. B, Coupe longitudinale présumée en avant de B', C'. A, vu en transparence des terres. C, Coupe du terrain. D, Manœuvre présumée, coupe sur le côté de la cellule . . . . .		484

	Après la page
Pl. XVIII. Pagode de Thiên-phúc. Autel en pierre . . . . .	486
— XIX. Statue de Kouan-yin à deux faces. . . . .	574
— XX. Fouilles de Trà-kiệu. Vue prise : A, de l'Est ; B, du Sud. . . . .	580
— XXI. Fouilles de Trà-kiệu. Sculptures provenant du point principal des fouilles. A-B, Figures sortant de la gueule d'un makara . . . . .	582
— XXII. Fouilles de Trà-kiệu. A, Garuda. B, Homme assis . . . . .	586
— XXIII. Fouilles de Trà-kiệu. Fondations de monuments mises au jour . . . . .	588
— XXIV. Fouilles de Trà-kiệu. Emplacement de la cité chame dans la citadelle. . . . .	592
— XXV. A, Khánh-lễ (Binh-dinh). Pièces trouvées au cours des fouilles. B, Cheo Reo. Sanctuaire de Yañ Mum . . . . .	602
— XXVI. A, Dépôt cham de Tịnh-mĩ. B, Phanrang. Objets servant au culte de Pô Klauñ Garai . . . . .	606
— XXVII. A et B, Dépôt cham de Tịnh-mĩ. . . . .	608
— XXVIII. A et B. Vases provenant du dépôt de Tịnh-mĩ. . . . .	610
— XXIX. Ankor. A, Práh Khân. Statue trouvée dans le gopura Est du cloître T. B, Temple de l'hôpital. Fronton reconstitué . . . . .	612
— XXX. Ankor. Temple de l'hôpital. Angle S.-O. du sanctuaire. . . . .	614
— XXXI. Pràsát Phum Pràsát. Face S.-O. de la tour après restauration. . . . .	616
— XXXII. Couronnement du roi Monivong. Le roi à cheval. . . . .	644

### Figures dans le texte.

	Pages
Fig. 1. Tablette de Pagan. . . . .	205
— 2. Mañḍala de Touen-houang. . . . .	214
— 3. Le miracle aux bêtes à Touen-houang. . . . .	221
— 4. Jeu dit des « dessins du tissage ». . . . .	356
— 5. A, Echecs du bonze. B, Echecs à six pions. C, Echecs des trois carrés . . . . .	357
— 6. Sondes . . . . .	489
— 7. Col de Chu-sé. Pierres gravées. . . . .	606
— 8. Pràsát Phum Pràsát. A, Schéma des vestiges aux alentours du temple. B, Plan de la tour et des substructions adjacentes. . . . .	615
— 9. Plan du Shishinden et du Shunkyōden. . . . .	653
— 10. Plan du Daijōgū. . . . .	660



# TABLE DES MATIÈRES

## N<sup>os</sup> 1-2.

	Pages
I. — Le voyage de Kanshin en Orient, par AOMI-NO MABITO GENKAI. Traduit par J. TAKAKUSU. . . . .	1
II. — Nouvelles inscriptions du Cambodge, par L. FINOT. I, Nouvelles inscriptions de Sambor. II, Les inscriptions de Sek Ta Tuy. III, La stèle du Prāsāt Trapāñ Run. . . . .	43
III. — Etudes cambodgiennes, par G. CORDÈS. XIX, La date du Bāyon. XX, Les capitales de Jayavarman II. XXI, La tradition généalogique des premiers rois d'Angkor d'après les inscriptions de Yaçovarman et de Rājendravarman. XXII, La date d'avènement de Jayavarmaparamaçvara . . . . .	81
IV. — Etudes indiennes et indochinoises, par P. MUS. I, L'inscription à Vālmiki de Prakāçadharma (Trā-kiêu). II, Le Buddha paré. Son origine indienne. Çākyamuni dans le mahāyānisme moyen . . . .	147

## BIBLIOGRAPHIE.

- I. — **Indochine française.** — *J. Bouchot*, Documents pour servir à l'histoire de Saigon (L. FINOT), p. 279. — *G. Naudin*, Le Groupe d'Angkor vu par les écrivains et les artistes étrangers (Id.), p. 281. — *Ngô-vi-Liễn*, Nomenclature des communes du Tonkin (E. GASPARDONE), p. 283. — *G. Maspero*, Le royaume de Champa (L. FINOT), p. 285. — *Ph. Stern*, Le Bayon d'Angkor et l'évolution de l'art khmer (H. MARCHAL), p. 293. — *Madrolle*, Indochine du Sud, 2<sup>e</sup> éd. (L. F.), p. 305.
- II. — **Inde et Bouddhisme.** — *B. Bhattacharyya*, The date of the Bauddha Gān O Dohā (L. F.), p. 306. — *J. Ph. Vogel*, The woman and tree or Śālabhañjikā in Indian literature and art (L. F.), p. 306. — *A. Getty*, The Gods of Northern Buddhism (V. GOLOUBEV), p. 307.
- III. — **Japon.** — *O. Nachod*, Bibliographie von Japan (E. GASPARDONE), p. 308.
- IV. — **Linguistique.** — [*M. Cohen*.] Instructions d'enquête linguistique. Questionnaire linguistique (E. GASPARDONE), p. 312.

# CHRONIQUE.

INDOCHINE FRANÇAISE. Ecole Française d'Extrême-Orient . . . . .	315
Tonkin . . . . .	319
Annam . . . . .	320
Cambodge . . . . .	321
INDE NÉERLANDAISE . . . . .	332

# NÉCROLOGIE.

Emile Senart (L. FINOT) . . . . .	335
-----------------------------------	-----

## Nos 3-4.

I. — Folklore du Yunnan. Jeux d'enfants et chansons diverses, par Georges CORDIER. I, Jeux d'enfants. II, Chansons d'enfants. III, Chansons villageoises. IV, Chants militaires. . . . .	349
II. — Le voyage de Kanshin en Orient par AOMI-NO MABITO GENKAI. Traduit par J. TAKAKUSU. II. . . . .	441

# NOTES ET MÉLANGES.

I. — Ludovic Jammes, préhistorien, par L. FINOT . . . . .	473
II. — Vestiges mégalithiques à Xuân-lộc, par H. PARMENTIER . . . . .	479
III. — L'autel de Thiên-phúc, par J. Y. CLAEYS . . . . .	485
IV. — Note sur l'emploi de la sonde dans les recherches archéologiques, par J. Y. CLAEYS . . . . .	488

# BIBLIOGRAPHIE.

- I. — **Indochine française.** — Charles Robequain, Le Thanh Hoá Etude géographique d'une province annamite (P. GOUROU), p. 491. — Paul Boudel et Remy Bourgeois, Bibliographie de l'Indochine française. 1913-1926 (L. FINOT), p. 500.
- II. — **Inde.** — A. Berriedale Keith, A History of Sanskrit Literature (P. Mus), p. 505. — Annual Report of the Archæological Survey of India. 1925-26, (P. Mus), p. 509.
- III. — **Insulinde.** — W. F. Stutterheim, Een belangrijke oorkonde uit de Kêdjoe. Id., A Javanese period in Sumatran History. F. D. K. Bosch, De inscriptie van Kêloerak (P. Mus), p. 515.



- IV. — **Chine.** — *Basil M. Alexeiev*, The Chinese gods of wealth (E. GASPARDONE), p. 528. — *Henri Maspero*, La Chine antique. *Id.*, Mythologie de la Chine moderne (E. GASPARDONE), p. 530. — *Heinrich Hackmann*, Chinesische Philosophie (E. GASPARDONE), p. 539. — *Vostočnye zapiski*, izdanie Instituta živyx vostočnyx jazykov imeni A. S. Enukidze, tome I (E. GASPARDONE), p. 541.

# CHRONIQUE.

INDOCHINE FRANÇAISE. Ecole Française d'Extrême-Orient . . . . .	549
Tonkin . . . . .	577
Annam . . . . .	577
Cochinchine . . . . .	610
Cambodge . . . . .	611
INDE NÉERLANDAISE. . . . .	644
JAPON. . . . .	647

# NÉCROLOGIE.

J.-N.-A. Chéon (V. GOLOUBEV) . . . . .	665
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. . . . .	667
INDEX ANALYTIQUE . . . . .	673
ERRATA ET ADDENDA . . . . .	687
TABLE DES ILLUSTRATIONS. . . . .	689
TABLE DES MATIÈRES. . . . .	691

Le Directeur Gerant : L. FIROT.



Nic ✓



Central Archaeological Library,  
NEW DELHI.

32062

Call No. 891.05 / B.E.E.E. 0

Author—Bulletin de

Title—J. Ecole Française  
vol 128; 1928

Borrower No.	Date of Issue	Date of Return
g. goshi	—	18/9/78
Mr. Lokesh Chandra	20. 9. 82	15. 10. 82

"A book that is shut is but a block"

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY  
GOVT. OF INDIA  
Department of Archaeology  
NEW DELHI.

Please help us to keep the book  
clean and moving.